

SL 18. 126/51
FÖRETAG: Kullsäter.

E _____ 2-1108

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 19 maj 1951.

till företagets utförande kr. 1.930
» en första rensning » - kr. 1.930

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1951
DIARIE N^o 1481
SAK N^o

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 maj 1951 till
Kullsätters dikningsföretag år 1948 i Tjärstads socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenniohundratrettio
(1.930) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, ~~däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen~~ och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sten Åhr den *17 juli* 19 *57*

Sture Andersson *ef*

Lantbrukare

Fullmäktig Rimpfors

Att Sture Andersson, Kullsäter,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Hedin.

Adress Linköping.

Helgi Järholm

Adress

Linköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 september 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Maud Hjelfors

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*
1142

DIARIE Nr 14047
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

E _____ 2*1108

Kullsäters dikningsföretag år 1948
Tjärstad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin.

14047
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, förtroendeman för "Kullsäters diknings-
företag år 1948" i Tjärstad socken av Östergötlands län. anhåller
om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdiknings-
anslag till företagets utförande.

Kullsäter, Römforsa, den 5 februari 1948.

Sture Andersson

/ H. Lundell

Genom beslut den 19 maj 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 5.819:06 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.930:— kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

P. Andersson

DIARIE Nr. 14047
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

"Kullsäters dikningsföretag år 1948" i Tjärstad socken av

(företagets namn samt socken och län)
Östergötlands län

~~XXXXXX~~ Lantbrukaren Sture Andersson, Kullsäter, Rimforsa.

Förtroendeman:

~~XXXXXX~~

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 12 januari 1948. Förrättningen avslutad 5 februari 1948.

Förslaget är upprättat { ~~XXXXXX~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~XXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1953. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6.259:60 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6.019:06 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Pinnmo, block 7 kr/m³, Dyjord 1:50 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	5.100	-	500	-	219	06	5.819	06	200	6.019	06

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	6	70	-	-	6	70	6.259	60	3	6.019	06	900	1/2	3.000

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av alstringsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är synnerligen välbelägen i förhållande till fastighetens åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Den enda i företaget ingående fastigheten, med en total åkerareal av 14 har, av vilka den i företaget ingående delen om 6,70 har är synnerligen försumpad, är enligt nämndens mening att anse som ofullständigt jordbruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom, att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständigt jordbruk föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller i runt tal med 3.000 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 29 maj 1948.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik E. Andersson

Henrik Bråborg

Bil. 1

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 5 februari 1948 avslutad laga syneförrättning
angående Kullsäters dikningsföretag år 1948, avseende torr-
läggning av mark inom Nygård 1¹⁰ (Kullsäter) i Tjärstads
socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 13 april 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping



(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Östergötlands län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

Ser. E XIII *b*
1142

DIARIE Nr 1201
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1948

E _____ 2*1108


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Kullsäters dikningsföretag år 1948,
avseende uppgrävning av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Nygård 1¹⁰
(Kullsäter) i Tjärstad socken av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala:1:100 000.

1.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Nygård 1¹⁰ (Kullsäter) i Tjärstad socken av Östergötlands län.

År 1948, den 5 februari, kl. 7 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Sture Andersson i Kullsäter för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Sture Andersson för egen del och för övriga ägare till Nygård 1¹⁰ enligt fullmakt, bil.2 och förmynderskapsförordnande, bil.3.

Inga andra intressenter finnas inom företaget,

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2

Företaget ligger 6.5 km. västsydväst om Tjärstads kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade år 1946 uppmätts och avvägrats. varjämte förslag till företagets utförande upprättats. omfattande utförande som öppet dike av avloppsdiket. sträckan A-B på hithörande plan- och profilritningar.

§ 3.

Sökanden påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade och förevisade förslaget,

§ 4.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag, med undantag av ersättning för genom företagets utförande försvårad överkörsel vid punkt 1+80 av diket med 500 kr. ✓

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

§ 5.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 6.

Förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

2.

Till förrättningsmannen: Lösen av förordnande	4:-	kr.
Lagakraftbevis	3:50	" ✓
Till Statsverket enligt räkning 4:17/48	166:56	" ✓
Hantlangning under förrättningen	45:-	"
Summa	219:06	kr. ✓

§ 7.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och god känts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Kullsäter den 5 februari 1948.

Ivar Selin,

Lantbruksingeniör.

Ovanstående protokoll godkännes:

Sture Andersson

78/47

3.

Rit. 1

Ink. till Landskansliet
Linköping

- 2 JAN. 1948

D. Nr 11 Dikn. är. - 48

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Nygård 1¹⁰
(Kullsäter) i Tjärstad socken.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Kullsäter, Rimforsa, den 18 november 1947.

Sture Andersson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 19 december 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Ejvind G. Andersson

Henrik Örborg

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping,
som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagan-
det av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den
12 januari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck

E. Stårck

G.A. Wallén

G.A. Wallén



Stämpel Fyra kronor.

Fullmakt

för Sture Andersson, Kullsäter, att å våra, samtliga övriga ägare
till Nygård 1¹⁰ (Kullsäter), vägnar ansöka om syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom nämnda fastig-
het samt föra vår talan och bevaka vår rätt under förrättningen.

Kullsäter, Rimforsa, den 18 november 1947.

Kalle Andersson
Stures fullmakt
i egenskap av förmyndare
för Signora Andersson.

Sture Andersson.
Om aktör Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Siss-Lena Jansson

Boartil Hart

Utdrag av förmynderskapsprotokoll, hållet vid lagtida hösttinget med Kinda tingslags häradsrätt & tingsstället i Kisa den 8 december 1942.

§ 55. Sedan häradsrätten den 26 september 1933, § 26, inskrivit det förmynderskap, August Valfrid Andersson i Nygård i Tjärstad socken på grund av lag utövade för sina och sin avlidna hustru Klara Matilda Larssons underåriga barn

a) Vera Adina Matilda, född den 9 april 1923, och

b) Gustaf Sigvard Helge, född den 19 juli 1929,

så anmälde nu nämndemannen Axel Karlsson i Sânebo, uti en till domhuvanden ingiven skrivelse, att förmyndaren numera avlidit, samt anhöll, att direktören Jonas Kindahl i Strömsholm, Kisa, som förklarar sig villig åtaga sig uppdraget, måtte förordnas att övertaga ifrågavarande förmynderskap.

I anledning härav beslöt häradsrätten förordna Jonas Kindahl att efter avlidne August Valfrid Andersson vara förmyndare för de underåriga.

Härom skedde anteckning i rättens förmynderskapsbok under nr 106 för Tjärstad socken.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar

Erik Lilliesköld

Lösen en krona.

Direktören Jonas Kindahl i Strömsholm, Kisa

(nämndemannen Axel Karlsson i Sânebo)

Förestående rätt avskrivet, betygar

Aug. Kindahl

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
									Bil. A.		
Tjärstad socken.											
Nygård 1 ¹⁰ ,			Fastighetens åkerareal: 14 har.								
1/6 mtl. (Kullsäter)											
Sven Sture Valfrid Andersson											
Olof Martin Emanuel "											
Nils Folke Ingemar "											
Vera Adina Matilda " och											
Gustaf Sigvard Helge "											
Åker	dyjord/grus	1	53			300	1500	1200 ✓	636	-	
"	"	2	34			520	"	980 ✓	333	20	
"	"	3	22			750	"	750 ✓	165	-	
"	"	4	20			600	"	900 ✓	180	-	
"	"	5	45			450	"	1050 ✓	472	50	
"	"	6	27			"	"	" ✓	283	50	
"	"	7	54			"	"	" ✓	567	-	
"	"	8	66			670	"	830 ✓	547	80	
"	"	9	30			1050	"	450 ✓	135	-	
"	"	10	32			900	"	600 ✓	492	-	
"	"	11	28			600	"	900 ✓	252	-	
"	"	12	33			370	"	1130 ✓	372	90	
"	"	13	21			"	"	" ✓	237	30	
"	"	14	22			"	"	" ✓	248	60	
"	"	15	19			"	"	" ✓	214	70	
"	"	16	20			"	"	" ✓	226	-	
"	"	17	19			"	"	" ✓	214	70	
"	"	18	20			"	"	" ✓	226	-	
"	"	19	37			600	"	900 ✓	333	-	
"	"	20	18			820	"	680 ✓	122	40	
S u m m a			6 70 ✓						6259	60	
									Kull-		

7.
1948-02-05

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
säter den 5 februari 1948.										

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2			Dikessträckan A-B.								
3	A-B	620	Pinnmo m.ngt.block m ³	450	7:-	3150	-				
4			Dyjord "	980	1:50	1470	-			4620	-
5			Ersättning för försvårad överkörsl							500	-
6			Tilläggs för oförutsett m.m.							480	-
7		620	S u m m a							5600	-
8											
9			Första rensning.								
10	A-2+20	140	Rensning m	140	0:60	84	-				
11	2+20-B	480	" "	480	0:20	96	-			180	-
12			Tillägges							20	-
13		620	S u m m a							200	-
14											
15			T o t a l s u m m a							5800	-
16											
17			Kullsäter den 5 februari 1948								
18			<i>Joar Selin.</i>								
19			Lantbruksingeniör.								
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bil.C.U t l å t a n d e

angående Kullsäters dikningsföretag år 1948, avseende uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark inom Nygård 1¹⁰ (Kullsäter) i Tjärstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag uppgrävning av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 620 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36. ✓

Laga hinder mot företagets utförande kan ej möta, då företaget endast berör sökanden tillhörig fastighet.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan finnes utsatt med en blå linje, omfattar en areal av 14 km². Med en beräknad maximiavrinning av 70 sek1/km² erhålles en maximivattenmängd av 1 m³/sek. Medelvattenmängden har beräknats till 0,1 m³/sek. Bottenbredden har föreslagits till 1 m., sidolutningen till 1:1,25 och minsta bottenlutningen till 0,5:1000. På grund härav erhålles ett största vattendjup av

0,95 m. och ett medelvattendjup av 0,30 m.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-
nadsuppskattningens resultat av värderingslängden, bil.A.
All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av alstringsbåtnad.

Ersättningar.

Enligt i protokollet intagen bestämmelse skall ingen ersättning utgivas för mark till dike och jordupplag.

Ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörsel över diket skall utgivas till ägaren av
Nygård 1¹⁰ med 500 kr. för överkörsel vid punkt 1+80. ✓

Blivande bro på platsen skall utföras av 1,50 m. kul-
vertrör eller med fri öppning av minst 2 m. bredd och 1,50 m.
höjd.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets
arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för
företaget, synekostnaderna oberäknade, till 5,800:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden
har enligt värderingslängden, bil.A, beräknats till 6,259:60 kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola påfö-
ras ägarna av fastigheten Nygård 1¹⁰ (Kullsäter)

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-

11,
enligt skick. All dämning i diket är förbjuden.

Slåtter av i diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Kullsäters dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämmes till den 1 september 1953.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages, att dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter och att de omedelbart efter uppkastandet förses med öppningar, 0,2 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkt, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll har inhuggits i form av ett kors i sten 11 m. nordnordväst om punkt 2 av diket, belägen på höjden + 7,72 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Nygård 1¹⁰ (Kullsäter)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Kullsäter den

5 februari 1948.

Joas Selin.

Lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Kullsätters dikningsföretag år 1948" i Tjärstad socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 20/7 1946-5/2 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 6,70 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	69	-		
2,4 % av 5,800 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	139	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	208	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa			166	56
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			166	56

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			166 56
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
.....			
.....			
.....			
.....			
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde}			
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...			
.....			
Summa kronor:			166 56

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Kullsäter den 5 februari 19 48

Ett exemplar av densamma har den 5 februari 1948 överlämnats personligen till
 enligt mottagningsbevis kvitterats av
 lantbrukaren Sture Andersson, Kullsäter, Rimforsa,
 i egenskap av förtroendeman för företaget. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: *Joar Selin*
 namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

7 kronor ingår "första rensning" med 200 kr. vilket i avseende på 3.84 kr.

Granskad den 12/5 19 48 av *[Signature]*

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP 1952
DIARIE Nr 57308
SAK Nr

Över verkställd avsyning.

Företag: "Kullsätters dikningsföretag år 1948" i Norra Kinda kommun (Tjärstad
(namn, socken och län)
socken av Östergötlands län.

Guldförstyrelsen } Lantbrukaren Sture Andersson, Kullsäter, Rinforsa, Tel. Brostugan 52.
Förtroendeman: }
Endast intressent: }

SLUT

10 SEP 1952

Arbetsplanen fastställd den 1951.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1,930 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 27 augusti 1952, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 1 september 1952.

Seas Hedin

Lantbruksingeniör.

Vil. brost.

Aut. brost.

Godk. brost.

Utlåt. brost. 1930er

Kullrater

Forts. man

Lantbr. Sten Andreassen (bef)

Kullrater, Rimfona

Konto

BESLUT

DEN 2. OKT. 1951

I

— LANTBRUKSSTYRELSEN

Shr. om vilande konto

+

cruman

ls 1/9-53

BESLUT
DEN 2. OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1951
DIARIE Nr 1481
SAK Nr

Undertecknade, samtliga övriga ägare till fastigheten
Nygård 1¹⁰, befullmäktiga härmed Sture Andersson, Kullsätter,
att å våra vägnar underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen
om utförande av "Kullsätters dikningsföretag år 1948" i Tjärstad socken
av Östergötlands län, samt att utkvittera och uppbära till företaget
beviljat bidrag från Statens avdikningsanslag.

Kullsätter, Römforsa, den 17 juli 1951.

Folke Jönsson Sture Andersson
Eigvard Andersson Vera Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ingvar Nilsson Bäckby Römforsa.
Hugo Petersson Bock 33 Römforsa

Bidr. kommer y. att
lyftas färdig förslaget utföras
enl. medd. från länstyrelsen u. förbehåll.
vår visa av länstyrelsen för
särskild anseende.