

den
Svenmyra.
20
114/51
FÖRETAG: Svenmyra.

E 2*1110

-konsulenten

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Johansson
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 7 maj 1951

till företagets utförande kr. 2.690

» en första rensning » - kr. 2.690

BESLUT

DEN 24 AUG. 1951

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 AUG. 1951

DIARIE Nr 1211

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 maj 1951 till
Svenmyra dikningsföretag år 1947 i Tjärstads socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensexhundranittio
(2.690) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Svenmyra den 30 juli 1957
Per Erik Eriksson

för samtl. delägarna i Svenmyra l' enk.
fullmakt, intagen i synehandl.

Att fröken Birgit Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gideon Johansson
Adress Lindköping

Gunnar Svingberg
Adress Lindköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 augusti 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallien; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII ^b
873

DIARIE Nr 5662
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E_2-1110

Svenmyra dikningsföretag år 1947
Tjärstad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Jordbrukskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

5662

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1948

Till/
Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Undertecknad, förtroendeman i Svenmyra diknings-
företag år 1947 i Tjärstads socken av Östergötlands
län, anhåller härmed vördsamt om beviljande av stör-
sta möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till
arbetets utförande enligt föreliggande förslag.

Svenmyra, Bestorp den 22 november 1947

Birgit Jönsson.
.....

Fullmakt

för fröken Birgit Göransson, Svenmyra att vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhör-
ande Svenmyra i Tjärstads socken av Östergötlands län å vå-
ra vägnar föra talan vid syneförrättningen,

ansöka om statsbidrag till företagets utförande,

underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen,

utkvittera och uppbära till företaget beviljat statsunder-
stöd.

Svenmyra och Sättra, Bestorp den 16 nov. 1947

.....
Elisabet Granberg..... Maria Göransson
p. Göransson
.....
Kajemi Göransson.....

Ovanstående namnteckningar bevittnas

.....
Elsa Öster..... Carl Moberg.....

Genom beslut den 7 maj 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 8.118:21 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.690:— kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

P. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 5662

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4.FEB.1948

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Svenmyra dikningsföretag år 1947 i Tjärstads socken av

(företagets namn samt socken och län)

Östergötlands län

~~Ordföranden i styrelsen:~~ Fröken Birgit Göransson, Svenmyra, Bestorp.

Förtroendeman:

(titel, namn och adress)

~~Ende intressent:~~

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Gideon Johansson

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 13 april 1946 Förrättningen avslutad 22 november 1947

Förslaget är upprättat { ~~i samband med fullständig syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1952 I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8.664:— kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 8.382:21 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera + morän 2:50 kr per m³, lera + torv 1:60 kr pr m³, torvjord

1:30 kr per m³ 375 m m betongrör + frakt 7:30 kr per m., 300 m m

betongrör + frakt 5:10 kr per m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Södra området	308	-	-	-	17	91	325	91	75	400	91
Norra området	7.578	-	-	-	214	30	7.792	30	189	7.981	30
Summa	7.886	-	-	-	232	21	8.118	21	264	8.382	21

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Södra området		80	-	-		80	415	-	3	400	91	501	$\frac{1}{2}$	200
Norra området	7	56		83	8	39	8.249	-	3	7.981	30	915	$\frac{1}{2}$	3990
Summa	8	36		83	9	19	8.664	-		8.382	21			4190

Av bidraget belöper omkring 4.060 kr. på företagets utförande och omkring 130 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av både alstrings- och brukningsbåtnad.

Den i företaget ingående marken är belägen i omedelbar närhet intill gårdens åbyggnader.

Arbetet är icke påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

(forts. Svenmyra dikningsföretag år 1947)

Företaget berör en enda brukningsdel med 14,5 hektar åker, varav större delen nu är i hög grad vattenskadat och kommer att torrläggas genom det här ifrågavarande företaget.

Då företaget är av avgörande betydelse för gårdens drift, och då genom detsamma ett nu ofullständigt jordbruk beredes förutsättning för att kunna bli fullt bärkraftigt, anser nämnden företaget vara av särskild betydelse ur allmän synpunkt, varför hälften av beräknad kostnad föreslås utgå i statsbidrag.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 4.190;- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Lagakraftbevis.

" 2. Sammanställning rörande förrättningskostnader.

Linköping den 19 februari 1948.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson.

Henrik Stenberg

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 22 november 1947 avslutad laga syneförrättning angående
Svenmyra dikningsföretag år 1947 inom Tjärstads socken av Öster-
götlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)

Utan avgift.

Östergötlands Läns Hushållningssällskap, Linköping

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Arvode till hushållningssällskapet						228	21
		Lösen av förordnande						4	-
		Kronor:						232	21
		Linköping den 28 november 1947.							
		<i>Gideon Johansson</i>							
		jordbrukskonsulent.							

Ser. E XIII ⁶
873

3423

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 FEB 1908

E _____ 2*1110

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

⁷
551 *h*

H a n d l i n g a r
angående
Svenmyra dikningsföretag år 1947
i Tjärstads socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1947.


H a n d l i n g a r

angående

Svenmyra dikningsföretag år 1947
i Tjärstads socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1947.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Svenmyra dikningsföretag år 1947.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Svenmyra 1¹ i Tjärstads socken, Östergötlands län.

År 1947 den 22 november kl.10 inställde sig undertecknad förrättningsman i Svenmyra i Tjärstads socken för att på grund av länsstyrelsens förordnande (bil.2) handlägga ifrågavarande förrättning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig sökanden till förrättningen, fröken Birgit Göransson. Det styrktes, att den enda fastighet, som beröres av förrättningen, Svenmyra 1¹ äges gemensamt av Birgit Göransson, Maria Göransson, Naemi Göransson och Elisabet Granberg. De tre sistnämnda delägarna företrädde av Birgit Göransson enligt fullmakt, (bil.1)

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättningsman föredrogs och bifogas detta protokoll, (bil.2).

§ 2.

Laga hinder emot förrättningen ansågs icke kunna föreligga.

§ 3.

De i företaget ingående markområdena, som äro belägna strax norr om sjön Åländern och omedelbart intill gården Svenmyra, hade under innevarande år uppmätts och avvägrats, varefter förslagshandlingar till företaget upprättats, vilka framlades för granskning.

§ 4.

Sökanden till förrättningen påyrkade utförande av företaget, vilket omfattar dikessträckan A-B, C-D-E och D-F-G å hithörande ritningar, i enlighet med det framlagda förslaget. Därjämte yrkades att tiden för arbetets fullbordande skulle fastställas till den 1 september 1952.

§ 5.

Det utröntes att inga ersättningar äro att utgiva i samband med detta företag, och att inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Upplästes förrättningsmannens angående företaget avgivna utlåtande, (bil.C)

§ 7.

Meddelades, att förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

Arvodesräkning till hushållningssällskapet, kronor 228:21

Förskotterad stämpelavgift å förordnande, " 4:-

Kronor: 232:21.

§ 8.

Meddelades, att missnöje med denna förrättning kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Då intet ytterligare yrkande gjordes och intet mera var att anföras, förklarades förrättningen avslutad.

§ 10.

Upplästes och godkändes detta protokoll.

Svenmyra, Bestorp den 22 november, 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

Förestående protokoll godkännes:

Britt Johansson

Fullmakt

för fröken Birgit Göransson, Svenmyra att vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhör-
ande Svenmyra i Tjärstads socken av Östergötlands län å vå-
ra vägnar föra talan vid syneförrättningen,

ansöka om statsbidrag till företagets utförande,

underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen,

utkvittera och uppbära till företaget beviljat statsunder-
stöd.

Svenmyra och Sätra, Bestorp den 16 nov. 1947

..... Elisabet Granberg Maria Göransson
f. Grönman
..... Kaemi Göransson

Ovanstående namnteckningar bevittnas

..... Elsa Oqvist Carl Widingfors

Ink. till Landskansliet
Linköping

10 APR. 1946

D. Nr 64 Diken. in.
-TG

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken vid Svenmyra i Tjärstad socken.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Svenmyra, Bestorp, den 4 sept. 1946.

Barjet Jönsson.

Tel.: Bestorp 155.

Till förrättningsman föreslås täckdikningskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

Linköping den 3 april 1946.


För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Resolution.

Överlämnas till täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Johansson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i lantiskansliet den 13 april 1946.


Carl Hamilton


Algot Behardt

Stämpel 4:- kr.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare	Brukn.- båtnad.		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
	Ägobeskrivning	pr. ha.		pr. ägo- fig.	åker, tomt		annan mark	nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
					har	ar					har	ar
1			2	3		4		5	6	7	8	
Tjärstads socken, Svenmyra 1 ¹ , Birgit Göransson Maria Göransson Naemi Göransson Elisabet Granberg.												
Södra området.												
Åker, sandbl. lera	300	105	1		35			900	1.700	800✓	280	✓
" " "	100	45	2		45			1.300	1.600	300✓	135	✓
Summa:		150✓			80✓						415	✓
Norra området.												
Åker, mullrik lera	200	62	3		31			700	1.700	1.000✓	310	✓
" mylla/lera	200	40	4		20			300	1.700	1.400✓	280	✓
" " "	300	27	5		09			200	1.700	1.500✓	135	✓
" mullrik lera	300	21	6		07			500	1.700	1.200✓	84	✓
" mylla/lera	300	39	7		13			200	1.700	1.500✓	195	✓
" mullrik lera	300	72	8		24			600	1.700	1.100✓	264	✓
" " "	300	18	9		(06)			1.400	1.700	(300✓)	18	✓
" " "	300	18	10		06			600	1.700	1.100✓	66	✓
" " "	300	12	11		(04)			1.400	1.700	(300✓)	12	✓
" " "	300	06	12		02			700	1.700	1.000✓	20	✓
" " "	300	27	13		09			800	1.700	900✓	81	✓
" " "	300	72	14		(24)			1.400	1.700	(300✓)	72	✓
" moränlera	300	54	15		(18)			1.400	1.700	(300✓)	54	✓
" "	200	86	16		(43)			1.400	1.600	(200✓)	86	✓
" "	300	24	17		08			600	1.600	1.000✓	80	✓
" mylla/lera	200	46	18		23			200	1.600	1.400✓	322	✓
" " "	200	50	19		25			200	1.600	1.400✓	350	✓
" mullrik lera	200	34	20		17			600	1.600	1.000✓	170	✓
Odlingsmark, " "	300	06	21		(02)			600	900	(300✓)	6	✓
Åker, mullrik lera	300	36	22		(12)			1.300	1.600	(300✓)	36	✓
" " "	300	12	23		(04)			1.300	1.600	(300✓)	12	✓
" " "	300	42	24		14			500	1.600	1.100✓	154	✓
" mylla/lera	300	51	25		17			200	1.600	1.400✓	238	✓
" kärrtorv/lera	200	184	26		92			200	1.500	1.300✓	1.196	✓
Transport:	1.039✓				4.28✓	02✓					4.241	✓

Fastighet och ägare	Brukn.- båtnad.		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d			
	Ägobeskrivning	pr. ha.		pr. ägo- fig.	åker, tomt		annan mark	nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur
					har	ar					
1			2	3	4	5	6	7	8		
Transport:	1.039 [✓]			4.23 [*]	02 [✓]				4.241 [✓]		
Åker, kärrtorv/lera	200	132	27	66		200	1.500	1.300 [✓]	858 [✓]		
Odlingsm., kärrtorv	-	-	28		18	100	700	600 [✓]	108 [✓]		
Impediment, mosstorv	-	-	29		47	-	-	-	-		
Åker, torvjord/lera	200	156	30	78		300	1.600	1.300 [✓]	1.014 [✓]		
" " "	200	176	31	88		300	1.600	1.300 [✓]	1.144 [✓]		
" mullrik lera	200	30	32	15		600	1.800	1.200 [✓]	180 [✓]		
" " "	200	64	33	32		600	1.800	1.200 [✓]	384 [✓]		
" " "	300	39	34	13		900	1.800	900 [✓]	117 [✓]		
" " "	300	108	35	(36)		1.500	1.800	(300 [✓])	108 [✓]		
Odlingsm., " "	200	18	36		09	200	1.100	900 [✓]	81 [✓]		
" " "	200	14	37		07	900	1.100	(200 [✓])	14 [✓]		
Summa:	1.776 [✓]			7.56 [✓]	0.83 [✓]				8.249		
S A M M A N D R A G.											
Södra området	150		1 - 2 [✓]	80 [✓]	-				415 [✓]		
Norra området	1.776 [✓]		3- 37 [✓]	7.56 [✓]	83 [✓]				8.249		
Summa:	1.926 [✓]			8.36 [✓]	0.83 [✓]				8.664 [✓]		
Svenmyra, Bestorp den 22 november 1947.											
Gideon Johansson jordbrukskonsulent.											

Svenmyra, Bestorp den 22 november 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Södra området.</u>								
2	0+10-1+10	100	Öppen grav, lera+morän, m ³	112	2:50			280			
3			Tillägg för oförutsedda fall					28		308	-
4		100	<u>Kronor:</u>							308	-
5			Kostnad för första rensning, 100 m å		0,75					75	-
6											
7			<u>Norra området.</u>								
8	1+30-1+40	10	Öppen grav, moränlera, sten m ³ .	5	6:-	30	-				
9											
10	1+40-4+30	273	Grävn. av rörgrav (1+40 - 2+78) m.	138	4:-	552	-				
11			" (2+78 - 3+64) "	69	2:70	186	30				
12			" (3+64 - 4+30) "	66	1:50	99	-				
13			Sprängning i berg vid 1+80			90	-				
14			Sprängning av översten			150		1.107	30		
15			375 mm betongrör + frakt m	273	7:30			1.992	90		
16			Rörläggning + fyllning, m	273	1:60	436	80				
17			Grus inkl. frakt m ³	11	8:-	88	-				
18	1+40		Rörmykning			40	-				
19	2+72, 3+64 4+30		Samlingsbrunnar, 0,80 m diam.	3	90:-	270	-	834	80		
20	4+30-5+90	160	Öppen grav, lera + dy, m ³	277	1:60			443	20		
21	6+0-8+30	230	Grävning av rörgrav, m	230	2:50			575	-		
22			300 mm betongrör + frakt m	230	5:10			1.173	-		
23			Rörläggning + fyllning, m	230	1:50	345	-				
24			Grus inkl. frakt m ³	8	8:-	64	-				
25	7+24		Samlingsbrunn, 0,80m diam			90	-				
26	8+30		Vattenintag			50	-	549	-		
27	8+30-9+22	92	Öppen grav, torvjord, m ³	165	1:30			214	50	6.889	70
28			Tillägg för oförutsedda fall							688	30
29			<u>Kronor:</u>							7.578	-
30			Kostnad för första rensning å sträckorna D - E och F - G, 252 m å		0,75					189	-
31											
32											
33											
34											
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		</								

Svenmyra, Bestorp den 22 november 1947.

Gideon Jolansson
jordbrukskonsulent.

U t l å t a n d e

angående Svenmyra dikningsföretag år 1947, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning och bättre brukningsmöjligheter av mark inom Svenmyra l¹ i Tjärstads socken, Östergötlands län, av-givet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1947.

Företagets läge, ändamål, omfattning och natur.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta å vilken områdena inlagts med röd färg, beläget strax norr om sjön Åländern och omedelbart intill gården Svenmyra.

Företaget avser beredande av bättre torrläggning och bättre brukningsförhållande å två markområden, här benämnda Södra området och Norra området, tillsammans innehållande 7,56 hektar åker och 0,83 hektar annan mark. För ändamålet erfordras anläggande av 865 meter avloppsdiken, därav 362 meter öppna diken och 503_m täckta ledningar.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget föreligger icke.

Hydrografisk beskrivning och dimensionsberäkning.

Företaget avvattnas till sjön Åländern, som tillhör Stångåns flodområde.

Torrlägningsföretagets nederbördsområde, som på översiktskarta inritats med en blå begränsningslinje, omfattar omkring 70 hektar, varav 20 ha åker och kalmark samt resten skogsmark.

Maximiavrinningen har antagits vara från åker 1,5 och från skogsmark 1.0 lit/sek pr ha och sålunda beräknats till 80 lit/sek.

Dimensionering av rörledningen har beräknats på sätt som framgår av följande.

Tabell.

Läge (Dikessträcka)	Nederbörds- område. hektar.	Avrinning Q. max. lit/sek.	Botten- lutning. o/oo	Rör- dimen- sion. mm.	Föreslagen lednings av- bördnings- förmåga. lit/sek.
7+24 - 8+30	20,0	26,0	1,0	300	33,0 ✓
6+0 - 7+24	23,0	30,0	1,0	300	33,0 ✓
3+64 - 4+30	60,0	68,0	1,5	375	76,0 ✓
1+40 - 3+64	66,0	76,0	1,6	375	76,0 ✓

Namn och omfattning.

Företaget skall benämnas Svenmyra dikningsföretag år 1947.

Enligt yrkande, upptaget i syneprotokollet §4, skall företaget utföras i sin helhet och således omfatta dikessträckorna A-B, C-D-E och D-F-G enligt hithörande plankarta och profilritning med kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Båtnadsuppskattning.

Värdering och båtnadsuppskattning har av förrättningsmannen verkställt enligt vattenlagens bestämmelser. Företaget har ansetts komma att medföra dels alstringsbåtnad och dels brukningsbåtnad. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A. Häruti har den beräknade brukningsbåtnaden angivits i särskild härför uppställd kolumn och den sammanlagda alstrings- och brukningsbåtnaden i kolumnerna 7 och 8.

Ersättningar mm.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Broar eller trummor ingå icke i företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B. uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till: för Södra området 308:-, Norra området 7.578:-. Summa kronor: 7.886.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A. uppskattats till: för Södra området 415:-, Norra området 8.249:-. Summa kronor: 8.664.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola erläggas av ägarna till Svenmyra l¹.

Framtida underhåll.

Företaget med därtill hörande anläggningar skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägarna till Svenmyra l¹. Rensning av de öppna dikessträckorna skall utföras första gången inom ett år efter arbetets fullbordande och därefter minst vart femte år.

Särskilda föreskrifter beträffande arbetet.

Arbetet med detta företag må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Med beaktande av sökandens yrkande (syneprotokollet §4) fastställles tiden till vilken arbetet skall vara slutfört till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Betongrören skola i kvalitet och hållfasthet uppfylla fordringarna i Svenska kommunaltekniska föreningens normer och före användandet vara lagrade minst 4 veckor. Vid läggningen iakttages att muffrör med hela sin undre yta vilar på underlaget, att i slamjord grus påfyller kring skarvarna och att igenfyllning med jord sker minst 0.6 meter över rörens överkant, varefter diket kan igen schaktas till jämnhöjd med markytan. Efter sprängning i berg jämnas med grus under rören. Vid öppet dike skall jordsträngarna läggas minst 1 meter från dikets kant, och lämnas i dessa erforderliga öppningar för dagvattens avrinning från kringliggande mark.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkter finnas två stycken inhuggna med ett kors (+) å övre ytan av jordfasta stenar, nämligen:

Fixpunkt 1 belägen 6 meter öster om diket vid punkt 2+40, höjdläge + 9.00.

Fixpunkt 2 belägen 5 meter öster om diket vid punkt 6+44, höjdläge +8.12

Vattendomstolsavgift enl. V.L. kap.11 §95.

Sådan avgift skall icke utgivas av detta företag.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola för framtiden förvaras vid Svenmyra gård.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från här nedanstående dag.

Svenmyra , Bestorp den 22 nov. 1947.

Gideon Johansson
jordbrukskonsulent.

BESLUT

DEN 24 AUG. 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 AUG. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

51211

över verkställd besiktning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: Svenmyra dikningsföretag år 1947 i Tjärstad socken,
(namn, socken och län)

Östergötlands län.

~~Ordföranden~~ } Fröken Birgit Göransson, Svenmyra, Bestorp.

Förtroendeman:

~~Enda intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 7 mars 1951.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.690:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Gideon Johansson
den 24/10 1949 o. 30/7 1951, har befunnits att företaget är i sin helhet
utfört och i överensstämmelse med den fastställda planen, varför
utbetalning av hela bidragsbeloppet tillstyrkes.

Linköping den 7 augusti 1951.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Lantbrukskonsulent.

Socumyza.

✓
(bef.)

Förl. man: Fröken Birgit Göransson

Socumyza,

Bestorps.

Kmtr.

/ rekr.

Rap. (godk.)

(tiden a° kmtr. ändras till -52.)