

239
52

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 29/10 1953
godkänd den 3/11 1953

FÖRETAG: KILEBO./

E _____ 2★1116

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin/
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 september 1952.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.180 /
» en första rensning » - kr. 7.180 /
Lån till företagets utförande kr. 9.880 /

47 / 52

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952 till
KILEBO DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Södra Valkebo och Vifolka kom-
muner, Östergötlands län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusenettthundraåttio
(7.180) kronor, ~~varav till företagets~~
~~utförande~~ ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~
och dels lån från statens avdikningslånefond med niotusenåttahundraåttio
(9.880) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1955;

44 2/3

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Linköping den *31 juli* 19*53*
Ernst Karlsson

Att huvudansägaren Erik Karlsson, Gavel
Sanne försäkring 60, Linköping

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Erik Karlsson
Adress Linköping

Sanne försäkring
Adress Linköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 november 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Einar Einarsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

47

Ser. E XIII *komb*
1910

E _____ 2*1116

Kungl. Landbruksstyrelsens
arkiv

1910-2

u? *komb*
1912
Kilebo dikningsföretag år 1949

Gammalkil. Västra Harg socknar


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kilebo dikningsföretag år 1949,
avseende uppgrävning av avloppsdiken
för torrläggning av mark inom Fager-
hult i Gammalkil socken och Trehör-
ninge i Västra Harg socken av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

Ö E R S I K T S K A R T A .



Skala 1 : 100 00.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Fagerhult i Gammalkil socken och Trehörninge
i Västra Harg socken av Östergötlands län.

År 1948, den 30 september, kl. 8,30 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos arrendatorn Martin Ericsson i Kilebo för
att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 - 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten Linköping, samt anslagits i Gammalkils och
Västra Hargs kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden
enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Erik Isaksson i Sörbo och Erik Ekman i Ullstorp.

Sökande till förrättningen:

Enok Karlsson, 1/4 mtl. Fagerhult ⁶ 1 och
1/8 " " 1 ⁵ (Kilebo)

Övriga sakägare:

Martin Eriksson, arrendator av Kilebo ⁵ 1 och ⁶ 1
Jägmästaren K.S.Tholerud, Borensberg, för kronodomänen ³
5/88 mtl. Trehörninge 1.

Valter Vinell, arrendator av ~~äri~~ av kronodomänen.

Karl Jakobssons sterbhus, 23/330 mtl. Trehörninge ⁵ 1,
genom Karl Kindell, Vägstorp.

Karl Johan Perssons sterbhus, 23/660 mtl. Trehörninge ⁷ 1,
genom Hjalmar Jakobsson, Björnkullen, förmyndare för de omyndiga del-
ägarna i sterbhuset. samt arrendator av Trehörninge ⁸ 1 och av ⁶ 1,
som äges av Karolina och Mathilda Nilsson.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 3.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

2.

§ 3.

Företaget ligger 9 km. sydost om Västra Hargs kyrka. Den i företaget ingående marken hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

De närvarande påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 7+20 och vidare söderut i Kilebo västra rågång omkring 250 m. På nämnda 250 m. skall endast erforderlig rensning utföras.
2. Bidiket, sträckan 10 - 10+40.

§ 5.

Beslöts, att inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten, utan att erforderlig överkörsel över avloppen skulle ombesörjas och bekostas av vederbörande markägare.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till intressenterna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Kilebo den 30 september 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Erik Isaksson

Erik Ekman

År 1949, den 11 mars, kl. 9,30 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Martin Ericsson i Kilebo för att fort-
sätta förrättningsens handläggning. Enligt bestämmelse i § 6 hade
sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sak-
ägarna. enligt förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Erik Isaksson i Sörbo. och Erik Ekman i Ullstorp.

Delägare:

Enok Karlsson, ägare av Kilebo.

Martin Ericsson, arrendator av Kilebo.

Kronojägaren G.Lidestam, Mjölby, för Trehörninge 1³ enligt fullmakt,
bil. 6.

Karl Johan Perssons sterbhus, Trehörninge, genom Hjalmar Jakobsson,
Björnkullen, förmyndare för de om⁸yndiga delägarna i sterbhuset
samt arrendator av Trehörninge 1.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 10.

Ingen ersättning skall utgivas i samband med detta företag.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes byggmästaren Enok Karlsson,
Gamla Tanneforsvägen 60, Linköping, tel. Linköping 219 73,
med arrendatorn Martin Eriksson, Kilebo, Gammalkil, tel.: Ånebo 33,
och Hjalmar Jakobsson, Björnkullen, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:33/49 505:20 kr.

Till förrättningsmannen:

Lösen av förordnande 4:- kr.

Transp. 4:- kr. 505:20 kr.

4.

	Transp.	4:- kr.	505:20 kr.
Annons om sammanträde	8:- "		
Lagakraftbevås	3:50 "	15:50 "	
Till godemannen Erik Isaksson, Sörbo	51:- kr.		
" " Erik Ekman, Ullstorp	36:- "	87:- "	
För hantlangning under förrättningen till Enok Karlsson		31:50 "	
	Summa		639:20 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Kilebo den 11 mars 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Erik Isaksson

Erik Ekman

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linkö-
ping.

Linköping den 22 juli 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Enligt uppdrag:

Nigge M. M. M. M. M.

Ink. till Landskansliet
Linköping

24 JULI 1946

D. Nr

54 Diken. nr / 47

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att
verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kilebo och Fagerhult
i Gammalkil socken samt Trehörninge i Västra Harg socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Enok Karlsson, Gamla Tanneforsvägen 60, Linköping.

Tel.: Linköping 219 73.

Arrendatorn Martin Ericsson, Kilebo, Gammalkil. Tel.: Ånnebo 3.

Karl Jakobsson, Trehörninge, Västra Harg.

Karl Johan Peterssons sterbhus, Björnkullen, "

Fröken Karolina Nilsson, Trehörninge, "

" Matilda Nilsson, " "

Johan Karlsson, Gröntorp, "

Staten för fastighet i Trehörninge.

Arrendatorn Valter Vinell, Trappan, Gammalkil.

Hänvändelse till byggmästaren Enok Karlsson (se ovan)

Linköping den 3 juni 1947.

Enok Karlsson

Överlämnas

R e s o l u t i o n.

till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning skolande Helin hit
insända bevis om förordnandets emottagande. Linköpings slott i lands-
kansliet den 29 juli 1947.

På länsstyrelsens vägnar:



Stämpel Fyra kronor

E. Stårck *G.A. Wallén*
E. Stårck G.A. Wallén

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen
den 6 september 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark hålles på nedanstående tider och ställen:

Torsdagen den 30 sept. 1948 kl. 8,30 fm. hos arrendatorn **Martin Ericsson** i **Kilebo**. Av företaget beröres **Fagerhult n:o 1** i **Gammalkil socken** och **Trehörninge n:o 1** i **Västra Harg socken**.

Fredagen den 1 oktober 1948 kl. 12 midd. på **Skörtinge gård**. Företaget avser invallning mot sjön **Asplången** och torrläggning av väster om **Asplången** och söder om **Göta Kanal** belägen mark inom **Skörtinge n:o 10**, **Ängen n:o 1**, **Ängkullen n:o 1**, **Nybygget n:o 1** och **Ängstugan n:o 1** i **Skärkinds socken** samt **Hulta n:o 1** i **Kimstad socken**. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid **Skörtinge kl. 8,30 fm.**

Linköping den 4 sept. 1948.

IVAR HELIN

Lantbruksingeniör

Kungörelse.


Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Fagerhult n:o 1 ~~socken~~ i Gammalkil socken och Trehörninge
n:o 1 i Västra Harg socken hålles hos arrendatorn Martin Ericsson
i Kilebo torsdagen den 30 september 1948 kl. 8,30 fm.

Linköping den 4 september 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i Gammalkils kyrka söndagen den 12 september 1948
betygar:


(Emil Delumière)
kyrkherde.

Gammalkil den 12 Sept. 1948.

000181



Bil. 4.Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Fagerhult och Kilebo i Gammalkil socken samt Trehörninge i Västra Harg socken hos arrendatorn Martin Ericsson i Kilebo torsdagen den 30 september 1948 kl. 8,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalkil,		<u>Gammalkil.</u>
" " " " Västra Harg,		<u>Västra Harg.</u>
Kallelse till Erik Isaksson,	Sörbo,	<u>Nykil.</u>
" " Erik Ekman,	Ullstorp,	"
Meddelande till Enok Karlsson,	Gamla Tanneforsvägen 60,	<u>Linköping</u>
" " Martin Ericsson,	Kilebo,	<u>Gammalkil.</u>
" " Kungl. Domänstyrelsen,	Birger Jarlstorg 5,	<u>Stockholm.</u>
" " domänintendenten Henrik Flodkvist,		
	Västra S:t Persgatan 33,	<u>Norrköping.</u>
" " Valter Vinell,	Trappan,	<u>Gammalkil.</u>
" " Karin Jakobsson,	Trehörninge,	<u>Västra Harg.</u>
" " Karl Elmer Jakobsson,	"	"
" " Hjalmar Jakobsson,	Björnkullen,	"
" " Karl Johan Perssons sterbhus,		
	Björnkullen,	"

Linköping den 4 september 1948.

Joar Hein.
Lantbruksingeniör.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Kilebo dikningsföretag år 1949" hos arrendatorn Martin Ericsson i Kilebo fredagen den 11 mars 1949 kl. 9,30 fm.

Kallelse till Erik Isaksson,	Sörbo,	<u>Nykil.</u>
" " Erik Ekman,	Ullstorp,	"
Meddelande till Enok Karlsson, Gamla Tanneforsvägen 60, <u>Linköping.</u>		
" " " Martin Eriksson, Kilebo,		<u>Gammalkil.</u>
" " jägm. K.S.Tholeryd,		<u>Borensberg.</u>
" " Valter Vinell,	Trappan,	<u>Gammalkil.</u>
" " K.E.Jakobssons sterbhus, Trehörninge,		<u>Västra Harg.</u>
" " Karl Johan Perssons sterbhus, Björakullen,		"
" " Karolina Nilsson, Trehörninge,		"
" " Mathilda Nilsson,	"	"

Linköping den 25 februari 1949.

Ivar Petin.
Lantbruksingeniör.

Bil. G.F u l l m a k t

för kronojägaren i Mjölby bevakningstrakt av Gullbergs revir,
G.Lidestam, att vid sammanträde inför lantbruksingenjören den
11 mars 1949 kl.9.30 i Kilebo föra min talan.

Borensberg den 5 mars 1949.

.....*R. S. Tholén*.....

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
<u>Gammalkil socken.</u>											
<u>Fagerhult 1⁶</u>											
1/4 mtl. litt A											
<u>Enok Karlsson.</u>											
Åker	torvjord/grus	1		57			300	500	200	114	-
<u>S u m m a</u>				57						114	-
<u>Fagerhult 1⁵, (Kilebo)</u>											
1/8 mtl. litt B											
<u>Enok Karlsson.</u>											
Åker	torvjord/lera	2		17			720	1800	1080	183	60
"	"	3		82			"	"	"	885	60
"	"	4		27			700	1400	700	189	-
"	"	5		19			770	"	630	119	70
"	"	6		15			900	1800	900	135	-
"	"	7		19			560	1400	840	159	60
"	"	8		29			380	1100	720	208	80
"	"	9		64			540	1800	1260	806	40
"	"	10		9			440	1100	660	59	40
Äng	"	11			91		220	500	280	254	80
Åker	"	12		13			320	800	480	62	40
"	"	14		28			240	"	560	156	80
"	"	15	2	88			450	1800	1350	3888	-
"	"	16		30			"	"	"	405	-
"	"	17		1			"	"	"	13	50
"	"	18		7			560	1400	840	58	80
"	"	19		11			630	1800	1170	128	70
"	"	20	1	02			540	"	1260	1285	20
"	"	21	2	29			450	"	1350	3091	50
Transport			9	90		91				12091	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		9	90		91				12091	80
Åker torvjord/lera	22		32			720	1800	1080	345	60
" "	23		22			"	"	"	237	60
" "	24		37			"	"	"	399	60
S u m m a		10	81		91				13074	60
Västra Harg socken.										
Trehörninge 1 ³ ,										
5/88 mtl. litt C										
Staten.										
arr. Valter Vinell.										
Åker torvjord/lera	25		24			490	1400	910	218	40
" "	26		30			"	"	"	273	-
S u m m a			54						491	40
Trehörninge 1 ⁵ ,										
23/330 mtl. litt D										
Karl Elmer Jakobssons										
sterbhus.										
Åker torvjord/lera	27		25			200	500	300	75	-
" "	28		51			490	1400	910	464	10
" "	29		7			200	500	300	21	-
" "	30		19			"	"	"	54	-
" "	31		51			560	1400	840	428	40
" "	32		9			150	500	350	31	50
S u m m a		1	61						1074	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1					2	3		4		5	6	7	8	
1	Trehörninge 1 ⁷ ,													
2	23/660 mtl. litt E													
3	Karl Johan Perssons sterbhus.													
4	Åker	torvjord/lera			33	9				360	800	440	39	60
5	"	"			34	5				520	"	280	14	-
6	"	"			35	4				480	"	320	12	80
7	"	"			36	9				"	"	"	28	80
8	"	"			37	54				320	"	480	259	20
9	S u m m a						81						354	40
10														
11	Trehörninge 1 ⁸ ,													
12	23/660 mtl. litt F													
13	Karolina och Matilda													
14	Nilsson.													
15	Åker	torvjord/lera			38	26				540	1446 ~~1000~~	900	234	-
16	"	"			39	34				170	400 ~~500~~	230	78	20
17	S u m m a						60						312	20
18														
19	S a m m a n d r a g.													
20						Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					Nuvarande värde.	Blivande värde.		
21														
22														
23	Gammalkil socken.													
24	Fagerhult 1 ⁶ ,													
25	1/4 mtl. litt A					9	57				171:-	285:-	114	-
26	Enok Karlsson.													
27														
28	Fagerhult 1 ⁵ , (Kilebo)													
29	1/8 mtl. litt B					15	10	31	91	5874:40	18949:-		13074	60
30	Enok Karlsson.													
31	Transport						11	38	91	6045:40	19234:-		13188	60
32														
33														

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor
1	2	3		4		5	6	7	8
Transport <u>Västra Harg socken.</u> Trehörninge 1 ³ , 5/88 mtl. litt C Staten. arr. Valter Vinell	4	11	38		91	9045:40	19234:-	13188	60
Trehörninge 1 ⁵ , 23/330 mtl. litt D Karl Elmer Jakobssons sterbhus.	6	1	61			649:-	1723:-	1074	-
Trehörninge 1 ⁷ , 23/660 mtl. litt E Karl Johan Perssons sterbhus	4		81			293:60	648:-	354	40
Trehörninge 1 ⁸ , 23/660 mtl. litt F Karolina och Matilda Nilsson.	4		60			198:20	510:40	312	20
S u m m a		14	94		91	7450:80	22871:40	15420	60
Kilebo den 11 mars 1949. Ivar Selin, Lantbruksingeniör. Gåsom gode män: Erik Stråhman Erik Ekman									

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1								<u>Bil.B.</u>			
2			Huvudavloppet A-B-C.								
3	A-2	200	Dyjord m ³	80	1:50	120	-				
4			Pinnmo "	730	6:-	4380	-				
5			Berg "	120	25:-	3000	-	7500	-		
6	2-4	200	Dyjord "	370	1:50	555	-				
7			Lera "	300	2:25	675	-				
8			Pinnmo "	30	6:-	180	-				
9			Berg "	3	30:-	90	-	1500	-		
10	4-5+50	150	Dyjord "	220	1:50	330	-				
11			Lera "	90	2: 5	202	50				
12			Pinnmo "	200	6:-	1200	-				
13			Berg "	50	25:-	1250	-	2982	50		
14	5+50-	170	Dyjord "	320	1:50	480	-				
15	-7+20		Pinnmo "	30	6:-	180	-				
16			Lera "	150	2:25	337	50	997	50		
17	7+20-C	260	Rensning lm	260	1:50			390	-	13370	-
18			För oförutsett m.m.tillägges							1180	-
19		980	Summa							14550	-
20											
21			Bidiket B-D.								
22	B-D	40	Lera m ³	20	2:25	45	-				
23			Dyjord "	120	1:50	180	-			225	-
24			För oförutsett m.m.tillägges							25	-
25		40	Summa							250	-
26											
27			Sammandrag.								
28		980	Huvudavloppet A-B-C							14550	-
29		40	Bidiket B-D							250	-
30		1020	Summa							14800	-
31											
32			Kilebo den 11 mars 1949.								
33			<i>Svar Helin</i>								
34			Lantbruksingenör.								
35											

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Kilebo dikningsföretag år 1949, avseende uppgrävning av avlopps-
diken för torrläggning av mark inom Fagerhult i Gammalkil socken
och Trehörninge i Västra Harg socken av Östergötlands län,
avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till
protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden
avser detta företag torrläggning av den på hithörande översikts-
karta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 9 km.

sydost om Västra Hargs kyrka, genom utförande av följande diken:

- | | | |
|--|-----------------|--------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profil-
ritningar, | med en längd av | 980 m. |
| 2. Bidiket, sträckan B-D. | " " " " | 40 " |

Summa 1,020 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67
och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vatten-
lagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vil-
ken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes
utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föresla-
gits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge
över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart
under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-
kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 12 km^2 .
Med en beräknad maximavrinning av 70 sek l/km^2 , erhålles en maxi-
mivattenmängd av $0,84 \text{ m}^3/\text{sek}$. Medelvattenmängden har beräknats
till $0,08 \text{ m}^3/\text{sek}$. På sträckan A - B - 7+20 har bottenlutningen
föreslagits till 0,5:1000, bottenbredden till 0,50 m. (i berg-
skärning med lodräta sidor 1,50 m.) och sidolutningen till
1:1,50, under vilka förutsättningar erhålles ett maximivatten-
djup av 1 m. och ett medelvattendjup av 0,30 m.

På sträckan 7+20 - C skall endast utföras rensning
enligt upprättad profilritning.

Sträckan B-D med obetydligt nederbördsområde, skall
utföras med en bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av
1:1,50.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av
hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av
synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets
utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av
alstringsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas av detta företag.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets
arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgå företagets
kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl.
till 14,800:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden
har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats
till 15,420:60 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtuden enligt värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Gammalkil socken.

Fagerhult	⁶ 1 . 1/4 mtl., litt.A.	Enok Karlsson, <u>sökande</u>
"	⁵ 1 . 1/8 " " B. (Kilebo), Enok Karlsson, <u>sökande</u>	

Västra Harg socken.

Trehörningen	³ 1 , 5/88 mtl., litt.G.	Staten , ej sökande
"	⁵ 1 , 23/330 " " D.	Karl Elmer Jakobssons sterbhus, ej sökande
"	⁷ 1 , 23/660 " " E.	Karl Johan Perssons sterbhus, ej sökande
"	⁸ 1 , 23/660 " " F.	Karolina och Mathilda Nilsson, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Slätter av i dikena växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i dikena är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid dikena belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet %	Beräknad kostnad. Kr.	
114:-	0,74	109:52	—
13,074:60	84,79	12,548:92	Lx
491:40	3,18	470:64	—
1,074:-	6,96	1,030:08	Lx
354:40	2,30	340:40	—
312:20	2,03	300:44	—
15,420:60	100,00	14,800:-	

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Kilebo dikningsföretag år 1949.
Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages, att dikesbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanterna än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till dikena, dock minst på var

50:de meter och att i bergskärning jorden skall bortschaktas till ett avstånd av 0,20 m. från bergkanten.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i jordfast sten 20 m. nordväst om punkt 2, belägen på höjden + 6,58 m.
2. Överkanten av järndubb i jordfast sten 30 m. sydsydväst om punkt 5, belägen på höjden + 6,61 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 23 kronor 13 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Fagerhult 1⁵ (Kilebo).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Kilebo den 11 mars 1949.

Ivar Stein.

Länbrukssingenåör.

Såsom gode män:

Erik Isaksson

Erik Ekman

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.


Kilebo dikningsföretag år 1949 i Gammalkil och Västra Harg

(företagets benämning etc. samt socken och län)

socknar av Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 16/8 1948-11/3 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 15,85 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	150	-		
2,4 % av 14,800 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	355	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			505	20
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			505	20



Ser. E XIII komb
1910

Bevärande

E _____ 2•1116

Kilebo dikningsföretag år 1949

i Gammalkil och Västra Harg socknar,
Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och lån
från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Staden

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Kilebo dikningsföretag år 1949" i Gammalkil och Västra Harg socknar av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kilebo, Gammalkil, den 11 mars 1949.

Emil Karlsson

18 JUL 1949

DIARIE Nr 0142

SAK Nr

Genom beslut den 26 sept. 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
 kostnad av 7.960:- kr., till företaget beviljat bidrag med 7.180:- kr. och lån med
9.880:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
 med tillägg, att

Betygas i tjänsten

P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Kilebo dikningsföretag år 1949 i Gammalkil och Västra Harg socknar

(företagets namn samt socken och län)

av Östergötlands län.

Östergötlands styrelsen: }
 Förtroendeman: } Byggmästaren Enok Karlsson, Gamla Tanneforsvägen 60, Linköping.
 Ende intressent: } (titel, namn och adress) Tel.: Linköping 219 73
 Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.
 (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 29 juli 1947. Förrättningen avslutad 11 mars 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
 i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
 utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid : 1 september 1959. I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 15.420:60 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 15.462:33 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Berg 25 kr/m³, Pinnmo 6 kr/m³, Lera 2:25 kr/m³, dyjord 1:50 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrätnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	14,800	-	-		662	33	15,462	33	-	15,462	33

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	14	94		91	15	85	15420	60	3	15,462	33	990	$\frac{1}{2}$	7,730

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 7,730 kr. på företagets utförande och ~~omkring~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	14,148	60	91,75	14,186	69	$\frac{1}{2}$	7,090

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av alstringsbåtnad.

Ehuru den beräknade kostnaden för företaget något överstiger den uppskattade båtnaden, torde detta förhållande ej böra utgöra hinder mot beviljande av statsunderstöd på grund av den genom företaget uppkommande sociala båtnaden.

Företagets arbeten äro ej påbörjade.

Den i företaget ingående marken är synnerligen välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Statslån har ej beräknats till fastigheten Fagerhult 1⁶, på grund av denna fastighets obetydliga kostnad i företaget.

Ansökan om statslån har för Karl Elmar Jakobssons sterbhus undertecknats av fru Karin Jakobsson, som enligt utdrag ur förmynderskapsprotokollet, bil.3, enligt lag är förmyndare för den enda övriga sterbhusdelägaren. Carl Kindell, som även undertecknat låneansökningen, är god man i sterbhuset.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

De i företaget ingående 6 brukningsdelarna, med totala åkerarealer 4 - 15 har, äro samtliga enligt nämndens mening att anse som ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget är av såväl betydelse ur allmän synpunkt, däri- genom att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas statsbidrag med hälften av den totala kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 7,750 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 7,090 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Skrivelse angående sökande av statslån m.m.

" 3: Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.

Bilaga 4: Fastighetsförteckning.

" 5: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 13 juni 1949.

Lantbruksnämnden i Östergötlands län

A. Hermansson

(A. Hermansson)

Gideon Johansson

(G. Johansson)

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 mars 1949 avslutad laga syneförrättning angående Kilebo dikningsföretag år 1949, avseende torrläggning av mark inom Fagerhult i Gammalkils socken och Trehörninge i Västra Hargs socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin
(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Undertecknade, delägare i "Kilebo dikningsföretag år 1949" i Gammalkil och Västra Harg socknar av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Enrich Håkman

enrich Håkman

und. prot.

11/3-49

5 11

Undertecknad, styrelse för företaget, uppdrar åt arrendatorn Martin Ericsson, Kilebo, med Hjalmar Jakobsson, Björnkullen, som ersättare att underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån.

Kilebo, Gammalkil, den 11 mars 1949.

Enrich Håkman

Halm Jakobsson

Carl Knickell
Förmyndare

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Erik Eriksson
Löboda

Erik Ekman
Ullstorp

Västra Harg 95.

Bil. 3.

Utdag av förmyndarskapsprotokollet,
hållet vid lagtima höstinget med
Fokungabygdens domsaga å tingsstället
i Mjölby den 8 september 1947.

§ 14.

På begäran av auktionisten Aug. Andersson, Viggstugan Västra Harg, samt jämlikt eget åtagande förordnas lantbrukare Carl Emil Kindell Vägstorp, Mantorp, att såsom god man för avlidne hemmansägaren Carl Elmer Jakobsson från Trehörninge, Västra Hargs socken, och hans efterlevande hustru Karin Amalia Jakobssons under-åriga dotter Gertrud Maria, född den 17 mars 1933, vårda den underårigas rätt under boutredningen efter fadern ävensom vid blivande bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevande i oskiftat bo: och inskrev häradsrätten samtidigt det förmyndarskap modern enligt lag utövade för sin ovannämnda underåriga dotter Godmanskapet och förmyndarskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Västra Hargs sockens disrikt till vilken räkning däröver årligen skulle vägas före den 15 februari .

Som ovan.

På häradsrettens vägnar:

(Lasse Wesslén)

Rätt avskrivit intygas

Karl S. Gustavsson

Susanna Gustavsson

Åkebo Mantorp

Bil.4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Kilebo dikningsföretag år 1949" i Gammalkil och Västra Harg socknar, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Gammalkil socken.

Fagerhult ⁵ 1 , 1/8 mtl., ✓ Enok Karlsson. ✓

Västra Harg socken.

Trehörninge ⁵ 1 , 23/330 mtl., ✓ Karl Elmer Jakobssons sterbhus.

Linköping den 13 juni 1949.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

(Signature)

Redovisning av förrätningskostnader o. d. Bil. b.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Kilebo dikningsföretag år 1949 i Gammalkil och Västra Harg
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

socknar av Östergötlands län.


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- männen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
Juli	29	Lösen av förordnande				4	-		
1949									
Mars	11	Till Statsverket enligt räkning 4:33/49						505	20
"	"	Annons om sammanträde				8	-		
"	"	Godemansarvode						87	-
"	"	Hantlangningskostnad						31	50
Maj		Lagakraftbevis				3	50		
"		Vattendomstolsavgift						23	13
						15	50	646	83
								15	50
		Summa						662	33
Linköping den 13 juni 1949.									
Joas Selin									
Lantbruksingeniör.									

239
321

RAPPORT över verkställd besiktning		9 JAN 1954	
Företagets namn <u>Kilebo dikningsföretag år 1949</u>		LANTBRUKSSTYRELSEN	
Kommun <u>Södra Valkebo och Vifolka</u>		Län <u>Östergötland</u>	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent <u>Enock Karlsson, Gamla Tanneforsvägen 60, Linköping</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den <u>26 september 1952</u> ✓		Bidrag kr <u>7.180</u> ✓	Lån kr <u>9.880</u> ✓
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
Arbetstid jml. V.L. 10:62 <u>1 sept. 1959</u>	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid <u>1 sept. 1955</u>	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställts av undertecknad
den 9 november 1953, har befunnits att
företaget var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen.
Företaget förordas till godkännande.

Linköping den 9 november 1953.


Ernst Överholm
Lantbruksingenjör.

B

Bidrag
ntf. summa
Ber. 7.180 -
Tidigare ntk. 5.000
2.180

Lån
9.880
7.000
2.880

Godk. bel.
Utbet. bidr. 2.180 kronor
" lån 2.880 "
VH

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN
I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Storgatan 51
LINKÖPING
Tel 267 32

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Jordförbättringsbyrån,
Stockholm.

SLUT
9 JAN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. Kilebo dikningsföretag år 1949 i Östergöt-
lands län.

Den 21 oktober 1953 översände jag till
Kungl. Lantbruksstyrelsen kontrakt, skuldför-
bindelse, besiktningsrapport och rekvisitioner
rörande rubricerade företag.

Härmed översändes rapport utvisande att
företaget nu är fullbordat.

Linköping den 9 november 1953.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. S. Sjöström', written over a horizontal line.

Linné

KH/BE

Lantbruksingenjörsavdelningen,
Linköping.

Ang. KILEBO DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Södra Valkebo och Vifolka kommuner, Östergötlands län.

Till Lantbruksstyrelsen har den 10 november 1953 inkommit rapport över verkställd besiktning av rubricerade företag, varvid detsamma förordats till godkännande. Styrelsen får anmoda Eder att införskaffa vederbörliga rekvisitioner, efter vilkas insändande utbetalning av resterande bidrag och lån kommer att ske.

Stockholm den 25 november 1953.

Enligt uppdrag

W.H.

K. Högvall

*full
m*

239
32

RAPPORT över verkställd besiktning		LANTBRUKSSTYRELSEN 22 OKT. 1953 DIARIE N: SAK Nr	
Företagets namn <u>Kilebo dikningsföretag år 1949</u>		-61 NOV. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN	
Kommun <u>Södra Valkebo och Vifolka</u>	Län <u>Östergötland</u>		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent <u>Enock Karlsson, Gamla Tanneforsvägen 60, Linköping</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den <u>26 september 1952</u>		Bidrag kr <u>7.180</u>	Lån kr <u>9.880</u>
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
Arbetsid jml. V.L. 10:62 <u>1 sept. 1959</u>	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid <u>1 september 1955</u>	Kontr. arb.-tid förl. till


Vid besiktningen, som verkställdes av undertecknad

den 21 oktober 1953

, har befunnits att

företaget är utfört till cirka 70 procent. Arbetet fortskrider och beräknas bliva fullbordat under innevarande höst.

Linköping den 21 oktober 1953.

Obs! intressat förhandsbetalt!

Lantbruksingenjör.

<u>Bidrag</u>	<u>Lån</u>
ntf. renom.	
Ber. 7.180	9.880
70% 5.025	6.915
Tidigare utbet.	—

VH

Utbet. bidr. 5000 kr
" Lån 7000 "
SL

BEK. 1953:10

20 - 6 NOV. 1953

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Undertecknade, delägare i "Kilebo dikningsföretag år 1949" i Gammalkils och Västra Hargs socknar av Östergötlands län, vilka den 11 mars 1949 uppdragit åt arrendatorn Martin Eriksson, Kilebo, med Hjalmar Jakobsson, Björnkullen, som ersättare, att underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån, återtaga härmed nämnda uppdrag och besluta i stället att kontrakt och skuldförbindelse skola undertecknas av Enock Karlsson, Gamla Tanneforsvägen 60, Linköping.

Linköping den 26 september 1953.

Enock Karlsson

(Enock Karlsson.)

arbitrator

Gammalkil den *Karl Kindell*
Karin Jakobsson

(Karin Jakobsson.)

(Karl Kindell)

Godkännes:

M. Eriksson *Hjalmar Jakobsson*
(Martin Eriksson.) (Hjalmar Jakobsson.)

Bevittnas:

O. E. Karlsson *J. Thors*

KH/MG

Länsstyrelsen i Östergötlands län,
L i n k ö p i n g.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 9.880 kr till utförande av KILEBO DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Södra Valkebo och Vifolka kommuner, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	A g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Gammalkils socken</u>		
Fagerhult	1 ⁵	Enock Karlsson
<u>Västra Hargs socken</u>		
Trehörninge	1 ⁵	Karl Elmer Jakobssons sterbhus


Stockholm den 6 november 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning



Beräknad kostnad för:

" Kilebo dikningsföretag år 1949 " i Västra Hargs socken av Östergötlands län.

Arbets- och materialkostnader, enl. bilaga	17.300:- kr.
Förrättningskostnader	662:33 "
Summa Kronor	17.962:33 ✓

Företaget är ej utfört.

Linköping den 24 januari 1952

Sven Selin

lantbruksingeniör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	LANTBRUKSSTYRELSEN		Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
			14 FEB. 1952				kronor	kronor
		DIARIE Nr SÄK Nr					Bil.B.	
		Omräknat kostnadsförslag till "Kilebo dikningsföretag år 1949" i Gammalkil och Västra Harg socknar av Öster- götlands län. <u>Huvudavloppet A-B-C.</u>						
A-2	200	Dyjord	m ³	80	1:75	140	8850	
		Pinnmo	"	730	7:-	5110		
		Berg	"	120	30:-	3600		
2-4	200	Dyjord	"	370	1:75	648	1653	
		Lera	"	300	2:25	675		
		Pinnmo	"	30	7:-	210		
		Berg	"	3	40:-	120		
4-5+50	150	Dyjord	"	220	1:75	385	3488	
		Lera	"	90	2:25	203		
		Pinnmo	"	200	7:-	1400		
		Berg	"	50	30:-	1500		
5+50-7+20	170	Dyjord	"	320	1:75	560	1108	
		Pinnmo	"	30	7:-	210		
		Lera	"	150	2:25	338		
7+20-C	260	Rensning	lm	360	1:75		455	
							15554	
		För oförutsett m.m.tillägges					1446	
	<u>980</u>	<u>S u m m a</u>					17000	
<u>Bidiket, sträckan B-D.</u>								
B-D	40	Lera	m ³	20	2:50		50	
		Dyjord	"	120	1:90		228	
							278	
		För oförutsett m.m.tillägges					22	
	<u>40</u>	<u>S u m m a</u>					300	

