

Skuldförbindelse överlämnad
till *revnör Friberg*
den 26/7 1952
godkänd den 9/8 1952

FÖRETAG: OLSKEPPETORP.

E 2*1119

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören T. Helin
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljad den 27 mars 1952.


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 5.570

» en första rensning » - kr. 5.570

Lån till företagets utförande kr. 8.160

50
52
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till
OLSKEPPETORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Skärblacka kommun, Öster-
götlands län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusenfemhundrasjuttio
(5.570) kronor, varav till företagets

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med åttatusenetthundrasextio
(8.160) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ^{ordförande} ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter och~~
~~intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, ~~därinberäknat kostnad för en första rensning av avloppen~~ och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen, samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Olskeppetorp den 1 juli 1952.

Karl Johansson

Lantbrukare, Olskeppetorp, Vånga.

Att Karl Johansson, Olskeppetorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Near Pern

Nils Andersson

Adress Linköping.

Adress Skärblacks

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 augusti 1952.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Olausson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL 1949
DIARIE Nr 0143
SAK Nr

E _____ 2*1119



Ser. E XIII *konst*
1914

Olskeppetorps dikningsföretag år 1949

i Vånga socken, Östergötlands län

Bidrag från statens avdikningsanslag och lån
från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Olskeppetorps dikningsföretag år 1949" i Vånga socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Olskeppetorp, Vånga, den 23 mars 1949.

Lennart Eriksson

Genom beslut den 27 mars 1959 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 13.930:- kr., till företaget beviljat bidrag med 5.570:- kr. och lån med
8.160:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Olskeppetorps dikningsföretag år 1949 i Vånga socken av Östergötlands län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: }
Förordnanden: } Lantbr. Lennart Eriksson, Olskeppetorp, Vånga.
Ende intressent: } (titel, namn och adress) Tel.: Tolskepp 5 (Bud)
Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin. (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 23 december 1946. Förrättningen avslutad 23 mars 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid: 1 september 1959. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 11,666:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 11,231:28 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Pinnmo: 6 kr/m³, sand 2:50 kr/m³, dyjord 1:50 kr/m³.

9" cementrör 3:70 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	10,700	-	-	-	531	28	11,231	28	-	11,231	28

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragkvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	10	85	-	-	10	85	11666	20	3	11231	28	1,020	1/2	5610

Av bidraget belöper omkring 5,610 kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	11,666	20	100,00	11,231	28	2 1/2	5,620

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den beräknade kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Företagets arbeten äro ej påbörjade.

Den i företaget ingående marken är synnerligen välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

De i företaget ingående 4 brukningsdelarna, med totala åkerarealer 6 - 9 har, äro enligt nämndens mening ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse därigenom, att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk och förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, torde till dess utförande kunna beviljas statsbidrag med hälften av kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 5,610 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 5,620 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

- " 2: Förening angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3: Fastighetsförteckning.
- " 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 13 juni 1949.
Lantbruksnämnden i Östergötlands län

A. Hermansson
(A. Hermansson)

Gideon Johansson
(G. Johansson)

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 mars 1949 avslutad laga syneförrättning angående Olskeppetorps dikningsföretag år 1949, avseende torrläggning av mark inom Olskeppetorp i Vånga socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin

(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Förening.

Undertecknade, delägare i "Olskeppetorps dikningsföretag år 1949" i Vånga socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Olskeppetorp, Vånga, den 23 mars 1949.

Lennart Eriksson
Hils Andersson
Tor Andersson
Isak Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Evel Johansson *Ragnar Lethusson*
Prästgård *Stjärnorp*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Olskeppetorps
dikningsföretag år 1949" i Vånga socken av Östergötlands län,
tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Vånga socken.

Olskeppetorp ⁵ 1 , 13/128 mtl., ✓ Nils Andersson.

" ⁶ 1 , 15/256 " ✓ Lennart Eriksson.

" ⁷ 1 , 15/256 " ✓ Nils Andersson och ✓ Sven Andersson.

" ¹⁰ 1 , 9/128 " ✓ Ivar Andersson.

Linköping den 13 juni 1949.

Ivar Hellin
Lantbruksingeniör.

26.3.52
[Signature]

Redovisning av förrättningskostnader o. d. Bil. 4.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Olskeppetorps dikningsföretag år 1949 i Vanga socken av Öster-
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
götlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
Dec.	23	Lösen av förordnande						6	05
1949									
Mars	23	Till Statsverket enligt räkning 4:39/49						361	80
"	"	Godemansarvode						43	-
"	"	Hantlangningskostnad						99	43
Maj		Lagakraftbevis					3	50	
"		Vatte ndomstolsavgift						17	50
							3	50	527 78
								3	50
		Summa						531	28
Linköping den 13 juni 1949.									
Joar Stein.									
Lantbruksingeniör.									

Linköping den 13 juni 1949.

Joas Selin

Lantbruksingeniör.

50

Ser. E XIII *Komb*

1914

LANDBRUKSSTYRELSEN
13 JUN 1973
DIARIÉ NR
SÄK NR

E _____ 2*1119

Kungl. Landbruksstyrelsens
arkiv

1914-2


*hark
1952*

Olskeppetorps
dikningsföretag år 1949,
Vånga socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Olskeppetorps dikningsföretag år 1949,
avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Olskeppetorp i Vånga
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Olskeppetorp i Vånga socken av Östergötlands län.

År 1948, den 3 augusti, kl. 12,30 em. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Nils Andersson i Olskeppetorp för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen, och hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning, bil.2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Evert Johansson i Prästgården och Ragnar Petersson i Stjärntorp.

Sökande till förrättningen:

Lennart Eriksson,	15/256 mtl.	Olskeppetorp	1	6	
Nils Andersson,	13/128 mtl.	"	1	5	och hälften av
	15/256 "	"	1	7	
			1	10	
Ivar Andersson,	9/128 "	"	1		

Övriga sakägare:

Sven Andersson, ägare till hälften av 15/256 mtl. Olskeppetorp 1⁷

Inga andra markägare beröras av företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Olskeppetorp ligger 11 km. nordväst om Vånga kyrka. Den till torrläggning avsedda marken ligger omedelbart intill byn. Marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande avloppsdiken:

2.

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 7+50. Dikets nedersta del skulle utföras som täckt ledning.

2. Bidiket, sträckan 10 - 15+24. Sträckan 12+20 - 15+24 skulle utföras som täckt ledning.

I företaget skulle endast ingå dedelar av diken, till vilka statsbidrag kan påräknas.

§ 5.

Beslöts, att ingen ersättning skall utgivas för mark till diken och jordupplag, samt att inga broar eller trummor skulle ingå i företagens arbeten, utan skulle erforderlig överkörsel över diken anordnas och bekostas av vederbörande markägare.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagens utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Olskeppetorp den 3 augusti 1948.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evert Johansson *Ragnar Petersson*

År 1949, den 23 mars, kl. 12,30 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Nils Andersson i Olskeppetorp för att fortsätta förrättningshandläggning. Enligt bestämmelse i § 6 hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna, enligt förteckning, bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig.

Gode män:

Skiftesgodemännen Evert Johansson i Prästgården och Ragnar Petersson i Stjärntorp.

Delägare:

Lennart Eriksson, Olskeppetorp.

Nils Andersson, "

Ivar Andersson, "

Sven Andersson. "

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes Lennart Eriksson, Olskeppetorp, Vånga, ordförande, tel.: Tolskepp 5 (budskickning), ordförande och Nils Andersson, Olskeppetorp.
med Ivar Andersson och Sven Andersson, båda i Olskeppetorp, som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 kr.
Till Statsverket enligt räkning 4:39/49	361:80 "
Till förrättningsmannen för lagakraftbevis	3:50 "
Till godemannen Evert Johansson, Prästgården	27 kr.
" " Ragnar Petersson, Stjärntorp	<u>16:-</u> 43:- "

För hantlangning under förrättningen:

Till Nils Andersson	50:53 kr.
" Lennart Eriksson	42:38 "
" Ivar Andersson	6:52 " 99:43 "
Summa	<u>5 13:78 kr.</u>

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföras, avslutades syneförrättningen.

Olskeppetorp den

4.

23 mars 1949.

Ivar Heier

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evert Johansson *Dagnar Pettersson*

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 23 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck

E. Stårck

Algot Fehardt

Algot Fehardt

Bil. 1
Ink. till Landskansliet

Linköping

20 DEC. 1946

D. Nr 141 Län. är. /-46

84/5.
84/46

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Stämpel Fyra kronor.



Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa sådan syneförrättning som avses i vattenlagen 10 kap. 32 § för torrläggning av ca 12 hektar vattenskadad åker tillhörande fem gårdar inom Olskeppetorps by i Vånga socken.

Företaget förmenas komma att angå följande fastigheter:

15/128 mtl Olskeppetorp 1⁴, ägare Albert Carlebecker, Bodaforss

brukare Karl Dahl, Olskeppetorp, Vånga.

13/128 mtl Olskeppetorp 1⁴, ägare och brukare Nils Andersson Olskeppetorp, Vånga

15/256 mtl Olskeppetorp 1⁶, ägare och brukare Lennart Eriksson, Olskeppetorp, Vånga.

15/256 mtl Olskeppetorp 1⁷, ägare Johans Jonssons sterbhus, Olskeppetorp, brukare, Nils Johansson, Olskeppetorp, Vånga.

9/128 mtl Olskeppetorp 1¹⁰, ägare och brukare Ivar Andersson, Olskeppetorp, Vånga.

Olskeppetorp, Vånga den 21 oktober 1946.

Lennart Eriksson

Nils Andersson

Ivar Andersson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 14 december 1946.

För Torrläggningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik B. Andersson

Ligge Wamböck

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Olskeppetorp i Vånga socken hos Nils Andersson i Olskeppetorp tisdagen den 3 augusti 1948 kl. 12,30 em.

Kallelse till David Andersson,	Torp,	<u>Vånga.</u>
" " Evert Johansson,	Prästgården,	"
Meddelande till Lennart Eriksson,	Olskeppetorp,	"
" " Nils Andersson,	"	"
" " Sven Andersson,	"	"
" " Nils Andersson,	"	"
" " Ivar Andersson,	"	"

Linköping den 12 juli 1948.

Ivar Helin,
Lantbruksingeniör.

Ragnar Pettersson, Stjärntorp, har kallats som god man i stället för David Andersson, Torp, nedanstående dag.

Linköping den 19 juli 1948.

Ivar Helin,

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Olskeppetorps dikningsföretag år 1949" i Vånga socken hos Nils Andersson i Olskeppetorp onsdagen den 23 mars 1949 kl. 12 middagen.

Kallelse till Evert Johansson,	Prästgården, <u>Vånga</u> .
" " Ragnar Pettersson,	Stjärntorp, "
Meddelande till Lennart Eriksson,	Olskeppetorp, "
" " Nils Andersson,	" "
" " Ivar Andersson,	" "
" " Sven Andersson,	" "

Linköping den 12 mars 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Bil. A.</u>										
<u>Vånga socken.</u>										
<u>Olskeppetorp 1⁶,</u>										
15/256 mtl. litt A										
<u>Lennart Eriksson.</u>										
Åker	torvjord	1	10			720	1800	1080	108	-
"	"	2	21			630	"	1170	245	70
"	"	3	20			540	"	1260	252	-
"	"	4	73			450	"	1350	985	50
"	"	5	14			900	"	900	126	-
"	"	6	34			540	"	1260	428	40
"	"	7	5			810	"	990	49	50
"	"	8	7			900	"	900	63	-
"	"	9	16			540	"	1260	201	60
"	"	10	6			"	"	"	75	60
"	"	11	10			900	"	900	90	-
"	"	13	12			720	"	1080	129	60
"	"	14	50			"	"	"	540	-
"	"	15	9			1350	"	450	40	50
"	"	16	44			810	"	990	435	60
"	"	17	30			900	"	900	270	-
"	"	18	5			1440	"	360	18	-
"	"	19	25			900	"	900	225	-
<u>S u m m a</u>		3	91						4284	-
<u>Olskeppetorp 1⁵,</u>										
13/128 mtl. litt B										
<u>Nils Andersson,</u>										
Åker	torvjord	20	11			900	1800	900	99	-
"	"	21	35			"	"	"	315	-
Transport			46						405	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport			46						414	-
Åker torvjord	22		15			1350	1800	450	67	50
" "	23		33			1260	"	540	178	20
<u>S u m m a</u>			94						659	70
<u>Olskeppetorp 1¹⁰,</u>										
9/128 mtl. litt C										
<u>Ivar Andersson.</u>										
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker torvjord	24		63			1170	1800	630	396	90
" "	25		18			990	"	810	145	80
" "	26		14			1350	"	450	63	-
" "	27		41			810	"	990	405	90
" "	28		3			1620	"	180	5	40
" "	29		6			1260	"	540	32	40
" "	30		47			630	"	1170	549	90
<u>A-summa</u>		1	92						1599	30
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>										
Sträckan 13+52 - 14 = 48 m. å 1:-									48	-
" 14 - 15+24 = 124 m. å 4:-									496	-
<u>B-summa</u>									544	-
<u>Totalsumma</u>									2143	30
<u>Olskeppetorp 1⁷,</u>										
15/256 mtl. litt D										
<u>Nils och Sven Andersson.</u>										
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker torvjord	31		10			1170	1800	630	63	-
" "	32		35			720	"	1080	378	-
" "	33		30			540	"	1260	453	60
" "	34		42			"	"	"	529	20
" "	35		18			630	"	1170	210	60
Transport		1	41						1634	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		1	41						1634	40
2	Åker torvjord	36		25			810	1800	990	247	50
3	" "	37		27			1080	"	720	194	40
4	" "	38		9			900	"	900	81	-
5	" "	39		50			540	"	1260	630	-
6	" "	40		63			450	"	1350	850	50
7	" "	41		4			1620	"	180	7	20
8	" "	42		23			900	"	900	207	-
9	" "	43		10			1080	"	720	72	-
10	" "	44		5			"	"	"	36	-
11	" "	45		22			720	"	1080	237	60
12	" "	46		3			1080	"	720	21	60
13	" "	47		4			500	1000	500	20	-
14	" "	48		8			"	"	"	40	-
15	" "	49		14			"	"	"	70	-
A-summa			4	08						4349	20
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan F - 12+70 = 50 m. å 4.-										200	-
" 12+70 - 13 = 30 m. å 1.-										30	-
B-summa										230	-
Totalsumma										4579	20
S a m m a n d r a g.											
		Fastig-					A-båt-	B-båt-	Summa		
		hetens					nad.	nad.	båtnad.		
		hela									
		åker-									
		areal.									
		Har.					Kr.	Kr.	Kr.		
Vånga socken.											
Olskeppetorp 1 ⁶ ,											
15/256 mtl. litt A		6	3	91			4284:-			4284	-
Lennart Eriksson.											
Transport			3	91			4284:-			4284	-

Evert Johansson Dagmar Pettersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
							<u>Bil. B.</u>			
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E.</u>								
A-B	40	Rensning					20	-		
B-C	150	Grävning f. rörledning								
		B-C+88 m	48	15:-	720	-				
		C+88-C "	102	7:-	714	-				
		18" cementrör m.frakt m	150	11:5	1725	-				
		Rörens lägg.höljn. "	150	4:-	600	-				
B		Stödjemur enl.ritn. st	1		75	-				
C		Intag m. ^l saambassäng "	1		200	-	4034	-		
C-D	208	Pinnmo m ³	140	6:-	840	-				
		Sand "	130	2:50	325	-				
		Dy "	340	1:50	510	-	1675	-		
D-6	202	" "	470	1:50		-	705	-		
6-E	150	Sand "	70	2:50	175	-				
		Dy "	280	1:50	420	-	595	-	7029	-
		Tillägges för oförutsett m.m.							571	-
	<u>750</u>	<u>S u m m a</u>							(9500)	7600 -
		<u>Bidiket, sträckan D-F-G-H.</u>								
		<u>Sträckan D-F-G.</u>								
D-F	220	Pinnmo m ³	45	6:-	270	-				
		Sand "	40	2:50	100	-				
		Dy "	290	1:50	435	-	805	-		
F-G	50	Grävning f.rörledn. m	50	0:70	35	-				
		7" tegelrör m.frakt st	170	650	110	50				
		Rörens lägg.höljn. m	50	0:50	25	-				
F		Trumöga enl.ritn. st	1		40	-	210	50	1015	50
		Tillägges för oförutsett m.m.							84	50
	<u>270</u>	<u>S u m m a</u>							(1400)	1100 -
		<u>Sträckan G-H.</u>								
G-14+16	146	Grävning f.rörledning								
		12+70-13+62 m	92	4:-	368	-				
		Sprängning 13+62-13+70"	8	15:-	120	-				
	<u>146</u>	<u>Transport</u>			488	-				

Bil.C.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Olskeppetorps dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Olskeppetorp i Vånga socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkanden till protokollet, § 4, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 11 km nordväst om Vånga kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 750 m. |
| 2. Bidiket, sträckan D-F-G-H, | " " " " | 524 " |
| | Summa | 1,274 m. |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plaskartan, på vilken senare markens höjdläge över avvågningsens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-

kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av $6,4 \text{ km}^2$.
 Med en beräknad maximisvinnning av 60 sekl/km^2 , erhålles en
 maximivattenmängd av $0,38 \text{ m}^3/\text{sek}$. Medelvattenmängden har be-
 räknats till $0,04 \text{ m}^3/\text{sek}$.

På dikessträckan A-B skall endast utföras erforderlig
 rensning enligt på profilritningen utsatt bottenläge.

Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning.

Med en föreslagen bottenlutning av 1,5:1000 åtgå 75 cm rör för av-
 bördande av hela högvattenmängden. Då nedläggning av dylika rör
 av ekonomiska skäl ej kan förordas, skall sträckan i stället
 utföras med 18" cementrör, som utan uppämning avbörda $1/4$ av
 högvattenmängden. Nuvarande dike på sträckan skall bibehållas
 och underhållas öppet, dock med täckning av rören till 0,50 m.
 över deras överkant. Stödmur utföres vid punkt B samt intag med
 slambassäng vid punkt C i enlighet med upprättade ritningar.

Sträckan C-D-E utföres som öppet dike med bottenbredd
 0,50 m. Sidolutningen skall vara 1:1,50 på sträckorna 2:72 -
 - 3:80 och 6:50 - E samt i övrigt 1:1. Maximivattendjupet har
 beräknats till 0,80 m. och medelvattendjupet till högst 0,30 m.

Sträckan D-F skall utföras som öppet dike med botten-
 bredd 0,30 m. Sidolutningen skall vara 1:1,50 på sträckan
 10:30 - 11 och i övrigt 1:1.

Sträckan F-G-H skall utföras som täckt ledning enligt
 nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
F - G	13	13	13:1000	7" tegelrör.
G - 14:16	"	"	1:1000	9" cementrör.
14:16 - H	8	8	3,5:1000	6" tegelrör.

Enligt upprättade ritningar skall utföras trumöga vid

16.
punkt F samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 14+16 och H.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av sysemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skall ingen ersättning utgivas för mark till diken och jordupplag.

Broar och trummor.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att brobanan på de täckta ledningarna korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 10,700:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	10,892:20 kr.
Bruksbåtnad	774:- "

Summa	11,666:20 kr.
-------	---------------

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallbrottet vid punkt G har företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AG, omfattande dikessträckorna

A-B-C-D-E och D-F-G samt ägofigurerna 1-23 och 32-49, med en beräknad kostnad av 8,900:- kr., en uppskattad båtnad av 9,401:40 kr. och en relativ kostnad av 0,94667 samt avdelning GH, omfattande dikessträckan G-H och ägofigurerna 24-31, med en beräknad kostnad av 2,000 kr., en uppskattad båtnad av 2,206:30 kr. och en relativ kostnad av 0,90649.

Om kostnaden för avdelning GH ökas med avdelningens fallkostnad 250 kr., erhållas för avdelningen en relativ kostnad av $2,250/2,206 = 1,01994$.

Då relativa kostnaden för hela företaget är 0,93903, bestämma syhemännen, att hela företaget skall utgöra en samfällighet och att sålunda alla med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de berörda fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Vånga socken.

Olskeppetorp	1 ⁶	, 15/256 mtl., litt.A.	Lennart Eriksson, <u>sökande</u>	✓
"	1 ⁵	, 13/128 " " B.	Nils Andersson, <u>sökande</u>	✓
"	1 ¹⁰	, 9/128 " " C.	Ivar Andersson, <u>sökande</u>	✓
"	1 ⁷	, 15/256 " " D.	Nils Andersson, <u>sökande</u> och Sven Andersson, ej sökande	✓

Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
4,284:-	36,73	3,930:11
659:70	5,65	604:55
2,143:30	18,37	1,965:59
4,579:20	39,25	4,199:75
<u>11,666:20</u>	<u>100,00</u>	<u>10,700:-</u>

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Slätter av i de öppna dikena växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i dikena är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägareav vid dikena belägen åark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försunliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Olskeppetorps dikeingsföretag år 1949.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna dikena, att dikesvallarna, som ej få läggas närmare dikeskanterna än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till dikena, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages
att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska
 föreningens bestämmelser,
att på profilritningarna utsätta bottenlägen avse rörens
 inre underkant,
att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
 som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras
 överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,
att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna
 med cementrör och
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörled-
 ningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande
 och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i jordfast sten 12 m. söder om punkt
 1:60 av dikessträckan B-C, belägen på höjden + 8,00 m.
2. Överkanten av järndubb i berg 36 m. öster om punkt 7 av dikes-
 sträckan D-E, belägen på höjden + 8,89 m.
3. Överkanten av järndubb i jordfast sten 24 m. ostnordost om
 punkt 14 av dikessträckan G-H, belägen på höjden + 10,15 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
 lagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 17 kronor
 50 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen
 i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga
 kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
 framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se
 protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
 i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
 exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom

sextio dagar från nedanstående dag.

Olskeppetorp den 23 mars 1949.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evel Johansen Ragnar Riffesson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Olskeppetorps dikningsföretag år 1949 i Vänge socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 31/5 1948-23/3 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 10,85 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	105	-		
2,4 % av 10,700 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	256	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			361	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			361	80

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				361	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täkta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde}					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor:				361	80

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Olskeppetorp den 23 mars 1949

Ett exemplar av densamma har den 23 mars 1949 överlämnats personligen till

lantbrukaren Lennart Eriksson, Olskeppetorp, Vånga, i egenskap av styrelseordförande. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: Ivar Selin. namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 21/6 1949 av [Signature]

209
521

RAPPORT över verkställd besiktning		LANTBRUKSSTYRELSEN 3 DEC. 1953 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn <u>Olskeppetorps dikningsföretag år 1949</u>			
Kommun <u>Skärblacka kommun</u>	Län <u>Östergötlands</u>	LANTBRUKSSTYRELSEN 3 JAN 1954 1	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnad~~ ~~Endast intressent~~ <u>Lantbrukaren Karl Johansson, Olskeppetorp, Vånga</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 ✓	Bidrag kr 5.570 ✓	Lån kr 8.160 ✓	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
Arbetslid jml. V.L. 10:62 1 sept. 1959 ✓	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetslid 1 sept. 1954	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställets av undertecknad

den 17 november 1953, har befunnits att

företaget var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Linköping den 19 november 1953.

Ernst Överholm
Ernst Överholm.
Lantbruksingenjör.

	<u>Bidrag</u>	<u>Lån</u>
ntf. sum.	—	
Ber.	5.570.	8.160.
Tilläggsarb. mott.	3.500.	5.300.
	2.070	2.860

Gesle. lult

Utbl. lult. år 2.070

" lult " 2.860

RAPPORT

209
52

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Olskeppetorps dikningsföretag år 1949 i Vånga socken av

(namn, socken och län)

Skärblacka kommun och Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Karl Johansson, Olskeppetorp pr Vånga
Förtröendeman: }
Endast intressent: }

BESLUT

DEN 11 AUG. 1953

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.570:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.160:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1954

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av l:e assistent B. Wallgren

den 23 juli 1953, har befunnits att

följande arbeten voro utförda, nämligen:

Str. A - B - C, grävning rörläggning material m.m.	4.100:- kr.
" C - D - E, grävning	2.500:- "
" D - F - G, "	700:- "
" G - H, material m.m.	800:- "
oförutsett c:a 10%	500:- "

8.600:- Kr.

Härtill kommer förrättningskostnader och dyl.

531:28 "

Summa Kronor 9.131:28

motsvarande c:a 65 % av den fastställda och godkända kostnaden 13.930:- kronor.

Linköping den 28 juli 1953

Lantbruksingeniör.

	ber.	65%	tid. utbet.	ann. utbet.	Summa	Lån
	5570	-	-	-	-	8160
	3620	-	-	-	-	5300
	1500	-	-	-	-	2300
	2120	-	-	-	-	3000

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5000.

utbet. lida 2000
lån 3000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

7.8.53.

RAPPORT

BESLUT

DEN 22 JUN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JUNI 1953

DIARIE Nr 979

SAK Nr

209
52

över verkställd besiktning

Företag: "Olskeppetorps dikningsföretag år 1949" i Skärblacka kommun av

(namn, socken och län)

Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Johansson, Olskeppetorp, Vånga.
~~Förordnad~~
~~Endast intressent~~ } nyvald efter Lennart Eriksson enligt till Lantbruksstyrelsen över-
sant protokoll.

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5,570 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8,160 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1959.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1955.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av tekniker S.E. Philipsson

den 24 november 1952, har befunnits att företagets arbeten påbörjats.

Linköping den 9 juni 1953.

Joar Stein.

Lantbruksingeniör.

Bidrag

Lån

utf. kommun.

5570

8160

30%

1671

2450

litet. bidr. 1500 kr.

" lån 2300 "

Se

Avskrift.

J 979/53

SL/MG

Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Linköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 27 mars 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 8.160 kr till utförande av OLSKEPPETORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Skärblacks kommun, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Vånga socken</u>		
Olskeppetorp	1 ⁵	Nils Andersson
"	1 ⁶	Lennart Eriksson
"	1 ⁷	Nils Andersson och Sven Andersson
"	1 ¹⁰	Ivar Andersson

Stockholm den 22 juni 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

J. Rygh

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 FEB. 1952

DIARIE Nr

SAK 140

Beräknad kostnad för :

Olskeppetorps dikningsföretag år 1949 " i Vånga socken av Östergötlands län.

Arbets- och materialkostnader, enl. bilaga

13.400:- kr.

Förrättningskostnader

531:28 "

Summa Kronor 13.931:28

Företaget är ej utfört.

Linköping den 24 januari 1952

Jon Hedin

lantbruksingeniör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material	e. d. 14 FEB 1952	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
						kronor	kronor
						<u>Bil.B.</u>	
		Omräknat kostnadsförslag till "Olskeppetorps diknings- företag år 1949" i Vånga socken av Östergötlands län. <u>Huvudavloppet, A-B-C-D-E.</u>					
A-B	40	Rensning				40	40
B-C	150	Grävning f.rörledning B-					
		-0+88 m		48	25:-	1200	
		" 0+88-C "		102	8:-	816	
		18" cementrör m.frakt "		150	11:50	1725	
		Rörens läggning, höljning "		150	5:-	750	
B		Stödjemur enl.ritning st		1		125 -	
C		Intag m.slambassäng "		1		250	4866
C-D	208	Pinnmo m ³		140	8:-	1120	
		Sand "		130	3:-	390	
		Dy "		340	2:-	680	2190
D-6	202	" "		470	2:-	940	940
6-E	150	Sand "		70	3:-	210	
		Dy "		280	2:-	560	770
		Tillägg för oförutsett m.m.					694
	750	S u m m a					9500
		<u>Bidiket, D-F-G-H.</u> <u>Sträckan D-F-G.</u>					
D-F	220	Pinnmo m ³		45	8:-	360	
		Sand "		40	3:-	120	
		Dy "		290	2:-	580	1060
F-G	50	Grävning f.rörledning m		50	1:-	50	
		7" tegelrör m.frakt st		170	750 1000	130	
		Rörens läggning m.m. m		50	0:60	30	
	270	Transport				210	1060

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
F	270	Transport			210	1060
		Trumöga enl.ritning st	1		50	260
		Tillägg för oförutsett m.m.				80
	270	S u m m a				1400
G-14+16 13+4 14+16-H H	146	<u>Sträckan G-H.</u> Grävning f.rörledning 12+70-13+62 m	92	5:-	460	
		Sprängn. 13+62-13+70 "	8	25:-	200	
		Grävning 13+70-14+6 "	46	2:50	115	
		9" betongrör m.frakt "	146	4:-	584	
		Rörens läggning m.m. "	146	1:50	219	
		Arbete vid vägtrumma			75	
		Brunn enl.ritn. 60 cm. st	1		100	1753
	108	Grävning f.rörledning m	108	0:80	87	
		6" tegelrör m.frakt st	370	600	222	
		Rörens läggning m.m. m	108	0:60	65	
		Plankrust "	108	1:-	108	
		Brunn 60 cm.enl.ritning st	1		100	582
		Tillägg för oförutsett m.m.				165
	254	S u m m a				2500
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	750	Diket A-B-C-D				9500
	270	" str. D-F-G				1400
	254	" " G-H				2500
	1274	S u m m a				13400
		Linköping den 22 januari 1952. <i>Joan Hjern</i> Lantbruksingeniör.				

Ålskeppstorp.

Ordf.

ber

Lantbr. Karl Johansson,
Ålskeppstorp,
Värmdö.

Sedan skuldför. godkännt.

Antag. knut.

BESLUT

DEN 12 AUG 1952

1

LANTBRUKSSTYRELSEN



209
52

BESLUT
DEN 12 AUG. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1952
DIARIENR 968
SÄK 100

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i
"Olskeppetorps dikningsföretag år 1949" i Skärbläcka kommun
(Vånga socken) av Östergötlands län. hos Sven Andersson i Olskeppetorp
tisdagen den 1 juli 1952 kl. 3 em.

Närvarande:

Karl Johansson,	ägare av Olskeppetorp	6
Nils Andersson,	" " "	1
Ivar Andersson,	" " "	5
Nils Andersson och Sven Andersson,		1
tillsammans ägare av Olskeppetorp		10
		1

Inga andra intressenter finns inom företaget.

§ 1.

Sedan företagets ordförande Lennart Eriksson avflyttat från
orten, företogs val av ny styrelse för företaget, och fick densamma
följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Karl Johansson, Olskeppetorp, Vånga,

Tel. Tolskepp 34, ordförande, och Sven Andersson, Olskeppetorp.

Ersättare: Nils Andersson, Skärbläcka, och Ivar Andersson, Finspång.

Olskeppetorp den 1 juli 1952.

Karl Johansson

Sven Andersson

Nils Andersson

Ivar Andersson