

SN
FÖRETAG: SÖD

227
52
E 2*1124

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ivar Helin.

i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1952.


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.240

» en första rensning » - kr. 6.240

Lån till företagets utförande kr. 4.240

55/52
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juni 1952

till

SÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Västra Vikbolandets kommun, Östergötlands län ✓

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusentvåhundrafyrtio

(6.240)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyratusentvåhundrafyrtio

(4.240)^{x)}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~

~~intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953

x) *Indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 10 oktober 1952.*
Lantbruksstyrelsen 3001 49. okt. 2000.

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, heräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Södd. den 11 september 1952.

Harry Johansson
Lantbrukare.

Stora Södd, Furingstad.

Att Harry Johansson, Stora Söda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Helin

Ingvald Johansson

Adress Linköping

Adress Stora Söda Luningebod

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 oktober 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Hjelm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

55

Ser. E XIII *komb*
2298
LANDTJUKSSYRESEN
2 OKT 1949
STADEN
KAP. NO

E_2-1124

Kungl. Landtjuktstyrelsens
arkiv

2000-2

*komb
1954*
Söds dikningsföretag år 1949,

Furingstad socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Söds dikningsföretag år 1949 i Furingstad socken av Östergöt-
(företagets benämning etc. samt socken och län)

lands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 2/4 1948-19/7 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruks-ändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 28,58 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	262	-		
2,2 % av 22,600 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	497	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			759	20
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			759	20

Redovisning av förrättningskostnader o. d. Bil. 4.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Söds dikningsföretag år 1949 i Furingstad socken av Östergötlands
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
Okt.	31	Lösen av förordnande						6	05
1949									
Juli	19	Till Statsverket enligt räkning 4:80/49						759	20
"	"	Annonser om sammanträden					21	88	
"	"	Ljuskopior av ritningar					6	75	
"	"	Godemansarvode						57	-
"	"	Hautlangningskostnad						95	80
Sept.		Lagakraftbevis					3	50	
"		Vattendomstolsavgift						54	35
							32	13	972 40
								32	13
								1,004	53

Linköping den 29 september 1949.

Jonas Selin.


Lantbruksingeniör.

Söds dikningsföretag år 1949,

avseende utförande av avloppsdike
för torrläggning av mark inom Lå-
stad, Stora och Lilla Söd samt Stora
Skårby i Furingstad socken av Ös-
tergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom Yling-
stad, Låstad, Stora Skårby, Lilla Söd, Stora
Söd och Åby utjord i Furingstad socken av
Östergötlands län.

År 1948, den 16 juni kl. 2,30 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Harry Johansson i Stora Söd för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Furingstads kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteck-
ning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Johnsson i Gillerhälla och Sven Svensson i
Kohlstað.

Sökande till förrättningen:

Hugo Húgoth för Alfred Larsson, ägare av

1 1/2 mtl. Ylingstad	1	
1/2 " "	2	
1 " Låstad	2	och
1 " "	3	

John Johansson, delägare i Markus Johanssons sterbhus, ägare av

1/4 mtl. Stora Söd	3	och Åby utjord	4
Harry Johansson,	1/4 mtl. Stora Söd	2	
	1/4 " "	4	
	1/4 " "	4	
	1/4 " "	4	och
	1/4 " "	4	

Rikard Nilsson	1/2 " Stora Skårby	2	
	1/2 " "	2	

Ernst Andersson, ägare till hälften av 1/4 mtl. Lilla Söd	2	och
	1/4 " "	2

Martin Andersson, ägare till hälften av samma fastigheter.

2.

Karl Larsson, 1/2 mtl. Stora Skårby ² 1 .

Sven Larsson, arrendator av 2/3 mtl. Stora Söd ² 1 .

Hilding Petersson, 1/2 mtl. Låstad ² 1 och
1/2 " " ³ 1

Övriga sakägare:

Furingstads kommun, 2/3 mtl. Stora Söd ² 1 , genom kommunalordföranden
Hugo Hügöth, Ylingstad.

Vid synegången på marken, som tog sin början kl.12 middagen, hade
även infunnit sig banmästaren Sven Ragnar, Norrköping, för Norrköping-
-Söderköping - Vikbolandets järnväg.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1,5 km. öster om Furingstads kyrka på båda
sidor om järnvägen Norrköping - Arkösund. Den i företaget ingående
marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs.
De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden
genomgicks och godkändes.

§ 4.

Infann sig Erik Andersson, Brunneby, ordförande i styrelsen
för "Dagsberg - Furingstad dikningsföretag år 1934"

§ 5.

De närvarande markägarna påyrkade torrläggning av deras i
företaget ingående mark genom utförande som täckt ledning av dikes-
sträckan 0+50(vid Dagsberg-Furingstadföretagets övre ändpunkt) till
21+94. Sträckan 7+80 - 12+10 skulle utföras med rör, beräknade för
hela vattenmängden, övriga sträckor med rör för en del av högvatten-
mängden.

§ 6.

Av företag^{et} beröres en trumma för järnvägen Norrköping - Arkö-
sund vid punkt 19+10 av diket.

I företagets arbeten skall^{ej} ingå utförande av trumma för en-
skilda vägen Ylingstad - Skårby vid punkt 12 av diket, utan skulle den-
na trumma utföras av vägens ägare, Söds vägsamfällighet. Ordförande i

vägsamfällighetens styrelse är Harry Johansson, Stora Söd.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stora Söd den 16 juni 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harry Johansson.

Sven Svensson

Ar 1949, den 19 juli, kl. 9 fm inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Harry Johansson i Stora Söd för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet. bil. 8 och, 9 hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Furingstads kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Johnsson i Gillerhälla och Sven Svensson i Kohlstad.

Delägare:

Alfred Larsson, Ylingstad. genom sonen Hugo Hügöth.

Harry Johansson, Stora Söd.

John Johansson, delägare i Markus Johanssons sterbhus, Stora Söd.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Skrivelse från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen angående järnvägstrumma vid punkt 19+10 av diket bilades protokollet som

bil. 5-7

§ 11.

Infann sig Karl Larsson. Stora Skårby. och Rickard Nilsson,
Stora Skårby.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget. bil.C.

§ 13.

Till företagets styrelse valdes Harry Johansson, Stora Söd,
Furingstad, tel. Konungsund 34, ordförande, samt Karl Larsson, Stora
Skårby, och Hugo Hügoth, Ylingstad,
med Hilding Petersson, Låstad, och Martin Andersson, Lilla Söd, som
ersättare.

§ 14,

Infunno sig Hilding Petersson, Låstad, och Martin Andersson,
Lilla Söd.

§ 15.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05	kr
Till Statsverket enligt räkning 4:80/49	759:20	"
Till förrättningsmannen:		
Annonser om sammanträden	21:88	kr.
Lagakraftthevis	3:50	"
Ljuskopior av ritningar , , , , , ...	6:75	" 32:13 "
Till godemannen Ivar Johnsson, Gillerhälla	30:60	kr.
" " Sven Svensson, Kohlstað	26:40	" 57:- "
Hantlangningskostnad:		
H.Hügoth, Ylingstad	14:85	kr.
Harry Johansson. Stora Söd, ...	46:30	"
Rickard Nilsson, Stora Skårby	6:60	"
Karl Larsson, " "	4:95	"
Markus Johanssons sterbhus. Stora Söd	8:25	"
Ernst Andersson, Lilla Söd	14:85	" 95:80 "
Summa	950:18	kr.

§ 16.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom in-
givande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-
domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 17.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Stora Söd den 19 juli 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Franz Hussar

Leon Lomman

6.

Bil. 1

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 29 oktober 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Anders B. Andren

Sigge Krumpholtz
Länslandskansliet
Linköping

30 OKT. 1946

D. Nr 127 Dikn. äs.
-46

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 31 oktober 1946.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

Algot Pehardt
Algot Pehardt

Till Länstypelsen i Östergötlands län.

Stämpel fyra kronor.



Härmed anmäles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattelagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ylingstad, Låstad, Stora Skärby samt Stora och Lilla Söd i Furingstad socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Hugo Hügoth, Ylingstad, Furingstad. Tel.: Norrköping 400 92.

Hilding Petersson, Låstad. "

Rickard Nilsson, Stora Skärby, Dagsberg.

Karl Larsson, " " "

Martin Andersson, Lilla Söd, Furingstad.

Ernst Andersson, " " "

Harry Johansson, Stora Söd, "

Furingstad kommun, för Stora Söd.

Martus Johanssons sterhus, " " , Furingstad.

arr. John Johansson, " " "

" Sven Larsson, " " "

Hänvändelsetill Hugo Hügoth.

Ylingstad den 10 oktober 1946.

Hugo Hügoth

Martin Andersson

John Johansson

Ernst Andersson

Harry Johansson

Karl Larsson

Rickard Nilsson

Sven Larsson

Hilding Petersson

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, tors-

dagen den 27 maj 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 15 juni 1948 kl. 11 f. m. hos **Birger Hålling** i Fullerstad. Av företaget beröres Bolltorp n:o 2, Abbetorp n:o 1 och Fullerstad n:o 5 i Skönberga socken samt allmänna vägen Söderköping—Börtrum. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid vägskalet 1,5 km. sydost om Skönberga kyrka kl. 9,30 f. m.

Tisdagen den 15 juni 1948 kl. 4 e. m. hos **Bertil Friis** i Friisensborg. Av företaget beröres Fröberga n:o 2, Vibberstad n:o 1, Tornby n:o 1 och 3—7 i Styrestads socken, Gillerhälla n:o 4 i Dagsbergs socken samt allmänna vägarna Norrköping—Dagsberg och Brinken—Tornby—Styrestad. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Friisensborg kl. 2,30 e. m.

Onsdagen den 16 juni 1948 kl. 2,30 e. m. hos **Harry Johansson** i Stora Söd. Av företaget beröres Ylingstad n:o 1 och 2, Låstad n:o 1—3, Stora Skårby n:o 1 och 2, Lilla Söd n:o 2, Stora Söd n:o 1—4 och Aby utjord n:o 4 i Furingstads socken samt järnvägen Kummelby—Arkösund. Synegång på marker äger rum samma dag med början vid järnvägstrumma 700 m. sydsydost om Stora Söd kl. 12 middagen.

Onsdagen den 16 juni 1948 kl. 4,30 e. m. hos **Hugo Hügoth** i Ylingstad. Av företaget beröres Låstad n:o 1—3, Lilla Grönhög n:o 1, Stora Grönhög n:o 3 och 6 och Furingstad n:o 3 och 4 i Furingstads socken samt allmänna vägen Täby—Dagsberg och järnvägen Kummelby—Arkösund. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Furingstads station kl. 9,15 f. m.

Linköping den 24 maj 1948.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Ylingstad n:o 1 och 2, Lästad n:o 1-3, Stora Skårby n:o 1 och 2,
Lilla Söd n:o 2, Stora Söd n:o 1-4 och Åby utjord n:o 4 i
Furingstad socken hålles hos Harry Johansson i Stora Söd onsdagen
den 16 juni 1948 kl. 2,30 em.

Av företaget beröres järnvägen Kummelby - Arkösund.

Synergång på marken äger rum samma dag, med början vid
järnvägstrumma 700 m. sydsydost om Stora Söd
kl. 12 middagen.

Linköping den 24 maj 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Furingstad förs.

den 30/5 1948

Helmer Holm

Kyrkoherde Helmer Holm Kyrkostyrelse

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ylingstad, Låstad, Stora Skårby samt Stora och Lilla Söd i Furingstad socken hos Harry Johansson i Stora Söd onsdagen den 16 juni 1948 kl. 2,30 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Furingstad,	<u>Furingstad.</u>
Kallelse till Ivar Johansson, Gillerhälla,	<u>Dagsberg.</u>
" " Sven Svensson, Kohlstaad, Styrstaad,	<u>Norrköping.</u>
Meddelande till Erik Andersson, Brunneby,	<u>Dagsberg.</u>
" " P.A.Larsson, Ylingstaad,	<u>Furingstaad.</u>
" " Hugo Hügoth, " "	" "
" " Hilding Petersson, Låstaad,	" "
" " Rickard Nilsson, Stora Skårby,	<u>Dagsberg.</u>
" " Karl Larsson, " "	" "
" " Ernst Andersson, Söd,	<u>Furingstaad.</u>
" " Martin Andersson, " "	" "
" " John Lindén, " "	" "
" " Harry Johansson, " "	" "
" " Furingstaads kommun,	" "
" " Sven Larsson, Söd,	" "
" " Markus Johanssons sterbhus, Söd,	" "
" " Johanna Vilhelmina Johansson, " "	" "
" " Sven Johansson, " "	" "
" " Norrköping - Söderköping - Vikbolandets järnväg,	
Östra Station,	<u>Norrköping.</u>

Linköping den 24 maj 1948.

Levar Selin.

Lantbruksingeniör.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

DIARIE Nr J. 112/49
199/49
333/49
365/49

10

Bil. 5.

Till


Lantbruksingenjör Ivar Helin,
Linköping.

I skrivelse den 3 maj 1949 har Ni anhållit om yttrande jämlikt kap. 10 § 52 vattenlagen över förslag tillhörande Söds dikningsföretag år 1949 i Furingstad socken av Östergötlands län i vad företaget berör järnvägen Norrköping-Arkösund. Vid skrivelsen hade fogats 2 satser kopior av plan samt detalj av trumma.

Sedan Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hos Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga Järnvägar inhämtat, att från dess sida intet är att erinra mot förslaget, får Kungl. styrelsen efter granskning härmed återställa en sats kopior försedda med påskrift om godkännande.

Stockholm den 19 maj 1949.


KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
Järnvägsavdelningen



Einar Fredrikson.

7. 000/49

Utdrag ur förslag till Söds dikningsföretag år 1949
i Furingstad socken av Östergötlands län.





Godkännes i vad förslaget be-
rör järnvägen Norrköping-Arkösund.
Stockholm den 19 maj 1949.

KÖN. VÄG- OCH VÄTTERBYGGNADSTYRELSEN
JÄRNVÄGSAVDELNINGEN

Einar Fredrikson

Einar Fredrikson.



Linköping i februari 1949



Svar Helin
Lantbruksingenjör.

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Blad 3.


7.000/49



Lyftbart järngaller
0.4 x 4.0 m/m c/c 5 m/m.

Godkännes i vad förslaget berör
järnvägen Norrköping-Arkösund.
Stockholm den 19 maj 1949.
VÄG- OCH VATTENBEGNINGSSTYRELSEN
JÄRNVÄGSAVDDELNINGEN

Trumöga vid 19+16 *Einar Fredrikson*
Einar Fredrikson.



Skala 1:50

Söds dikningsföretag år 1949.

Furingstad

Östergötlands

1948-49

Einar Fredrikson

Lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, mån-
dagen den 27 juni 1949.

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Låstad n:o 1—3, Stora Söd n:o 1—4, Åby utjord n:o 4, Lilla Söd n:o 2 och Stora Skärby n:o 1 i Furingstads socken hålles hos Harry Johansson i Stora Söd tisdagen den 19 juli 1949 kl. 9 f. m. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 22 juni 1949.

Ivar Helin
Lantbruksingenjör

Bil. 2Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Låstad n:o 1-3, Stora Söd n:o 1-4,
Åby utjord n:o 4, Lilla Söd n:o 2 och Stora Skårby n:o 1 i
Furingstad socken hålles hos Harry Johansson i Stora Söd tisdä-
gen den 19 juli 1949 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer
bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 22 juni 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Furingstads förs.
den 26 juni 1949
Björkstamby
Kyrkherde Per K. Kinnunen Kyrkostyrelse

Bil. 10.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Låstad, Stora och Lilla Söd samt Stora Skårby i Furingstad socken hos Harry Johansson i Stora Söd tisdagen den 19 juli 1949 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Furingstad,	<u>Furingstad.</u>
Kallelse till Ivar Johansson, Gillerhalla,	<u>Dagsberg.</u>
" " Sven Svensson, Kohlstad, Styrstad,	<u>Norrköping.</u>
Meddelande till Harry Johansson, Stora Söd,	<u>Furingstad.</u>

Linköping den 22 juni 1949.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
									Bil. A.		
<u>Furingstad socken.</u>											
<u>Låstad 1³,</u>											
1/2 mtl. litt A											
<u>Hilding Pettersson.</u>											
Åker	mylla/lera	1		90			1250	2500	1250	1125	-
"	"	2		28			"	"	"	350	-
S u m m a			1	18						1475	-
<u>Låstad 1²,</u>											
1/2 mtl. litt B											
<u>Hilding Pettersson.</u>											
Åker	mylla/lera	3		96			1250	2500	1250	1200	-
S u m m a				96						1200	-
<u>Låstad 2¹, 1 mtl.</u>											
<u>Låstad 3¹, 1 mtl. litt C</u>											
<u>P. Alfred Larsson.</u>											
Åker	mylla/lera	4		46			1000	2500	1500	690	-
"	"	5		90			870	"	1630	1467	-
"	"	6		32			1250	"	1250	400	-
"	"	16		94			"	"	"	1175	-
"	"	17	2	38			"	"	"	2975	-
"	"	18	1	10			1500	"	1000	1100	-
"	"	19		40			1370	"	1130	452	-
"	"	20		7			1750	"	750	52	50
"	"	21		20			"	"	"	150	-
"	"	22		30			1370	"	1130	339	-
"	"	23		70			1000	"	1500	1050	-
"	"	24	1	64			1250	"	1250	2050	-
"	"	25		54			1750	"	750	405	-
S u m m a			9	95						12305	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Stora Söd 2²,</u>											
1/4 mtl. litt D											
<u>Harry Johansson.</u>											
Åker	mylla/lera	26	18			1000	2500	1500	270	-	
"	"	27	24			1500	"	1000	240	-	
"	"	28	58			"	"	"	580	-	
"	"	29	9			1000	"	1500	135	-	
S u m m a		1	09						1225	-	
<u>Stora Söd 3²,</u>											
1/4 mtl. litt E											
<u>Markus Johanssons sterbhuss.</u>											
Åker	mylla/lera	30	23			1750	2500	750	172	50	
"	"	31	22			1120	"	1380	303	60	
"	"	32	20			1000	"	1500	300	-	
Äng	"	33		6		370	1500	1130	67	80	
Åker	"	33a	22			750	2500	1750	385	-	
S u m m a			87	6					1228	90	
<u>Stora Söd 1²,</u>											
2/3 mtl. litt G											
<u>Furingsstads kommun.</u>											
Åker	mylla/lera	36	3			1870	2500	630	18	90	
"	"	37	14			1500	"	1000	140	-	
Äng	"	38		46		450	1500	1050	483	-	
Åker	"	42	78			1500	2500	1000	780	-	
"	"	43	28			1000	"	1500	420	-	
"	"	44	2			1500	"	1000	20	-	
"	"	45	5			1750	"	750	37	50	
"	"	46	1	22		1120	"	1380	1683	60	
"	"	47	53			1250	"	1250	662	50	
"	"	48	23			1120	"	1380	317	40	
S u m m a		3	28	46					4562	90	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Åby utjord 4 ² , 1/4 mtl.										
2	" 4 ³ , 1/4 mtl.										
3	" 4 ⁴ , 1/4 mtl.										
4	" 4 ⁵ , 1/4 mtl.										
5	litt H										
6	Markus Johanssons sterbhus.										
7	Åker mylla/lera	39	10				1750	2500	750	75	-
8	" "	40	90				1500	"	1000	900	-
9	" "	41	30				"	"	"	300	-
10	S u m m a		1	30						1275	-
11											
12	Stora Söd 4 ⁵ ,										
13	1/4 mtl. litt I										
14	Harry Johanssons										
15	Åker mylla/lera	49	28				1250	2500	1250	350	-
16	" "	50	7				1500	"	1000	70	-
17	S u m m a		35							420	-
18											
19	Stora Söd 4 ⁴ ,										
20	1/4 mtl. litt K										
21	Harry Johansson.										
22	A. Alstringsbåtnad.										
23	Åker mylla/lera	13	1				1250	2500	1250	12	50
24	" "	14	46				1500	"	1000	460	-
25	" "	15	30				1870	"	630	189	-
26	" "	51	10				1750	"	750	75	-
27	" "	52	40				1370	"	1130	452	-
28	" "	53	20				1870	"	630	126	-
29	" "	54	26				1370	"	1130	293	80
30	A-summa		1	73						1608	30
31	B. Brukningsbåtnad.										
32	Sträckan 10+46 - 12 = 154 m. å 6:-									924	-
33	B-summa									924	-
	Totalsumma									2532	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Lilla Söd 2³,</u>										
2	1/4 mtl. litt N										
3	<u>Ernst och Martin Andersson.</u>										
4	Åker mylla/lera	61		44			1000	2500	1500	1110	-
5	" "	62		44			1500	"	1000	440	-
6	" "	63		14			2000	"	500	70	-
7	<u>S u m m a</u>		1	32						1620	-
8											
9	<u>Lilla Söd 2²,</u>										
10	1/4 mtl. litt O										
11	<u>Ernst och Martin Andersson.</u>										
12	Åker mylla/lera	64		16			1750	2500	750	120	-
13	" "	65		52			1250	"	1250	650	-
14	" "	66		7			1000	"	1500	105	-
15	<u>S u m m a</u>			75						875	-
16											
17											
18	<u>Lilla Söd 1²</u>										
19	litt P										
20	<u>Ernst och Martin Andersson.</u>										
21											
22											
23	Åker mylla/lera	67		17			1000	2500	1500	255	-
24	" "	68		20			1250	"	1250	250	-
25	<u>S u m m a</u>			37						505	-
26											
27	<u>Stora Skårby 1²,</u>										
28	1/2 mtl. litt Q										
29	<u>Karl Larsson.</u>										
30	Åker mylla/lera	69		90			1250	2500	1250	1125	-
31	" "	70		36			1750	"	750	270	-
32	" "	71		86			1370	"	1130	971	80
33	<u>S u m m a</u>		2	12						2366	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.		
						Kr.	Kr.	Kr.		
<u>Furingstad socken.</u>										
Låstad 1 ³ ,										
1/2 mtl. litt A	30	1	18			1475:-		1475 -		
Hilding Pettersson.										
Låstad 1 ² ,										
1/2 mtl. litt B			96			1200:-		1200 -		
Hilding Pettersson.										
Låstad 2 ¹ , 1 mtl.										
Låstad 3 ¹ , 1 mtl. litt C	175	9	95			12305:50		12305 50		
P. Alfred Larsson										
Stora Söd 2 ² ,										
1/4 mtl. litt D	55	1	09			1225:-		1225 -		
Harry Johansson										
Stora Söd 3 ² ,										
1/4 mtl. litt E	21		87		6	1228:90		1228 90		
Markus Johanssons sterbhus										
Stora Söd 1 ² ,										
2/3 mtl. litt G	20	3	28		46	4562:90		4562 90		
Furingstads kommun										
Transport		17	33			5221997:30		21977 30		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		17	33		52	21997	:30		21977	30
2	Åby utjord 4 ² , 1/4 mtl.										
3	4 ³ , 1/4 mtl.										
4	4 ⁴ , 1/4 mtl.										
5	4 ⁵ , 1/4 mtl.										
6	litt H		1	30			1275	:-		1275	-
7	Markus Johanssons sterbhus										
8											
9	Stora Söd 4 ⁵ ,										
10	1/4 mtl. litt I			35			420	:-		420	-
11	Harry Johansson										
12											
13	Stora Söd 4 ⁴ ,										
14	1/4 mtl. litt K		1	73			1608	:30	924	:-	2532 30
15	Harry Johansson.										
16											
17	Stora Söd 4 ³ ,										
18	1/4 mtl. litt L		1	09			1111	:40	876	:-	1987 40
19	Harry Johansson										
20											
21	Stora Söd 4 ² ,										
22	1/4 mtl. litt M		1	70			1881	:-	780	:-	2661 -
23	Harry Johansson.										
24											
25	Lilla Söd 2 ³ ,										
26	1/4 mtl. litt N	49	1	32			1620	:-		1620	-
27	Ernst och Martin Andersson										
28											
29	Lilla Söd 2 ² ,										
30	1/4 mtl. litt O			75			875	:-		875	-
31	Ernst och Martin Andersson										
32	Transport		25	57		52	30788	:-	2580	:-	33368 -
33											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
							Bil. B.			
		Dikessträckan A-B.								
1										
2										
3	A-3+74	324	Grävning f.rörledn.	m	324	1:25	405	-		
4			12" cementrör m.frakt	"	324	4:90	1587	60		
5			Rörens lägg.n.fylln.	"	324	1:50	486	-		
6	A		Stödjemur enl.ritn.				100	-		
7	0+68,2+86,									
8	3+74		Brunnar 75 cm. enl.ritn.	3	70:-	210	-	2788	60	
9	3+74-	176	Grävning f.rörledn.	m	176	1:50	264	-		
10	-5+50		12" cementrör m.frakt	"	176	4:90	862	40		
11			Rörens lägg.n.höljn.	"	176	1:50	264	-		
12	4+38,4+77,									
13	5+50		Brunnar 75 cm.enl.ritn.	3	70:-	210	-	1600	40	
14	5+50-	220	Grävning f.rörledn.	m	220	1:75	385	-		
15	-7+70		12" cementrör m.frakt	"	220	4:90	1078	-		
16			Rörens lägg.n.höljn.	"	220	1:50	330	-		
17	6+12		Brunn 75 cm.enl.ritn.				70	-		
18	7+70		" 90 " " "				100	-	1963	-
19	7+70-	150	Grävning f.rörledn.	m	150	2:50	375	-		
20	-9+20		18" cementrör m.frakt	"	150	11:-	1650	-		
21			Rörens lägg.n.höljn.	"	150	2:-	300	-		
22	9+20		Brunn 90 cm.enl.ritn.				100	-	2425	-
23	9+20-12	280	Grävning f.rörledn.	m	280	2:-	560	-		
24			18" cementrör m.frakt	"	280	11:-	3080	-		
25			Rörens lägg.n.höljn.	"	280	2:-	560	-		
26	10+50		Brunn 90 cm.enl.ritn.				100	-	4300	-
27	12-12+6	6	Trumma av 60 cm. cement-							
28			rör jämte brunn vid ned-							
29			strömssidan av 1,20 m.							
30			cementrör bekostas av väg-							
31			samfälligheten							
32	12+6-	420	Grävning f.rörledn.	m	420	1:75	735	-		
33	-16+26		12" cementrör m.frakt	"	420	4:90	2058	-		
34			Rörens lägg.n.höljn.	"	420	1:50	630	-		
35		1576	Transport				34	-	13077	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1576.		Transport			3423	-	13077	-		
12+6		Brunn av 1,20 m. cementrör enligt ritning			130	-				
13+44, 14+62,										
16+26		Brunnar 75 cm.enl.ritn.st	3	70:-	210	-	3763	-		
16+26 -	196	Grävning f.rörledn.	m 196	1:50	294	-				
-18+22		12" cementrör m.frakt	" 196	4:90	960	40				
		Rörens lägg.höljn.	" 196	1:50	294	-				
17+48		Brunn 75 cm.enl.ritn.			70	-				
18+22		" 1,20 m. " "			150	-	1768	40		
18+22-	86	Grävning f.rörledn.	m 86	1:75	150	50				
-19+8		15" cementrör m.frakt	" 86	7:50	645	-				
		Rörens lägg.höljn.	" 86	1:75	150	50				
19+8		Intagningsbassäng enl.ritn			250	-	1196	-		
19+8-	8	Järnvägstrümna								
-19+16										
19+16-B	278	Grävning f.rörledning	m 278	1:25	347	50				
		9" cementrör m.frakt	" 278	3:50	973	-				
		Rörens lägg.höljn.	" 278	1:25	347	50				
19+16		Trumöga enl.ritn			100	-				
20+50,B		Brunnar 75 cm."	st 2	80:-	160	-	1928	-	21732	40
		För oförutsett m.m.till- lägges							867	60
2144		S u m m a							22600	-
Stora Söd den 19 juli 1949.										
Jon Petri.										
Lantbruksingeniör.										
[Signature]										

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Söds dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Låstad, Stora och Lilla Söd samt Stora Skårby i Furingstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1,5 km. öster om Furingstads kyrka, på båda sidor om järnvägen Norrköping - Arkösund, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B betecknade avloppsdiket, med en längd av 2,144 m.

Företaget, som har sitt avlopp till Lindöfjärden av Bråviken, ligger mellan Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 i norr och Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68 i söder, samt är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 215 har.

Hela diket skall utföras som täckt ledning med rör för avbördande av hela högvattenmängden på sträckorna 7+70 - 12 och 18+22 - B. På sträckorna A - 7+70 och 12+6 - 18+22 skola nedläggas rör för avbördande av en del av vattenmängden, under det att återstående del av vattenmängden fortfarande skall avrinna genom det öppna diket, som sålunda skall bibehållas och underhållas i sitt nuvarande skick, dock med täckning på rören till 0,50 m. över deras överkant.

Rörledningarna skola dimensioneras enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q _{max} sekl.	I	Rördimension.	Avbördningsförmåga. sekl.
A - 0+68	215	215	2:1000	12" cementrör.	41
0+68 - 2+86	212	212	"	12" "	41
2+86 - 3+74	208	208	"	12" "	41
3+74 - 4+38	206	206	3:1000	12" "	50
4+38 - 4+77	196	196	"	12" "	50
4+77 - 5+50	193	193	"	12" "	50
5+50 - 6+12	190	190	2:1000	12" "	41
6+12 - 7+70	178	178	"	12" "	41
7+70 - 9+20	166	166	4:1000	18" "	171
9+20 - 10+50	159	159	"	18" "	171
10+50 - 12	152	152	"	18" "	171
12 - 12+6	Trumma för enskild väg.			60 cm "	
12+6 - 13+44	142	142	1,5:1000	12" "	35
13+44 - 14+62	135	135	"	12" "	35
14+62 - 16+26	125	125	"	12" "	35
16+26 - 17+48	122	122	4:1000	12" "	58
17+48 - 18+22	120	120	"	12" "	58

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	Avbördnings- förmåga. Sekl.
18+22 - 19+8	40	40	1,2:1000	15" cementrör	60
19+8 - 19+16	30	30	Järnvägstrumma.		
19+16 - 20+50	15	15	1,5:1000	9" cementrör	16
20+50 - B	12	12	"	9" "	16

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt A, intag med slambassäng vid punkt 19+8, trumöga vid punkt 19+16, brunnar av 75 cm cementrör med överkanten 0,50 m. över rörledningen vid punkterna 0+68, 2+86, 3+74, 4+38, 4+77, 5+50, 6+12, 13+44, 14+62, 16+26, 17+48, brunnar av 75 cm cementrör med överkanten i markytan vid punkterna 20+50 och B, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 9+20 och 10+50 samt brunnar enligt specialritningar vid punkterna 7+70, 12, 12+6 och 18+22.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Broar och trummor.

Av företaget beröres en trumma för järnvägen Norrköping - Arkösund på dikessträckan 19+8 - 19+16 endast såtillvida,

att trumäga skall utföras på trummans uppströmssida samt intag med slambassäng på dess nedsida i enlighet med ritningar, bil.6 och 7, under det att själva trumman skall bibehållas oförändrad. Skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen med godkännande av de sålunda föreslagna anordningarna vid trumman finnes bifogad protokollet under bil.5.

Enskild vägtrumma av 60 cm. cementrör på dikessträckan 12 - 12:6 med brunn av 1,20 m. cementrör på nedströmssidan skall enligt protokollet § 6 utföras och bekostas av Söds vägsamfällighet.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 22,600:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 36,239:80 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget för- enade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet enligt värderingslängden, bil.A, uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Furingstad socken.

Låstad	³ 1, 1/2 mtl., litt.A.	Hilding Petersson, <u>sökande</u>
"	² 1, 1/2 " " B.	Hilding Petersson, <u>sökande</u>
"	¹ 2, 1 " "	" C.
"	¹ 3, 1 " "	P.Alfred Larsson, <u>sökande</u>
Stora Söd	² 2, 1/4 " "	D. Harry Johansson, <u>sökande</u>
" "	² 3, 1/4 " "	E. Markus Johanssons sterbhus, <u>sökande</u>
" "	² 1, 2/3 " "	G. Furingstads kommun, ej sökande
Åby utjord	² 4, 1/4 "	"
" "	³ 4, 1/4 "	"
" "	⁴ 4, 1/4 "	H. Markus Johanssons sterbhus, <u>sökande</u>
" "	⁵ 4, 1/4 "	"
Stora Söd	⁵ 4, 1/4 " "	I. Harry Johansson, <u>sökande</u>
" "	⁴ 4, 1/4 " "	K. Harry Johansson, <u>sökande</u>
" "	³ 4, 1/4 " "	L. Harry Johansson, <u>sökande</u>
" "	² 4, 1/4 " "	M. Harry Johansson, <u>sökande</u>
Lilla Söd	³ 2, 1/4 " "	N. Ernst och Martin Andersson, <u>sökande</u>
" "	² 2, 1/4 " "	O. Ernst och Martin Andersson, <u>sökande</u>
Lilla Söd, ²	"	P. Ernst Andersson, Martin Andersson och <u>sökande</u>
Stora Skärby	² 1, 1/2 mtl. " "	Q. Karl Larsson, <u>sökande</u>

Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.			
1,475:-	4,07	919:82	X	✓	o avsaknad lån
1,200:-	3,31	748:06	X	✓	o - - -
12,305:50	<u>33,96</u>	7,674:96	L	/	o
1,225:-	3,38	763:88	X	✓	o avsaknad lån
1,228:90	3,39	766:14	X		o - - -
4,562:90	12,59	2,845:34			
1,275:-	3,52	795:52	L	✓	o - - -
420:-	1,16	262:16	X	✓	o - - -
2,532:30	6,99	1,579:74	X	✓	o - - -
1,987:40	5,49	1,240:74	L	✓	o - - -
2,664:-	7,34	1,658:84	X	✓	o - - -
1,620:-	4,47	1,010:22	X	✓	o - - -
875:-	2,41	544:66	L	✓	o - - -
505:-	1,39	314:14	L	✓	o - - -
2,366:80	6,53	1,475:78	X	✓	o - - -
36,239:80	100,00	22,600:-			

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år. All dämning i diket är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare vid de öppna dikessträckorna belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket botten och slätter av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Söds dikningsföretag år 1949. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma sysemännen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,
att på präfilritningen angivna bottenlagen avse rörens inre underkant,

att på sträckorna A - 7:70 och 12:6 - 18:22 fyllning på rören skall ske till 0,5 m. höjd över rörens överkant,

att på övriga sträckor all ur diket uppschaktad jord skall

återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant, om så erfordras genom nedschaktning av dikeskanterna i lutning 1:1,50. och att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berg 112 m. nordost om punkt 3, belägen på höjden + 7,06 m.
2. Kors i jordfast sten 115 m. sydväst om punkt 11, belägen på höjden + 10,83 m.
3. Kors i jordfast sten 4 m. nordost om punkt 12, belägen på höjden + 8,72 m.
4. Överkanten av järndubb i jordfast sten 25 m. nordost om punkt 20, belägen på höjden + 10,65 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 54 kronor 35 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Stora Söd den 19 juli 1949

Jonas Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Trarfoluett. Jonn Linnman

E 2*1124



Ser. E XIII komb
2298

Betänkan

Söds dikningsföretag år 1949

i Furingstad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Skara gård

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1952
DIARIE NR 1497
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Söds dikningsföretag år 1949" i Västra Vikbolandets kommun
(namn, socken och län)
(Furingstad socken) av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Harry Johansson, Stora Södd, Furingstad. Tel. Konungsund 34.
Förtroendeman: }
~~Ende intressent~~ }

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1952

SLUT

10 OKT. 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

LANTBRUKSSTYRELSEN

6,240

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

4,240

kronor

Avsägelse av lånet enligt bilagd skrivelse.

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1959.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av l. assistenten Bruno Wallgren

den 5 december 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 27 september 1952.

Leas Selin

Lantbruksingeniör.

SLUT

10 OKT. 1952

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP. 1952

DIARIE NR 1497

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, sökande till lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Söds dikningsföretag år 1949" i Västra Vikbolandets kommun (Furingstad socken) av Östergötlands län, förklara härmed, att vi ej önska erhålla ifrågavarande lån.

Söd den 11/9 1952

- Harry Johansson ✓
- John Johansson ✓
- Karl Larsson ✓
- Martin Andersson ✓
- Ernst Andersson ✓

- tidigare ägare Alfred Larsson*
Nuvärande ägare av Glimminge
1". Lästul 3.2. Herr Kungö
- Hilding Pettersson ✓
 - Mina Johansson ✓

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Lennart Johansson

Ingrid Johansson

Vid uppsamtal med Hrn.
 Helin 7.10.52 har denne med-
 delat att oramb. permer ut-
 göras samtl. lantagare och
 att hela länet skall intas

SL

Genom beslut den 18 juni 1953 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 18.746:- kr., till företaget beviljat bidrag med 6.240:- kr. och lån med
4.240:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

L. Andersson

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1949
DIARIE Nr. 0413
SAK Nr.

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Söde dikningsföretag år 1949 i Furingstad socken av Östergötlands län. ✓

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Lantbr. Harry Johansson, Stora Söde, Furingstad, Tel.: Konungslund 34. ✓

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Holin. ✓

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 31 oktober 1946. Förrättningen avslutad 19 juli 1949. ✓

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1954. ✓ I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1954.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 36.239:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 23.604:53 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

18" cementrör 11 kr/m, 15" cementrör 7:50 kr/m, 12" cementrör 4:90 kr/m,

9" cementrör 3:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	22.600	—	—	—	1.004	53	23.604	53	—	23.604	53

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	28	06	—	—	28	06	36.239	80	1	23.604	53	850	1/3	7.860

Av bidraget belöper omkring 7.860 kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
Hela företaget	31.676	90	87,41		20,632	72	2/3 13.750
	12305	50	33,96				

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

I förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgitt till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Kostnaden för företagets utförande överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Samtliga i företaget ingående 6 brukningsdelar, med totala åkerarealer 20 - 175 har, anser nämnden vara fullständiga jordbruk.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag med mer än tredjedelen av kostnaden kan vara motiverat.

På grund af vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdöningsanslag med 7.860 kronor och lån från Statens avdöningslånefond med 13.750 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Föreningskrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3: Fastighetsförteckning.

" 4: Redovisning av förräkningskostnader.

Linköping den 10 oktober 1949.

Lantbruksnämnden i Östergötlands län

A. Hermansson

(A. Hermansson)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Undertecknade, delägare i "Söds dikningsföretag år 1949" i Furingstad socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Stora Söd. Furingstad, den 19 juli 1949.

Hilding Tesson ✓
Harry Johansson ✓
Yohn Johansson ✓
Mina Johansson ✓
Martin Andersson ✓
Karl Larsson ✓

samtliga delägare i Markus Johanssons sterbhus.

Evert Andersson ✓
Alfr. Larsson ✓

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Trupaleuwa
Einerhaile, Dönbref

Iren Svensson
Stadshuset Furingstad

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 19 juli 1949 avslutad laga syneförrättning angående Söds dikningsföretag år 1949, avseende torrläggning av mark inom Låstad, Stora och Lilla Söd samt Stora Skårby i Furingstad socken av Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 oktober 1949.


Ex officio:

K-G Cars
(K-G Cars)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin



Bil.3.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Söds dikningsföretag år 1949" i Furingstad socken av Östergötlands län, tillstyrkes beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Furingstad socken.

Låstad	² 1	, 1/2 mtl.,	Hilding Petersson. ✓
"	³ 1	, 1/2 "	Hilding Petersson. ✓
"	¹ 2	, 1 "	Alfred Larsson.
"	¹ 3	, 1 "	Alfred Larsson.
Stora Södd	² 2	, 1/4 "	Harry Johansson. ✓
"	² 3	, 1/4 "	Markus Johanssons sterbhus.
Åby utjord	² 4	, 1/4 "	Markus Johanssons sterbhus.
"	³ 4	, 1/4 "	Markus Johanssons sterbhus.
"	⁴ 4	, 1/4 "	Markus Johanssons sterbhus.
"	⁵ 4	, 1/4 "	Markus Johanssons sterbhus.
Stora Södd	² 4	, 1/4 "	Harry Johansson. ✓
"	³ 4	, 1/4 "	Harry Johansson. ✓
"	⁴ 4	, 1/4 "	Harry Johansson. ✓

Stora Söda ⁵ 4, 1/4 mtl. Harry Johansson. ✓

Lilla Söda ² 1, Ernst och Martin Andersson. ✓

" ² 2, 1/4 mtl. Ernst och Martin Andersson. ✓

" ³ 2, 1/4 " Ernst och Martin Andersson. ✓

Stora Slårby ² 1, 1/2 " Karl Larsson. ✓

Linköping den 29 september 1949. *Samtliga skulder
har avsayts ut,
170-13
ph.*

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.