

96

226
32

E 4*1128

FÖRETAG: YLINGSTAD-DIKNINGSFÖRETAG

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ivar Helin.
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 12.450
» en första rensning » - kr. 12.450
Lån till företagets utförande kr. 20.840

59
52

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1952
DIARIE 17446
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952 till
år/
YLINGSTAD DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Västra Vikbolandets kommun, Ös-
tergötlands län.

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tolv tusen fyra hundra fem-
tio (12.450) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med ^{1/2} tjugotusen åttahundra fyrtio
(20.840) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

Stämmandet undraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 30 sept-52

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat ~~kostnad för en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ylingstad den 11 september 1952.

Heer Kiipach

Lantbrukare.

Ylingstad, Furingstad.

Att Hugo Hügoth, Ylingstad,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Leas Selin Ernst Andersson

Adress Linköping.

Adress Lilla Gård Ylingstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 september 1952.

Thors Wernberg

Wand Gjöfoss

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. EXIII komb
1907

E 4*1128

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1907-4

Ylingstad

dikningsföretag år 1949,

Furingstad socken,

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Ylingstad dikningsföretag år 1949,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Lilla Grönhög,
Stora Grönhög, Ylingstad, Lilla Söd,
Furingstad och Låstad i Furingstad
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Låstad, Lilla Grönhög, Stora Grönhög och Furingstad i Furingstad socken av Östergötlands län.

Är 1948, den 16 juni, kl. 4,30 em. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Hugo Húgoth i Ylingstad för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.

Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Furingstads kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Johnsson i Gillerhälla och Sven Svensson i Kohlstad.

Sökande till förrättningen:

Hugo Húgoth för Alfred Larsson, ägare av 1 mtl. Låstad	2	1
1 " " "	3	1
3/4 " Stora Grönhög	6	1
1 1/2 mtl. Ylingstad	1	1
1/2 " "	2	1
Hjalmar Jonsson, 1 mtl. Stora Grönhög	3	1
Vallentin Alm, 1/2 " Furingstad	3	2
1/2 " "	4	3
1/2 " "	4	

Övriga sakägare:

Alfred Jonssons sterbhus, 3/8 mtl. Lilla Grönhög 1, genom delägaren i sterbhuset Erik Jonsson.

Hilding Petersson, 1/2 mtl. Låstad 1 och 1/2 " " 1

Martin Andersson, ägare till hälften av 2/3 mtl. Lilla Söd. Vid synegången på marken, som börjades vid Furingstads station kl.

9,15 fm. hade även infunnit sig banmästaren Sven Ragnar, Norrköping, för Norrköping - Söderköping - Vikbolandets järnväg.

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger på båda sidor om Furingstads hållplats och allmänna vägen Tåby - Dagsberg. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Företaget omfattar två olika torrlägningsområden, det ena kallat Ylingstadorrådet omedelbart norr om järnvägen Norrköping - Arkösund från Furingstads hållplats österut, det andra kallat Grönhögsområdet söder om järnvägen och med sin övre del beläget omkring 300 m. sydväst om Furingstads hållplats.

§ 5.

En del av sakägarna meddelade, att de önskade förena sig med sökandena till förrättningen om företagets utförande, Föreningskrivelse härom, bil. 5, uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 6.

De närvarande markägarna påyrkade utförande av följande avloppsdiken:

Inom Ylingstadorrådet:

1. Huvudavloppet, sträckan 50 - 61+93. täckt ledning.
2. Bidiket, " 65 - 68+50. " "
3. " " 70 - 71+38. " "

Inom Grönhögsområdet:

1. Huvudavloppet, sträckan 14+20 - 28+12, täckt ledning, samt beredande av erforderligt fall genom öppet dike nedanför punkt 14+20.
2. Bidiket, sträckan 37 - 38+32, täckt ledning.
3. " " 30 - 31+5 " "
4. " " 35 - 36+38 " "

§ 7.

Av företaget beröras följande trummor för allmänna vägen Dagsberg - Tåby:

1. Vid punkt 58+95 av avloppsdiket 50 - 61+93, trumman anlagd år 1948.
2. " " 68+50 " " 65 - 68+50, " " " 1947.
3. " " 25+25 " " 14+20 - 28+12, " " " 1929.

Inga enskilda broar eller trummor skulle ingå i företaget på annat sätt, än att vägbanan på diken korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Ylingstad den 16 juni 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ivar Johnsson

Sven Svensson

År 1949, den 8 mars, kl. 2 em. inställde sig åter under-tecknad förrättningsman hos Hugo Hügöth i Ylingstad för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 8-9 hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad. Norrköping, och anslagits i Furingstads kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Johnsson i Gillerhälla och Sven Svensson i Kohlstad.

Delägare:

Alfred Jonssons sterbhus, Lilla Grönhög, genom delägaren i sterbhuset Erik Jonsson.

P.A. Larsson, Ylingstad, genom sonen Hugo Hügöth.

Hjalmar Johnsson, Stora Grönhög.

Vallentin Alm, Furingstad.

Hilding Petersson, Låstad.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades, det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Hugo Hügöth, Ylingstad, Furingstad, tel.: Norrköping 400 92, ordförande, samt Erik Johnsson, Lilla Grönhög, och Vallentin Alm, Furingstad, med Hilding Petersson, Låstad, och Hjalmar Johnsson, Stora Grönhög, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:29/49	1,206:-	kr.
Till Hugo Hügöth för lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05	"
Till förrättningsmannen:		
För annonser om sammanträden	23:63	kr.
" lagakraftbevis	3:50	"
	27:13	"
Till godemannen Ivar Johnsson, Gillerhälla	16:70	kr.
" " Sven Svensson, Kohlstað	14:-	"
	30:70	"
För hantlangning under förrättningen m.m. till Hugo Hügöth	175:-	"
	<u>Summa</u>	<u>1,444:88</u> kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet uppläst och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Ylingstad den 8 mars 1949.

Ivar Rinn

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Lars Olsson, Jan Svensson

5.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Frederic C. Anderson

Ulfar Ulfsson
Ink. till Landskansliet
Linköping

Ink. till Landskansliet
Linköping
30 OKT. 1946

D. Nr 128 Siku. är. / -46

Carl Hamilton

Algot Pehardt Till

Till Länsstyrelsen i Östersötlands län.

A- företaget väntas komma att beröras:

Hjalmar Jonsson, Stora Grönhög, Lumelby.

Martin Andersson, Lilla Söd, Furingstad.

Ernst Andersson,

Vallentin Alm, Furingstad,

Allmännavägen Furinestad - Täby.

huvändelse till Hugo Högst.

Årningstad den 10 oktober 1946.

Heinz Heigolds

L. H. Moore

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, tors-
dagen den 27 maj 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdi-
ken för torrläggning av mark hållas
på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 15 juni 1948 kl. 11 f. m.
hos **Birger Hålling** i Fullerstad. Av fö-
retaget beröres Bolltorp n:o 2, Abbe-
torp n:o 1 och Fullerstad n:o 5 i Skön-
berga socken samt allmänna vägen Sö-
derköping—Börsum. Synegång på mar-
ken äger rum samma dag med början
vid vägskalet 1,5 km. sydost om Skön-
berga kyrka kl. 9,30 f. m.

Tisdagen den 15 juni 1948 kl. 4 e. m.
hos **Bertil Friis** i Friisensborg. Av fö-
retaget beröres Fröberga n:o 2, Vib-
berstad n:o 1, Tornby n:o 1 och 3—7 i
Styrestads socken, Gillerhälla n:o 4 i
Dagsbergs socken samt allmänna vä-
garna Norrköping—Dagsberg och Brin-
ken—Tornby—Styrestad. Synegång på
marken äger rum samma dag med bör-
jan vid Friisensborg kl. 2,30 e. m.

Onsdagen den 16 juni 1948 kl. 2,30
e. m. hos **Harry Johansson** i Stora
Söd. Av företaget beröres Ylingstad
n:o 1 och 2, Låstad n:o 1—3, Stora
Skärby n:o 1 och 2, Lilla Söd n:o 2,
Stora Söd n:o 1—4 och Aby utjord n:o
4 i Furingstads socken samt järnvägen
Kummelby—Arkösund. Synegång på
marker äger rum samma dag med bör-
jan vid järnvägstrumma 700 m. sydsyd-
ost om Stora Söd kl. 12 middagen.

Onsdagen den 16 juni 1948 kl. 4,30
e. m. hos **Hugo Hügoth** i Ylingstad. Av
företaget beröres Låstad n:o 1—3, Lilla
Grönhög n:o 1, Stora Grönhög n:o 3 och
6 och Furingstad n:o 3 och 4 i Furing-
stads socken samt allmänna vägen Tä-
by—Dagsberg och järnvägen Kummel-
by—Arkösund. Synegång på marken
äger rum samma dag med början vid
Furingstads station kl. 9,15 f. m.

Linköping den 24 maj 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Låstad n:o 1-3, Lilla Grönhög n:o 1, Stora Grönhög
n:o 3 och 6 samt Furingstad n:o 3 och 4 i Furingstad socken
hålles hos Hugo Hügöth i Ylingstad onsdagen den 16 juni
1948 kl. 4,30 em. Av företaget beröres allmänna vägen
Tåby - Dagsberg och järnvägen Kummelby - Arkösund.

SyNEGång på marken äger rum samma dag, med början
vid Furingstad station kl. 9,15 fm.

Linköping den 24 maj 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Furingstads förs.
den 30/5-1948
Björn Sköld
Kyrkostyrelsens ordförande

Bil. 4Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Låstad, Lilla Grönhög, Stora Grönhög, Ylingstad och Furingstad i Furingstad socken hos Hugo Húgoth i Ylingstad onsdagen den 16 juni 1948 kl. 4,30 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Furingstad,		<u>Furingstad.</u>
Kallelse till Ivar Johnsson,	Gillerhälla,	<u>Dagsberg.</u>
" " Sven Svensson,	Kohlstad, Styrstad,	<u>Norrköping.</u>
Meddelande till P.A.Larsson,	Ylingstad,	<u>Furingstad.</u>
" " Alfred Johanssons sterbhus,		
	Lilla Grönhög,	<u>Kummelby.</u>
" " Hjalmar Jonsson,	Stora Grönhög,	"
" " Vallentin Alm,	Furingstad,	<u>Furingstad.</u>
" " Hugo Húgoth,	Ylingstad,	"
" " Hilding Petersson,	Låstad,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>
" " Norrköping - Söderköping - Vikbolandets Järnväg,		
	Östra station,	<u>Norrköping.</u>

Linköping den 24 maj 1948.

Sven Stein.

* Lantbruksingenjör.

Bil. 5.Förening.

Undertecknade, delägare i företag, avseende torrläggning av
 mark inom Låstad, Lilla Grönhög, Stora Grönhög och Furingstad i
 Furingstad socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi^{na}
 förena oss med sökande till förrättningen för företagets utförande.

Ylingstad den 16 juni 1948.

Martin Andersson

Hilding Petersson.

Stef. Johansson
 gm. Erik Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Har Johansson,

Sven Svensson

FÖRVALTNINGEN ÖSTERGÖTLANDS LÄN	
Dnr 1430	- 43
NRQM - 2 MA 1948	
ÖVERINSE	REVIS

10.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Bil. G.

Vid syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Ylingstad och Låstad i Furingstad socken har befunnits, att av företaget beröras 2 st. trummor för allmänna vägen Tåby - Dagsberg c:a 800m resp. 1000m SSO Furingstad kyrka och vid sektion 58+90 resp. 68+40 enl. förslagsritning.

Vid sekt. 58+90 finns för närvarande en trumma av sten med 0,5x0,5 m:s genomsläppsöppning och bottnen på höjden +8,52m. Trumman, som är av god beskaffenhet och enl. uppgift anlagd år 1932, tillåter emellertid inte ovanför trumman liggande åkerjords torrläggning till fullt djup, varför jag föreslår, att en ny trumma av 12" cementrör anlägges på platsen. Bottnen i trumman skall på uppströmssidan ligga på höjden +7,92m och i en lutning av 1,5 på 1000samt skall trumman på uppströmssidan förses med en brunn av 75 cm cementrör. Om ur vägsynpunkt så önskas, må även ^{anbringas} en dylik brunn å nedströmssidan.

Vid sekt. 68+40 finns förutom en stentrumma av samma beskaffenhet som ovan nämnda även en alldeles nyanlagd trumma av 18" cementrör av fullt tillräckliga dimensioner, varför densamma endast föreslås bli kompletterad med en 90 cm brunn å uppströmssidan och, om så önskas ur vägsynpunkt, en likadan å nedströmssidan.

Vid arbetenas utförande skola Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägar lända till efterrättelse.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 §52 om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen skall utföras.

Linköping den 8 maj 1948.

I tjänsten

Ivar Helin

(Ivar Helin)

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande

Mot förslaget finnes från vägförvaltningens sida intet att erinra. Vägförvaltningen förutsätter därvid att vid varje trumma en brunn utföres av dikningsföretaget och en brunn av vägförvaltningen.

Linköping den 8 maj 1948.
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.
Enligt uppdrag:



A. Hjelmér.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Låstad, Furingstad, Lilla och Stora Grönhög, Lilla Söd och Furingstad i Furingstad socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Tåby-Dagsberg c:a 300 m söder om Furingstad hållplats och vid sekt. 25+30 enligt förslagsritning.

På platsen finnes för närvarande en enligt uppgift c:a år 1929 anlagd stentrumma med 0,7+0,7 m:s genomsläppsöppning och med botten på höjden +6,45. För ovanför liggande åkerjords rationella torrläggning behöver densamma sänkas, och föreslår jag därför, att en ny trumma av 15" normalenliga cementrör anlägges vid sidan om den gamla och med botten på höjden +6,02 samt att densamma förses med brunnar av 90 cm cementrör omse sidor om vägen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 3 bör Vägförvaltningen bekosta anläggningen av trumman med tillhörande brunn å nedströmssidan.

Företagets närmaste fixpunkt, belägen c:a 160 m SSO om trumstället, ligger på höjden +8,23 m och är markerad med järndubb i berg.

Vid arbetets utförande skola Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägar lända till efterrättelse.

Vid sammanträde i ärendet den 16 juni 1948 var Vägförvaltningen icke representerad.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52 om ovanstående förslag godkännes, eller huru arbetet eljest lämpligen skall utföras.

Linköping den 4 februari 1949.

Ivar Helin

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande:

Mot föreliggande förslag finns från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 4 februari 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag:

Bertil Frih

Bertil Frih

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, onsdagen den 16 februari 1949.

Sammanträde

Vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Lilla Grönhög N:o 1, Stora Grönhög N:o 3 och 6, Ylingstad N:o 1 och 2, Lilla Söd N:o 1, Furingstad N:o 3 och 4 samt Låstad N:o 1—3 i Furingstads socken hålles hos **Hugo Hугоth** i Ylingstad tisdagen den 8 mars 1949 kl. 2 e. m. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköpings den 14 febr. 1949.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

Bil. 9.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdikey för torrläggning av mark inom Lilla Grönhög n:o 1, Stora Grönhög n:o 3 och 6, Ylingstad n:o 1 och 2, Lilla Söd n:o 1, Furingstad n:o 3 och 4 samt Låstad n:o 1-3 i Furingstad socken hålles hos Hugo Hügöth i Ylingstad tisdagen den 8 mars 1949 kl. 2 em. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 14 februari 1949.

IvarmHelin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

Furingstads förs.
den 20 feb. 1949.
Björkstam
Kyrkoherde v. Förlor. Komminister Nylén

Bil. 10.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Ylingstad dikningsföretag år 1949" i Furingstad socken av Östergötlands län hos Hugo Hügöth i Ylingstad tisdagen den 8 mars 1949 kl. 2 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Furingstad,	<u>Furingstad.</u>
Kallelse till Ivar Johnsson,	Gillerhälla, <u>Dagsberg.</u>
" " Sven Svensson, Kohlstad, Styrstad,	<u>Norrköping.</u>
Meddelande till Hugo Hügöth,	Ylingstad, <u>Furingstad.</u>
" " Vägförvaltningen,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 14 februari 1949.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
									<u>Bil. A.</u>	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7		8
Transport			2	08						1732	80
Åker	mylla/lera	19		82			1500	2500	1000	820	-
"	"	20		50			2250	"	250	125	-
"	"	21		12			"	"	"	30	-
"	"	22		60			1500	"	1000	600	-
"	"	23	1	04			2120	"	380	395	20
"	"	24		40			2250	"	250	100	-
"	"	25	3	50			1630	"	870	3045	-
"	"	26	1	52			"	"	"	1322	40
A-summa			10	58						8170	40
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 17+84-20 = 216 m. å 4:-										864	-
" 20-25+22 = 522 m. å 3:-										1566	-
" C-H = 132 m. å 4:-										528	-
B-summa										2958	-
Totalsumma										11128	40
Vlingstad 1 ¹ , 2 ¹ , 1 1/2 mtl. , 1/2 mtl. litt C											
P. Alfred Larsson.											
Åker	mylla/lera	14	1	98			1870	2500	630	1247	40
"	"	15		26			8370	"	130	33	80
"	"	16		49			2000	"	500	245	-
"	"	17		10			1250	"	1250	125	-
"	"	18		39			"	"	"	487	50
"	"	27		34			2250	"	250	85	-
"	"	28		3			1750	"	750	22	50
Äng	"	29			15		1200	2000	800	120	-
"	"	30			75		800	"	1200	900	-
S u m m a			3	59		90				3266	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Stora Grönhög 3 ¹ ,										
2	1 mtl. litt D										
3	Hjalmar Johnsson.										
4	A. Alstringsbåtnad.										
5	Åker mylla/lera	31	20				1250	2500	1250	250	-
6	" "	32	15				"	"	"	187	50
7	" "	33	16				"	"	"	200	-
8	" "	34	16				"	"	"	200	-
9	" "	35	15				1120	"	1380	207	-
10	" "	36	17				"	"	"	234	60
11	" "	37	17				"	"	"	234	60
12	" "	38	18				"	"	"	248	40
13	" "	39	16				1000	"	1500	240	-
14	" "	40	18				"	"	"	270	-
15	" "	41	24				"	"	"	360	-
16	" "	42	14				"	"	"	210	-
17	" "	43	12				"	"	"	180	-
18	" "	44	11				"	"	"	165	-
19	" "	45	12				"	"	"	180	-
20	" "	46	10				"	"	"	150	-
21	" "	47	11				"	"	"	165	-
22	" "	48	10				"	"	"	150	-
23	" "	49	10				"	"	"	150	-
24	" "	50	11				"	"	"	165	-
25	" "	51	10				"	"	"	150	-
26	" "	52	13				"	"	"	195	-
27	" "	53	17				1250	"	1250	212	50
28	" "	54	16				"	"	"	200	-
29	" "	55	14				"	"	"	175	-
30	" "	56	16				"	"	"	200	-
31	" "	57	14				"	"	"	175	-
32	" "	58	14				"	"	"	175	-
33	Transport		4	07						5629	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		4	07						5629	60 1
Åker mylla/lera	59		26			1380	2500	1120	291	20 2
" "	60		12			1120	"	1380	165	60 3
" "	61		13			"	"	"	179	40 4
" "	62		12			"	"	"	165	60 5
" "	63		12			"	"	"	165	60 6
" "	64		13			1000	"	1500	195	- 7
A-summa		4	95						6792	- 8
B. Brukningsbåtnad.										
Sträckan 25+30-D = 166 m. å 3:-									498	- 9
" D-F = 138 m. å 0:50 kr.									69	- 10
" D-G = 105 m. å 0:50 kr.									52	50 11
B-summa									619	50 12
Totalsumma									7411	50 13
Lilla Söd 1 ² ,										
2/3 mtl. litt H										
Ernst och Martin Andersson.										
Åker mylla/lera	65		5			1380	2500	1120	56	- 14
" "	66		9			1120	"	1380	124	20 15
" "	67		8			"	"	"	110	40 16
" "	68		4			1380	"	1120	44	80 17
" "	69		4			"	"	"	44	80 18
" "	70		8			1120	"	1380	110	40 19
" "	71		7			"	"	"	96	60 20
" "	72		4			1380	"	1120	44	80 21
" "	73		4			"	"	"	44	80 22
" "	74		10			1120	"	1380	138	- 23
" "	75		10			"	"	"	138	- 24
" "	76		5			1380	"	1120	56	- 25
" "	77		5			"	"	"	56	- 26
" "	78		10			1120	"	1380	138	- 27
Transport			93						1202	80 28

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport			93						1202	80
2	Åker mylla/lera	79		8			1120	2500	1380	110	40
3	" "	80		4			1380	"	1120	44	80
4	" "	81		2			"	"	"	22	40
5	" "	82		4			1120	"	1380	55	20
6	S u m m a		1	11						1435	60
7											
8	Furingstad 4 ² ,										
9	1/2 mtl. litt E										
10	Vallentin Alm.										
11	A. Alstringsbåtnad.										
12	Äng mylla/lera	83			1	-	800	2000	1200	1200	-
13	" "	84			1	90	"	"	"	2280	-
14	A-summa				2	90				3480	-
15	B. Brukningsbåtnad.										
16	Sträckan D-F = 138 m. å 0:50 kr.									69	-
17	" D-G = 105 m. å 0:50 kr.									52	50
18	B-summa									121	50
19	Totalsumma									3601	50
20											
21	Furingstad 4 ³ ,										
22	1/2 mtl. litt F										
23	Vallentin Alm.										
24	Äng mylla/lera	85			2	19	700	2000	1500	2847	-
25	" "	86				16	1000	"	1000	160	-
26	S u m m a				2	35				3007	-
27											
28	Furingstad 3 ² ,										
29	1/2 mtl. litt G										
30	Vallentin Alm.										
31	Äng mylla/lera	87			13		1200	2000	800	104	-
32	" "	88			45		600	"	1400	630	-
33	S u m m a				58					734	-


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Låstad 2 ¹ , 3 ¹ , 1 mtl. 1 mtl. litt N P. Alfred Larsson. A. Alstringsbåtnad. Äng mylla/lera 116 45 Åker " 117 85 " " 118 95 Äng " 119 A-summa 1 80 1 45						~~1050~~ 1350 ~~1750~~ 2250 2250 1350	~~1500~~ 1350 ~~2500~~ 2500 2500 1500	300 500 250 150	135 425 237 150	- - 50 -
B. Brukningsbåtnad. Sträckan B-14+16 = 116 m. å 3:- B-summa Totalsumma									348 348 1295	- - 50
S a m m a n d r a g för GRÖNHÖGSOMRÅDET.										
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A-båt- nad. Kr.	B-båt- nad. Kr.	Summa båtnad. Kr.		
Furingstad socken. Lilla Grönhög 1 ³ , 1/8 mtl. litt A Alfred Johanssons sterbhus. Stora Grönhög 6 ¹ 3/4 mtl. litt B P. Alfred Larsson. Ylingstad 1 ¹ , 2 ¹ , 1/2 mtl. 1 1/2 mtl. litt C P. Alfred Larsson. Transport	38 175	4	59	2	16	3390:90 8170:40 3266:20 14827:50	1576:- 2958:- 260:00 4534:-	4966 11128 3266 19361	90 40 20 50	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		18	76	2	16	14827:50		4534:-	18361	50
2	Stora Grönhög 3 ¹ ,										
3	1 mtl. litt D	92	4	95			6792:-		619:50	7411	50
4	Hjalmar Johnsson.										
5											
6	Lilla Söd 1 ² ,										
7	2 2/3 mtl. litt H	55	1	11			1435:60			1435	60
8	Ernst och Martin Andersson										
9											
10	Furingstad 4 ² ,										
11	1/2 mtl. litt E	41			2	90	3480:-		121:50	3601	50
12	Vallentin Alm.										
13											
14	Furingstad 4 ³ ,										
15	1/2 mtl. litt F				2	35	3007:-			3007	-
16	Vallentin Alm.										
17											
18	Furingstad 3 ² ,										
19	1/2 mtl. litt G					58	734:-			734	-
20	Vallentin Alm.										
21											
22	Låstad 2 ¹ , 3 ¹ ,										
23	1 mtl. 1 mtl. litt N	175	1	80	1	45	947:50		348:-	1295	50
24	P. Alfred Larsson.										
25	<u>S u m m a</u>		26	62	9	44	31223:60		5623:-	36846	60
26											
27	<u>YLINGSTADSOMRÅDET.</u>										
28	<u>Furingstad socken.</u>										
29	<u>Låstad 2¹, 3¹,</u>										
30	1 mtl. 1 mtl. litt N										
31	<u>P. Alfred Larsson.</u>										
32	<u>A. Alstringsbånnad.</u>										
33	Åker myllå/lera	89		9			1000	2500	1500	135	-
	Transport			9						135	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Ylingstad 1 ¹ , 2 ¹ ,										
2	1 1/4 mtl. 1/2 mtl. litt C										
3	P. Alfred Larsson.										
4	A. Alstringsbåtnad.										
5	Åker mylla/lera	97		90			1620	2500	880	792	-
6	" "	98		40			2000	"	500	200	-
7	" "	99		27			2370	"	130	35	10
8	" "	100		57			2250	"	250	142	50
9	" "	101		68			2120	"	380	258	40
10	" "	102	1	38			2000	"	500	690	-
11	Äng "	103				44	1120	1500	380	167	20
12	Åker "	104		90			2000	2500	500	450	-
13	" "	105		42			2120	"	380	159	60
14	" "	106		39			2000	"	500	195	-
15	" "	107	1	03			2120	"	380	391	40
16	" "	108	1	66			2250	"	250	415	-
17	" "	109	1	27			2120	"	380	482	60
18	" "	110	2	40			1750	"	750	1800	-
19	" "	111		72			750	"	1750	1260	-
20	" "	112	1	36			"	"	"	2380	-
21	" "	113		72			1750	"	750	540	-
22	" "	114		91			750	"	1750	1592	50
23	" "	115	1	12			1620	"	880	985	60
24	A-summa		17	10		44				12956	90
25	B. Bruhningsbåtnad.										
26	Sträckan L-M-O = 689 m. å 4:-									2756	-
27	" N-P = 138 m. å 4:-									552	-
28	" M-Q = 340 m. å 4:-									1360	-
29	B-summa									4668	-
30	Totalsumma									17604	90
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>S a m m a n d r a g. för YLINGSTADSOMRÅDET.</u>										
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.		
						Kr.	Kr.	Kr.		
<u>Furingstad socken.</u>										
Låstad 2 ¹ , 3 ¹ ,										
1 mtl. 1 mtl. litt N	175	48				380:70	215:-	595	70	
P. Alfred Larsson.										
Låstad 1 ² ,	30									
1/2 mtl. litt K		1	32			1098:60	330:-	1428	60	
Hilding Pettersson.										
Låstad 1 ³ ,										
1/2 mtl- litt L		2	98			2020:60	728:-	2748	60	
Hilding Pettersson.										
Ylingstad 1 ¹ , 2 ¹ ,										
1 1/2 mtl. 1/2 mtl. litt C	175	17	10	44		12936:90	4668:-	17604	90	
P. Alfred Larsson.										
<u>S u m m a</u>		21	88	44		16436:80	5941:-	22377	80	
<u>S a m m a n d r a g för hela företaget.</u>										
GRÖNHÖGSOMRÅDET		26	62	9	44	31223:60	5623:-	36846	60	
YLINGSTADSOMRÅDET		21	88		44	16436:80	5941:-	22377	80	
<u>S u m m a</u>		48	50	9	88	47660:40	11564:-	59224	40	
Ylingstad den 8 mars 1949.										
Svar Helin,										
Lantbruksingeniör.										
Såsom gode män:										
										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1									<u>Bil.B.</u>	
2		<u>GRÖNHÖGSOMRÅDET.</u>								
3		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E.</u>								
4	A-B	Lera m ³	480	2:25			1080	-		
5	B-14+16	Grävning f.rörledn. m	116	1:25	145	-				
6		50 cm. cementrör m.frakt	116	17:-	1972	-				
7		Rörens lägg.n.höljn. m	116	2:25	261	-				
8	B	Stödjemur enl.ritn.			100	-				
9	14+16	Brunn 1,0 m. "			100	-	2578	-		
10	14+16-	Grävning f.rörledn. m	254	2:-	508	-				
11	-16+70	50 cm. cementrör m.frakt	254	17:-	4318	-				
12		Rörens lägg.n.höljn. m	254	2:25	571	50				
13	15+73,16+70	Brunnar 1,0 m.enl.ritn.st	2	100:-	200	-	5597	50		
14	16+70-C	Grävning f.rörledn. m	218	1:50	327	-				
15		18" cementrör m.frakt "	218	11:-	2398	-				
16		Rörens lägg.n.höljn. "	218	2:-	436	-				
17	17+84,C	Brunnar 90 cm.enl.ritn.st	2	100:-	200	-	3361	-		
18	C-22+50	Grävning f.rörledn. m								
19		D-20+8 m	146	1:25	182	50				
20		20+8-21+96 "	188	5:-	940	-				
21		21+96-22+50 "	54	1:75	94	50				
22		15" cementrör m.frakt "	388	7:50	2910	-				
23		Rörens lägg.n.höljn. "	388	1:75	679	-				
24	22+50	Brunn 90 cm.enl.ritn.			100	-	4906	-		
25	22+50-	Grävning f.rörledn. m	272	1:75	476	-				
26	-25+22	15" cementrör m.frakt "	272	7:50	2040	-				
27		Rörens lägg.n.höljn. "	272	1:75	476	-	2992	-		
28	25+22-	8 Trumma genom allmän väg med								
29	-25+30	90 cm. brunn vid 25+22 an-								
30		lägges om bekostas av Väg-								
31		förvaltningen								
32	25+30-D	Grävning f.rörledn. m	166	2:-	332	-				
33		12" cementrör m.frakt "	166	4:75	788	50				
34		Rörens lägg.n.höljn. "	166	1:50	249	-				
35		1722 Transport			1369	50	20514	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	1722	Transport			1369	50	20514	50			1
25+30		Brunn 90 cm.enl.ritn.			100	-					2
D		" 75 " " "			80	-	1549	50			3
D-E	116	Grävning f.rörledn. m	116	1:25	145	-					4
		6" tegelrör m.frakt st	400	510 1000	204	-					5
		Rörens lägg.n.höljn. m	116	0:60	69	60					6
E		Brunn 60 cm.enl.ritn			70	-	488	60	22552	60	7
		Jordersättning enl. bil.D							280	-	8
		För oförutsett m.m.tillägges							1167	40	9
	1838	S u m m a							24000	-	10
		<u>Bidiket, sträckan C-H.</u>									11
C-H	132	Grävning f.rörledn. m	132	1:25			165	-			12
		9" cementrör m.frakt "	132	3:50			462	-			13
		Rörens lägg.n.höljn. "	132	1:25			165	-			14
H		Brunn 60 cm.enl.ritn.					70	-			15
38+30		Rivning av trumma					20	-	882	-	16
		För oförutsett m.m.tillägges							68	-	17
	132	S u m m a							950	-	18
		<u>Bidiket, sträckan D-F.</u>									19
D-F	138	Grävning f.rörledn. m	138	1:- 510 1000			138	-			20
		6" tegelrör m.frakt st	460	1000			234	60			21
		Rörens lägg.n.höljn. m	138	0:60			82	80			22
F		Brunn 60 cm.enl.ritn.					70	-	525	40	23
		För oförutsett m.m.tillägges							24	60	24
	138	S u m m a							550	-	25
		<u>Bidiket, sträckan D-G.</u>									26
D-G	105	Grävning f.rörledn. m	105	1:- 510 1000			105	-			27
		6" tegelrör m.frakt st	360	1000			183	60			28
		Rörens lägg.n.höljn. m	105	0:60			63	-			29
G		Brunn 60 cm.enl.ritn.					70	-	421	60	30
		För oförutsett m.m.tillägges							28	40	31
	105	S u m m a							450	-	32

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
S a m m a n d r a g för GRÖNHÖGSOMRÅDET.											
	1838	Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E							24000	-	
	132	Bidiket, " C-H							950	-	
	138	" " D-F							550	-	
	105	" " D-G							450	-	
	2213	S u m m a							25950	-	
YLINGSTADSBOMRÅDET.											
Huvudavloppet, sträckan K-L.											
K-50+86	86	Grävning f.rörledn. m	86	0:50	43	-					
		15" cementrör m.frakt "	86	7:50	645	-					
		Rörens lägg.höljn. "	86	1:75	150	50					
50+86		Brunn 75 cm.enl.ritn.			80	-					
		Trumöga enl. ritn.			75	-	993	50			
50+86-	228	Grävning f.rörledn. m	228	0:75	171	-					
-53+14		12" cementrör m.frakt "	228	4:75	1083	-					
		Rörens lägg.höljn. "	228	1:25	285	-					
52+50-		Genomgrävning av väg			20	-					
-52+54											
51+74,52+54,		Brunnar 75 cm.enl.rit-									
53+14		ning st	3	80:-	240:-		1799	-			
53+14-L	182	Grävning f.rörledn. m	182	1:25	227	50					
		12" cementrör m.frakt "	182	4:75	864	50					
		Rörens lägg.höljn. "	182	1:25	227	50					
54+38		Brunn 75 cm.enl.ritn.			80	-	1399	50	4192	-	
		För oförutsett m.m.tillägges							108	-	
	496	S u m m a							4300	-	
Huvudavloppet, sträckan L-M-N-O.											
L-M	256	Grävning f.rörledn. m	256	0:75	192	-					
		12" cementrör m.frakt "	256	4:75	1216	-					
		Rörens lägg.höljn. "	256	1:5	320	-					
L,53+52,		Brunnar 75 cm. enl.rit-									
57+4, M		ning st	4	80:-	320	-	2048	-			
	256	Transport					2048	-			

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Bidiket, sträckan M-Q.</u>								
1										
2	M-67+10	210	Grävning f.rörledn.	m	210	0:50	105	-		
3			9" cementrör m.frakt	"	210	3:50	735	-		
4			Rörens lägg.höln.	"	210	1:25	262	50		
5	67+10		Brunn 60 cm.enl.ritn.				70	-	1172	50
6	67+10-	130	Grävning f.rörledn.	m	130	0:30	39	-		
7	-68+40		9" cementrör m.frakt	"	130	3:50	455	-		
8			Rörens lägg.höln.	"	130	1:25	162	50		
9	Q		Brunn 90cm.enl.ritn.				90	-	746	50
10	68+40-Q	8	Rörtrumma genom allmän väg							
11			anlägges och bekostas av							
12			Vägförvaltningen							
13			För oförutsett m.m.tillägges							81 -
14		348	S u m m a							2000 -
15										
16			<u>S a m m a n d r a g för YLINGSTADSOMRÅDET.</u>							
17		496	Huvudavloppet, sträckan K-L							4300 -
18		697	" "	L-M-N-O				4500	-	
19		138	Bidiket,	"	N-P			500	-	
20		348	" "	M-Q				2000	-	7000 -
21		1679	S u m m a							11300 -
22										
23			<u>S a m m a n d r a g för hela företaget.</u>							
24		2213	GRÖNHÖGSOMRÅDET							25950 -
25		1679	YLINGSTADSOMRÅDET							11300 -
26		3892	S u m m a							37250 -
27										
28			Ylingstad den 8 mars 1949.							
29			Svar Hein.							
30			Lantbruksingeniör.							
31										
32										
33										
34										
35										

Jordersättningslängd

Bil. C

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>GRÖNHÖGSOMRÅDET.</u>					
	<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E.</u>					
<u>Furingstad socken.</u>						
Låstad 2 ¹ , 3 ¹ ,	P. Alfred Larsson,		2,-	12:5	25 -	
litt N			2,-	7:5	15 -	
		480 m ³ dikesvall		0:5	240 -	280 -
		S u m m a				280 -
	Ylingstad den 8 mars 1949.					
	<i>Ivar Selin.</i>					
	Lantbruksingeniör.					
	Såsom gode män:					
	<i>Boarfolenius</i>					
	<i>Ivan Svensson</i>					

Bil.D.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Ylingstad dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Lilla Grönhög, Stora Grönhög, Ylingstad, Lilla Söd, Furingstad och Låstad i Furingstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 6 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen på båda sidor om järnvägen Norrköping - Arkösund, omedelbart öster om Furingstads hållplats.

På grund av markens belägenhet har företaget indelats i två från varandra beträffande arbetenas utförande skilda områden, nämligen:

Grönhögsområdet, söder om järnvägen.

1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	1,838 m.
2. Bidiket, sträckan C-H,	" " " "	132 "
3. " " D-F,	" " " "	138 "
4. " " D-G,	" " " "	105 "
Summa		<u>2,213 m.</u>

Ylingstadsområdet, norr om järnvägen.

1. Huvudavloppet, sträckan K-L-M-N-O, med en längd av	1,193 m.
2. Bidiket, " N-P, " " " "	138 "
3. " " M-Q, " " " "	<u>348 "</u>
Summa	1,679 m.

Företaget ligger på Vikbolandet mellan Söderköpings-
åns nederbördsområde n:o 68 i norr och Vindåns nederbördsområde
n:o 69 i söder och är att hänföra till sådan dikning, varom
stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse sysemännen
icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på
vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan
finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.
Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som före-
slagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjd-
läge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror
omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikessträckan A-B, med ett nederbördsområde av 120 har,
skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sido-
lutning 1:1,50.

Övriga diken skola utföras som täckta ledningar enligt
nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
---------------	-------------------------------------	-------------------	---	---------------

Grönehögsområdet.

Huvudavloppet, sträckan B-C-D-E.

B	- 15+73	116	116	1:1000	50 cm cementrör.
15+73	- 16+70	114	114	"	50 " "
16+70	- 17+84	74	74	"	18" "
17+84	- C	68	68	"	18" "
C	- 22+50	46	46	"	15" "
22+50	- 25+22	38	38	"	15" "
25+22	- 25+30	28	28	"	15" " allmän väg.

Dikessträcka.	Neder- börds- område Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
---------------	------------------------------------	-------------------	---	---------------

22+30 - D	21	21	1:1000	12" cementrör.
-----------	----	----	--------	----------------

D - E.	5	5	2:1000	6" tegelrör.
--------	---	---	--------	--------------

Bidiket, sträckan C-H.

C - H	12	12	1:1000	9" cementrör.
-------	----	----	--------	---------------

Bidiket, sträckan D-F.

D - F	4	4	1:1000	6" tegelrör.
-------	---	---	--------	--------------

Bidiket, sträckan D-G.

D - G	5	5	1,5:1000	6" tegelrör.
-------	---	---	----------	--------------

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 1 m. cementrör vid punkterna 14+16, 15+73, 16+70, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 17+84, G, 22+50, 25+22 och 25+30, brunn av 75 cm cementrör vid punkt D samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna H, F, E och G.

Ylingstadsområdet.

Huvudavloppet, sträckan K-L-M-N-O.

K - 50+86	60	60	1,5:1000	15" cementrör.
50+86 - 51+74	54	54	4:1000	12" "
51+74 - 53+14	52	52	"	12" "
53+14 - 54+38	40	40	2:1000	12" "
54+38 - L	39	39	"	12" "
L - 55+52	35	35	1,5:1000	12" "
55+52 - 57+4	33	33	"	12" "
57+4 - M	32	32	"	12" "
M - 58+90	14	14	"	9" "
58+90 - 58+98	12	12	"	12" " allm.väg.
58+98 - N	10	10	1:1000	9" "

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
N - 60+60	5	5	2:1000	6" tegelrör.
60+60 - 61+26	3,5	3,5	1,5:1000	5" "
61+26 - 0	2,5	2,5	3:1000	4" "

Bidiket, sträckan M-Q.

M - 67+10	19	19	2:1000	9" cementrör.
67+10 - Q	12	12	1,5:1000	9" "

Bidiket, sträckan N-P.

N - 70+64	3,5	3,5	1:1000	6" tegelrör.
70+64 - P	2	2	1,5:1000	4" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt K, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 68+40 och Q, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 50+86, 51+74, 52+54, 53+14, 54+38, L, 55+52, M, 58+90 och 58+98 samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna N, O, P och 67+10.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Ersättning skall av företaget utgivas för mark till det öppna dikets uppgrävning och till jordupplag vid samma dike med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp. Ersätt-

ningarna hava beräknats efter jordvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter visst pris per m³ för jordupplag.

Inga andra ersättningar skola utgivas av företaget. Sålunda skall ingen ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Trummor.

Av företaget beröras följande trummor för allmänna vägen Dagsberg - Täby:

1. Vid punkt 58+90 av dikessträckan M-N. En år 1932 på platsen utförd stentrumma har år 1948 ersatts med en trumma av 12" cementrör, som har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner och bottenläge. Brunnar av 75 cm cementrör skola utföras på båda sidor om trumman.
2. Vid punkt 68+40 av dikessträckan M-Q. På platsen finnes en år 1947 anlagd trumma av 18" cementrör, som har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner och bottenläge. Brunnar av 90 cm cementrör skola utföras på båda sidor om trumman.
3. Vid punkt 25+30 av dikessträckan C-D. På platsen finnes f.n. en år 1929 anlagd stentrumma med bottenläge + 6,45 m. Ny trumma av 15" cementrör, med bottenläge + 6,02 m. skall nedläggas vid sidan av nuvarande trumman, med brunnar av 90 cm cementrör på båda sidor om trumman.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52, hava skrivelser i ärendet, bil.6 och 7 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län. Enligt Vägförvaltningens på skrivelserna införda yttranden har intet varit att erinra mot ovanstående förslag.

Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 8 bestämma synemännen, att den nya trumman vid punkt 25+30 samt de på nedströmssidan om de tre trummorna föreslagna brunnarna skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Arbetena vid trummorna skola utföras vid sådan tidpunkt, att företagets arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas, och åligger det företagets styrelse att i god tid lämna Vägförvaltningen meddelande om den för arbetenas utförande lämpliga tiden.

Inga enskilda trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt än att vägbanan på dikena korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgå företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., till:

Grönhögsområdet	25,950:-	kr.
Ylingstadsområdet	11,300:-	"
Summa	37,250:-	kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden; bil.A, uppskattats till:

	<u>Alstrings-</u> <u>båtnad.</u>	<u>Bruknings-</u> <u>båtnad.</u>	<u>Summa</u> <u>båtnad.</u>
Grönhögsområdet	31,223:60	5,623:-	36,846:60 kr.
Ylingstadsområdet	16,436:80	5,941:-	22,377:80 "
Summa	47,660:40	11,564:-	59,224:40

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader, med undantag av förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet, skola särskilt fördelas inom vart och ett av de båda dikningsområdena.

Inom Grönhögsområdet, där ingen anledning till avdelningsindelning finnes, skola dessa kostnader fördelas i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På grund av fallbrottet vid punkt L av Ylingstadsområdet har detta område, i och för beräkning av kostnadsfördelningen indelats i två avdelningar, nämligen avdelning KL, om-

fattande dikessträckan K-L och ågofigurerna 59-96, med en beräknad kostnad av 4,300 kr., en uppskattad båtnad av 4,772:90 kr. och en relativ kostnad av 0,90092 samt avdelning LO, omfattande dikessträckorna L-M-N-O, N-P och M-Q och ågofigurerna 97-115, med en beräknad kostnad av 7,000 kr., en uppskattad båtnad av 17,604:90 kr. och en relativ kostnad av 0,39762.

Om kostnaden för avdelning LO ökas med avdelningens egen fallkostnad 950 kr., erhålles en relativ kostnad av $7,950/17,604:90 = 0,45158$.

Om kostnaden för avdelning KL minskas med samma fallkostnad, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av $3,350/4,772:90 = 0,70188$.

På grund av de båda avdelningarnas inbördes lägen bestämma synmännena, att sistnämnda relativa kostnader skola tillämpas vid kostnadsfördelningen.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av varje fastighets sammanlagda andel i de beräknade kostnaderna för hela företaget.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Furingstad socken.
Grönhögsområdet.

	3								
Lilla Grönhög	1	, 1/8 mtl.,	litt.A.	Alfred Johanssons	sterbhus, sökande				
					enligt vattenlagen	10:82			
✓ Stora Grönhög	6	, 3/4 "	"	B.	P.Alfred Larsson, ej sökande				
✓ Ylingstad	1								
	1	, 1 1/2 "	"						
"	2	, 1 1/2 "	"	G.	P.Alfred Larsson, ej sökande				
	1								
Stora Grönhög	3	, 1 "	"	D.	Hjalmar Johansson, sökande				
	2								
Lilla Söd	1	, 2/3 "	"	H.	Ernst och Martin Andersson, sökande				
					enligt vattenlagen	10:82			
	2								
Furingstad	4	, 1/2 "	"	E.	Vallentin Alm, sökande				
"	3	, 1/2 "	"	F.	Vallentin Alm, sökande				
"	2	, 1/2 "	"	G.	Vallentin Alm, sökande				
	1								
Låstad	2	, 1 "	"						
"	1		"	N.	P.Alfred Larsson, ej sökande				
"	3	, 1 "	"						

Summa
Ylingstadsområdet.

✓ Låstad	1								
	2	, 1 mtl.,	litt.N.	P.Alfred Larsson, ej sökande					
"	1								
"	3	, 1 "	"						
	2								
"	1	, 1/2 "	"	K.	Hilding Petersson, sökande	enligt vatten-			
					lagen	10:82			

Transp.

Stads df. 1949

Låstad 2:1, 3:1

Ylingstad 1:1, 2:1

33.96

Låstad 5:1 33.96% 2144 m

halvtäck

300 mm

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	P	K	—																																					
Areal åker							Areal skogsm.						Byggnadsvolym						Byggnadsbesk.						Ägare och brukare						Soc. bidr.																																									
Registerfastigheter																																		Socken				Brukningenhet																																		
YHLINGSTAD 1:1																																		13-4				32																																		
Ägare: Namn																																		Förv.				Ar				Lagfart				Köpesumma				Lantbr n. dnr				Ersätter kort nr																		
HUGOth, Erik Hugo, Godsäg																																		80				177				80-09-10																														
YHLINGSTAD Låstad																																		FURLINGSTAD				Morköping																																		
Brukare: FINE Falkman																																		Anm.																				Översiktskarta																		
Fastighetstaxering																																		år 19.12			år 19.57			år 19.65			Arealfördelning			Skifte 1			Skifte 2			Skifte 3			Skifte 4			Skifte 5			Skifte 6			Totalareal enl. jordreg.								
Areal i hektar:																																		180			190			200						1970																										
åker																																		4			2			2						200																										
tomt o. trädg.																																														2																										
slätteräng																																		8			3									13																										
kult. betesäng																																		26			9			12																																
annan betesäng																																																																								
S:a Inrj.																																		44			32			36																																
prod. skogsm.																																		6.5			7			16																																
övrig mark																																		262.5			243			266																																
Total areal																																																																								
Taxeringsvärden:																																		373100			-			869400																																
Jordbruksvärde																																		14600			-			8500																																
Därrav skogsm. v.																																		24100			-			39600																																
Skogsvärde																																																																								
Tomt o. ind. v.																																																																								
Värde av särs. förm.																																		397200			685400			409000																																
Totalt värde																																																																								
Rotvärde																																		10			1.62			2.132																																
Rel. skogstillg.																																		1.1			110.0			120.10																																
Virkesförråd																																		4.5			50			50																																
Bonitet																																																																								

antbruksstyrelsen 1017. 52 maj 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 221952

Ylingstad df. 1949

Ylingstadområde

Låstad 2:1

3:1

Låstad 5:1 74.06% 1679 m

Ylingstad 1:1, 2:1

300 mm

225

125

100 mm

Grönhyssan

Stora Grönhyssan 6:1 30.20%

Ylingstad 1:1, 2:1 8.87%

Låstad 2:1, 3:1 3.52%

Låstad 5:1 42.59% 2.213 m

500 mm

450

375

841211 Carl Johan Kung

Av-	Ägofigu-	Relativ	Uppskattad	Beräknad	Deltagnings- skyldighet i procent.	
del-	ternas				i arbets-	i förrätt-
ning.	nummer.	kostnad.	båtnad.	kostnad.	och mate- rialkost- nader o. dyl.	sings- kostnader
			Kr.	Kr.	%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-----			4,966:90	3,498:06	13,48	9,39 <i>2 L</i>
-----			11,128:40	7,836:90	30,20	21,04 <i>4 L</i>
-----			3,266:20	2,301:76	8,87	6,18 <i>4 L</i>
-----			7,411:50	5,218:55	20,11	14,01 <i>1 L</i>
-----			1,435:60	1,012:05	3,90	2,72 <i>X- avvikt L</i>
-----			3,601:50	2,535:32	9,77	6,80 <i>—</i>
-----			3,007:-	2,117:52	8,16	5,68 <i>—</i>
-----			734:-	516:40	1,99	1,39 <i>—</i>
-----			1,295:50	913:44	3,52	2,45 <i>4 L</i>
			36,846:60	25,950:-	100,00	
KL	89-90	0,70188	595:70	418:11	3,70	1,12 <i>4 L</i>
KL	91-93	"	1,428:60	1,002:70	8,87	2,62 <i>3 L</i>
			2,024:30	1,420:81	12,57	73,47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			2,024:30	1,420:80	12,67	73,40
KL	94-96	0,70088	2,748:60	1,929:29	17,07	5,18 3/2 ✓
LO	97-115	0,45158	17,604:90	7,950:-	70,36	21,35 4/2 ✓
			22,377:80	11,300	100,00	100,00

öppna diket, att dikesbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter, och ej givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

att cementrören skola utföras enligt svenska kommunal tekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsättning av rörledningen verkställts och

att på sträckan 52+18 - 53+14 av diket K-1 den täckta ledningen skall utföras omedelbart norr om järnvägsstängslet, ej på järnvägens område.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berg 60 m. nordost om punkt 15 på sträckan B-C, belägen på höjden + 7,71 m.
2. Kors i jordfast sten 28 m. söder om punkt 21 på sträckan C-D i rågångshörn, belägen på höjden + 9,03 m.
3. Överkanten av järndubb i berg 165 m. sydväst om punkt 25 på sträckan C-D, belägen på höjden + 8,23 m.
4. Överkanten av järnrör 50 m. söder om punkt L, belägen på höjden + 8,02 m.
5. Kors i jordfast sten 65 m. söder om punkt O, belägen på höjden + 10,15 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas

av Grönhögsområdet med 55.kronor 27 öre

" Ylingstadsområdet " 33 " 57 "

Summa 88 kronor 84 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse, (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Ylingstad den 8 mars 1949.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Lantbrukare Lenn Svansson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Ylingstad dikningsföretag år 1949 i Furingstad socken av Öster-
götlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 3/4 1948-8/3 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 58,38 ha. 350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver 2 % av 37,100 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av 37 250 kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	464	-	742	-
2. Täckdikningsplaner.			1206	-
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			1206	-



Ser. E XIII

1907

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUL 1949

GÄRDE Nr 0132

AK Nr

Genom beslut den 18 juni 1954 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 37.384:55 kr., till företaget beviljat bidrag med 12.450 kr. och lån med
20.840 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
- med tillägg, att -

Betygas i tjänsten

P. Andersson

E 4*1128

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ylingstad dikningsföretag år 1949 i Furingstad socken av Öster-
(företagets namn samt socken och län)
götlands län.

Ordf. i styrelsen:

~~Förordnad:~~~~Enteckningsman:~~Lantbr. Hugo Hugoth, Ylingstad, Furingstad. tel. Nkg 40092.
(titel, namn och adress)Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 31 oktober 1946 Förrättningen avslutad 8 mars 1949Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med renhållnings~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar.
~~i samband med syn~~Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1959 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 59.224:40 kronor.Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 38.783:72 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:25 kr/m³, 50 cm cementrör 17 kr/m., 18" cementrör 11 kr/m.,15" cementrör 7:50 kr/m., 12" cementrör 4:75 kr/m., 9" cementrör3:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Grönhögsområdet	25.670	-	280	-	1.065	82	27.015	82	-	27.015	82
Ylingstadsområdet	11.300	-	-	-	467	90	11.767	90	-	11.767	90
Summa	36.970	-	280	-	1.533	72	38.783	72		38.783	72

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag	
	åker tomt		annan mark		summa										
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor	
Grönhögsomr.	26	62	9	44	36	06	368	46	60	1	27.015	82	750	1/3	9.000
Ylingstadsomr.	21	88		44	22	32	223	77	80	1	11.767	90	520	1/3	3.920
Summa	48	50	9	88	58	38	592	24	40		38.783	72			12.920

Av bidraget belöper ~~0 kronor~~ **12.920** kr. på företagets utförande och ~~208 kronor~~ **0** kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånevot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Grönhögsområdet	29.504	10	80,08	21.634	27	2/3	14.420
Ylingstadsområdet	22.377	80	100,00	11.767	90	2/3	7.840
Summa							22.260

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den beräknade kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Företagets arbeten äro påbörjade.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

De i Ylingstadsområdet ingående 2 brukningsdelarna, med totala åkerarealer 30 - 175 har, äro fullständiga jordbruk.

Även de i Grönhögsområdet ingående 5 brukningsdelarna, med totala åkerarealer 38 - 175 har, äro fullständiga jordbruk.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än 1/3 av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivitt utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 12.920 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 22.260 kronor.

Vid detta betänkande fogas;

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

- " 2: Skrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3: Fullmakt.
- " 4: Fastighetsförteckning.
- " 5: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 13 juni 1949.

Lantbruksnämnden i Östergötlands län

A. Hermansson
(A. Hermansson)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 mars 1949 avslutad laga syneförrättning angående Ylingstad dikningsföretag år 1949, avseende torrläggning av mark inom Lilla Grönhög, Stora Grönhög, Ylingstad, Lilla Söd, Furingstad och Låstad i Furingstad socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin
(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Ylingstad
dikningsföretag år 1949" i Furingstad socken av Östergötlands
län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslänefond.

Furingstad socken.

Lilla Grönhög ³ 1, 1/8 mtl., Alfred Johnssons sterbhus 2. ✓ ✓

Stora Grönhög ¹ 3, 1 " Hjalmar Jonsson. /, ✓ ✓

" " ¹ 6, 3/4 " Alfred Larsson. 4. ✓ ✓

Ylingstad ¹ 1, 1 1/2 " Alfred Larsson. 4 ✓ ✓

" ¹ 2, 1 1/2 " Alfred Larsson. 4 ✓ ✓

~~Lilla Söd ² 1, 2/3 " Ernst och Martin Andersson. avsagt län~~

Låstad ² 1, 1/2 " Hilding Petersson. 3 ✓ ✓

" ³ 1, 1/2 " Hilding Petersson. 3 ✓ ✓

" ¹ 2, 1 " Alfred Larsson. 4 ✓ ✓

" ¹ 3, 1 " Alfred Larsson. 4 ✓ ✓

Linköping den 13 juni 1949.

Svar Selin,
Lantbruksingeniör.

Redovisning av förrättningskostnader o. d. Bil. 5.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Ylingstad dikningsföretag år 1949 i Furingstad socken av Öster-
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
götlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- männen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
Okt.	10	Lösen av förordnande						6	05
1949									
Mars	8	Till Statsverket enligt räkning 4:29/49						1,206	-
"	"	Annonser om sammanträden				23	63		
"	"	Godemansarvode						30	70
"	"	Hantlangningskostnad						175	-
Maj		Lagakraftbevis				3	50		
"		Vattendomstolsavgift						88	84
						27	13	1,506	59
								27	13
		Summa						1,533	72
Linköping den 13 juni 1949.									
Jens Selin									
Lantbruksingeniör.									

Linköping den 13 juni 1949.

Jan Petri

Lantbruksingenjör.

Undertecknade, samtliga övriga delägare i Alfred Johnssons i Lilla Grönhög sterbhus, uppdraga åt herr Erik Jonsson, Lilla Grönhög, att å våra vägnar ansöka om lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ylingstad dikningsföretag år 1949" i Furingstad socken av Östergötlands län.

Lilla Grönhög den 8 mars 1949.

Anna Johnsson
Bertha Hellberg

Styda Karlsson
Holger Johnsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Lenn Rune Karlsson

J. A. Hemmingsson

Förening.

Undertecknade, delägare i "Ylingstad dikningsföretag år 1949" i Furingstad socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och, där så här nedan finnes särskilt antecknat, lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underskriva kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån, samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Ylingstad, Furingstad, den 8 mars 1949.

1. Hlj. Gorssan, Statslån önskas

2. Alf. Johansson Stabben } Statslån önskas
 per. Erik Johansson
 Enligt fullmakt, bit. 3

3. Hilding Tellerus } Statslån önskas

b. H. Ånn

4. Alf. Larsson Statslån önskas

{ Ernst Andersson Martin Andersson }
 Statslån önskas

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Lundalund
 Sörenhäll Långbref

Lenn Lennson
 Robertad Styrelse

RAPPORT

226
52
LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUNI 1953

DIARIE Nr J 1030

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Ylingstad dikningsföretag år 1949 i Västra Vikbolands kommun,
(namn, socken och län)
/ Furingstad socken / av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Hugo Hügöth, Ylingstad, Furingstad
~~Förrättanden:~~ }
~~Endointressent:~~ } Tel. Norrköping 40092.

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

12.450:-
LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

1 sept. 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1 sept. 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av L:e assistent B. Wallgren

den 4 juni 1953

, har befunnits att arbetena voro utförda i överensstämmelse
med den upprättade och fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för företaget överens-
stämma med de fastställda arbetskostnaderna kr. 37.384:55.

Linköping den 26 juni 1953

(Ivar Helin)

Lantbruksingeniör.

Godkännes helt
utbet. belopp 2.450 kr

(Lantbrukaren undertecknat)

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP 1952
DIARIE 7446
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Ylingstad dikningsföretag år 1949" i Västra Vikbolandets kommun
(namn, socken och län)

av Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Hugo H. H. Ylingstad, Ylingstad, Furingstad.
Förtroendeman: }
~~Endast intressent:~~ }

SLUT

23 SEP 1952

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1952.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12,450 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 20,840 kronor

Avsägelse av lånet enligt bifogad skrivelse.

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 11 september 1952

~~den~~, har befunnits att följande arbeten utförts.

1. Hela Grönhögsområdet, kostnadsberäknat till 25,616:65 kr.

2. Av Ylingstadområdet: sträckorna L-M-N-O, N-P, M-Q, med en kostnad av 7,000:- kr.

Härtill kommer förrättningskostnad

467:90 "

Summa 7,467:90 kr.

= omkring 64 % av den för Ylingstadområdet beräknade kostnaden 11,767:90 "

Länköping den 22 september 1952.

Jan Hedin

Lantbruksingeniör.

Grönhögsområdet l. 8530 kr

Ylingstadområdet l. 0,64. 3920 = ~ 2500 kr.

= 11030 kr.

Utl. l. 10.000 kr.

SL

Ylingstad
SLUT
23 SEP. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP 1952
DIARIE Nr 1446
SAK Nr

Undertecknade, samtliga sökande till lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ylingstad dikningsföretag år 1949" i Västra Vikbolandets kommun (Furingstad socken) av Östergötlands län, förklara härmed, att vi avsäga oss det till företaget beviljade statslånet.

Ylingstad, Furingstad, den 11 september 1952.

Hfr. Jönssons stäbhus gm. Erik Jönsson redigörfästade

H. Jönsson

Kepp Kjöghs nummer

Egen av st Gård 6', Ylingstad 1' 3'
Låstad 2' 3'

Ernst Andersson

Martin Andersson

Hilding Petersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Jens Helin
huvud ämne

Kepp Kjöghs
Laukbr.

Ylingstad dikningsföretag år 1949

i Furingstad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Ivar Helin