

234
52
FÖRETAG: ÅBACKA.

E 2*1129

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ivar Helin✓
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 10 juli 1952.


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.740

» en första rensning » - kr. 3.740

Lån till företagets utförande kr. 1.370

60/52
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1952 till

ÅBACKA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Söderköpings stad, Östergötlands län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusensjuhundrafyrtio (3.740) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med ettusentrehundrasjuttio (1.370)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter och intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953.

Lånet utbetalat genom Lantbruksstyrelsens beslut den 30.9.52

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat ~~kostnad för en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågasvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Abacks den 10 september 1952..

Stellan Andersson

Lantbrukare.

Abacks, Söderköping.

Att Allen Andersson, Åbacka,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Leif Hedin

Karin Andersson

Adress Linköping

Adress Åbacka, Länköpings

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 september 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Hjertqvist

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

E _____ 2*1129

Betänkanse

Åbacka dikningsföretag år 1949

i Drothem socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Helin

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUL 1949

DIARIE Nr 0131

SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Åbacka dikningsföretag år 1949" i Drothem socken av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikninganslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Åbacka, Söderköping, den 12 februari 1949.

Manu Andersson

Genom beslut den 10 juli 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 10.036:78 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.740 kr. och lån med
1.370 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

G. K. K. Dahl

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Åbacka dikningsföretag år 1949 i Drothem socken av Östergötlands

(företagets namn samt socken och län)

län.

Ordf. i styrelsen:

~~Förrättningen~~~~Förrättningen~~

Lantbr. Allan Andersson, Åbacka, Söderköping. Tel. Sänkbäcken 3

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 9 maj 1946 Förrättningen avslutad 12 febr. 1949Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~med samråd med syn~~Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1955 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1952.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 14.183:40 kronor.Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 9.792:77 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Berg 25 kr/m³. 12" cementrör 5:30 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	9.300	-	-		492	77	9.792	77	-	9.792	77

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	12	74	-		12	74	14.183	40	2	9.792	77	690	1/2	4.890

Av bidraget belöper ~~55 kronor~~ 4.890 kr. på företags utförande och ~~55 kronor~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	3.645	40	22,49	2.202	39	1/2	1.100

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företags utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av i företaget ingående 5 brukningsdelar anses 4 med åkerarealer 10 - 19,5 ha vara ofullständiga, 1 med åkerareal 29 ha fullständigt jordbruk.

De ofullständiga jordbruken ingå i företaget med 81,52 %.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom, att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen på orten föreslås, att till dess utförande beviljas statsbidrag med hälften av kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 4.890 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 1.100 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

- " 2: Skrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3: Fastighetsförteckning.
- " 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 13 juni 1949.
Lantbruksnämnden i Östergötlands län


(A. Hermansson)


(Gideon Johansson)

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 februari 1949 avslutad laga syneförrättning angående Åbacka dikningsföretag år 1949, avseende torrläggning av mark inom Skäggestad, Överstakvarn och Åbacka i Brothems socken av Östergötlands län: det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 april 1949.

Ex officio:

Bengt Olof Sandin

(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping

Undertecknade, delägare i "Åbacka dikningsföretag år 1949" i Drothem socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag, undertecknad, Allan Andersson dessutom lån från Statens avdikningslånefond, till företagets utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets styrelse att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande, underteckna kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån samt utkvittera och uppbära beviljade statsmedel.

Åbacka, Söderköping, den 12 februari 1949.

Åvan Andersson
August Thorild
Carl Nilsson
Hemming P. Thorsen

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Aril Gustafsson
Trärdala

Gösta Lennart
Rikstad

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Åbacka diknings-
företag år 1949" i Drothem socken av Östergötlands län, till-
styrkes beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Drothem socken.

Skäggestad Nedergård	5 1	, 1/8 mtl.,	Allan Andersson.	✓
Åbacka	1	, en andel,	Allan Andersson.	✓

Linköping den 17 maj 1949.

Jonas Hedin
Lantbruksingeniör.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

götlands län.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

60

Ser. E XIII

1900

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JUN 1908

DIARIET

Sänd till

E 2*1129

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1900-2

Km 1900
Åbacka dikningsföretag år 1949,

Drothem socken,

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Åbacka dikningsföretag år 1949,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Skäggestad,
Överstakvarn och Åbacka i Drothem soc-
ken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

2.

§ 3.

Företaget ligger på båda sidor om allmänna vägen Söderköping - Hylinge 5 km. västsydväst om Söderköpings stad.

Den i företaget ingående marken hade år 1947 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

Synergång på marken hade verkställts före sammanträdet med början vid Åbacka kl. 8 fm.

§ 4.

Carl Nilsson, Överstakvarn, meddelade att han önskade förena sig med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelse härom, bil. 5, uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

De närvarande påyrkade utförande av dikessträckorna 1+50 - 12+77 och 20 - 22+95 som täckta ledningar.

§ 6.

Av företaget beröras två trummor för allmänna vägen Söderköping - Hylinge, den ena vid punkt 1+95 av huvudavloppet, utförd omkring år 1937 av 12" cementrör, den andra vid punkt 6+10 av samma avlopp, utförd av 15" cementrör omkring år 1941. Den ovanför trummorna belägna marken utgjordes av åker vid tiden för trumbyggnaderna.

Eventuell ombyggnad av trummorna skulle enligt medgivande av Vägförvaltningens ombud utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

§ 7.

Inga andra broar eller trummor beröras av företaget på annat sätt än att vägbanan på dikena korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

§ 8.

Beslöts, att inga ersättningar skola utgivas i samband med företagets utförande.

§ 9.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närva-

randes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 10.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Åbacka den 13 maj 1948.

Ivar Hein
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Axel Gustafsson *Yngve Lennström*

År 1949, den 12 februari, kl. 10,30 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Allan Andersson i Åbacka för att fortsätta förrättningsens handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Artur Svensson i Rökstad och Axel Gustafsson i Tvärdala.

Delägare:

Allan Andersson, Åbacka.

August Thorild, Skäggestad.

K.H. Pettersson, arrendator av Skäggestad ¹ 2, för egen del och för domänintendenten Henrik Flödkvist enligt fullmakt, bil. 8.

Karl Nilsson, Överstakvarn.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

4.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:15/49	346:20 kr.
Till förrättningsmannen:	
För annons om sammanträde	8:05 kr.
" lagakraftbevis	3:50 " 11:55 "
Till godemannen Arthur Svensson, Rökstad	20:40 kr.
" " Axel Gustafsson, Tvärdala	34:80 " 55:20 "
För hantlangning under förrättningen skulle utbetalas	
till Allan Andersson, Åbacka, ...	43:50 kr.
" Henning Petersson, Skäggestad	9:- " 52:50 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "
Summa	471:50 kr.

§ 14.

Till företagets styrelse valdes Allan Andersson, Åbacka.
Söderköping, tel.: Sänkbäcken 3, ordförande samt August Thorild och
Henning Petersson, båda i Skäggestad,
med Karl Nilsson, Överstakvarn och Edvin Andersson, Nybble, som
ersättare.

§ 15.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom
ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol,
Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare
fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Åbacka den 12 februari 1949.

Ivar Hedin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Axel Gustafsson

Arvid Svensson

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Linköping.

Härmed anhålles om förordnande av behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Drothems socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

<u>Åbacka 1¹,</u>	Söderköping
Skäggestad Mellangård,	"
" Boställe,	"
Överstad Kvarn,	"
Lisenborg,	"

Åbacka pr Söderköping den 10 - 2 / 1946.

Ullan Andersson

Perming P. Persson August Tharild

Edvin Andersson.

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin,
Linköping.

Linköping den 29 april 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län

Ferdin. G. Andersson

Nils Kvanvick

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som i anledning av omstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 9 maj 1946.


Carl Hamilton


G.A. Wallén



Stämpel 4:- kr.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, tors-
dagen den 22 april 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 12 maj 1948 kl. 8 f. m. på Gryts hotell. Företaget avser uppgrävning av Högvedsjöns avlopp från Abäcksnäs kvarn till omkring 400 m. nedanför sjön, och utförande av erforderliga bidiken, samt berör Lervik, Bjärkeklev, Abäcksnäs, Abäck, Hosum, Högved, Syltvik, Kalerum och Klockarjorden i Gryts socken samt allmänna vägen Gryt—Breviksnäs.

Synergång på marken äger rum tisdagen den 11 maj med början vid Abäcksnäs kvarn kl. 11 f. m.

Torsdagen den 13 maj 1948 kl. 10 f. m. hos Allan Andersson i Abacka. Företaget berör Abacka n:o 1, Översta-kvarn n:o 1, Skäggestad n:o 1—3 och allmänna vägen Söderköping—Hylinge.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Abacka kl. 8 f. m.

Linköping den 20 april 1948.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Åbacka n:o 1, Överstakvarn n:o 1 samt Skäggestad n:o 1 - 3 i Drothem socken hålles hos Allan Anderssoj i Åbacka torsdagen den 13 maj 1948 kl. 10 fm. Synegång på marken äger rum samma dag, med början vid Åbacka kl. 8 fm. Av företaget beröres allmänna vägen Söderköping - Hylinge.

Linköping den 20 april 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

*Anslagen i Drothem frs. den 25 april 1948.
Sture Tinner
v.p.*

Bil. 4/

Förteckning.

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Åbacka, Överstakvarn och Skäggestad i Drothem socken hos Allan Andersson i Åbacka torsdagen den 13 maj 1948 kl.10 fm.

Annons i Östergötlands Dagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Drothem,		<u>Söderköping.</u>
Kallelse till Artur Svensson,	Rökstad,	<u>Västra Husby.</u>
" " Axel Gustafsson,	Tvårdala,	"
Meddelande till August Thorild,	Skäggestad,	<u>Söderköping.</u>
" " Edvin Andersson,	Nybble,	"
" " Stina Alfrida Andersson,	Nybble,	"
" " Allan Andersson,	Åbacka,	"
" " Kungl.Domänstyrelsen,	Birgerjarlstorg 5,	<u>Stockholm.</u>
" " domänintendenten Henrik Flodkvist,	Västra S:t Persgatan 33,	<u>Norrköping.</u>
" " Karl Nilsson,	Överstakvarn,	<u>Söderköping.</u>
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 20 april 1948.

Leas Helin.
Lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknad, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Åbacka, Överstakvarn och Skäggestad i Drothem socken av Östergötlands län, förklarar härmed, att jag förenat mig med sökandena till laga syneförrättningen för företagets utförande.

Åbacka den 13 maj 1948.

Carl Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Joak Hedin. Axel Gustafsson Petrus Svensson

VÄGFÖRVALTNINGEN ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
217	-	42

11

B id. C.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Skäggestad, Överstakvarn och Åbacka i Drothem socken har befunnits, att av företaget beröres två trummor genom allmänna vägen Söderköping-Hylinge, den ena c:a 500 m. sydväst om Nybble vägshål vid punkt 1+95 av företaget och den andra c:a 370 m. väster om den förstnämnda trumman vid punkt 6+10.

Trumman vid punkt 1+95 är utförd omkr. år 1937 av 12" cementrör med bottenläge +9,53 m. i företagets höjdsystem. (Fixpunkt, överkant av järndubb i berg 30 m. väst-nordväst om trumman, på höjden +11,00.) Sänkning av trumman erfordras till höjden +8,98 m. Till- och avlopp från trumman utgöres av 12" cementrör.

Den nya trumman på platsen föreslås utförd av 15" cementrör med brunnar av 75 cm. cementrör på båda sidor om vägen.

Trumman vid punkt 6+10 är utförd omkr. år 1941 av 15" cementrör med bottenläge +9,90 m. (Ovannämnda fixpunkt ligger 340m. öster om trumman.) Sänkning av trumman erfordras till höjden +9,39 m. Till- och avlopp från trumman utgöres av 12" cementrör.

Den nya trumman på platsen föreslås utförd av 15" cementrör med brunnar av 75 cm. cementrör på båda sidor om vägen.

Vid arbetets utförande skola Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser lända till efterättelse.

Vid sammanträdet i ärendet den 13 maj 1948 representerades Vägförvaltningen av vägmästare B. E. Dolonius, Linköping, som

enligt § 6 i protokollet medgivit att eventuell ombyggnad av trummorna skulle utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52 om ovannämnda förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 15 januari 1949.

Jon Helin.

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag finnes från vägförvaltningens sida intet att erinra. Vägförvaltningen är beredd att utföra och bekosta trummornas omläggning jämte vid varje trumma en brunn.

Linköping den 18 januari 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér.
A. Hjelmér.

Bil. 7.Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Åbacka dikningsföretag år 1949" i Drothem socken hos Allan Andersson i Åbacka lördagen den 12 februari 1949 kl. 10,30 fm.

Kallelse till Artur Svensson,	Rökstad,	<u>Västra Husby.</u>
" " Axel Gustafsson,	Tvårdala,	"
Meddelande till August Thorild,	Skäggestad,	<u>Söderköping.</u>
" " Stina Andersson,	Nybble,	"
" " Allan Andersson,	Åbacka,	"
" " domänintendenten Henrik Flodkvist,		
	Västra S:t Persgatan 33,	<u>Norrköping.</u>
" " Karl Nilsson,	Överstakvarn,	<u>Söderköping.</u>
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 7 februari 1949.

Ivar Herin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 8

F u l l m a k t

för arrendatorn av kronoegendomen Skäggestad i Drothems socken, K.H.Pettersson, att vid sammanträde för utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Åbacka, Överstakvarn och Skäggestad, lördagen den 12 februari 1949, min talan föra och kronans rätt bevaka beträffande den utarrenderade delen av kronoegendomen Skäggestad.

Norrköping den 8 februari 1949.


Domänintendent.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
										Bil.A.	
Drothem socken.											
Skäggestad Nedergård 1 ² ,											
1/2 mtl. litt A											
Stina Andersson.											
A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/lera	1	8				1540	2200	660	52	80
"	"	2	5				1320	"	880	44	-
"	"	3	13				1540	"	660	85	80
A-summa			26							182	60
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 1+96-2+44 = 48 m. å 4:-										192	-
B-summa										192	-
Totalsumma										374	60
Skäggestad Nedergård 1 ⁵ ,											
1/8 mtl. litt B											
Albin Andersson.											
A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/lera	4	28				1430	2200	770	215	60
"	"	5	8				1210	"	990	79	20
"	"	6	12				1320	"	880	105	60
"	"	7	15				1540	"	660	99	-
A-summa			63							499	40
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 2+44-3+16 = 72 m. å 4:-										288	-
B-summa										288	-
Totalsumma										787	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Skäggestad Nedergård 1⁴,</u> 1/8 mtl. litt C <u>August Thorild.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker mylla/lera	8		13			1760	2200	440	57	20
" "	9		30			1430	"	770	231	-
<u>A-summa</u>			43						288	20
<u>B. Brukningsbåtnad.</u> Sträcken 3+16-3+75 = 59 m. å 4:- <u>B-summa</u>									236	-
<u>Totalsumma</u>									524	20
<u>Skäggestad 2¹,</u> 1 mtl. litt D <u>Staten</u> arr. Henning Pettersson. <u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker mylla/lera	10		13			1430	2200	770	100	10
" "	11		35			1540	"	660	231	-
" "	12		22			1650	"	550	121	-
" "	13		33			1870	"	330	108	90
" "	14		14			1540	"	660	92	40
" "	15		28			"	"	"	184	80
" "	16		20			1870	"	330	66	-
" "	17		35			1760	"	440	154	-
" "	18		43			1870	"	330	141	90
" "	19		2			1320	"	880	17	60
" "	20		14			1870	"	330	46	20
" "	21		80			1320	"	880	704	-
" "	22		59			1430	"	770	454	30
" "	23		53			1870	"	330	174	90
" "	24		20			2090	"	110	22	-
<u>Transport</u>		4	71						2619	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		4	71						2619	10
2	Åker mylla/lera	25		17			1760	2200	440	74	80
3	" "	25		35			1320	"	880	308	-
4	A-summa		5	23						3001	90
5	B. Brukningsbåtnad.										
6	Sträckan 3+75 - 6+8 =	233 m.	á	4:-						932	-
7	" 6+17 - 8+38 =	221 m.	á	4:-						884	-
8	" C - 21+14 =	114 m.	á	4:-						456	-
9	B-summa									2272	-
10	Totalsumma									5273	90
11											
12	Överstakvarn 1 ³ ,										
13	1/2 mtl. litt E										
14	Karl Nilsson.										
15	A. Alstringsbåtnad.										
16	Åker mylla/lera	27	37				1320	2200	880	325	60
17	" "	28	74				1540	"	660	488	40
18	" "	29	43				1320	"	880	378	40
19	" "	30	24				1540	"	660	158	40
20	A-summa		1	78						1350	80
21	B. Brukningsbåtnad.										
22	Sträckan 21+14 - 22+95 =	181 m.	á	4:-						724	-
23	B-summa									724	-
24	Totalsumma									2074	80
25											
26	Skäggestad Frälsegård 3 ¹ ,										
27	1 mtl. litt F										
28	August Thorild.										
29	A. Alstringsbåtnad.										
30	Åker mylla/lera	31	15				1100	2200	1100	165	-
31	" "	32	66				1540	"	660	435	60
32	" "	33	4				1870	"	330	13	20
33	Transport		85							613	80

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	<u>S a m m a n d r a g.</u>										
2		Fastig-					A-båt-	B-båt-		S u m m a	
3		hetens					n a d.	n a d.		båtnad.	
4		hela									
5		åker-					Kr.	Kr.		Kr.	
6		areal.									
7		Har.									
8	<u>Drothem socken.</u>										
9	Skäggestad Nedergård 1 ² ,										
10	1/2 mtl. litt A	10	26				182:60	192:-		374	60
11	Stina Andersson.										
12	Skäggestad Nedergård 1 ⁵ ,										
13	1/8 mtl. litt B	19,5	63				499:40	288:-		787	40
14	Allan Andersson.										
15	Skäggestad Nedergård 1 ⁴ ,										
16	1/8 mtl. litt C	29	43				288:40	236:-		524	20
17	August Thorild.										
18	Skäggestad 2 ¹ ,										
19	1 mtl. litt D	18	5	23			3001:90	2272:-		5273	90
20	Staten, arr: H. Pettersson.										
21	Överstakvarn 1 ³ ,										
22	1/2 mtl. litt E	18	1	78			1350:80	724:-		2074	80
23	Karl Nilsson.										
24	Skäggestad Frälsegård 3 ¹ ,										
25	1 mtl. litt F		2	44			1886:50	404:-		2290	50
26	August Thorild.										
27	Åbacka 1 ¹ ,										
28	en andel litt G		1	97			1682:-	1176:-		2858	-
29	Allan Andersson.										
30	<u>S u m m a</u>		12	74			6891:40	5292:-		14185	40
31											
32											
33											
											Å-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1								<u>Bil.B.</u>			
2			<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>								
3	A-B	50	Berg m ³	20	25:-			500	-		
4	B-2+44	64	Grävning f.rörledn. m	58	2:-	116	-				
5			12" cementrör m.frakt "	58	5:30	307	40				
6			Rörens lägg.n.höljn. "	58	1:50	87	-				
7			1+90-1+96 allmän väg "	6							
8	B		Stödjemur enl.ritn. st	1		50	-				
9	1+96, +44		Brunnar 75 cm. " "	2	80:-	160	-	720	40		
10	2+44-	72	Grävning f.rörledn. m	72	2:-	144	-				
11	-3+16		12" cementrör m.frakt "	72	5:30	381	60				
12			Rörens lägg.n.höljn. "	72	1:50	108	-				
13	3+16		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	713	60		
14	3+16-	59	Grävning för rörledn. m	59	2:-	118	-				
15	-3+75		12" cementrör m.frakt "	59	5:30	312	70				
16			Rörens lägg.n.höljn. "	59	1:50	88	50				
17	3+75		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	599	20		
18	3+75-	92	Grävning f.rörledn. m	92	1:75	161	-				
19	-4+67		12" cementrör m.frakt "	92	5:30	487	60				
20			Rörens lägg.n.höljn. "	92	1:50	138	-				
21	4+64		Återställande av vägbana			25	-				
22	4+67		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80	-	891	60		
23	4+67-	141	Grävning f.rörledn. m	141	1:25	176	25				
24	-6+8		12" cementrör m.frakt "	141	5:30	747	30				
25			Rörens lägg.n.höljn. "	141	1:50	211	50	1135	05		
26	6+8-6+17	9	Allmän väg								
27	6+17-C	99	Grävning f.rörledning "	99	1:25	123	75				
28			12" cementrör m.frakt "	99	5:30	524	70				
29			Rörens lägg.n.höljn. "	99	1:50	148	50				
30	6+17,C		Brunnar 75 cm.enl.ritn.st	2	80:-	160	-	956	95		
31	C-D	122	Grävning f.rörledn. m	122	0:75	91	50				
32			7" tegelrör m.frakt st	420	650	273	-				
33			Rörens lägg.n.höljn. m	122	0:50	61	-				
34	D		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	-	495	50	6012	30
35			Transport							6012	30

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Bidiket, sträckan C-F.</u>								
2	C-21+14	114	Grävning f.rörledn. m	114	0:75	85	50				
3			8" tegelrör m.frakt st	390	<u>770</u> 1000	300	30				
4			Rörens lägg.höljn. m	114	0:50	57	-				
5	21+14		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	-	512	80		
6	21+14-	72	Grävning f.rörledn. m	72	0:75	54	-				
7	-21+86		7" tegelrör m.frakt st	250	<u>650</u> 1000	162	50				
8			Rörens lägg.höljn. m	72	0:50	36	-				
9	21+86		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	-	322	50		
10	21+86-E	109	Grävning f.rörledn. m	109	0:60	65	40				
11			3" tegelrör m.frakt st	380	<u>165</u> 1000	62	70				
12			Rörens lägg.höljn. m	109	0:40	43	60				
13	E		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	-	241	70	1077	-
14			Tillägges för oförutsett m.m.							123	-
15		295	S u m m a							1200	-
16											
17			<u>S a m m a n d r a g.</u>								
18		708	Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D					6300	-		
19		295	Bidiket, " C-F					1200	-	7500	-
20		439	Huvudavloppet " D-E							1800	-
21		1442	S u m m a							9300	-
22											
23											
24			Åbacka den 12 februari 1949.								
25			<i>Svar Hedin.</i>								
26			Lantbruksingeniör.								
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Åbacka dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skäggestad, Överstakvarn och Åbacka i Drothem socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings- och tillförrättningen 9 bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 5 km. västsydväst om Söderköpings stad på båda sidor om allmänna vägen Söderköping - Hylinge, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E på hithörande plan- och | | |
| profilritningar, | med en längd av | 1,147 m. |
| 2. Bidiket, sträckan C-F, | " " " " | 295 " |
| | Summa | 1,442 m. |

Företaget ingår i Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36 .

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som före-

slagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikt skartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 34 har.

Dikessträckan A-B i bergskärning skall utföras med en bottenbredd av 0,80 m. och lodräta sidor.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q _{max} sekl.	I	Rördimension.	Beräknad uppdämning. m.
---------------	---------------------------	---------------------------	---	---------------	-------------------------------

Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.

B	- 1+90	34	34	1:1000	12" cementrör.	---
1+90	- 1+96	"	"	"	15" ✓ "	---
1+96	- 2+44	"	"	"	12" ✓ "	0,02
2+44	- 3+16	33	33	"	12" ✓ "	0,04
3+16	- 3+75	32	32	"	12" ✓ "	0,06
3+75	- 4+67	30	30	"	12" ✓ "	0,06
4+67	- 6+8	27	27	"	12" ✓ "	0,04
6+8	- 6+17	"	"	"	15" ✓ "	0,04
6+17	- C	26	26	"	12" ✓ "	0,03
C	- D	14	14	6:1000	7" tegelrör.	---
D	- 9+22	12	12	3:1000	7" ✓ "	---
9+22	- 9+80	11	11	7:1000	6" ✓ "	---
9+80	- 10+71	7	7	6:1000	6" ✓ "	---
10+71	- 11+33	6	6	19:1000	5" ✓ "	---
11+33	- E	3	3	2,5:1000	5" ✓ "	---

Bidiket, sträckan C-E.

C	- 21+14	9	9	1:1000	8" tegelrör.	
21+14	- 21+86	5	5	"	7" ✓ "	
21+86	- E	1	1	2,5:1000	3" ✓ "	

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 1+90, 1+96, 2+44, 3+16, 3+75, 4+67, 6+8, 6+17 och C samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna D, 9+22, 9+80, 11+33, E, 21+14, 21+86 och F.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgivas för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs diken.

Trummor.

Av företaget beröras två trummor för allmänna vägen Söderköping - Hylinge vid punkterna 1+95 och 6+10 av huvudavloppet.

Trumman vid punkt 1+95 är utförd omkring år 1937 av 12" cementrör med bottenläge + 9,53 m. över jämförelseplanet. Ny trumma på platsen har föreslagits av 15" cementrör med bottenläge + 8,98 m. och med brunnar av 75 cm cementrör på båda sidor om trumman.

Trumman vid punkt 6+10 är utförd omkring år 1941 av 15" cementrör med bottenläge + 9,90 m. Ny trumma på platsen har föreslagits av 15" cementrör med bottenläge + 9,39 m. och med brunnar av 75 cm cementrör på båda sidor om trumman.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.10 § 52

har skrivelse i Ärendet, bil.6 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län. Enligt Vägförvaltningens på skrivelsen införda yttrande har intet varit att erinra mot ovannämnda förslag, varjämte Vägförvaltningen förbundit sig att utföra och bekosta trummornas omläggning jämte en brunn vid varje trumma.

Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 8 och enligt Vägförvaltningens åtagande bestämma synemännen, att de nya trummorna skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen jämte de på trummornas nedströmssida föreslagna brunnarna.

Det åligger företagets styrelse att i god tid lämna Vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaderna lämpliga tiden, och skola trummorna utföras vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att vägbanan på diken korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 9,300:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	8,891:40 kr.
Brukningsbåtnad	5,292:- "
<u>Summa</u>	<u>14,183:40 kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallbrottet vid punkt D av huvudavloppet har företaget, i och för fördelning av kostnaden, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AF, omfattande ägofigurerna

1-32, $1/2$ av 33, $1/3$ av 34 och dikessträckorna A-B-C-D och C-F, med en beräknad kostnad av 7,500 kr., en uppskattad båtnad av 9,705:90 kr. och en relativ kostnad av 0.77273 samt avdelning DE, omfattande ägofigurerna $1/2$ av 33, $2/3$ av 34, 35-47 och dikessträckan D-E, med en beräknad kostnad av 1,800 kr., en uppskattad båtnad av 4,477:50 kr. och en relativ kostnad av 0.40201.

Om kostnaden för avdelning DE ökas med avdelningens fallkostnad, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av $2,400/4,477:50 = 0.53601$.

Om kostnaden för avdelning AF minskas med samma fallkostnad, erhålles för avdelning AF en relativ kostnad av $6,900/9,705:90 = 0.71091$.

På grund av de båda avdelningarnas inbördes lägen, bestämma synemännen, att sistnämnda relativa kostnader skola tillämpas vid kostnadsfördelningen.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Drothem socken.

Skäggestad Nedergård	² 1	1/2 mtl., litt.A.	Stina Andersson, ej sökande
"	⁵ 1	1/8 " "	B. Allan Andersson, <u>sökande</u>
"	⁴ 1	1/8 " "	C. August Thorild, <u>sökande</u>
"	¹ 2	1 " "	D. Staten, ej sökande
Överstakvarn	³ 1	1/2 " "	E. Karl Nilsson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:52

Skäggestad Frälsegård	¹ 3	1 mtl., litt.F.	August Thorild, <u>sökande</u>
Åbacka	¹ 1	en andel, " "	G. Allan Andersson, <u>sökande</u>

Summa
Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Åbacka dikningsföretag år 1949.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på

Av- Ägofigurer- del- nas ning. nummer.	Relativ kostnad.	Uppskattad båtnad. Kr.	Kostnad. Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltag- ningsskyl- dighet i procent. %
AF 1-3	0,71091	574:60	-----	266:30	2,86
AF 4-7	"	787:40	-----	559:77	6,02 ✓
AF 8-9	"	524:20	-----	372:66	4,01
AF 10-26	"	5,273:90	-----	3,749:26	40,31 ✓
AF 27-30	"	2,074:80	-----	1,474:99	15,86
AF 31,32, 1/2 av 33 1/3 av 34	"	671:-	477:02		
DE 35-37	0,53601	1,619:50	<u>868:08</u>	1,345:10	14,47
DE 38-47	"	2,858:-	-----	1,531:92	16,47 ✓
		14,183:40		9,300:-	100,00

entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1955.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna
diket, att släntning skall utföras i jorden på berget enligt
upprättad sektioneritning.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska förenings bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant, om så erfordras genom nedschaktning av dikesslänterna och att rören ej få täckas med jord, förrän avspjning av rörledningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i jordfast sten 40 m. nordväst om punkt B, belägen på höjden + 11,00 m.
2. Överkanten av järndubb i jordfast sten 60 m. nordväst om punkt 9+80 på sträckan D-E, belägen på höjden + 13,60 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattendlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 21 kronor 27 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Åbacka den 12 februari 1949.

Ivar Hilin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

And Gustafsson

Göran Lennan

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Åbacka dikningsföretag år 1949" i Drothem socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 19/9 1947-12/2 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 12,74 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 2,4 % av 9,300 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	123	-	✓	
	223	20	✓	
			346	20 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			346	20

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1952
DIARIENR 425
SAK Nr

över verkställd avsyning.....

Företag: "Åbacka dikningsföretag år 1949" i Söderköpings stad (Drothem socken)
(namn, socken och län)

av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Allan Andersson, Åbacka, Söderköping. Tel. Söderköping 250 23.
Förtroendeman: }
~~Ende intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den 10 juli 1952.

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 3,740 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1,370 kronor
återkallat enligt bifogad skrivelse.

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1955.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1953.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av l. assistenten Bruno Wallgren
den 4 november 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Länköping den 18 september 1952.

Loas Heem

Lantbruksingeniör.

Lånansökan

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1952
DIARIE Nr 1425
SAK Nr

Lånet ödes

SLUT
19 SEP. 1952

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ensam sökande till lån från Statens avvikningslångfond till utförande av "Åbacka fiskningsföretag år 1949" i Söderköpings stad av Östergötlands län, till vilket företag den 10 juli 1952 beviljats statslån med 1,370 kr., förklarar härmed, att jag ej önskar erhålla lånet ifråga.

Åbacka, Söderköping, den 10 september 1952.

Ellen Linderman
enst. länsh.
Dragin hela lånet
(82)