

234
32

92

FÖRETAG: ÖRMINGE ✓

E _____ 2*1130

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ivar Helin ✓

i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 10 juli 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.860 ✓

» en första rensning » - kr. 3.860 ✓


Lån till företagets utförande kr. 3.810 ✓

Skuldförbindelse överlämnad till *Per Erik Håkberg*

den 24/9 1952

godkänd den 20/10 1952

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

10 juli 1952

till

ÖRMINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Askeby kommun, Östergötlands län ✓

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenåttahundrasextio

(3.860) ✓

kronor, varav till företagets-

utförande-

kronor och till-

en första rensning av avloppen =

kronor -

och dels lån från statens avdikningslånefond med tretusenåttahundratio

(3.810) ✓

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953.

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat ~~kostnad för en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Örminge den 27 augusti 1952

Einar Isaksson

Lantbrukare

Örminge Vådsby

Att Einar Isaksson, Orminge.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Helin. Marita Helin.

Adress Linköping. Adress Linköping.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 31 oktober 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Hjertqvist

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Betänkande

E _____ 2•1130

Örminge dikningsföretag år 1950

i Vårdsbergs socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
6 JUN 1950	
DIARIE Nr	0427
SAK Nr	

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Örminge
dikningsföretag år 1950" i Vårdsberg socken av Östergötlands
län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från
Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond
till företagets utförande.

Degeryd, Vårdsberg, den 21 februari 1950.

Einar Fransson

Genom beslut den 10 juli 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 10.700:62 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.860 kr. och lån med
3.810 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten



BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Örminge dikningsföretag år 1950 i Vårdsberg socken av Östergötlands län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: { ~~Förordningsman~~ } Lantbr. Einar Isaksson, Örminge, Vårdsberg. Tel. Linköping 79039.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 22 mars 1947 Förrättningen avslutad 21 februari 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~i samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1960 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 11.490:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 10.553:63 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:50 kr/m³, 15" cementrör 7:50 kr/m, 12" cementrör 4:90 kr/m, 9" cementrör
3:30 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Nedre området	3.700	---	---	---	166	16	3.866	16	---	3.866	16
Övre området	6.400	---	---	---	287	47	6.687	47	---	6.687	47
Summa	10.100	---	---	---	453	63	10.553	63	---	10.553	63

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Nedre området	3	28	---	---	3	28	3.888	90	1	3.866	16	1.170	1/3	1.280
Övre området	8	36	---	---	8	36	7.601	30	1	6.687	47	800	1/3	2.220
Summa	11	64	---	---	11	64	11.490	20		10.553	63			3.500

Av bidraget belöper ~~beloppet~~ 3.500 kr. på företagets utförande och ~~beloppet~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Nedre området	2.423	80	62,32	2.409	39	2/3	1.600
Övre området	4.127	50	54,30	3.631	30	2/3	2.420
Summa							4.020

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företags utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

I vardera området ingå 4 brukningsdelar, varav 3 med totala åkerarealer 27-62 har fullständiga och 1 med total åkerareal 19 har ofullständigt jordbruk. Det ofullständiga jordbruket ingår i Nedre området med 19,29 % och i Övre området med 9,73 %.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än 1/3 av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 3.500 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 4.020 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1: Lagakraftbevis.
" 2: Skrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3: Fullmakt.
" 4: Fastighetsförteckning.
" 5: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 6 maj 1950.
Lantbruksnämnden i Östergötlands län

A. Hermansson
(A. Hermansson)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift
den 21 februari 1950 avslutad laga syneförrättning angående
Örminge dikningsföretag år 1950, avseende torrläggning av mark
inom Degeryd och Örminge i Vårdsbergs socken, Östergötlands län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 28 april 1950.

Ex officio:

Folke Hultgren
(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Undertecknade, delägare i "Örminge dikningsföretag
 år 1950" i Vårdsberg socken av Östergötlands län, förklara
 härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdiknings-
 anslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets
 utförande, och uppdraga vi åt ordföranden i företagets sty-
 relse att å våra vägnar
 underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om före-
 tagets utförande, och skuldförbindelse på beviljat statslån
 samt utkvittera och uppbära beviljade statsunderstöd.

Degeryd, Vårdsberg, den 21 februari 1950.

Johannas Andersson 1. *Einar Eriksson* 2.
 3. *Augusta Helena Carlsson* genom *G.-E. Carlsson* *gym fullmakt*
lit. 3
 4. *Gunnar Johansson* *Emma Johansson* 5.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Joar Heier *Greta Olsson*
här i väg *Böckerlund*
dick i väg

Undertecknade, samtliga övriga delägare i Augusta Helena Carlssons i Tuttorp sterbhus, uppdraga åt C.E. Carlsson, Tuttorp, att å våra vägnar ansöka om lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Örminge dikningsföretag år 1950" i Vårdsberg socken av Östergötlands län.

Tuttorp, den 21 februari 1950.

Egabin Carlsson

Nils Carlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Martin Carlsson
Tuttorp

Lars Johansson
Tuttorp.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Örminge dikningsföretag år 1950" i Vårdsberg socken av Östergötlands län, tillstyrkes beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Vårdsberg socken.

Degeryd Skattegård	³ 1	, 3/8 mtl. ✓ Jonas Andersson.	1
" Tjustgård	¹ 2	, 1/2 " ✓ Emma Johansson.	5
" Kron- eller Nya Skattegård	¹ 3	, 1/2 mtl. ✓ Gunnar Johansson	4
Örminge Hovslagaregård	¹ 2	, 1 mtl. ✓ Einar Isaksson.	2
" Lillgård	¹ 3	, 1/2 " ✓ Augusta Helena Carlssons sterbhus.	3

Linköping den 3 maj 1950.

Jonas Hellin

Lantbruksingeniör.

S. K.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Lantbruksingeniör.

61.

Ser. E VIII *komb*
2839 - 2

LANTBRUKSSTYRELSEN
16. MAJ 1950
DIARIÉ Nr
SAK Nr

E_-----2*1130


Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv



Örminge dikningsföretag år 1950,
avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Degeryd och Örminge i
Vårdsberg socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom
Degeryd och Örminge i Vårdsberg socken av
Östergötlands län.

År 1949, den 16 juni, kl. 12,30 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Jonas Andersson i Degeryd för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Vårdsbergs kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteck-
ning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Edvard Nilsson i Himna och Sixten Håkansson i Böke-
stad.

Sökande till förrättningen:

Einar Isaksson,	1	mtl. Örminge Hovslagaregård	2	¹
Olof Carlsson,	1	"	"	Skattegård 1
Gunnar Johansson,	1/2	"	Degeryd Kron- eller Nya Skattegård	3
(förrre ägare: Holger Gustafsson)				
Augusta Helena Carlssons sterbhus,	1/2	mtl. Örminge Lillgård	3	¹
genom delägarna i sterbhuset Johan Carlsson och C.E.Carlsson.				
Emma Johansson,	1/2	mtl. Degeryd Tjustgård	2	¹ genom sonen
Manne Andersson.				
Jonas Andersson,	3/8	mtl. Degeryd Skattegård	1	³

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 2 - 3 km. sydost om Vårdsbergs kyrka.
Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade år 1948 upp-
mätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna före-

2.

visades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

De närvarande påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande dikessträckor:

1. Sträckan 0+50 - 6+85, Sträckan 0+50 - 1+5 skulle utföras som täckt ledning, sträckan 1+5 - 6+85 som öppet dike.
Sträckan 0+50 - 1+5 hade omkring år 1937 igenlagts med 2 st. tegelrörledningar, vilka dock hava för vattenavrinningen otillräckliga dimensioner. Då ägaren av marken vid denna sträcka ensam har nytta av att diket utföres täckt, ansågs rättvist, att jordägaren påföres ^{kostnads-} skillnaden mellan öppet och täckt dike på sträckan.
2. Sträckan 10+36 - 16+9 med erforderligt fall nedanför den förstnämnda punkten. Diket skulle utföras som täckt ledning för avbördande av en del av vattenmängden, under det att det öppna diket på sträckan skulle bibehållas för avbördande av övrig vattenmängd. Ägaren av Örminge ¹ påyrkade, att han skulle medgivas rätt att på egen bekostnad utföra ledningen på sträckan 12+15 - 15+20 med rör för avbördande av hela vattenmängden.

§ 5.

Inga broar eller trummor beröras av företaget, med undantag av trumma av 18" cementrör vid punkt 13+5.

§ 6.

Bestöts, att ingen som helst ersättning skall utgivas i samband med detta företag.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Degeryd den 16 juni 1949.

Leas Stein
Lantbruksingeniör:

Såsom gode män:

Spjettbäck

Edvard Nilsson

År 1950, den 21 februari, kl.10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Jonas Andersson i Degeryd för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 och 6, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Vårdsbergs kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Edvard Nilsson i Himna och Sixten Håkansson i Bökestad.

Delägare:

Jonas Andersson, Degeryd.

Olof Carlsson, Örminge.

Einar Isaksson, "

Augusta Helena Carlssons sterbhus Örminge, genom delägaren i sterbhuset C.E.Karlsson.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Einar Isaksson, Örminge, Vårdsberg, tel.: Linköping 790 39, ordförande, samt C.E.Carlsson, Tuttorp, och Jonas Andersson, Degeryd, med Olof Carlsson, Örminge Manne Andersson, Degeryd, och Gunnar Johansson, Degeryd, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:17/50 356:40 kr.

Till förrättningsmannen:

Lösen av förordnande 4:- kr.

Annonser om sammanträden 20:- "

Transp. 24:- kr. 356:40 kr.

4.	Transp.	24:-	kr.	356:40	kr.
Ljuskopior av ritningar		3:90	"		
Lagakraftbevis		3:50	"	31:40	"
Till godemannen Sixten Håkansson, Bökestad		10:-	kr.		
" " Edvard Nilsson, Himma, ...		11:70	"	21:70	"
Hantlangningskostnad:					
Till Augusta Helena Carlssons sterbhus, Tuttorp,		27:01	kr.		
Jonas Andersson, Degeryd		17:12	"	44:13	"
Summa				453:63	kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Degeryd den 21 februari 1950.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Edvard Nilsson *Gösta Håkansson*

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin,
Linköping.

Ink. till Landskansliet
Linköping

Linköping den 7 mars 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län. MRS. 1947

Prot. 1.

Frederik E. Andersson

D. Nr 14 dihn. in. 1947

Stig Håkansson

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att
verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdike för torrläggning av mark inom Örminge och Degeryd
i Vårdsberg socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Einar Isaksson,	Örminge,	<u>Vårdsberg.</u>
Augusta Helena Carlssons sterbhus,	Tuttorp,	<u>Linköping.</u>
Olle Karlsson,	Örminge,	<u>Vårdsberg.</u>
Fru Emma Johansson,	Degeryd,	"
Holger Gustafsson,	"	"
Jonas Andersson,	"	"
Anders Göransson,	"	"

Hänvändelse till Carl Erik Carlsson, Tuttorp, Linköping.

Tel.: Linköping 790 48.

Tuttorp den 2 feb. 1947

Einar Isaksson

Augusta Helena Carlsson sterbhus
gm/ Carl Erik Carlsson

Olle Karlsson

Emma Johansson

Holger Gustafsson

Jonas Andersson

Anders Göransson

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas
att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolanse Helin hit
insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i lands-
kansliet den 22 mars 1947.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårck

Algot Pehardt

Stämpel Fyra kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 23 maj 1949.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 14 juni 1949 kl. 11 fm. på Medevi Brunns kontor. Företaget avser torrläggning av Stavsjön med kringliggande mark inom Kulla n:o 2, Rustinge n:o 1, Brorustinge n:o 1, Stora Baggeby n:o 1 och Medevi n:o 2 i Västra Ny socken av Östergötlands län samt Nydalen n:o 1 och 2 i Hammar socken av Örebro län.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 8 Motala—Askersund 1,2 km. norr om Medevi brunn.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Medevi Brunns kontor kl. 8 fm.

Onsdagen den 15 juni 1949 kl. 9 fm. hos Karl Axelsson i Dörestad. Företaget berör Dörestad n:o 3 och 4, Spärringe n:o 13 och Spärringetorp n:o 1 i Västerlösa socken samt en trumma för allmänna vägen 1025 Viby—Västerlösa 500 m. nordost om Dörestad.

Torsdagen den 16 juni 1949 kl. 8 fm. hos Nils Petersson i Lilla Metsjö. Företaget berör Lilla Metsjö n:o 1, 2 och Stora Metsjö n:o 1 i Vårdsbergs socken samt en trumma för järnvägen Linköping—Ringstorp omkring 2 km. väster om Vårdsbergs hållplats.

Torsdagen den 16 juni 1949 kl. 12,30 em. hos Jonas Andersson i Degeryd. Företaget berör Degeryd n:o 1—3 och Örminge n:o 1—3 i Vårdsberg socken.

Torsdagen den 16 juni 1949 kl. 4,30 em. hos K. G. Danielsson i Värna Norrgård. Företaget berör Värna n:o 1, 2, 4 och Ytterby n:o 1 i Värna socken samt en trumma för allmänna vägen n:o 750 Värna—Bankekind omkring 400 m. norr om Värna kors.

Linköping den 21 maj 1949.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Degeryd n:o 1-3 och Örminge n:o 1-3 i Vårdsberg socken hålles hos Jonas Andersson i Degeryd torsdagen den 16 juni 1949 kl.

12,30 em.

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Vårdsbergs församling
den 22 maj 1949
E. Blomgren
Kyrkoherde v. Pastor i Vårdsbergs församling Kyrkoadjunkt

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden
angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark inom Degeryd och Örminge i värdsberg socken
hos Jonas Andersson i Degeryd torsdagen den 16 juni 1949 kl. 12,30 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Värdsberg,	<u>Värdsberg.</u>
Skiftesgodemannen Edvard Nilsson, Himna,	<u>Linghem.</u>
" Sixten Håkansson, Bökestad,	<u>Linköping.</u>
Meddelande till Sixten Göransson, Degeryd,	<u>Värdsberg.</u>
" " Jonas Andersson, "	"
" " Holger Gustafsson, "	"
" " fru Emma Johansson, "	"
" " arr.Manne Andersson, "	"
" " Olov Carlsson, <u>Örminge,</u>	"
" " Einar Isaksson, "	"
" " Augusta Helena Carlssons sterbhus, Tuttorp, <u>Linköping.</u>	

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

BIL. 5.

Annons i tidningen, Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 20 januari 1950.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Degeryd n:o 1-3 och Örminge n:o 1-3 i Vårdsberg socken hålles hos **Jonas Andersson i Degeryd** tisdagen den 21 februari 1950 kl. 10 fm. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 26 januari 1950

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 6.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Degeryd n:o 1-3 och Örminge n:o 1-3
i Vårdsberg socken hålles hos Jonas Andersson i Degeryd tis-
dagen den 21 februari 1950 kl.10 fm. Vid sammanträdet före-
kommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 26 januari 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Antaget i fullmäktigt
29.1 50
E. Hultén

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Örminge dikningsföretag år 1950" i Vårdsberg socken hos Jonas Andersson i Degeryd tisdagen den 21 februari 1950 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Vårdsberg,		<u>Vårdsberg.</u>
Kallelse till Edvard Nilsson,	Himna,	<u>Lingham.</u>
" " Sixten Håkansson,	Bökestad,	<u>Linköping.</u>
Meddelande till Jonas Andersson,	Degeryd,	<u>Vårdsberg.</u>

Linköping den 26 januari 1950.

Ivar Heijn.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare			Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
3	1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Nya Skattegård 3 ¹ ,		19									
2	1/2 mtl. litt B				50			750:-			750	-
3	Gunnar Johansson.											
4												
5	Örminge Skattegård 1 ¹ ,		60									
6	1 mtl. litt D				1 03			1135:10			1135	10
7	Olov-Carlsson.											
8												
9	Örminge Hovslagaregård 2 ¹ ,		21									
10	1 mtl. litt E				39			352:50			352	50
11	Einar Isaksson.											
12	S u m m a			3 28			3558:90		330:-	3888	90	
13				1 03 2 21						11 35 27 53	10 80	
14	Övre området.											
15	Vårdsberg socken.											
16	Degeryd Tjustgård 2 ¹ ,		7									
17	1/2 mtl. litt C											
18	Emma Johansoon.											
19	Åker	mylla/lera	7	70			1500	2500	1000	700	-	
20	"	"	8	8			2000	"	500	40	-	
21	S u m m a			78						740	-	
22												
23	Örminge Skattegård 1 ¹ ,											
24	1 mtl. litt D											
25	Olov Carlsson.											
26	A. Alstringsbåtnad.											
27	Åker	mylla/lera	9	17			2000	2500	500	85	-	
28	"	"	10	1 15			"	"	"	575	-	
29	"	"	11	7			2375	"	125	8 80		
30	"	"	16	42			2000	"	500	210	-	
31	"	"	17	58			"	"	"	290	-	
32	"	"	18	1 28			1500	"	1000	1280	-	
33	A-summa			3 67						2448	80	

[illegible]

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
				2	3		4		5	6	7	8	
1													
2													
3	Örminge Hovslagaregård 2 ¹												
4	1 mtl. litt E				27	1	62		1422:50			1422	50
5	Einar Isaksson.												
6													
7	Örminge Lillgård 3 ¹ ,												
8	1/2 mtl. litt F				62	2	29		1965:-			1965	-
9	Augusta Helena Carlssons												
10	sterbhus.												
11	S u m m a					8	36		6576:30	1025:-		7601	30
12													
13	S a m m a n d r a g för hela företaget.												
14	Nedre området					3	28		3558:90	330:-		3888	90
15	Övre "					8	36		6576:30	1025:-		7601	30
16	S u m m a					11	64		10135:20	1355:-		11490	20
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Degeryd den 21 februari 1950.

Svar *Åke*

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Edvard Nilsson

Gustaf Olsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
							<u>Bil.B.</u>			
		<u>Nedre området.</u>								
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>								
A-B	55	Grävning f.rörledn. m	55	3:-	165	-				
		12" cementrör m.frakt "	55	4:90	270	-				
		Rörens lägg.höljn. "	55	1:50	83	-				
A		Stödjemur enl.ritn. st	1		75	-				
B		Intag m.slambassäng "	1		200	-			793	-
B-4	295	Lera m ³	450	2:50					1125	-
4-C	292	" "	570	2:50					1425	-
									3343	-
		Tillägges för oförutsett m.m.							357	-
	642	<u>S u m m a</u>							3700	-
		<u>Övre området.</u>								
		<u>Huvudavloppet, sträckan D-E-F.</u>								
D-E	90	Lera m ³	25	2:50					63	-
E-9	50	Grävning f.rörledn. m	50	0:50	25	-				
		9" cementrör m.frakt "	50	3:30	165	-				
		Rörens lägg.höljn. "	50	1:25	63	-				
D		Stödjemur enl.ritn. st	1		75	-				
9		Brunn 75 cm.enl.ritn. "	1		70	-			398	-
9-10+36	136	Grävning f.rörledn. m	136	1:50	204	-				
		9" cementrör m.frakt "	136	3:30	449	-				
		Rörens lägg.höljn. "	136	1:25	170	-				
10+18, 10+36		Brunnar 75 cm.enl.ritn.st	2	70:-	140	-			963	-
10+36-	266	Grävning f.rörledn. m	266	0:75	200	-				
-13+2		9" cementrör m.frakt "	266	3:30	878	-				
		Rörens lägg.höljn. "	266	1:25	333	-				
13+2		Brunn 90 cm.m.galler enl. ritning st	1		120	-			1531	-
13+2-	4	Upptagning av gammal								
-13+6		trumma, grävning för								
		rörledning m	4	10:-	40	-				
		18" cementrör användes befintliga								

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Örminge dikningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Degeryd och Örminge i Vårdsberg socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 - 3 km sydost om Vårdsbergs kyrka. På grund av fallförhållandena inom företaget har detsamma indelats i två från varandra beträffande arbetenas utförande skilda områden, nämligen:

- I. Nedre området, omfattande utförande av dikessträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 642 m.
- II. Övre området, omfattande utförande av dikessträckan D-E-F på ritningarna, med en längd av 849 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart

under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Inom Nedre området skall dikessträckan A-B, med ett nederbördsområde av 85 har, en maximivattenmängd av 85 sekl. och en bottenlutning av 18:1000, utföras som täckt ledning av 12" cementrör, med stödjemur vid punkt A och intag med slambassäng vid punkt B enligt upprättade ritningar.

Sträckan B-C inom samma område skall utföras öppet med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

Inom Övre området skall dikessträckan D-E utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga sträckor inom samma område skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	Q max 5	I	Cementrör för Q max	för Q max 5
	Har.	sekl.	sekl.			
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
E - 9	60	60	12	1,5:1000	----	9"
9 - 10:28	"	"	"	"	---	9"
10:28 - 10:36	"	"	"	"	---	9"
10:36 - 13:2	55	55	11	1:1000	---	9"
13:2 - 13:6	"	"	"	"	18"	--- ägoväg
13:6 - 15:20	44	44	9	"	15"	---
15:20 - F	40	40	8	"	---	9"

Som framgår av ovanstående skall sträckan 13:2 - 15:20 utföras med rör för avbördande av hela maximivattenmängden och sträckorna E - 13:2 och 15:20 - F med rör för en del av samma vattenmängd, under det att återstående vattenmängd fortfarande skall avrinna genom det öppna diket på dessa sträckor, dock med täckning på rören till 0,50 m. över deras överkant.

Enligt upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt E, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 9, 10:28 och 10:36, 90 cm cementrör vid punkterna 13:2, 15:20 och 13:6 samt

intag med slambassäng vid punkt F. Brunnarna vid 13+2 och 15+20 skola förses med av järngaller avstängda öppningar 0,30 x 0,30 m. med underkanten i jämnhöjd med öppna dikesbotten.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå å övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas av detta företag i enlighet med bestämmelse i protokollet § 6.

Broar och trummor.

Inga broar eller trummor beröras av företaget, med undantag av trumma av 18" cementrör vid punkt 13+5 av dikessträckan E-F. I nuvarande trumman befintliga rör få användas av företaget i den mån så kan anses lämpligt.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till:

Nedre området	3,700:-	kr.
Övre området	6,400:-	"
Summa	10,100:-	kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

	Alstrings- båtnad.	Bruknings- båtnad.	Summa båtnad.
Nedre området	3,558:90	330:-	3,888:90
Övre området	6,576:30	1,025:-	7,601:30
Summa	10,135:20	1,355:-	11,490:20

Enligt vad framgår av protokollet § 4 har dikessträckan A - 1+5 före år 1937 varit öppen och då igenlagts med för vatten-

avrinningen otillräckliga rör. Vid båtnadsuppskattningen har därför utgått från befintlighet av öppet dike på nämnda dikessträcka, varför brukningsbåtnad beräknats uppstå genom sträckans igenläggning med tillräckligt stora rör.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola särskilt fördelas inom vart och ett av de båda dikningsområdena i mån av den på varje fastighet inom området uppskattade båtnaden.

Förrättningskostnaderna och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av varje fastighets sammanlagda andelar i de beräknade kostnaderna för hela företaget.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Värdsberg socken.

Nedra området.

	²	Degeryd Skattegård 1 , 7/16 mtl. litt.G.	Sixten Göransson, <u>sökande</u>
"	³	" " 1 , 3/8 " " A.	Jonas Andersson, <u>sökande</u>
"	¹	Kron- eller Nya Skattegård 3 , 1/2 mtl. litt.B,	Gunnar Johansson, <u>sökande</u>
Örminge Skattegård	¹	1 , 1 mtl. litt.D.	Olof Carlsson, <u>sökande</u>
"	¹	Hovslagaregård 2 , 1 " " E.	Einar Isaksson, <u>sökande</u>

Summa

Transp.

Uppskattad båtnad.	Beräknad kostnad.	Deltagningskyldighet i procent. I arbets- och mate- I förrättnings- rialkostnader o.dyl. kostnader o.dyl.	
Kr.	Kr.	%	%
330:-	314:13	8,49	3,11
1,321:30	1,256:89	33,97	12,44
750:-	713:73	19,29	7,07
1,135:10	1,080:03	29,19	10,69
352:50	335:22	9,06	3,32
3,888:90	3,700:-	100,00	
		70,81	36,63

 Fastigheter och ägare.

Transp.

Övre området.

Degeryd Tjustgård	¹ 2	1/2 mtl. litt.C.	Emma Johansson, <u>sökande</u>
Örminge Skattegård	¹ 1	1 " "	D. Olof Carlsson, <u>sökande</u>
" Hovslagaregård	¹ 2	1 " "	E. Einar Isaksson, <u>sökande</u>
" Lillgård	¹ 3	1/2 " "	F. Augusta Helena Carlssons sterb- hus, <u>sökande</u>

SummaFramtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas
första utförande, vilket även gäller beträffande öppna diket
på de sträckor, där 9" rörledning nedlagts.

Slätter av i de öppna dikena växande gräs och buskar
skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning
utföras minst vart femte år. All dämning i dikena är förbjuden,
och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av
företagets styrelse.

Ägare av vid de öppna dikena belägen mark äro skyldiga
tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur
ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta av-
hjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Örminge dikningsföretag år 1950.

Uppskattad båtnad.	Beräknad kostnad.	Deltagningskyldighet I arbets- och mate- rialkostnader o.dyl.	i procent I förrättnings- kostnader o.dyl.
Kr.	Kr.	%	%
			36,63
740,-	622:72	9,73	6,17 5 l. ✓ ✓
3,473:80	2,924:80	45,70 ✓ 27,55	28,96
1,422:50	1,198:08	18,72 28,45	11,86 2 l. ✓
1,965:-	1,654:40	25,85 ✓	16,38 3 l. ✓
7,601:30	6,400:-	100,00	100,00

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1960.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna dikena, att dikesbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter med största sidolutning 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages att cementrören skola vara godkända av lantbruksingenjör,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslanterna i lutning 1:1,50.

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande samt

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i jordfast sten 84 m. ostnordost om punkt 3 av sträckan B-C, belägen på höjden $\pm$ 11,00 m.
2. Överkanten av järndubb i jordfast sten 20 m. sydväst om punkt E, belägen på höjden $\pm$ 13,08 m.
3. Kors i jordfast sten 108 m. väster om punkt F, belägen på höjden $\pm$ 15,26 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall ej utgivas av detta företag, då varje dikningsområde är att agse som ett dikningsföretag för sig och båtnaden ej inom något av områdena överstiger 10,000 kr.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Degeryd den

21 februari 1950.

Joas Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Edvard Nilsson

Siv Stenlund

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Örminge dikningsföretag år 1950 i Vårdsberg socken av Östergöt-
lands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 21/10 1948-21/2 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 11,64 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	114	-		
2,4 % av 10,100 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	242	40		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			356	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			356	40

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			356 40
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr.			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
.....			
.....			
.....			
.....			
Atgårderna har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde			
Summa kronor:		356	40 ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Dageryd den 21 februari 1950

Ett exemplar av densamma har den 21 februari 1950 överlämnats personligen till
enligt mottagningsbevis kvitterats av

lantbrukaren Finar Isaksson, Örminge, Vårdsberg,
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelseordförande.

Bestyrkes: Sven Pettersson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

Granskad den 10/6 1950 av EF

J 1423/52.

SL/IB

Länestyrelsen i Östergötlands län
Linköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 10 juli 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.810 kr till utförande av ÖRMINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Askeby kommun, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansöknings
<u>Vårdsbergs socken.</u>		
Degeryd Skattegård	1 ³	Jonas Andersson
" Tjustgård	2 ¹	Emma Johansson
" Kron- eller Nya Skattegård	3 ¹	Gunnar Johansson
Örminge Hovslagaregård	2 ¹	Einar Isaksson
" Lillgård	3 ¹	Augusta Helena Carlssons sterbhus

Stockholm den 31 oktober 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1952

DIARIE Nr 1423

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Örminge dikningsföretag år 1950" i Askeby kommun (Vårdsberg socken)
(namn, socken och län)

av Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: Einar Isaksson, Örminge, Vårdsberg. Tel. Linköping 790 39.

Förtroendeman:

~~Ende intressent~~

SLUT

Arbetsplanen fastställd den 10 juli 1952

Okt. 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 3,860 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3,810 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1953.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten Axel G. Leijonhufvud

den 25 augusti 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 18 september 1952.

Lars Hedin.

Lantbruksingeniör.