

41
52

E --- 2*1131

6/52

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 DEC. 1952

DIARIE Nr 2234

SAK Nr

Företag: DÖMESTAD DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Norra Valkebo kommun,
Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande: femtusentrehundratjugo kr	5.320	kr.
en första rensning: - -	-	kr.
Summa statsbidrag	5.320	kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 oktober 1952 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;
dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1953 i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m.m. samt tillhålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bli annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelser skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Dörestad den 9 december 1952.

Carl Axelsson ✓
namn

Lantbrukare.

titel eller yrke

Dörestad, Västerlösa.

adress

namn

titel eller yrke

adress

Att styrelseordföranden Karl Axelsson, Dörestad,
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

Isak Heim
namn

Linköping.

adress

Ture Andersson
namn

Linköping
adress

★

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 januari 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lantbruksnämnden i Östergötlands län



Ser. E XIII ^h
2835

E ____ 2•1131

Dörestad dikningsföretag år 1950

i Västerlösa socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 JUN 1950

DIARIE NR

SAK NR

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Dömestad dikningsföretag
år 1950" i Västerlösa socken av Östergötlands län, anhålla om
beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag
till företagets utförande.

Dömestad den 24 januari 1950.

Ture Andersson.

Carl Adelson

Elin Karlsson.

Genom beslut den 25 okt. 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 14.175:76 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.320.- kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att -

Betygas i tjänsten

P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till



Dömestad dikningsföretag år 1950. i Västerlösa socken av Östergötlands län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen:

~~Förordnanden:~~

~~Federintressent:~~

Lantbr. Karl Axelsson, Dömestad Mellängård, Västerlösa. Tel. Väster-
(titel, namn och adress) lösa 13.

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 29 juli 1947 Förrättningen avslutad 24 januari 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~i samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1960 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 21.773:-- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 14.175:76 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

15" cementrör 8 kr/m, 12" cementrör 5 kr/m, 9" cementrör 3:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	13.500	--	---	-	675	76	14.175	76	---	14.175	76

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	22	24		40	22	64	21.773	--	1	14.175	76	630	1/3	4.720

Av bidraget belöper ~~kostnad~~ 4.720 kr. på företagets utförande och ~~kostnad~~ 0 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den beräknade kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Företagets arbeten äro ej påbörjade.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

I företaget ingå 5 brukningsdelar, varav 4 med totala åkerarealer 22-107 har fullständiga, och 1 med åkerareal 13 har ofullständigt jordbruk. Det ofullständiga jordbruket ingår i företaget med 27,40 %.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag med högre belopp än 1/3 av kostnaden kan vara motiverat.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 4.720 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Fullmakt.

" 3: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 6 maj 1950.

Lantbruksnämnden i Östergötlands län



(A. Hermansson)



(Gideon Johansson)

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 januari 1950 avslutad laga syneförrättning angående Dörestad dikningsföretag år 1950, avseende torrläggning av mark inom Dörestad, Spärringe och Spärringetorp i Västerlösa socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 april 1950.

Ex officio:

K-G Cars
(K-G Cars)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Undertecknade, övriga medlemmar av styrelsen för
"Dömestad dikningsföretag år 1950" i Västerlösa socken av
Östergötlands län, uppdraga åt ordföranden i styrelsen att
underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets
utförande samt utkvittera och uppbära till företaget beviljat
statsbidrag.

Dömestad, den 24 januari 1950.

Perni Andersson ✓

Elio Karlsson ✓

Bevitnas ut officiellt.

Jean Helin.

Lantbrukets inspektör.

Redovisning av förrättningskostnader o. d. Bil. 6.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Dörestad dikningsföretag år 1950 i Västerlösa socken av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- männen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
Juli	29	Lösen av förordnande				4	-		
1950									
Jan.	24	Till Statsverket enligt räkning 4:3/50						511	-
"	"	Annons om sammanträde				7	50		
"	"	Ljuskopior av ritningar				2	10		
"	"	Godemansarvode						52	-
"	"	Hantlangningskostnad						63	-
Mars		Lagakraftbevis				3	50		
"		Vattendomstolsavgift						32	66
						17	10	658	66
								17	10
		Summa						675	76
Linköping den 15 april 1950.									
Ivar Selin.									
Lantbruksingeniör.									

6.

Ser. E XIII *h*
2835-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1950
DIARIÉ Nr
SÄK Nr

E____2*1131

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

*Bok
1952*

Dörestad dikningsföretag år 1950.

Västerlösa socken

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Dömestad dikningsföretag år 1950.

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Dömestad,
Spärringe och Spärringetorp i Väster-
lösa socken av Östergötlands län.

Synehandlingar

ÖVERSIKTKARTA.



Skala 1 : 100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Dörestad, Spärringe och Spärringetorp i Västerlösa socken av Östergötlands län.

År 1949, den 15 juni, kl. 9 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Karl Axelsson i Dörestad för att handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Västerlösa kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Nils Olai i Marås och Erik Andersson i Västerby.

Sökande till förrättningen:

Karl Axel Karlsson,	1/2 mtl.	Dörestad	Södergård	4 ³	
Lennart Karlsson,	1/2 "	"	Mellangård	3 ²	
Ture Andersson,	1/4 "	Spärringetorp	1 och Spärringe utjord	13 ²	
Carl Axelsson,	1/2 "	Dörestad	Mellangård	3 ²	
Elis Karlsson,	1/2 "	"	Södergård	4	(föregående ägare: Karl Axel Karlsson)

Allmänt ombud:

Vägmästaren Vilhem Törnqvist för Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 2,5 km. sydväst om Västerlösa kyrka.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade år 1948 uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående

2.

mark genom utförande av den på ritningarna med 0 - 12+50 betecknade dikessträckan. Diket borde utföras som täckt ledning.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 1025 Uljeberg - Västerlösa vid punkt 4+78 av diket. På platsen finnes f.n. en trumma, bestående av dels stentrumma med genomgångsöppning 0,5 x 0,5 m., dels 18" rör, nedlagda omkring år 1938.

Vägförvaltningens ombud meddelade, att ny trumma på platsen komme att utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Inga andra broar eller trummor beröras av företaget på annat sätt än att ~~vägbanan~~ på diket korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

§ 6.

Meddelades, att syngång på marken komme att verkställas omedelbart efter sammanträdet slut.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Lennart Karlsson i Dörestad Mellangård, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Dörestad den 15 juni 1949.

Jean Petri

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid

Carl Andersson

År 1950, den 24 januari, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Lennart Karlsson i Dörestad Mellangård för att fortsätta förrättningsens handläggning. ~~Kungälvserver~~
Enligt i § 7 intagen bestämmelse hade tid och plats för sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna.
enligt bifogade förteckning, bil. 6

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Nils Olai i Marås och Erik Andersson i Västerby.

Delägare:

Karl Axel Karlsson, Dörestad.

Elis Karlsson, "

Lennart Karlsson, "

Karl Axelsson, "

Ture Andersson, Skärvinge.

Vägförvaltningen i Östergötlands län genom vägmästaren S.V.Thörnqvist, Linköping, enligt förordnande, bil.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Skrivelse till Vägförvaltningen med Vägförvaltningens därpå införda yttrande angående allmän vägtrumma bilades protokollet som bil. 5.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 12.

Till företags styrelse valdes Karl Axelsson, Dörestad Mellangård, Västerlösa, tel.: Västerlösa 13, ordförande, samt Ture Andersson, Ramstorpsgratan 14, Linköping, och Elis Karlsson, Dörestad Södergård, med Karl Axel Karlsson, Dörestad Södergård, och Lennart Karlsson, Dörestad Mellangård, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:3:50 511:- kr.

Till förrättningsmannen:

Lösen av förordnande	4:-	kr.	
Annons om sammanträde	7:50	"	
Ljuskopior av ritningar	2:10	"	
Lagakraftbevis	3:50	"	17:10 "
Till godemannen Nils Olai, Marås	22:80	kr.	
" " Erik Andersson, Västerby, ...	29:20	"	52:- "

Hantlangningskostnad:

Till Elis Karlsson, Dörestad	31:50	kr.	
" Karl Axelsson, "	31:50	"	63:- "

Summa 643:10 kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Dörestad den 24 januari 1950.

Sven Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid

Erik Andersson.

Bil. l. 1
5. 45/47

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 22 juli 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Enligt uppdrag:

Lipp H. H. H. H.

Ink. till Landskansliet
Linköping

24 JULI 1946

D. Nr 35 Diken av

47

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom
Dörestad och Spärringe i Västerlösa socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Karl Axel Karlsson, Dörestad, Västerlösa.

Lennart Karlsson, " "

Karl Axelsson, " " Tel.: Västerlösa 13

Ture Andersson, Spärringe, "

Allmänna vägen Spärringe - Västerlösa.

Skorteby - Alkarp - Spärringe m.fl. fastigheters torrlägnings-
företag. Ordförande: Ture Andersson, Spärringe, Västerlösa.

Hänvändelse till Karl Axelsson.

Dörestad den 25/4 1947

Karl Axel Karlsson.

Lennart Karlsson.

Ture Andersson.

Karl Axelsson

Resolution

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som härigenom
förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolan-
de Helin hit insända bevis om förordnandets emottagande. Linköpings slott
i landskansliet den 29 juli 1947.

På länsstyrelsens vägnar:



E. Stårck

E. Stårck

G.A. Wallén

G.A. Wallén

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 23 maj 1949.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 14 juni 1949 kl. 11 fm. på Medevi Brunns kontor. Företaget avser torrläggning av Stavsjön med kringliggande mark inom Kulla n:o 2, Rustinge n:o 1, Brorustinge n:o 1, Stora Baggeby n:o 1 och Medevi n:o 2 i Västra Ny socken av Östergötlands län samt Nydalen n:o 1 och 2 i Hammar socken av Örebro län.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 8 Motala-Askersund 1,2 km. norr om Medevi brunn.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Medevi Brunns kontor kl. 8 fm.

Onsdagen den 15 juni 1949 kl. 9 fm. hos Karl Axelsson i Dörestad. Företaget berör Dörestad n:o 3 och 4, Spärringe n:o 13 och Spärringetorp n:o 1 i Västerlösa socken samt en trumma för allmänna vägen 1025 Viiby-Västerlösa 500 m. nordost om Dörestad.

Torsdagen den 16 juni 1949 kl. 8 fm. hos Nils Petersson i Lilla Metsjö. Företaget berör Lilla Metsjö n:o 1, 2 och Stora Metsjö n:o 1 i Vårdsbergs socken samt en trumma för järnvägen Linköping-Ringstorp omkring 2 km. väster om Vårdsbergs hållplats.

Torsdagen den 16 juni 1949 kl. 12,30 em. hos Jonas Andersson i Degeryd. Företaget berör Degeryd n:o 1-3 och Örminge n:o 1-3 i Vårdsberg socken.

Torsdagen den 16 juni 1949 kl. 4,30 em. hos K. G. Danielsson i Värna Norrgård. Företaget berör Värna n:o 1, 2, 4 och Ytterby n:o 1 i Värna socken samt en trumma för allmänna vägen n:o 750 Värna-Bankekind omkring 400 m. norr om Värna kors.

Linköping den 21 maj 1949.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Dörestad n:o 3 och 4 samt Spärringe n:o 13 och Spärringetorp n:o 1 i Västerlösa socken hålles hos Karl Axelsson i Dörestad onsdagen den 15 juni 1949 kl. 9 fm.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 1025 Viby - Västerlösa 500 m. nordost om Dörestad.

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse i laga ordning anslagen i Västerlösa församlings kyrka söndagen den 22 och 29 maj 1949, betygar

Västerlösa den 1 juni 1949



kyrkoherde

Bil. 4.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Dörestad och Spärringe i Västerlösa socken hos Karl Axelsson i Dörestad onsdagen den 15 juni 1949 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Västerlösa,		<u>Västerlösa.</u>
Kallelse till Nils Olai,	Marås,	"
" " Erik Andersson,	Bästerby,	<u>Vikingstad.</u>
Meddelande till Karl Axel Karlsson, Dörestad,		<u>Västerlösa.</u>
" " Elis Karlsson,	"	"
" " Lennart Karlsson,	"	"
" " Karl Axelsson,	"	"
" " Ture Andersson,	Spärringe,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Dörestad och Spärringe i Västerlösa socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:r 1025 Uljeberg-Västerlösa 500 m nordost om Dörestad och vid 4+⁷⁸ enl. förslagsritning. På platsen finnes f.n. en trumma, bestående av dels stentrumma med genomgångsöppning 0,5+ 0,5 m, dels 18" betongrör nedlagda omkring år 1938. Vid sammanträde i ärendet i Dörestad den 15/6 1949 förklarade vägförvaltningens ombud, vägmästaren Vilhelm Törnqvist, att ny trumma på platsen komme att utföras och bekostas av vägförvaltningen, och föreslår jag, att densamma utföres av minst 15" rörsamt med botten vid trummans uppströmssida på höjden +5,20m i företagets höjdsystem. Trumman skall förses med brunnar av minst 75 cm. betongrör av vilka företaget skall bekosta den ena och Vägförvaltningen den andra.

Vid arbetets utförande skola Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägar lända till efterrättelse.

Jag enhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52 om ovanstående förslag godkännes, eller huru arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 9 januari 1950.

Leif Helin
Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande

Mot föreliggande förslag finns från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 10 januari 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér

A. Hjelmér.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Dömestad dikningsföretag år 1950" hos Lennart Karlsson i Dömestad Mellangård tisdagen den 24 januari 1950 kl. 10 fm.

Kallelse till Nils Olai,	Marås,	<u>Västerlösa.</u>
" " Erik Andersson,	Västerby,	<u>Vikingstad.</u>
Meddelande till Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>
" " Karl Axel Karlsson,	Dömestad,	<u>Västerlösa.</u>
" " Elis Karlsson,	"	"
" " Lennart Karlsson,	"	"
" " Karl Axelsson,	"	"
" " Ture Andersson,	Spärringe	"

Linköping den 14 januari 1950.

Leif Selin.
Lantbruksingeniör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur kronor öre	
					har	ar	har	ar				kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
					</								

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
Spärringetorp Norrgård 1 ² , 1/4 mtl. litt E Ture Andersson. A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/lera	21		78			2000	2500	500	390	-
"	"	22	3	78			1750	"	750	2835	-
"	"	23		35			1400	"	1100	385	-
"	"	24		52			1750	"	750	390	-
Äng	"	25				40	1050	1500	450	180	-
A-summa			5	43		40				4180	-
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 9+6 - 11+22 = 216 m. å 0:50										108	-
" 11+22 - C = 128 m. å 2:50										320	-
B-summa										428	-
Totalsumma										4608	-
Spärringe 13 ² , en utj. litt F Ture Andersson. A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/lera	26		98			1900	2500	600	588	-
"	"	27		9			1400	"	1100	99	-
"	"	28	1	07			"	"	"	1177	-
"	"	29	1	44			1750	"	750	1080	-
"	"	30	1	84			1900	"	600	1104	-
A-summa			5	42						4048	-
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 11+22-C = 128 m. å 2:50										320	-
B-summa										320	-
Totalsumma										4368	-

[illegible]

Fastighet och ägare					Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
Ägobeskrivning					Ägo- figur- nummer	åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1					2	3		4		5	6	7	8	
stad den 24 januari 1950.														

17

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1							<u>Bil.B.</u>			
2		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>								
3	A-3+72	372	Grävning f.rörledn. m	372	1:50	558	-			
4			15" cementrör m.frakt "	372	8:-	2976	-			
5			Rörens lägg.höljn. "	372	1:75	651	-			
6	A		Trumöga enl.ritn.			75	-			
7	2+50,3+72		Brunnar 75 cm. " st	2	80:-	160	-			
8	0+66,3+70		Rivning av rörtrummor "	2	10:-	20	-		4440	-
9	3+72-	98	Grävning f.rörledn. m	98	1:-	98	-			
10	-4+70		12" cementrör m.frakt "	98	5:-	490	-			
11			Rörens lägg.höljn. "	98	1:50	147	-		735	-
12	4+70-B	8	Rörtrumma av 15" cement-							
13			rör med brunn vid 4+70							
14			anläggas och bekostas av							
15			Vägförvaltningen							
16									5175	-
17			För oförutsett m.m.tillägges						325	-
18	478		<u>S u m m a</u>						5500	-
19										
20		<u>Avloppsdiket, sträckan B-C.</u>								
21	B-5+36	36	Grävning f.rörledn. m	36	1:-	36	-			
22			12" cementrör m.frakt "	36	5:-	180	-			
23			Rörens lägg.höljn. "	36	1:50	54	-			
24	5+32-5+36		Rivning av rörtrumma			15	-			
25	B-5+36		Brunnar 75 cm.enl.ritnst	2	80:-	160	-		445	-
26	5+36-	130	Grävning f.rörledn. m	130	1:70	221	-			
27	-6+66		15" cementrör m.frakt "	130	8:-	1040	-			
28			Rörens lägg.höljn. "	130	1:70	221	-			
29	6+66		Brunn 75 cm.enl.ritn.st	1		80	-		1562	-
30	6+66-	240	Grävning f.rörledn. m	240	2:-	480	-			
31	-9+6		15" cementrör m.frakt "	240	8:-	1920	-			
32			Rörens lägg.höljn. "	240	1:70	408	-			
33	7+68,8+32,9+6		Brunnar 75 cm.enl.ritnst	3	80:-	240	-			
34	7+66,9+4		Rivning av stentrummor	2	25:-	50	-		3093	-
35	406		<u>Transport</u>						5105	-

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Dömestad dikningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Dömestad, Spärringe och Spärringetorp i Västerlösa socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intaget yrkande, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2,5 km. sydväst om Västerlösa kyrka på båda sidor om allmänna vägen n:o 1025 Uljeborg - Västerlösa, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,228 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederböräsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

Hela dikessträckan A-B-C skall utföras som täckt led-

ning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
A - 2+50	56	56	2:1000	15" cementrör.
2+50 - 3+72	52	52	"	15" "
3+72 - 4+70	48	48	6:1000	12" "
4+70 - B	47	47	"	15" " Allmän väg.
B - 5+36	46	46	"	12" "
5+36 - 6+66	44	44	1:1000	15" "
6+66 - 7+68	42	42	"	15" "
7+68 - 8+32	40	40	"	15" "
8+32 - 9+6	36	36	"	15" "
9+6 - 10+30	18	18	"	12" "
10+30 - 11+84	13	13	"	9" "
11+84 - C	6	6	3:1000	6" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt A, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 2+50, 3+72, 4+70, B, 5+36, 6+66, 7+68, 8+32, 9+6 och 10+30 samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 11+84 och C.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas av detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport

av rör och andra materialier längs diket.

Trummor.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 1025 Uljeborg - Västerlösa vid punkt 4+78 av diket. På platsen finnes f.n. en trumma, bestående av dels stentrumma med genomgångsöppning 0.5 x 0.5 m., dels 18" cementrör, nedlagda omkring år 1938. Vid sammanträde i Ärendet den 15 juni 1949 har Vägförvaltningens ombud enligt protokollet § 5 förklarat, att ny trumma på platsen komme att utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i Ärendet överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län, varvid föreslagits, att Vägförvaltningen utför och bekostar ny trumma av minst 15" rör, med bottenläge + 5.20 vid trummans uppströmsida.

I på skrivelsen infört yttrande har Vägförvaltningen förklarat, att från dess sida intet finnes att erinra mot det i skrivelsen framställda förslaget.

Med anledning härav bestämma synemännen, att ny trumma på platsen med brunn på dess nedströmsida skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Arbetena vid trumman skola utföras vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas, och åligger det företagets styrelse att i god tid lämna Vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaden ur företagets synpunkt lämpliga tiden.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företaget på annat sätt, än att vägbanan på diket korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i förut befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräk-

nats till 13,500:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	16,513:- kr.
Brukningsbåtnad	5,220:- "
Summa	21,733:- kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallbrottet vid punkt B av diket har företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AB, omfattande dikessträckan A-B och ågofigurerna 1-8, med en beräknad kostnad av 5,500 kr., en uppskattad båtnad av 6,121 kr. och en relativ kostnad av 0,89855 samt avdelning BC, omfattande dikessträckan B-C och ågofigurerna 9-30, med en beräknad kostnad av 8,000 kr., en uppskattad båtnad av 15,652 kr. och en relativ kostnad av 0.51112.

Om kostnaden för avdelning BC ökas med avdelningens fallkostnad 500 kr., erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $8,500/15,652 = 0,54306$. Om kostnaden för avdelning AB minskas med samma fallkostnad, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av $5,000/6,161 = 0,81686$.

På grund av de båda avdelningarnas inbördes lägen bestämma synemånen, att sistnämnda relativa kostnader skola tillämpas vid kostnadsfördelningen.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Västerlösa socken.

Dömestad Södergård	³ 4	1/2 mtl. litt.A.	Karl Axel Karlsson, <u>sökande</u>
" "	² 4	1/2 " " B.	Elis Karlsson, ej sökande
" Mellangård	² 3	1/2 " " C.	Lennart Karlsson, <u>sökande</u>
" "	³ 3	1/2 " " D.	Karl Axelsson, <u>sökande</u>
Spärringetorp Norrgård	² 1	1/4 " " E.	Ture Andersson, <u>sökande</u>
Spärringe	² 13	Utjord " F.	Ture Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Dömestad diktningföretag år 1950.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma syndemännen till den 1 september 1960.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade

Av- del- ning.	Ägofigu- rerans nummer.	Relativ kostnad.	Uppskattad båtnad. Kr.	Kostnad Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	
AB	1 - 5	0,81686	4,529	-----	3,699:56	27,40	17 ha
AB	6 - 8	"	1,592	1,300:44			
BC	9 - 12	0,54306	1,608	873:24	2,173:68	16,10	27 ha
BC	13 - 16	"	1,455	-----	790:15	5,85	22 ha
BC	17 - 20	"	3,613	-----	1,962:08	14,53	46 ha
BC	21 - 25	"	4,608	-----	2,502:43	18,55	} 107 ha
BC	26 - 30	"	4,368	-----	2,372:10	17,57	
			21,773		13,500:-	100,00	

handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att cementrören skola vara av lantbruksingeniör godkända,

att på profilritningen angivna bottenlagen avse rörens inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslänterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledning-
en verkställt,

att brunnarna utföras med botten på plac 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inriktande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementerats i brunn-
rören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och

underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 65 m. nordväst om punkt B, belägen på höjden + 7,24 m.
2. Kors i berg 32 m. väster om punkt 7+50 av sträckan B-C, belägen på höjden + 9,44 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 32 kronor 66 öre. Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Dömad stad den 24 januari 1950.

Joar Petri

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Amund

Erik Andersson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Dömostad dikningsföretag år 1950 i Västerlösa socken av
Östergötlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 22/11 1948-24/1 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 22,64 ha. 190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver 2,2 % av 13,500 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:			511	-

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC 1952

DIARIE Nr

2327

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Dömestad dikningsföretag år 1950" i Norra Valkebo kommun

(namn, socken och län)

(Västerlösa socken) av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Carl Axelsson, Dömestad, Västerlösa. Tel. Linköping
Förtroendeman: } 130 13.
Ende intressent: }

SLUT

Arbetsplanen fastställd den 25 oktober 1952.

13 JAN 1953

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 5,320 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 60.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten Folke Björnsson
den 29 juli 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 20 december 1952.

Levar Heijn.

Lantbruksingeniör.