

207
53

Skuldförbindelse överlämnad
till *Arvid Friberg*
den 2/9 1953
godkänd den 2/9 1953.

FÖRETAG: SKÖRTINGE

E 5*1135

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ivar Helin
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 41.360
» en första rensning » - kr. 41.360

Lån till företagets utförande kr. 70.270

17 / 53

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953 till

SKÖRTINGE INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Norsholms kommun, Öster-
götlands län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyrtioettusentrehundra-
sextio (41.360) kronor, varav till företagets
~~utförande~~ kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med sjuttiotusentvåhundrasjuttio
(70.270) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1954;

6046

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Angen den *8 Aug.* 19*53*
Rögt Larsson
Lantbrukare

Att

Algot Larsson Ängen Hasselholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Hansson

Gudmund Olmstedt

Adress

Käpmanstunga

Adress

Lund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 september 1953.

UH Wredander

Olaf Olsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN



Skörtinge invallningsföretag år 1949

i Skärkind och Kimstad socknar, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Skörtinge invallningsföretag år 1949" i Skärkind och Kimstad socknar av Östergötlands län, anhåller om beviljande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Skörtinge, Norsholm, den 8 mars 1949.

Carl Selberg

Förening.

Undertecknade, delägare i "Skörtinge invallningsföretag år 1949" i Skärkind och Kimstad socknar av Östergötlands län, förklara härmed, att vi önska erhålla bidrag från Statens avdikningsanslag och, där så här nedan finnes särskilt antecknat, lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande, och uppdraga vi åt Algot Larsson, Ängen, med Helge Karlsson, Nybygget, som ersättare, att å våra vägnar underskriva kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande och skuldförbindelse på beviljat statslån.

Åt ordföranden i företagets styrelse uppdraga vi att ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om understödens beviljande samt utkvittera och uppbära till företaget beviljade statsmedel.

Skörtinge, Norsholm, den 8 mars 1949.

1. Carl Selving statslån önskas
 Algot Larsson Einar Hindgren

2. Helge Karlsson statslån önskas
 3. G. G. Andersson statslån önskas

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Einar Carlsson
 Håkberg

Arvid Gustafsson
 Trärdala

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i " Skörtinge invallningsföretag
år 1949" i i Skärkind och Kimstad socknar av Östergötlands län.

Skärkind socken.

1	Skörtinge	10, 1	609/2500 mtl.	Carl Schoug.
1	Sjöhagen	1, 1	avs.	Carl Schoug.
2	Nybygget	1, 1	"	Helge Karlsson.
3	Ängstugan	1, 1	"	Gustaf Andersson.

Linköping den 20 mars 1951.

Leas Heim
Lantbruksingeniör.

28/10 52 J. G. S. K.

Redovisning av förrättningskostnader o. d. Bil. 4.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Skörtinge invallningsföretag år 1949 i Skärkind och Kimstad socknar

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

av Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter				
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1946										
Juli	26	Lösen av förordnande							6	05
1949										
Mars	8	Till Statsverket enligt räkning 4:28/49							3,349	50 ✓
"	"	Annonser om sammanträden					25	75 ✓		
"	"	Ljuskopior av ritningarna					14	95 ✓		
"	"	Godemansarvode							74	40 ✓
"	"	Hantlangningskostnad							332	50 ✓
1951										
Mars		Vattendomstolsavgift							196	85 ✓
							40	70 ✓	3,959	30 ✓
									40	70 ✓
		Summa							4,000	- ✓
Linköping den 20 mars 1951. <i>Lone Selin</i> Lantbruksingeniör.										

Linköping den 20 mars 1951.

Lenn Selin
Lantbruksingeniör.

RAPPORT

217

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1952
DIARIE Nr <i>0271/51</i>
SAK Nr

Till

hamb

över verkställd avsyning

Företag: "Skörtinge invallningsföretag år 1949" i Norsholms kommun

(namn, socken och län)

(Skärkind och Kimstads socknar)

Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: } Löjtnant Carl Schoug, Skörtinge, Norsholm.
Förtroendeman: }
Enda intressent: }

Godk. 4 SEP 1953

Arbetsplanen fastställd den (ännu ej fastställd) *29.6.53*

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (ännu ej beviljat) *41.360* kronor

Lån från statens avdikningslånefond *70.270* kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1959.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 8 december 1952, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 20 december 1952.

Joas Heier.

Lantbruksingeniör.

Godk. helt

Sn

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANTBRUKSINGENIÖREN

Drottninggatan 14

LINKÖPING

Tel. 267 32

Linköping den

207
53
BESLUT


4 SEP. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Verkliga kostnader för Skörtinge invallningsföretag år 1949 i Skärkinds och Kimstads socknar.

Pumpstation, vallbyggnads och grävningskostnader	85.000:- kr.
Pumpar	15.100:- "
Cementrör m.m. material	17.000;- "
Eget arbete (körningar m.m.) ungf.	4.000:- "
Räntor tills dato c:a	7.000:- "
Oförutsedda utgifter c:a	1.000:- "
Förrättningskostnader	4.000:- "

Summa Kronor 133.100:-


/ Bruno Wallgren

l:e assistent.

Per. kostnad 125.300 kr
Ingen minskning
82

SL/MG

Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Linköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 70.270 kr till utförande av SKÖRTINGE INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1949 i Norsholms kommun, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	A g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Skärkinds socken</u>		
Skörtinge	10 ¹	Carl Schoug
Sjöhagen	avs. 1 ¹	Bensamme
Nybygget	" 1 ¹	Helge Karlsson
Ångstugan	" 1 ¹	Gustaf Andersson

Stockholm den 4 september 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh


Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Wikman

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE



rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Skörtinge invallningsföretag år 1949 i Skärkind och Kimstad socknar av Östergöt-
(företagets namn samt socken och län)
lands län.

Ordf. i styrelsen: } Löjtnanten Carl Schoug, Skörtinge, Norsholm, Tel. Norsholm 4.
~~Förordnad man~~ } (titel, namn och adress)
~~Endast intressent:~~ }

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 26 juli 1946. Förrättningen avslutad 8 mars 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förskedd syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar.
~~i samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1959. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1954.

Vattenöverdomstolens dom bifogas som bil.1.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 131,236:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) x) 130,600:-- kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Vallbyggnad 2:20 kr/m³, 75 cm betongkulvert 40 kr/m, 15" betongrör 8 kr/m,

12" betongrör 5:30 kr/m, 9" betongrör 3:60 kr/m, 18" betongrör 11:50 kr/m.

x) kapitaliserad driftskostnad inräknad.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget x)	121,300	-	-----	-	4,000	--	125,300	--	-----	125,300	--
x) Kapitaliserad driftskostnad ej inräknad.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	2	21	74	27	76	48	131,236	20	1	125,300	--	1,660	1/3	41,760

Av bidraget belöper ~~41,760~~ 41,760 kr. på företagets utförande och ~~0~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	116,418	90	88,71	111,153	63	2/3	74,100

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av alstringsbåtnad.

Den beräknade kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Företagets arbeten äro ej påbörjade.

Den i företaget ingående marken äv välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Något statsunderstöd till den i företaget ingående marken har tidigare ej utgått.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av i företaget ingående 8 brukningsdelar är 1 med total åkerareal 109 ha fullständigt och 7 med totala åkerarealer 2, 2, 5, 6, 9, 11 och 13 ha ofullständiga jordbruk. Genom tillskottsjord i samband med företagets utförande kunna åkerarealerna ökas till 166, 3, 3, 8, 9, 13 och 16 ha.

De ofullständiga jordbruken ingå i företaget med 23,58 %.

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till mer än 1/3 av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 41,760 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 74,100 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Vattenöverdomstolens dom.

" 2: Skrivelse angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3: Fastighetsförteckning.

" 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 31 mars 1951.

Lantbruksnämnden i Östergötlands län

A. Hermansson

(A. Hermansson)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Skörtinge invallningsföretag år 1949 i Skärkind och Kimstad socknar
av Östergötlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 21/4 1948-8/3 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 76,48 ha.				
530 kr för 70 ha och 6 kr för varje ha däröver	572	-		
1,8 % av 120,250 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	2,164	50		
2 % av 30,650 kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	613	-	3349	50
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			3349	50

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			
		3,349	50
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad			
kr.			
..... kr jämte % av kr.....			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
.....			
2. Andra uppdrag.			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...			
.....			
Summa kronor:		3,349	50

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Skörtinge den 8 mars 1949.

Ett exemplar av densamma har den 8 mars 1949 överlämnats personligen till
~~enligt mottagningsbevis kviterats av~~

löjtnanten Carl Schoug. Skörtinge, Norsholm,
(titel, namn och adress)
i egenskap av styrelseordförande.

Bestyrkes: *Leas Helen*
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr

Granskad den 3/7 1951 av *AB*

T 95/1950.

VATTENÖVERDOMSTOLEN.

DOM

meddelad i Stockholm den 25 januari 1951

i anledning av fullföljd talan mot Söderbygdens vattendomstols dom den 16 december 1949 nr B 15/1949.

Vadekärande: Göta kanalbolag, Motala.

Ombud: överstelöjtnanten B. Klint, Motala.

Vadesvarande: "Skörtinge invallningsföretag år 1949", adress löjtnanten Carl Schoug, Skörtinge, Norsholm.

Saken: invallning mot sjön Asplången och Göta kanals område för torrläggning av mark inom Skörtinge med flera fastigheter i Skärkinds socken samt Hulta i Kimstads socken, allt i Östergötlands län.

Vattendomstolens dom ----- Bil. 1.

I vattenöverdomstolen yrkar bolaget, att Skvalbäcken vid nedannämnda, på den i vattendomstolens dom omförmälda planritningen upptagna brytpunkter flyttas minst följ-

Stämpel 12:-.

"Skörtinge invallningsföretag
år 1949".

nr VIII: 574

l. b.

jande antal meter söderut, nämligen vid 4+50 7 meter, vid 6+40 17 meter, vid 7 13 meter, vid 9+50 3 meter, vid 10+70 14 meter, vid 12 6 meter, vid 13+55 10 meter, vid 14+45 13 meter, vid 18+50 10 meter, vid 20+10 16 meter och vid 21 10 meter, att båtnaden för bolagets fastighet Hulta ¹ nedsättes till 600 kronor per hektar samt att bolaget tillerkännes ersättning för sina kostnader vid vattendomstolen.

Invallningsföretaget bestrider ändringsyrkandena samt begär i sitt i vattenöverdomstolen avgivna genmåle ersättning för rättegångskostnaderna vid vattendomstolen.

Parterna fordra ersättning för sina utgifter å målet härstädes.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n finner ej skäl att i anledning av bolagets talan göra ändring i motvädjade domen.

Vad angår företagets yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid vattendomstolen, så enär företaget icke i vederbörlig ordning fullföljt talan mot vattendomstolens beslut härutinnan, finner vattenöverdomstolen detsamma icke kunna upptagas till prövning.

Bolaget skall ersätta företaget dess utgifter å må-
let härstädes med fordrade sexhundrasjuttioen kronor 90 öre
jänte vad företaget visar sig ha utgivit för en utskrift av
vattenöverdomstolens dom.

Fullföljdshänvisning för parterna ----- Bil. 2.

Rätt avskrivet betygar; Stockholm och Kungl. Svea Hov-
rätts kansli, VIII avd., som ovan.

Ex officio:

Rent Kollberg

Enligt ovan anför vidde kan
här revisionsinläggs i de i man
lag. tid till Vattenöverdomstolen
inkommit; betygas. Trots detta
Vattenöverdomstolens skick som
tor den 23 februari 1951.

Lp: 2: -

Ex officio

Göran Martin



Söderbygdens vattendomstols dom, meddelad å domstolens kansli i Stockholm den 16 december 1949.

Klagande: Löjtnant Carl Schoug, Skörtinge, Norsholm, och Göta Kanalbolag, Motala, var för sig.

Målet: Underställning av och besvär över utlåtande den 8 mars 1949 rörande Skörtinge invallningsföretag år 1949, avseende torrläggning av mark m.m. inom Skörtinge m.fl. socknar i Östergötlands län.

Statens lantbruksingenjör i Östergötlands län, Ivar Helin, har med biträde av gode män handlagt och den 8 mars 1949 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Asplången och Göta kanals område samt torrläggning av mark inom Skörtinge, Sjöheden, Ången, Ångkullen, Nybygget, Ångstugan och Fågelsången i Skärkinds socken, samt Hulta i Kimstads socken, allt i Östergötlands län. Utlåtandet över det därvid medgivna företaget, Skörtinge invallningsföretag år 1949, har underställts vattendomstolens prövning.

Över utlåtandet har jämväl anförts besvär i här nedan

angivna hänseenden.

Av synehandlingarna inhämtas följande: Genom det i företaget ingående området flyter en västerifrån kommande bäck, kallad Skvalbäcken, vars sträckning närmare framgår av den till synehandlingarna hörande planritningen, blad 1. Enligt synemännens utlåtande skall denna bäck "uppgrävas i ny sträckning längs rågången mellan Göta kanals område å ena sidan och de i invallningsområdet ingående fastigheterna å andra sidan, med ett avstånd av 40 m från norra bäckkanten till kanalbankens fot. På de sträckor, där avståndet mellan ovannämnda rågång och kanalbankens fot understiger 40 m, skall norra bäckkanten förläggas i rågången". I utlåtandet föreskrives vidare att på norra sidan av Skvalbäcken skall utföras "en 0,5 m hög vall med krönbredd 1 m, sidolutning 1:1,5, och bankett mot bäcken av 2 m. Denna vall förses på var 100:de meter med öppningar för ytvattnets avrinnande, 0,2 m breda i markytan och med sidolutning 1:1". De sålunda meddelade bestämmelserna innebära, att Skvalbäcken till stor del, den norr om bäcken föreskrivna vallen i sin helhet samt en söder om bäcken beslutad vall till vissa delar komma att förläggas å kanalbolagets mellan förenämnda rågång och ka-

nalén belägna område. I fråga om ersättning för det intrång å bolagets mark, som härigenom äger rum, ha synemännen bestämt, att "ingen dylik ersättning skall utgivas till kanalbolaget, då den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen på den mellan Skvalbäcken och kanalen belägna marken mer än väl motsvarar värdet av den kanalbolaget tillhöriga mark, som borttages av avlopp och vallar".

- Kanalbolaget äger fastigheten Hulta 1¹ i Kimstads socken. Denna fastighets ägor ligga såväl norr som söder om kanalen och sträcka sig österut till sjön Asplången. Av de söder om kanalen belägna ägorna ingå vissa delar i företaget. För den jordförbättring å dessa marker, som uppstår genom företagets utförande, har kanalbolaget påförts en båtnad av 1.900 kronor per hektar eller, för hela området, 5.985 kronor.

I. Till en början behandlas nu de yrkanden, som av klagandena framställts rörande Skvalbäckens förflyttning och därmed sammanhängande frågor.

Kanalbolaget har i detta avseende framhållit: Skvalbäcken har förlagts så nära kanalbanken, att bäckens ingrepp i den svaga marken ävensom markens blivande uttork-

ning medför risk för sättningar och läckor i kanalbanken eller till och med genombrott av densamma. Det säkerhetsavstånd å 40 meter, som stadgats i de fall då bäcken skall läggas helt å bolagets mark, måste givetvis gälla även då sagda mark ej är tillräcklig för uttagande av så stort avstånd. - Vallen på norra sidan av kanalen är till skada för bolaget och synes icke heller vara till någon nytta för företaget. - Någon jordförbättring uppkommer icke enligt bolagets uppfattning å området mellan bäcken och kanalbanken. - På grund av svårigheterna att bedöma företagets inverkan på kanalbanken bör så lång tid som möjligt bestämmas för framställande av ersättningsanspråk för oförutsedd skada.

I anledning av vad sålunda anförts har bolaget yrkat att Skvalbäcken måtte flyttas söderut det antal meter, som angivits i bolagets besvärsskrift (å aktsid. 4), att vallen norr om Skvalbäcken måtte utgå ur företaget, att ersättning för den bolaget tillhöriga mark, som tas i anspråk för uppgrävning av Skvalbäcken och anläggande av vallar längs denna, måtte utdömas, samt att tiden för framställande av anspråk å ersättning för oförutsedd skada måtte bestämmas till 12 år.

Sökandena till företaget, bl.a., ha, under åberopande

av ett av civilingenjören Gösta Agrenius den 17 augusti 1949 på sökandenas begäran avgivet utlåtande (aktsid. 12-15), bestritt att företagets utförande innebure risk för kanalbankens bestånd, och ha på den grund hemställt, att någon ändring av Skvalbäckens föreslagna sträckning icke måtte föreskrivas, särskilt som en sådan ändring skulle medföra att ägor inom företaget, huvudsakligen tillhörande småbrukare, skulle gå miste om den båtnad, som eljest komme att tillföras dem. - Jämväl bolagets övriga yrkanden - med undantag av yrkandet att vallen på Skvalbäckens norra sida skall slopas - ha bestritts av sökandena.

Carl Schoug har i likhet med bolaget i sin besvärslaga hemställt att nyssnämnda vall icke måtte komma till utförande. Schoug har därutöver yrkat att bolaget måtte påföras båtnad för den mark, som är belägen mellan Skvalbäcken och kanalbanken, enär sagda mark enligt Schougs uppfattning genom företagets utförande förbättras i sådan grad, att värdeökningen överstiger den ersättning för skador å marken, som bolaget eljest varit berättigat till.

Vattendomstolen har tagit under övervägande vad i denna del av målet förekommit.

Vad först angår Skvalbäckens läge i förhållande till kanalbanken anser vattendomstolen, att viss försiktighet härvidlag bör iakttagas, enär det är av vikt att kanalbankens framtida bestånd icke äventyras genom företagets utförande. Agrenius' utlåtande, vilket granskats inom vattendomstolen, visar emellertid att företaget enligt synemännens förslag icke synes komma att medföra skadlig inverkan på kanalbanken. Vattendomstolen, som på grund härav anser sig sakna skäl att bestämma större avstånd mellan bäcken och kanalbanken än det av synemännen angivna, fastställer därför i denna del synemännens utlåtande.

Parterna i målet äro eniga om, att vallen på norra sidan av Skvalbäcken bör utgå ur företaget. Då jämväl vattendomstolen finner att vallen utan olägenhet för någon kan slopas, föreskriver domstolen att den icke skall komma till utförande.

Vad så beträffar frågan om ersättning för markskador respektive påförande av båtnad å det bolaget tillhöriga området mellan Skvalbäcken och kanalen, finner vattendomstolen att detta område i viss utsträckning kommer att förbättras, därest företaget kommer till stånd. Denna förbättring är

visserligen icke av den betydelse, att särskilt båtnadsvärde för området bör åsättas, men är dock av sådan storleksordning, att densamma till fullo uppväger den värdeminskning området utsättes för genom ovannämnda markförluster. Vattendomstolen prövar därför rättvist i denna del fastställa synemännens beslut.

Enär eventuella sättningar eller andra förändringar av kanalbanken på grund av företagets genomförande kunna uppkomma även lång tid efter arbetenas fullbordande, föreskriver vattendomstolen en tid av tolv år för framställande av sådana anspråk, som avses i 7 kapitlet 57 § vattenlagen.

II. Kanalbolaget har anfört besvär jämväl över synemännens uppskattning av båtnaden i vad rör bolagets fastighet Hulta 1¹ och har därvid anfört: Den del av fastigheten, som ingår i företaget, är genom kanalen skild från huvudgårdens. Svårigheter för ett effektivt utnyttjande av området föreligga därför, särskilt av den anledningen, att någon bro över kanalen icke finnes i nära anslutning till området. På grund härav bör områdets deltagningsskyldighet för kostnaderna för företaget sättas lägre än för övriga fastigheter även om någon skillnad i faktisk båtnad icke föreligger.

Bolaget har på här anförda skäl yrkat, att båtnaden å de under Hulta 1¹ lydande ägor, som ingå i företaget, måtte nedsättas från 1.900 kronor per hektar till högst 600 kronor per hektar.

Sökandena till företaget ha bestritt bolagets yrkande.

Vattendomstolen finner - i anseende bl.a. därtill, att icke obetydliga delar av de söder om kanalen belägna, Hulta 1¹ tillhöriga ägorna redan nu äro uppodlade - skäl icke föreligga att vid båtnadsuppskattningen taga hänsyn till de av bolaget anförda omständigheterna. Då den av synemännen i fråga om Hulta 1¹ påförda båtnaden jämväl i övrigt synes riktig, prövar vattendomstolen lagligt fastställa utlåtandet även i nu förevarande del.

III. Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt jämväl i de delar, som ovan ej berörts, har icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma i vidare mån än förut nämnts. Utlåtandet fastställles förty till efterrättelse med de ändringar däri, som av vattendomstolen föreskrivits i anledning av de anförda besvären.

Av kanalbolaget och sökandena till Skörtinge invallningsföretag år 1949 har å ömse sidor yrkats ersättning för kostnaderna å målet.

Vattendomstolen prövar med hänsyn till i målet föreliggande omständigheter skäligt förordna att vardera parten skall bära sin kostnad.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli gälda sådana kostnader, som avses i 11 kapitlet 97 § vattenlagen ävensom övriga kostnader för företaget i och för detta mål. För slutlig fördelning mellan delägarna i företaget av dessa och andra av sökandena för företagets räkning havda kostnader skola grunderna för slutlig fördelning av förrättningskostnader gälla.

Talan =====

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Att Göta kanalbolag inom rätt tid anmält vad emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 januari 1950.

Ex officio

Ruth Greijer.

Rätt avskrivet betygar; Stockholm och Kungl. Svea Hovrätts kansli, VIII avd., den 24 november 1950.

Ex officio:

J. O. Mörögård

vattenöverdomstolensTalan mot ~~hovrättens~~ dom må av **parterna**

föras genom ansökan om revision. Fullföljd talan kan dock ej komma under högsta domstolens prövning, med mindre högsta domstolen meddelat tillstånd därtill. Prövningstillstånd kan meddelas **bolaget**

på någon av de grunder, som angivas i 54 kap. 10 § 1 och 2 rättegångsbalken.

Fullföljes talan allenast beträffande rättegångskostnad, kan prövningstillstånd meddelas endast enligt 10 § 1.

Vill part söka revision, skall parten inom fyra veckor från dagen för domen, eller sist den **22 februari** 19 **51** före tjänstetidens slut, till **vattenöverdomstolen**, postadress Stockholm 2, inkomma med sin till högsta domstolen ställda revisionsinlägga, vid vilken bör fogas styrkt avskrift därav. Parten skall inom sagda tid i **vattenöverdomstolen** nedsätta fullföljdsavgift, etthundrafemtio kronor, samt lika stort belopp till säkerhet för den kostnadsersättning, som högsta domstolen kan komma att tillerkänna motpart; nedsättes ej något av dessa belopp eller allenast belopp till säkerhet för kostnadsersättning, skall parten före utgången av samma tid till **vattenöverdomstolen** **bristande tillgång** intyg om ~~fattigdom~~, som avses i 54 kap. 18 § rättegångsbalken. Har part nedsatt belopp, som nu sagts, gälle det ock för medpart.

Inlägga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Dom B 15/1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUL. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

ing. till Vattenöverdomstolen
den 8 FEB. 1950

BUD 3/1949

Skörtinge

Söderbygdens vattendomstols dom,
meddelad å domstolens kansli i Stockholm
den 16 december 1949.

Klagande: Ljtnant Carl Schoug, Skör-
tinge, Norsholm, och Göta Kanalbolag, Meta-
la, var för sig.

Målet: Underställning av och besvär
över utlåtande den 8 mars 1949 rörande Skör-
tinge invallningsföretag år 1949, avseende
torrläggning av mark m. m. inom Skörtinge
m. fl. socknar i Östergötlands län.

Statens lantbruksingenjör i Östergötlands län,
Ivar Helin, har med biträde av gode män handlagt och
den 8 mars 1949 avslutat en syneförrättning enligt vatten-
lagen angående invallning mot sjön Asplången och Göta ka-
nals område samt torrläggning av mark inom Skörtinge, Sjö-
hagen, Ången, Ångkullen, Nybygget, Ångstugan och Fågel-
sången i Skärkinds socken, samt Multa i Kimstads socken,
allt i Östergötlands län. Utlåtandet över det därvid med-
givna företaget, Skörtinge invallningsföretag år 1949, har
underställt vattendomstolens prövning.

Utan avgift

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Över utlåtandet har jämväl anförts besvär i här nedan angivna hänseenden.

Av synhandlingarna inhämtas följande: Genom det i företaget ingående området flyter en västerifrån kommande bäck, kallad Skvalbäcken, vars sträckning närmare framgår av den till synhandlingarna hörande planritningen, blad 1. Enligt synmännens utlåtande skall denna bäck "uppgrävas i ny sträckning längs rågången mellan Göta kanals område å ena sidan och de i invallningsområdet ingående fastigheterna å andra sidan, med ett avstånd av 40 m från norra bäckkanten till kanalbankens fot. På de sträckor, där avståndet mellan ovannämnda rågång och kanalbankens fot understiger 40 m, skall norra bäckkanten förläggas i rågången". I utlåtandet föreskrives vidare att på norra sidan av Skvalbäcken skall utföras "en 0,5 m hög vall med krönbredd 1 m, sidolutning 1:1,5 och bankett mot bäcken av 2 m. Denna vall föres på var 100:de meter med öppningar för ytvattnets avrinnande, 0,2 m breda i markytan och med sidolutning 1:1". De sålunda meddelade bestämmelserna innebära, att Skvalbäcken till stor del, den norr om

bäcken föreskrivna vallen i sin helhet samt en söder om bäcken beslutad vall till vissa delar komma att förläggas å kanalbolagets mellan förenämnda rågång och kanalen belägna område. I fråga om ersättning för det intrång å bolagets mark, som härigenom äger rum, ha synmännen bestämt, att "ingen dylik ersättning skall utgivas till kanalbolaget, då den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen på den mellan Skvalbäcken och kanalen belägna marken mer än väl motsvarar värdet av den kanalbolaget tillhöriga mark, som borttages av avlopp och vallar".

- Kanalbolaget äger fastigheten Hulta 1¹ i Kimstads socken. Denna fastighets ägor ligga såväl norr som söder om kanalen och sträcka sig österut till sjön Asplången. Av de söder om kanalen belägna ägorna ingå vissa delar i företaget. För den jordförbättring å dessa marker, som uppstår genom företagets utförande, har kanalbolaget påförts en båtnad av 1.900 kronor per hektar eller, för hela området, 5.985 kronor.

I. Till en början behandlas nu de yrkanden, som av klagandena framställts rörande Skvalbäckens förflyttning och därmed sammanhängande frågor.

Kanalbolaget har i detta avseende framhållit:

Skvalbäcken har förlagts så nära kanalbanken, att bäckens ingrepp i den svaga marken ävensom markens blivande uttorkning medför risk för sättningar och läckor i kanalbanken eller till och med genombrott av densamma. Det säkerhetsavstånd å 40 meter, som stadgats i de fall då bäcken skall läggas helt å bolagets mark, måste givetvis gälla även då sagda mark ej är tillräcklig för uttagande av så stort avstånd. - Vallen på norra sidan av kanalen är till skada för bolaget och synes icke heller vara till någon nytta för företaget. - Någon jordförbättring uppkommer icke enligt bolagets uppfattning å området mellan bäcken och kanalbanken. - På grund av svårigheterna att bedöma företagets inverkan på kanalbanken bör så lång tid som möjligt bestämmas för framställande av ersättningsanspråk för oförutsedd skada.

I anledning av vad sålunda anförts har bolaget yrkat att Skvalbäcken måtte flyttas söderut det antal meter, som angivits i bolagets besvärsskrift (å aktsid. 4), att vallen norr om Skvalbäcken måtte utgå ur företaget,

att ersättning för den bolaget tillhöriga mark, som tas i anspråk för upprävning av Skvalbäcken och anläggande av vallar länge denna, måtte utdömas, samt att tiden för framställande av anspråk å ersättning för oförutsedd skada måtte bestämmas till 12 år.

Sökandena till företaget, bl. a., ha, under åberopande av ett av civilingenjören Gösta Agrenius den 17 augusti 1949 på sökandenas begäran avgivet utlåtande (aktad. 12-15), bestritt att företagets utförande innebure risk för kanalbankens bestånd, och ha på den grund hemställt, att någon ändring av Skvalbäckens föreslagna sträckning icke måtte föreskrivas, särskilt som en sådan ändring skulle medföra ett ägor inom företaget, huvudsakligen tillhörande småbrukare, skulle gå miste om den båtnad, som eljest komme att tillföras dem. - Jämväl bolagets övriga yrkanden - med undantag av yrkandet att vallen på Skvalbäckens norra sida skall slopas - ha bestritts av sökandena.

Carl Schoug har i likhet med bolaget i sin besvärinläggning hemställt att nyssnämnda vall icke måtte komma till utförande. Schoug har därutöver yrkat att bolaget måtte påföras båtnad för den mark, som är belägen mellan Skval-

bäcken och kanalbanken, enär sagda mark enligt Schougs uppfattning genom företagets utförande förbättras i sådan grad, att värdeökningen överstiger den ersättning för skador å marken, som bolaget eljest varit berättigat till.

Vattendomstolen har tagit under övervägande vad i denna del av målet förekommit.

Vad först angår Skvalbäckens läge i förhållande till kanalbanken anser vattendomstolen, att viss försiktighet härvidlag bör iakttagas, enär det är av vikt att kanalbankens framtida bestånd icke äventyras genom företagets utförande. Agrenius' utlåtande, vilket granskats inom vattendomstolen, visar emellertid att företaget enligt synemännens förelag icke synes komma att medföra skadlig inverkan å kanalbanken. Vattendomstolen, som på grund härav anser sig sakna skäl att bestämma större avstånd mellan bäcken och kanalbanken än det av synemännen angivna, fastställer därför i denna del synemännens utlåtande.

Parterna i målet äro eniga om, att vallen på norra sidan av Skvalbäcken bör utgå ur företaget. Då jämväl vattendomstolen finner att vallen utan olägenhet för nå-

gen kan slopas, föreskriver domstolen att den icke skall komma till utförande.

Vad så beträffar frågan om ersättning för markskador respektive påförande av båtnad å det bolaget tillhöriga området mellan Skvelbäcken och kanalen, finner vattendomstolen att detta område i viss utsträckning kommer att förbättras, därest företaget kommer till stånd. Denna förbättring är visserligen icke av den betydelse, att särskilt båtnadsvärde för området bör sättas, men är dock av sådan storleksordning, att densamma till fullo uppväger den värdeminskning området utsättes för genom ovannämnda markförluster. Vattendomstolen prövar därför rättvist i denna del fastställa synemännens beslut.

Enär eventuella sättningar eller andra förändringar av kanalbanken på grund av företagets genomförande kunna uppkomma även lång tid efter arbetenas fullbordande, föreskriver vattendomstolen en tid av tolv år för framställande av sådana anspråk, som avses i 7 kapitlet 57 § vattenlagen.

II. Kanalbolaget har anfört bevis för jämväl över synemännens uppskattning av båtnaden i vad rör bolagets

fastighet Hulta 1¹ och har därvid anført: Den del av fastigheten, som ingår i företaget, är genom kanalen skild från huvudgården. Svårigheter för ett effektivt utnyttjande av området föreligga därför, särskilt av den anledningen, att någon bro över kanalen icke finnes i nära anslutning till området. På grund härav bör områdets deltagningsskyldighet för kostnaderna för företaget sättas lägre än för övriga fastigheter även om någon skillnad i faktisk båtnad icke föreligger.

Bolaget har på här anförda skäl yrkat, att båtnaden å de under Hulta 1¹ lydande ågor, som ingår i företaget, måtte nedsättas från 1.900 kronor per hektar till högst 600 kronor per hektar.

Sökandena till företaget ha bestritt bolagets yrkande.

Vattendomsolen finner ^{1/}anseende bl. a. därtill, att icke obetydliga delar av de åder om kanalen belägna, Hulta 1¹ tillhöriga ågorna redan nu äro uppodlade - skäl icke föreligga att vid båtnadsuppskattningen taga hänsyn till de av bolaget anförda omständigheterna. Då den av sýnemännen i fråga om Hulta 1¹ påförda båtnaden

jämväl i övrigt synes riktig, prövar vattendomsstolen lagligt fastställa utlåtandet även i nu förevarande del.

III. Vattendomsstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt jämväl i de delar, som ovan ej berörts, har icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma i vidare mån än förut nämnts. Utlåtandet fastställles förty till efterrättelse med de ändringar däri, som av vattendomsstolen föreskrivits i anledning av de anförda besvären.

Av kanalbolaget och sökandena till Skärtinge invallningsföretag år 1949 har å dessa sidor yrkats ersättning för kostnaderna å målet.

Vattendomsstolen prövar med hänsyn till i målet föreliggande omständigheter skäligt förordna att vardera parten skall bära sin kostnad.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomsstolens kanal i gälda sådana kostnader, som avses i 11 kapitlet 97 § vattenlagen ävensom övriga kostnader för företaget i och för detta mål. För slutlig fördelning mellan delägarna i företaget av dessa och andra av sökande-

na för företagets räkning havda kostnader skola grunderna för slutlig fördelning av förrättningskostnader gälla.

Talan mot denna dom fullföljes till Vattenöverdomstolen genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag, eller sist fredagen den 30 december 1949 före tjänstetidens slut, hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: box 482, Stockholm 1), muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag, eller sist fredagen den 13 januari 1950 före tjänstetidens slut, fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinläga.

Har part å ena sidan sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, före talan mot domen, dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinläga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inläge eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Som ovan.


På vattendomsstolens vägnar:

caen



Att Göta kanalbolag inom rätt tid anmält vad emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 7 januari 1950.

Ex officio:



(Ruth Greijer)

Ser. E XIII *komb*

3630-5



E _____ 5*1135 *BUD 3/1949*

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUL 1951
DIARIENr
SÄK nr

*Förvaltnings-
år 8/1-51*

Skörtinge ing. till Vattenöverdomstole
den 8 FEB 1950


invallningsföretag år 1949,
Skärkind, Kimstad socknar
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Skörtinge invallningsföretag år 1949,

avseende invallning mot sjön Asplången och
Göta kanals område samt torrläggning av mark
inom Skörtinge, Sjöheden, Ängen, Ängkullen,
Nybygget, Ängstugan och Fågelsången i Skär-
kind socken samt Hulta i Kimstad socken av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

Översiktskarta



skala 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående invall-
ning mot sjön Asplången och Göta kanal
samt torrläggning av mark inom Skörtinge,
Ängen, Ängkullen. Nybygget och Ängstugan
i Skärkind socken samt Hulta i Kimstad
socken av Östergötlands län.

År 1948, den 1 oktober, kl. 12 middagen inställde sig under-
tecknad förrättningsman på Skörtinge gård för att enligt Länsstyrel-
sens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser
om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Östgöta
Correspondenten, Linköping, samt anslagits i Skärkinds och Kimstads
kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade
förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Einar Carlsson i Halleby och Axel Gustafsson
i Tvärdala.

Sökande till förrättningen:

Carl Schoug,	609/2500 mtl. Skörtinge	10	1
Helge Karlsson, avst.	Nybygget	1	1
G.E. Andersson,	" Ängstugan	1	1
Algot Larsson,	" Ängen	1	1

Övriga sakägare:

Göta kanalbolag, ägare av Hulta, genom ~~kana~~hbyggmästaren
O. Thörnqvist, Söderköping, enligt fullmakt, bil. 6.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart väster om sjön Asplången och
söder om Göta kanal. Den vattenskadade marken med dess avlopp
hade under innevarande år uppmätts och avvägts.

De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Det till torrläggning avsedda området, Skörtinge ängar, genomflytes f.n. av den västerifrån kommande Skvalbäcken. För vinnande av möjlighet till ändamålsenlig brukning av marken, skall bäcken flyttas till sträckningen 0 - 24 på hithörande plan- och profilritningar. Söder om den nya bäcksträckningen anlägges vall på den sträcka, som kan erördras med hänsyn till vattenståndet i Asplången. Även på sträckan från punkt 3+25 västerut till Ängstugans västra rågång utföres avloppsdike för bäckvattens avbördande.

~~Företagets pumpstation~~ På den bäcksträcka, där vall kommer att anläggas, skall inre avloppsdiket förläggas på Hulta och Skörtinge område, under det att vallen och ytterdiket skall ligga på kanalområdet. dock att intet arbete för företagets räkning förlägges närmare kanalbankens fot än 40 m. På den bäcksträcka, där vall ej erfordras, förlägges hela den nya bäcken på kanalens område.

På kanalens område skall uppläggas vall, som efter sättning skall erhålla en höjd av omkring 1/2 m., under det att övrig för vallbyggnaden ej åtgående massa upplägges söder om innerdiket.

Vid punkt 21 anlägges företagets pumpstation

Vallbyggnader mot Asplången skola utföras dels från pumpstationen söderut omkring 30 m. till backkant, dels över nuvarande Skvalbäcken vid punkt 29 och dels på sträckan 30 - 32+70.

I företagets arbeten skall även ingå utförande av täckta ledningar dels från 38+30 norrut till närheten av punkt 19, dels från punkt 31+25 västerut till nyssnämnda ledning.

§ 5.

Beslöts, att ingen ersättning skall utgivas för mark till avlopp, ~~vatten~~ och jordupplag till företagets markägare, med undantag för Göta kanalbolag.

§ 6.

I företagets arbeten skall ingå utförande av bro eller trumma över Skvalbäcken i samband med utförandet av pumpstationen.

Inga andra broar skola ingå i företaget. I stället skall ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörsel utgivas till ägaren av Ängstugan med 200 kr.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Skörtinge den 1 oktober 1948.

Ivar Hedin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Einar Carlsson Axel Gustafsson

År 1949, den 8 mars, kl. 9.30 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman på Skörtinge gård för att fortsätta för-
rättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 - 9
hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, samt
anslagits i Skärkinds och Kimstads kyrkor, varjämte meddelanden
utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemännen Einar Carlsson i Halleby och Axel Gustafsson i Tvärdala.

Delägare:

Carl Schoung, Skörtinge.
Einar Kindgren, Ängkullen.
Helge Karlsson, Nybygget.
David Bergström, Fågelsången.
Algot Larsson, Ängen.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Uplästes synemännens utlåtande angående förrättningen,
bil.D.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes löjtnanten Carl Schoug, Skörtinge, Norsholm, tel. Norsholm 4, ordförande, samt Algot Larsson, Ängen, och Helge Karlsson, Nybygget, med Einar Kindgren, Ångkullen, och Gustaf Andersson, Ångstugan, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:28/49	3,349:50 kr.
Till förrättningsmannen:	
För annonser om sammanträden	25:75 kr.
" Ljuskopior av ritningarna	14:95 " 40:70 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "
Till godemannen Einar Carlsson, Halleby, ...	38:80 kr.
" " Axel Gustafsson, Tvärdala, ...	35:60 " 74:40 "
För hantlangning under förrättningen till Carl Schoug	332:50 "
Summa	3,803:15 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades synéförrättningen.

Skörtinge den 8 mars 1949.

Joar Schoug

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arvid Gustafsson Einar Carlsson

Ink. till Landskansliet
Linköping

5. 45

15 JULI 1946

D. Nr 96 Dikn är /-46

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juli 1946.

På länsstyrelsens vägnar;

E. Hintze

Sven Wasteson

Stämpel fyra kronor.

(Sven Wasteson)

B. d. l.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.



Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av invallning mot sjön Asplången och torrläggning av mark inom Skörtinge, Nybygget, Fågelsången, Ängstugan, Ängkullen och Ängen i Skärkind socken samt Hulta i Kimstad socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

- | | |
|---------------------|--|
| ✓ Carl Schouge, ✓ | Skörtinge, <u>Norsholm</u> . Tel.: Norsholm 4. |
| ✓ H.A.H.Karlsson, ✓ | Nybygget, " |
| A.D.Bergström, ✓ | Fågelsången, " |
| ✓ C.E.Andersson, ✓ | Ängstugan, " |
| ✓ J.A.Larsson, ✓ | Ängen, " |
| B.Fredriksson, | Ängkullen, " |

Göta Kanalbolag för Hulta och Göta kanal.

Hänvändelse till löjtnant Carl Schouge, Skörtinge.

Skörtinge den 27 april 1946.

Carl Schouge
Helge Karlsson
G.E. Andersson
Rigt Larsson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping,
Linköping den 8 juli 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Rigt Wasteson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen
den 6 september 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark hålles på nedanstående tider och ställen:

Torsdagen den 30 sept. 1948 kl. 8,30 fm. hos arrendatorn Martin Ericsson i Kilebo. Av företaget beröres Fagerhult n:o 1 i Gammalkil socken och Trehörninge n:o 1 i Västra Harg socken.

Fredagen den 1 oktober 1948 kl. 12 midd. på Skörtinge gård. Företaget avser invallning mot sjön Asplången och torrläggning av väster om Asplången och söder om Göta Kanal belägen mark inom Skörtinge n:o 10, Ången n:o 1, Ångkullen n:o 1, Nybygget n:o 1 och Ångstugan n:o 1 i Skärkinds socken samt Hulta n:o 1 i Klimstad socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Skörtinge kl. 8,30 fm.

Linköping den 4 sept. 1948.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

14:50

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående invallning mot sjön Asplången samt torrläggning av väster
om Asplången och söder om Göta Kanal belägen mark inom Skörtinge
n:o 10, Ängen n:o 1, Ängkullen n:o 1, Nybygget n:o 1, Äng-
stugan n:o 1 i Skärkind socken samt Hulta n:o 1 i Kimstad socken
hålles på Skörtinge gård fredagen den 1 oktober 1948 kl. 12 mid-
dagen. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid
Skörtinge kl. 8,30 fm.

Linköping den 4 september 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

*Aurlagen i laga ordning i Skärkind
Kyrka den 12 sept. 1948,*

bebyggas:

*Johannes afven
skede.*

Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående invallning mot sjön Asplången samt torrläggning av väster
om Asplången och söder om Göta Kanal belägen mark inom Skörtinge
N:o 10, Ängen n:o 1, Ängkullen n:o 1, Nybygget n:o 1, Äng-
stugan n:o 1 ~~och Hulta~~ i Skärkind socken samt Hulta n:o 1 i
Kimstad socken hålles på Skörtinge gård fredagen den 1 oktober
1948 kl. 12 middagen. Synegång på marken äger rum samma dag
med början vid Skörtinge kl. 8,30 fm.

Linköping den 4 september 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Kimstads församling

den 12 september 1948

Den omvänt
Kyrkostyrelsen

Bil. 5.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande invallning mot Asplången och torrläggning av mark inom Skörtinge, Ängen, Ängkullen, Nybygget, Ängstugan och Hulta i Skärkind socken på Skörtinge gård fredagen den 1 oktober 1948 kl. 12 middagen.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,			<u>Linköping.</u>
✓	Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,		<u>Skärkind.</u>
✓	" " " " Kimstad,		<u>Kimstad.</u>
	Kallelse till Einar Carlsson,	Halleby,	<u>Skärkind.</u>
	" " Axel Gustafsson,	Tvårdala,	<u>Västra Husby.</u>
	Meddelande till Carl Schoug,	Skörtinge,	<u>Norsholm.</u>
	" " Melvin Larsson,	Ängen,	"
✓	" " Algot Larsson,	"	"
✓	" " Einar Kindgren,	Ängkullen,	"
✓	" " Helge Karlsson,	Nybygget,	"
✓	" " Gustaf Andersson,	Ängstugan,	"
	" " Göta Kanalverk,		<u>Motala.</u>

Linköping den 4 september 1948.

Jean Selin.

Lantbruksingeniör.

David Bengtson

55
10.


Bit. 6.

F u l l m a k t .

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed kanalbyggmästare O. Thörngvist, Söderköping, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Asplången samt torrläggning av väster om Asplången och söder om Göta kanal belägen mark inom Skörtinge nr. 10 m.fl. i Skärkind socken samt Hulta nr. 1 i Kimstad socken, vilken tager sin början vid Skörtinge genom synegång kl. 8.30 fm. samt sammanträde på Skörtinge gård kl. 12 middagen allt fredagen den 1 okt. 1948, föra Göta kanalbolags talan och dess rätt bevaka.


Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 16 september 1948.



Distriktsdirektör

Bevittnas:



.....
Motala


.....
Motala

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, mån-

dagen den 15 februari 1949.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen hålles på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 8 mars 1949 kl. 9,30 fm. på Skörtinge gård.

Företaget avser invallning mot sjön Asplången och Göta kanals område samt torrläggning av mark inom Skörtinge, Sjöheden, Ången, Ångkullen, Nybygget, Ångstugan och Fågelsången i Skärkinds socken samt Hulta i Kimstads socken.

Onsdagen den 9 mars 1949 kl. 12 middagen hos Eskil Karlsson i Långeryd. Företaget avser utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Sten i Västra Stenby socken, Långeryd i Fivelstad socken samt Appelby i Hagebyhöga socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 14 februari 1949.

Ivar Helin
Lantbruksingenjör

Bil. 8.Kungörelse.


Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Asplången och Göta kanals mark för torrläggning av mark inom Skörtänge, Sjö-
hagen, Ängen, Ängkullen, Nybygget, Ängstugan och Fågelsången i Skärkind socken samt Hulta i Kimstad socken hålles på Skörtänge gård tisdagen den 8 mars 1949 kl. 9,30 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 14 februari 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse anslagen i Skärkinds församlings kyrka söndagen den 20 febr. 1949, betygar:


(Josef Gustafsson.)
Kyrkoherde.



Bil. 9.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning mot sjön Asplången och Göta kanals mark för torrläggning av mark inom Skörtinge, Sjö-
hagen, Ängen, Ängkullen, Nybygget, Ängstugan och Fågelsången i Skärkind socken samt Hulta i Kimstad socken hålles på Skörtinge gård tisdagen den 8 mars 1949 kl. 9,30 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 14 februari 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Kimstads församling

den 20 februari 1949

Ben Gunnar

Kyrkoherde ~~Ben Gunnar~~ Kyrkodjuret

Bil. 10.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Skörtinge invaälningsföretag år 1949" i Skärkind och Kimstad socknar på Skörtinge gård tisdagen den 8 mars 1949 kl. 9,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,		<u>Skärkind.</u>
" " " " Kimstad,		<u>Kimstad.</u>
Kallelse till Einar Carlsson,	Halldaby,	<u>Skärkind.</u>
" " Axel Gustafsson,	Tvårdala,	<u>västra Husby.</u>
Meddelande till Carl Schoug,	Skörtinge,	<u>Norsholm.</u>
" " David Bergström,	Fågelsången,	"

Linköping den 14 februari 1949.

Ivar Hedin.

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<u>Kimstad socken.</u>													
<u>Hulta 1¹,</u>													
7/8 mtl. litt A													
<u>Göta Kanalbolag.</u>													
Ang	Dy/lera	1		51	100	2000	1900	969	-				
"	"	2		2 64	"	"	"	5016	-				
S u m m a				3 15				5985	-				
<u>Skärkind socken.</u>													
<u>Skörtinge 10¹,</u>													
609/2500 mtl. litt B													
<u>Carl Schoug.</u>													
Ang	dy/lera	3		1 57	100	2000	1900	2983	-				
Åker	mylla/lera	4	13	1	1560	2600	1040	135	20				
Ang	dyjord	5		10 14	50	1800	1750	17745	-				
"	mylla/lera	12		1 14	440	2200	1760	2006	40				
"	dyjord	13		58	150	1800	1650	957	-				
"	dy/lera	14		5	60	2000	1400	70	-				
"	mylla/lera	15		66	440	2200	1760	1161	60				
"	dy/lera	16		82	150	2000	1850	1517	-				
"	dyjord	17		6 42	50	1800	1750	11235	-				
"	"	18		7 48	100	"	1700	12716	-				
"	dy/lera	19		25	150	2000	1850	462	50				
"	mylla/lera	20		25	440	2200	1760	440	-				
"	dyjord	21		44	360	1800	1440	633	60				
"	"	22		12	270	"	1530	183	60				
"	dy/lera	23		1 27	400	2000	1600	2032	-				
"	"	24		21	200	"	1800	378	-				
Transport			13	31	40			54655	90				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Transport				13	31	40				54655	90
Äng	dyjord	25			7	68	100	1800	1700	13056	-
"	dy/lera	26			1	28	"	2000	1900	2432	-
"	"	27				35	"	"	"	665	-
"	"	28				20	"	"	"	380	-
"	"	29				87	150	"	1850	1609	50
"	dyjord	30			5	89	100	1800	1700	10013	-
"	dy/lera	31			1	25	150	2000	1850	2312	50
"	"	32				16	500	"	1500	240	-
"	"	33				22	200	"	1800	396	-
"	"	34			1	24	150	"	1850	2294	-
"	dyjord	35			2	83	"	1800	1650	4669	50
"	mylla/lera	36				84	220	2200	1980	1663	20
"	"	37			1	59	550	"	1650	2623	50
"	"	37a				12	880	"	1320	158	40
"	"	38				10	220	"	1980	198	-
"	"	39				99	150	"	2050	2029	50
"	"	40				37	220	"	1980	732	60
"	dy/lera	41				11	500	2000	1500	165	-
S u m m a				13	57	49				100293	60
Sjöshagen 1 ¹ , avs. litt C Carl Schoug.											
Äng	dyjord/lera	6			1	81	100	2000	1900	3439	-
"	"	7			1	31	"	"	"	2489	-
"	mylla/lera	8				7	220	2200	1980	138	60
Åker	"	9		31			1300	2600	1300	403	-
"	"	10		25			"	"	"	325	-
Äng	"	11				25	220	2200	1980	495	-
S u m m a				56	3	44				7289	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare			Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
Ägobeskrivning				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1			2	3		4		5	6	7	8		
1	Ängen 1 ¹ ,		42										
2	avs. litt D												
3	Algot Larsson.												
4	Äng	mylla/lera					89	220	2200	1980	1762	20	
5	"	"					5	"	"	"	99	-	
6	"	"	44			13	"	"	"	257	40		
7	"	"	45			1	10	"	"	2178	-		
8	Åker	"	46		69			650	2600	1950	1345	50	
9	"	"	47		7			1040	"	1560	109	20	
10	S u m m a				76	2	17				5751	30	
11													
12	Ängkullen 1 ¹ ,		48										
13	avs. litt E												
14	Einar Kindgren.												
15	Åker	mylla/lera				13			1040	2600	1560	202	80
16	Äng	"					51	220	2200	1980	1009	80	
17	"	"	50			72	"	"	"	1425	60		
18	S u m m a				13	1	23				2638	20	
19													
20	Nybygget 1 ¹ ,		51										
21	avs. litt F												
22	Helge Karlsson.												
23	Äng	mylla/lera					1	68	220	2200	1980	3326	40
24	"	"						56	330	"	1870	1047	20
25	"	"	53				48	"	"	"	897	60	
26	Åker	"	54		3			1040	2600	1560	46	80	
27	S u m m a				3	2	72				5318	-	
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Ängstugan 1^l,</u> avs. litt G <u>Gustav Andersson.</u>										
Åker mylla/lera	55		27			1040	2600	1560	421	20
" "	56		33			"	~~2600~~ 2340	1300	429	-
Äng "	57			2	33	330	~~1800~~ 1080	750	1747	50
" "	58				92	600	~~2000~~ 1600	1000	920	-
S u m m a			60	3	25				3517	70
<u>Fågelsången 1^l,</u> avs. litt H <u>David Bergström.</u>										
Äng dyjord	59				82	360	~~1200~~ 900	540	442	80
S u m m a					82				442	80
<u>S a m m a n d r a .</u>										
	Fastig- hetens hela åkerareal. Har.					Nuvarande värde.	Blivande värde.			
<u>Kimsta d socken.</u>										
Hulta 1 ^l ,										
7/8 mtl. litt A	13			3	15	315:-		6300:-	5985	-
Göta Kanalbolag.										
<u>Skärkind socken.</u>										
<u>Skörtinge 10^l,</u>										
609/2500 mtl. litt B	109	13	57	49		7920:40	108214:-	100293	60	
Carl Schoug.										
Sjöshagen 1 ^l ,										
avs. litt C	6	56	3	44		1110:40	8400:-	7289	60	
Carl Schoug.										
Transport		69	64	08		9345:80	122914:-	113568	20	

Fastighet och ägare			Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1			2	3		4		5	6	7	8	
Transport					69	64	08	9345:80	122914:--	113568	20	
Ängen 1 ^l , avs. litt D Algot Larsson.			11		76	2	17	998:70	6750:--	5751	30	
Ängkullen 1 ^l , avs. litt E Einar Kindgren.			2		13	1	23	405:80	3044:--	2638	20	
Nybyggett 1 ^l , avs. litt F Helge Karlsson.			9		3	2	72	744:--	5062:--	5318	-	
Ängstugan 1 ^l , avs. litt G Gustav Andersson.			5		60	3	25	1944:90	5462:60	3517	70	
Fågelsången 1 ^l , avs. litt H David Bergström.			2				82	295:20	738:--	442	80	
S u m m a					2	21	74	27	13734:40	144970:60	131236	20
Skärtinge den 8 mars 1949. <i>N. A. Helin</i> Lantbruksingeniör. Såsom gode män: <i>Arvid Gustafsson</i> <i>Einar Carlsson</i>												

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
							<u>Bil. B.</u>			
1		<u>Vallen, sträckan A-B.</u>								
2										
3	A-B	260 Avtorvning f.vall m ²	52	1:-	520	-				
4		Byggande av vall m ³	1300	2:20	2860	-				
5		Torvklädsel " m ²	600	0:80	480	-				
6		Igensåning " "			200	-				
7		Betongfog mot berg med								
8		pallsprängning			700	-	4760	-		
9		Tillägges för oförutsett								
10		m.m. c:a 10%					440	-	5200	-
11		260 Summa							5200	-
12										
13		<u>Vall vid C och Skvalbäcken E-O.</u>								
14	C	16 Vall vid C							150	-
15	E-O	300 Grävning av diket m	300	1:50			450	-		
16		Vad vid 21+20					200	-	650	-
17									800	-
18		Första rensning m	300	0:25					75	-
19		316 Summa							875	-
20										
21		<u>Vallar inner- och ytterdiken.</u>								
22		<u>sträckan D-E-F-G-H-I.</u>								
23	D-E-F	140 Avtorvning f.vall m ²	240	0:50	120	-				
24		Byggande av huvudavfall								
25		m. kärna m ³	650	2:20	1430	-				
26		Torvklädsel av vall m ²	250	0:80	200	-				
27		Igensåning " "			100	-				
28		Byggande av yttervall m ³	80	3:-	240	-	2090	-		
29		Grävning och spåntning								
30		f. ledning m	80	60:-	4800	-				
31		75 cm. betongkulvert "	80	40:-	3200	-				
32		Läggning, överfyllning"	80	20:-	1600	-				
33		Intag vid F m. galler								
34		enl. specialkostnadsförslag			1000	-	10600	-	12690	-
35		140 Transport							12690	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		1240	Transport							44760	-
2	9-7+16	184	Avtorvning f.huvudvall	368	0:50	184	-				
3			Byggande av huvudvall m.								
4			kärna, samt dikesgrävn.m ³	1400	2:40	3080	-				
5			Igensåning av vall m ²			76	-				
6		✓	Byggande av yttervall m ³	200	3:-	600	-	3940	-		
7			Grävning f.ledning m	184	4:-	736	-				
8			9" cementrör "	184	3:60	662	40				
9			Lägg.överfylln. "	184	2:-	368	-				
10			75 cm. brunn vid 7+16			90	-	1856	40	5796	40
11	7+16-H	266	Avtorvning f.huvudvallm ²	532	0:50	266	-				
12			Byggande av huvudvall m.								
13			kärna samt dikesgrävn.m ³	1750	2:20	3850	-				
14			Igensåning av vall m ²			144	-				
15		✓	Byggande av yttervall m ³	250	3:-	750	-	5010	-		
16			Grävning f.ledning m	92	2:-	184	-				
17			6" cementrör "	92	2:40	220	80				
18			Lägg.överfylln. "	92	1:25	115	-				
19			75 cm.brunn vid 6+24			90	-	609	80		
20			Grävning f.ledning m	46	1:50	69	-				
21			5" tegelrör "	46	1:50	69	-				
22			Lägg. överfylln. "	46	1:-	46	-				
23			75 cm. brunn vid 5+78			90	-	274	-	5893	80
24	H-I	320	Avtorvning f.vall m ²	600	0:50	300	-				
25			Byggande av vall m.								
26			kärna m ³	550	3:-	1650	-				
27			Igensåning av vall m ²			150	-	2100	-	2100	-
28			Tillägges för oförutsett								
29			c:a 10%							5449	80
30										64000	-
31			Första rensning: Skvalbäcken	1630	0:25	c:a		407	50		
32			" " Innerdiket	650	0:75	v:a		497	50	905	-
33											
34		2010	S u m m a							64905	-
35											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Transport					15000	-		
2		motor m/m			8400	-				
3		1 st. invallningspump om								
4		100 s/l med tillhörande								
5		motor m/m			7250	-	15650	-	30650	-
6		S u m m a							30650	-
7										
8		Kapitaliserad driftskostnad.								
9		Årlig driftskostnad i								
10		elektrisk energi kwh	5300	0:05	265	-				
11		vilket kapitaliserat efter								
12		5% motsvarar ett kapital-								
13		belopp av							5300	-
14		S u m m a							5300	-
15		S a m m a n d r a g.					Arbets-	Rensnings-		
16							kostnad	kostnad.		
16	260	Vallen, sträckan A-B			5200	-			5200	-
17	316	" vid C, Skvalbäcken B-D			800	-	75	-	875	-
18	2010	" sträckan D-E-F-G-H-I			6400	-	905	-	64905	-
19	250	Skvalbäcken H-K			4100	-	70	-	4170	-
20	862	Diket, F-L-M och L-N			15500	-			15500	-
21		Pumpstation vid F			30650	-			30650	-
22					120250	-	1050	-	121300	-
23		Kapitaliserad drifts-								
24		kostnad			5300	-			5300	-
25	3698	S u m m a			125550	-			126600	-
26										
27		Specialkostnadsförslag för:								
28		pumpstation vid F.								
29		Grundgrävning m ³	75	10:-	750	-				
30		Spåntning m.virke m ²	110	18:-	1980	-				
31		Formning " "	130	8:-	1040	-				
32		Pålning " "	st 15	30:-	450	-	4220	-		
33		Betong m.armering, gjutning								
34		och formrivning m ³	35	120:-	4200	-				
35		Transport			4200	-	4220	-		

26. 11
Bit. C

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK
FINNSHYTTAN



ANBUD N:o 400060

Å

I N V A L L N I N G S P U M P

TILL

Statens Lantbruksingenjör Herr Ivar Helin,

Linköping

betr.

Skörtinge Invallningsföretag.

27.79

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER:

FILIPSTAD 1101 LINJEVÄLJARE

DISPONENTEN
OFFERTKONTOR
KAMRER, KASSA & INKÖP
RITKONTOR
VERKSTADSINGENJÖR
ELEKTRIKER
BYGGMÄSTARE

TELEGRAMADR.: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD



KONTORSTID.. 8.30-12.30. 13.30-17

LÖRDAGAR..... 8.30-13.30

POSTGIRO 90090

Statens Lantbruksingenjör
Herr Ivar Helin,
Linköping.

Eder beteckning

Vår beteckning

FINSHYTTAN DEN

400060

16 dec.1948.

Ing. Kristiansson/Mn

Betr. Skörtinge invallningsföretag.

Vi tacka för Eder förfrågan av den 11 ds. och få härmed offerera:

I. 1 invallningspump av manteltyp, i princip enl. bifogad skiss
B-38208 och avsedd för:

Q = 180 l/s vid

H_{max.} = 2,1 m H_{medio} = 1,5 m

n = 700 r/m

N_{motor} = 8 hk —

Pris för pump med utrustning enl. nedanstående specifikation

Kronor 7.800:-

fritt banvagn beställarens närmaste järnvägsstation, inkl. emballage och montage på nedan angivna villkor.

Specifikation:

1 pumphjul av specialgjutjärn

1 pumphus av gjutjärn med fasta ledskovlar

1 pockenholzlager i pumphuset

1 sugrör av plåt sammanbyggt med

1 bakslagsventil

1 pumschakt av plåt med erforderliga inspektionsluckor för lager

1 pumpaxel av S.M. stål

1 elastisk koppling mot motorn

1 kortsluten 3-fasmotor, 50 p/s, 8 hk, 700 r/m av vertikal typ med droppvattenskyddat utförande

600
8.400:-

Pu

Till Statens Lantbruksing. Ivar Helin

- 1 Y/D-kopplare för motorn för automatisk omkoppling efter impuls från
- 1 flottörutrustning, bestående av flottörströmbrytare, 10 m lina, 2 brytrullar och stoppkulor samt 1 motvikt.

För pumpen garanteras följande data:

$H_{\text{man.}}$	=	2,1	1,8	1,5	1,2 m
Q	=	180	195	210	225 l/s
Verkn.grad=		74	73	72	66 %

2. 1 invallningspump av manteltyp, i princip enl. bifogad skiss och avsedd för:

Q	=	100 l/s vid
$H_{\text{max.}}$	=	2,6 m
H_{medio}	=	1,7 m
n	=	920 r/m
N_{motor}	=	6 hk

Pris för pump med utrustning enl. ovannämnd specifikation

Kronor 6.800:-

fritt banvagn beställarens närmaste järnvägsstation inkl. emballage och montage på nedan angivna villkor.

För pumpen garanteras följandedata:

$H_{\text{man.}}$	=	2,6	2,2	1,7	1,3 m
Q	=	100	113	130	141 l/s
Verkn.grad=		70	71	70	63 %

Leveranstider: För pumpar 21 mån. från order,
för el. utrustning 30 mån. från order utan förbindelse.

Vi få vidare offerera följande tillbehör för pumparna:

För pump nummer 1

<u>En diam. 450 mm klaffventil för utloppet</u>	<u>Pris Kr. 365:-</u>
<u>Diam. = 450 mm plåtrör för utloppet</u>	<u>Pris Kr. 125:- pr m.</u>
<u>En diam. 450 mm trottelventil</u>	<u>Pris Kr. 720:-</u>

Till Statens Lantbruksing. Herr Ivar Helin

För pump nr 2

1 st. diam. 350 mm plåtrör för utloppet Pris Kr. 95:- pr meter.

1 st. diam. 350 mm klaffventil för utloppet Kr. 275:-

1 st. diam. 350 mm trottelventil Pris Kr. 600:-

Montering av pumparna ingår i priset under förutsättning, att vår montör fritt erhåller kost och logi, hantlangning och för monteringen eventuellt erforderliga bilskjutsar.

Vi förutsätta, att höjden på pumpschakten i intetdera fallet överskrider 3 m.

Betalningen föreslås erlagd på sedvanligt sätt med:

1/3 vid order,

1/3 vid leverans,

1/3 efter igångkörning och om sådan ej kan omedelbart äga rum-
av skäl, som ej kan läggas leverantören till last, senast
3 mån. efter andra inbetalningsterminen.

Bifogade allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Vi hoppas få mottaga Eder v/ order och emotse med största intresse Edra vidare meddelanden.

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET

FINSHYTTANS BRUK

Alex Blomqvist

ref. lista

leveransbestämmelser

skiss B-38208

Plc

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

3085

TELEFONER: FILIPSTAD
Nr 337.....DISPONENTEN
" 335,542.....OFFERTKONTOR
" 5.....KAMRER, KASSA & INKÖP
" 395.....RITKONTOR
" 9.....VERKSTADSINGENJÖR
" 647.....ELEKTRIKER
TELEGRAMADRESS: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD



KONTORSTID...8.30-12.30, 1.30-5
LÖRDAGAR.....8.30-1.30
POSTGIRO.....90090

Statens Lantbruksingenjör
Herr Ivar Helin,
Linköping.

Eder beteckning

Vår beteckning
400060

FINNSHYTTAN DEN
31 jan.1949.

Ing. Kristiansson/Mn

Betr. Skörtinge invallningsföretag.

Refererande till telefonsamtal med Ingenjör B. Wallgren den 29 ds.
och i anslutning till vår offert av den 16 december förra året
få vi härmed meddela följande tilläggspriser för exceptionellt
höga pumpschakt.

För den större pumpen	kronor 600:-
För den mindre "	kronor 450:-

Totalprisen blir således Kronor 8.400:- resp. 7.250:-
då pumparna utföras enligt den ritning över anläggningen, som
vi i dag fått oss tillsänd.

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

Kubary

pu

Bil.D.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Skörtinge invallningsföretag år 1949, avseende invallning mot sjön Asplången och Göta kanals område samt torrläggning av mark inom Skörtinge, Sjöheden, Ängen, Ängkullen, Nybygget, Ängstugan och Fågelsången i Skärkind socken samt Hulta i Kimstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Det till torrläggning avsedda området ligger omedelbart väster om sjön Asplången och söder om Göta kanals område. Området har på hithörande översiktskarta betecknats med röd färgläggning.

Företaget skall omfatta utförande av följande arbeten:

1.	Pumpstation vid punkt E på ritningarna.		
2.	Vallsträckan A-B,	med en längd av	260 m.
3.	" vid C	" " " "	16 "
4.	" D-E-F-G-H-I,	" " " "	<u>2,010 "</u>
		Summa vallsträckor	<u>2,286 m.</u>
5.	Skvalbäcken, sträckan O-E-F-G-H-K, med en längd av		2,180 m.
6.	Dikessträckan H-I,	" " " "	320 "
7.	" E-F-G-5+78,	" " " "	1,502 "
8.	" F-I-M,	" " " "	632 "
9.	" L-N,	" " " "	<u>230 "</u>
		Summa avlopp	<u>4,864 m.</u>

Företaget ingår i Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68 och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 49-55.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen

icke kunna möta.

Vallarna kring invallningsområdet.

Karakteristiska vattenstånd för sjön Asplången äro följande:

H.v.y. max.	+ 9,45 m.
" vanl.	+ 8,85 "
M.v.y.	+ 8,40 "
L.v.y.	+ 8,15 "

Skvalbäcken, som nu enligt vad framgår av plankartan går genom invallningsområdet, skall i samband med företagets utförande uppgrävas i ny sträckning längs rågången mellan Göta kanals område å ena sidan och de i invallningsområdet ingående fastigheterna å andra sidan, med ett avstånd av 40 m. från norra bäckkanten till kanalbankens fot. På de sträckor, där avståndet mellan ovannämnda rågång och kanalbankens fot understiger 40 m., skall norra bäckkanten förläggas i rågången.

Vallarna skola utföras med följande dimensioner:

Krönläge: + 10,00 m. på sträckorna A-B, C, och D-E-F-G.

På sträckan G-H-I lägges vallkrönet i lutning 0,5:1000, med krönläge + 10,60 m. vid punkt I.

Sidolutning: 1:1,50 överallt utom på utsidan av vallsträckorna A-B, C och E-F-G-H, där sidolutningen skall vara 1:2.

Krönbredd: Minst 1 m.

Bankett mellan vall och öppet avlopp: 4 m. mot innerdike på sträckan F-G, i övrigt 2 m.

Vallsträckan D-E-F-G-H förses med lerkärna enligt bifogade sektionsritningar.

Vid vallarnas anläggning iakttages

att vall och valldike på plankartan betecknats med dubbla gröna, respektive röda linjer,

att vallens föreslagna höjd över markytan på profilritningen

betecknats med gröna siffror,

att grästorven under vallen borttages på en bredd av 2 meter,

att grästorvor ej läggas i vallen,

att vallarnas utsida klädes med vålskuren grästorv till höjden
+ 9,50 m. och

att vallarna utföras till sådan höjd, att de efter ett års sättning hålla de föreskrivna dimensionerna.

På norra sidan av Skvalbäcken utföres en 0,5 m. hög vall med krönbredd 1 m., sidolutning 1:1,50 och bankett mot bäcken av 2 m. Denna vall förses på var 100:de meter med öppningar för ytvattnets avrinnande, 0,2 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall utföras vid punkt E på ritningarna. Pumpstationens konstruktion framgår av hithörande ritning, blad 3.

Pumphuset utföres av betong med två pumpkammare. I varje pumpkammare finnes flottörbrunn av 12" cementrör.

För bevattning av invallningsområdets nedre del ~~finnes~~ finnas trottelventiler på pumpkamrarnas utsida,

I pumphuset skola inmonteras 2 st. elektriskt drivna turbinpumpar i pumpschakt av plåt. Pumparna utföras enligt från aktiebolaget Finshyttans Bruk infordrat anbud, bil.C.

Elektrisk ledning till pumpstationen med transformator uppsättes och bekostas av vederbörande elektriska förening.

Invallningsområdets nederbördsområde, vars gräns på hithörande översiktskarta betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 190 har. Största förekommande avrinning har beräknats till 1,5 sekl./har eller för hela området 280 sekl.

För pumpningen skola inmonteras 2 st. pumpar med en avbördningsförmåga av 100 och 180 sekl.

För den större pumpen gäller följande:

Maximilyfthöjd $9,45 - 7,35 = 2,10$ m.

Medellyfthöjd $8,40 - 6,90 = 1,50$ m.

Erforderlig motorstyrka $\frac{180 \times 2,10}{75 \times 0,5} = 10$ hkr.

Motsvarande uppgifter för den mindre pumpen äro:

Maximilyfthöjd $9,45 - 6,85 = 2,60$ m.

Medellyfthöjd $8,40 - 6,70 = 1,70$ m.

Erforderlig motorstyrka $\frac{100 \times 2,60}{75 \times 0,5} = 7$ hkr.

Om man beräknar, att av årsnederbörden 300 mm skola

pumpas, åtgår här för ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \times 190 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,7 \times 0,736}{75 \times 0,5 \times 3,600} = 5,300 \text{ kwh.}$$

Beträffande pumpstationens och pumparnas konstruktion och uppsättning hänvisas till bifogade pumpstationsritning, blad 3, samt från Aktiebolaget Finshyttans Bruk inlämnat anbud på anläggningen, bil. G.

Avloppens dimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Skvalbäckens nederbördsområde, på översiktsskarta² betecknat med en blå linje, omfattar en areal av 48 km². Med en maximavrinning av 1 sek/ha³, har maximivattenmängden beräknats till 4,8 m³/sek. Medelvattenmängden har antagits till 0,5 m³/sek. Med en föreslagen bottenbredd av 3 m. och sidolutning 1:1,50, erhålles en maximivattendjup av 1,60 m. och ett medelvattendjup av 0,50 m.

Dikessträckan H-I, med ett nederbördsområde av 70 ha skall utföras med en bottenbredd av 1 m. och sidolutning 1:1,50.

Innerdiket, sträckan E-F-G, skall utföras som täckt

ledning av 75 cm cementrör på sträckan E-F, med intag ned slam-
bassäng vid punkt F, samt som öppet dike på sträckan F-G, med
bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga inre diken skola utföras som täckta ledningar enl
ligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- böras- område. har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
<u>Sträckan G - 5+78.</u>				
G - 11	33	33	0,8:1000	15" cementrör.
11 - 9	23	23	"	12" "
9 - 7+16	9	9	1:1000	9" "
7+16 - 6+24	5	5	1,45:1000	6" "
6+24 - 5+78	3	3	"	5" tegelrör.
<u>Sträckan F-L-M.</u>				
F - 41+55	85	85	1:1000	18" cementrör.
41+55 - L	79	79	"	18" "
L - 44+48	41	41	3,1:2000	12" "
44+48 - 45+80	"	"	7,6:1000	9" "
45+80 - M	"	"	29,5:1000	9" "
<u>Sträckan L-N.</u>				
L - N	24	24	1,5:1000	9" "

Brunnar skola utföras enligt upprättad typritning
på de ställen, som finnas angivna på ritningarna.

Beträffande dikenas föreslagna dimensioner hänvisas
i övrigt till bifogade profil- och sektionsritningar.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skall ingen mark-
ersättning utgivas till markägarna inom företaget, med undantag
för Göta kanalbolag. Synemännen bestämma, att ingen dylik er-
sättning skall utgivas till kanalbolaget, då den genom företagets
utförande uppkommande jordeförbättringen på den mellan Skvalbäcken

och kanalen belägna marken mer än väl motsvarar värdet av den kanalbolaget tillhöriga mark, som borttages av avlopp och vallar.

Broar och trummor.

Enligt protokollet § 6 skall i företagets arbeten ingå utförande av bro eller trumma över Skvalbäcken vid pumpstationen.

Då bäcken här endast har ett djup av omkring 0,30 m., skall i stället för bro utföras ett vadställe vid punkt 21:20 av bäcken i enlighet med upprättad ritning.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten. Ej heller skall ersättning för försvårad överkörsel utgivas till ägaren av Ängstugan, då dikes- och vallsträckan H-I förlagts i rågången mellan Ängstugan och Nybygget.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av alstringsbåtnad.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, har kostnaden för företaget, med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till:

för material och arbete	121,300:-	kr.
" kapitaliserad driftskostnad	5,300:-	"
Summa	126,600:-	kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värdeslängden, bil.A, uppskattats till 131,236:20 kr.

Kostnaders fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den

på varje fastighet uppskattade båtnaden, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i efterföljande kostnadsfördelningslängd.

 Fastigheter och ägare.

Kimstad socken.

Hulta ¹ 1, (7/8 mtl., litt.A.) Göta Kanalbölag, ej sökande

Skärkind socken.

/ Skörtinge	¹ 10	(609/2500 mtl., litt.B.)	✓ Carl Schoug, <u>sökande</u>
/ Sjöbagen	¹ 1	avs.	" C. ✓ Carl Schoug, <u>sökande</u>
✓ Ängen	¹ 1	"	" D. ✓ Algot Larsson, <u>sökande</u>
✓ Ängkullen	¹ 1	"	" E. ✓ Einar Kindgren, ej sökande
2 Nybygget	¹ 1	"	" F. ✓ Helge Karlsson, <u>sökande</u>
3 Ängstugan	¹ 1	"	" G. ✓ Gustaf Andersson, <u>sökande</u>
Fågelsången	¹ 1	"	" H. David Bergström, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas förs-
ta utförande, dock att ägarna till Ängstugan ¹ 1, litt.G, och
Fågelsången ¹ 1, litt.H, endast skola delta i underhållet av
Skvalbäcken och dikessträckan H-I.

Slätter av i de öppna avloppen växande gräs och
buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rens-
ning utföras minst vart femte år.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av
företagets styrelse.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.	
5,985:-	4,56	5,531:28	✓
100,293:60	76,42	92,697:46	✓ L
7,289:60	5,56	6,744:28	✓ L
5,751:30	4,38	5,312:94	-
2,638:20	2,01	2,438:13	-
5,318:-	4,05	4,912:65	L
3,517:70	2,68	3,250:84	L
442:80	0,34	412:42	-
131,236:20	100,00	121,300:-	

% 86,54 ✓

13,46 ✓

10.0.0 0

Ägare av vid dikena och vallarna belägen mark äro skyldiga tillse, att överkan på avloppen och vallarna genom kreatur ej förekommer, och åligger det företags styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Skörtinge invallningsföretag år 1949.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts

hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma styrelsen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
 tekniska föreningens bestämmelser,
att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre under-
 kant,
att all ur de täckta ledningarna uppschaktad jord skall åter-
 fyllas på rören,
att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna
 med cementrör och
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen
 verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 20 m. söder om punkt B, belägen på
höjden + 9,73 m.
2. Kors i jordfast sten 35 m. sydväst om pumpstationen, belä-
gen på höjden + 10,33 m.
3. Kors i jordfast sten 60 m. norr om punkt 9+25 av sträckan
G-H, belägen på höjden + 10,60 m.
4. Kors i jordfast sten 200 m. nordväst om punkt I, belägen
på höjden + 10,97 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
 lagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 196 kronor
 85 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i

Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Underställning.

Då företaget avser invallning mot sjö, skall detta utlåtande enligt bestämmelser i vattenlagen kap.7 §§ 45 och 55 underställas Söderbygdens vattendomsstols prövning.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Skörtinge gård, postadress: Norsholm.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Skörtinge den 8 mars 1949.

Ivar Klein

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Axel Gustafsson

Ernst Carlsson

