

~~1895~~

1895 2



E_____2*1157

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Viberga dikningsföretag år 1948,

Finspångs köping.

Östergötlands län.

Synehandlingar.




Viberga dikningsföretag år 1948,

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Viberga i Fin-
spånga köping av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1 : 100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Viberga i Finspångs köping av Östergötlands län.

År 1948, den 30 november, kl. 11 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman på Viberga gård för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Fiskeby fabriksaktiebolag, ägare av den enda i företaget ingående fastigheten Viberga ³ 4 och sökande till förrättningen, genom jägmästaren Erik Samuelsson enligt fullmakter, bil. 2 och 3, samt registreringsbevis, bil. 4.

§ 1.

Företaget avser torrläggning av mark, belägen omedelbart öster och söder om Viberga gård och 1-2 km. sydväst om Risinge kyrka.

Den i företaget ingående marken hade under innevarande år uppmätts och avvägrats. varjämte förslag till företagets utförande upprättats.

§ 2.

Sökandeombudet påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade förslaget, d.v.s. utförande som öppet dike av dikessträckan A - B och som täckt ledning av dikessträckan B - C på företagets plan- och profilritningar.

§ 3.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

§ 4.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Lösen av förrättningsmannens förordnande	4:-	kr.
Lagakraftbevis	3: 50	"
Till Statsverket enligt räkning 4:141/48	318:72	"
För hantlangning under förrättningen	31:50	"
Summa	357:22	kr.

§ 5.

Meddelades att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-

2.

domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 6.

Avskrift av företagets handlingar skulle av förrättningsmannen
översändas till jägmästaren Erik Samuelsson, Finspång.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns
att anföra, avslutades syneförrättningen.

Viberga den 30 november 1948.

Joac Selin

Lantbruksingeniör.

Protokollet godkännes.

Erik Samuelsson

FISKEBY FABRIKS AKTIEBOLAG
FINSPÅNGS REVIR

Tel. Kontoret, Norrköping 29345
" Jägm. Samuelsons bost. Finsspång 26
Revirförvaltaren träffas säkrast å kontoret
varje helgfri fredag.

ES/IN

Lantbruk
till Lantbruksnämnden
i Österg. län.

31 AUG 1948

N:r 840

LD 3 21/48

Norrköping den 20 aug. 1948.

Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Linköping.

Ink. till Landskansliet
Linköping.

29 AUG 1948

D. N:r

49 Diken. år / 48

Undertecknade få härmed anhålla om förordnande av för-
rättningsman att handlägga syneförrättning av torrlägg-
ning av mark till åkerjord å Viberga, Finsspång. Inga
andra fastigheter väntas bliva berörda av företaget.

Högaktningsfullt

Erik Samuelson

Resolution.

Överlämnas till

Lantbruksnämnden

Ink. till L
Linköping

20 SEP 1948

D. N:r

7. Lantbruksnämnden
yttrande i ärendet samt besluta och med
remisshandling en till Linköping. Lin-
köpings slott i landskansliet den
28 augusti 1948

På tjänstens vägnar

Gideon Johansson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksin-
genjören Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 16 sept. 1948.

Enligt uppdrag

A. Norrgård

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande.

Linköpings slott i landskansliet den 21 september 1948.

På länsstyrelsens vägnar



E. Hintze
E. Hintze

Algot Pehardt
Algot Pehardt

Stämpel Fyra Kronor.

FISKEBY FABRIKS AKTIEBOLAG

FISKEBY PAPPERSBRUK OCH PAPPFABRIK · SKÄRBLACKA PAPPERSBRUK · LJUSFORS PAPPERSBRUK · BUTBRO SNICKERIFABRIK
YXVIKENS SÄGVERK · FINSPÅNGS TEGELBRUK · SKOGSFÖRVALTNINGEN

TELEGRAMADRESS "FISKEBYBOLAG"
TELEFON: FISKEBYBOLAG
INTERNATIONAL TELEPHONE NR 29341



CODES: BENTLEYS NEW ZEBRA 3rd and
4th EDITION WOOD CODE 2nd EDITION

NORRKÖPING DEN

SKOGSFÖRVALTNINGEN

EDER REF

VÅR REF

Bil. 2.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas Jägmästaren Erik Samuelson att vid sammanträde med Lantbruksingeniören den 30/11 1948 å Viberga i Finspångs köping, rörande sökt förrättning för dikningsföretag Skaraborg-Ölstadsjön inom Finspångs köping, att där föra Bolagets talan och bevaka Bolagets rätt.

Norrköping den 19 november 1948.

Fiskeby Fabriks Aktiefabrik
Styrelseordförande

Sture Sjöstedt
Sture Sjöstedt

Bevittnas:

Judens Samuelson

Sture Sjöstedt

Fiskeby Fabriks Aktiebolag
Disponenten

Bil. 3.

F u l l m a k t

för skogschefen Sture Sjöstedt eller den han i
sitt ställe förordnar att vid lantmåteriförrätt-
ningar, vägförrättningar och förrättningar enligt
vattenlagen rörande bolaget tillhöriga fastigheter
föra vår talan och bevaka vår rätt samt att träffa
överenskommelser, som äga samband med dylika för-
rättningar, hållande vidför giltigt ombudets lagliga
åtgärder.

Norrköping den 26 mars 1947.

FISKEBY FABRIKS AKTIEBOLAG

A. Hemmar

Bevittnas:

Hj. Hammerfelt
Norrköping

Bernt Adlerborg
Norrköping

Vidimeras:

J. Norden

Jules Rindén

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
STOCKHOLM 5.

Bil. 4.

Att Kungl. Patent- och registreringsverket den 21 juni 1897 beviljat registrering för Fiskeby fabriksaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Norrköping, enligt en den 25 april 1947 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Karl Albin Abraham Johansson, Ernst August Herman Persson, Karl Hjalmar Degerstedt och Karl Paul Hugo Edstam, fil. licentiaten Karl Daniel Maurits Bonow samt civilingenjören Gustaf (Gösta) Osvald Osvald, alla i Stockholm, och att firman tecknas av styrelsens ledamöter var för sig ävensom av direktören Axel Hemmar i Norrköping, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 29 april 1947.

Ex officio:

K.G. Persson

(sigill)

Lösen	Kr. 2:-
Stämpel	" 2:-
Summa	Kr. 4:-

Vidimeras:

B. Herming E. Eklöf

Rätt avskrivet intyga:

[Signature]

[Signature]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
									Bil. A.		
Finspångs köping.											
Viberga 4 ³ , 2 1/3 mtl.											
Fiskeby Fabriks A.B.											
arr. Tore Hallgren.											
A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/lera	1	38				1700	2000	300	114	-
"	"	2	65				1600	"	400	260	-
"	"	3	1	32			1300	"	700	924	-
"	"	4	92				1400	"	600	552	-
"	"	5	35				1300	"	700	245	-
"	"	6	44				1600	"	400	176	-
"	"	7	54				"	"	"	216	-
"	"	8	36				1500	"	500	180	-
"	"	9	28				"	"	"	140	-
"	"	10	38				900	"	1100	418	-
"	"	11	50				700	"	1300	650	-
"	"	12	45				500	"	1500	675	-
"	"	13	98				800	"	1200	1176	-
"	"	14	31				1200	"	800	248	-
"	"	15	55				1000	"	1000	550	-
"	"	16	21				600	"	1400	294	-
"	"	17	34				"	"	"	476	-
"	"	18	24				1200	"	800	192	-
"	"	19	45				"	"	"	360	-
A-summa			9	65						7846	-
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan B-3+30 = 238 m. å 4:-										952	-
" 3+30-5+90 = 260 m. å 5:-										1300	-
								Transport		2252	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1									<u>Bil.B.</u>	
2		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
3	A-B	Lera	m ³	20	2:-		40	-		
4	B-2	Grävning f.rörledn.	m	108	1:25	135	-			
5		12" cementrör m.frakt	"	108	5:-	540	-			
6		Rörens lägg.höljn.	"	108	1:50	162	-			
7	B	Trumöga enl. ritn.	st	1		75	-			
8	2	Brunn, 75 cm. enl. ritn."		1		80	-	992	-	
9	2-3+81	Grävning f.rörledn.	m	181	1:50	271	50			
10		12" cementrör m.frakt	"	181	5:-	905	-			
11		Rörens lägg.höljn.	"	181	1:50	271	50			
12	3+30-3+81	Brunnar, 75 cm.enl.ritn.st		2	80:-	160	-	1608	-	
13	3+81-	Grävning f.rörledn.	m	89	1:25	111	25			
14	-4+70	12" cementrör m.frakt	"	89	5:-	445	-			
15		Rörens lägg.höljn.	"	89	1:50	133	50			
16	4+70	Brunn, 90 cm.enl.ritn. st		1		100	-	789	75	
17	4+70-	Grävning f.rörledn.	m	203	1:75	355	25			
18	-6+73	15" cementrör m.frakt	"	203	7:50	1532	50			
19		Rörens lägg.höljn.	"	203	1:75	355	25			
20	5+90-5+96	Genomgrävning av trumma				75	-			
21	5+90, 6+73	Brunnar, 90 cm.enl.ritn.st		2	100:-	200	-	2508	-	
22	6+73-	Grävning f.rörledn.	m	177	2:-	354	-			
23	-8+50	15" cementrör m.frakt	"	177	7:50	1327	50			
24		Rörens lägg.höljn.	"	177	1:75	309	75			
25	8+50	Brunn, 90 cm.enl.ritn. st		1		100	-	2091	25	
26	8+50-10	Grävning f.rörledn.	m	150	1:25	187	50			
27		12" cementrör m.frakt	"	150	5:-	750	-			
28		Rörens lägg.höljn.	"	150	1:50	225	-			
29	10	Brunn, 75 cm.enl.ritn. st		1		80	-	1242	50	
30	10-12+20	Grävning f.rörledn.	m	220	1:-	220	-			
31		9" cementrör m.frakt	"	220	3:30	726	-			
32		Rörens lägg.höljn.	"	220	1:25	275	-			
33	12+20	Brunn, 75 cm.enl.ritn. st		1		80	-	1301	-	
34	1220	Överföres						10572	50	
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	1220	Överfört					10572	50		
12+20-	112	Grävning f.rörledn. m	112	1:25	140	-				
-13+32		12" cementrör m.frakt "	112	5:-	560	-				
		Rörens lägg.höljn. "	112	1:50	168	-				
12+32,13+32		Brunnar,75 cm.enl.ritn.st	2	80:-	160	-	1028	-		
13+32-C	83	Grävning f.rörledn. m	83	1:-	83	-				
		9" cementrör m.frakt "	83	3:30	273	90				
		Rörens lägg.höljn. "	83	1:25	103	75				
C		Brunn,75 cm.m.galler. st	1		100	-	560	65	12161	15
		För oförutsett m.m.tillägges							438	85
	1415	<u>S u m m a</u>							12600	-
Viberga den 30 november 1948. <i>Ivar Hedin</i> Lantbruksingeniör.										

U t l å t a n d e

angående

Viberga dikningsföretag år 1948, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Viberga i Finspångs köping av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1-2 km. sydväst om Risinge kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,415 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande kan ej möta, då företaget endast berör sökanden tillhörig mark.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes angivet med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 74 har.

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50.

Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbörds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	
B - 2	74	74	6,5:1000	12" cementrör.	✓
2 - 3+30	72	72	"	12" "	✓
3+30 - 3+81	71	71	"	12" "	✓
3+81 - 4+70	70	70	6:1000	12" "	✓
4+70 - 5+90	66	66	2:1000	15" "	✓
5+90 - 6+73	63	63	"	15" "	✓
6+73 - 8+50	60	60	1,3:1000	15" "	✓
8+50 - 10	50	50	3:1000	12" "	✓
10 - 12+20	39	39	7:1000	9" "	33 cm uppdam- ning. ✓
12+20 - 12+32	37	37	1,5:1000	12" "	✓
12+32 - 13+32	35	35	"	12" "	✓
13+32 - C	25	25	8:1000	9" "	✓

I enlighet med upprättade typritningar skall utföras trumöga vid punkt B, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 4+70, 5+90, 6+73 och 8+50 samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 2, 3+30, 3+81, 10, 12+20, 12+32, 13+32 och C, den sistnämnda försedd med av järngaller avstängd öppning för ytvattens inrinnande i brunnen.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad

enligt värderingslängden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 12,600:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	7,846:-	kr.
Brukningsbåtnad	7,022:-	"
Summa	14,868:-	kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola påföras ägaren av den enda i företaget ingående fastigheten 2 1/3 mtl. Viberga 4 .

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till ovannämnda fastighet.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Viberga dikningsföretag år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämmas till den 1 september 1951.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslänterna och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkt, järndubb i sten 18 m. sydost om punkt Ø, belägen på höjden + 11,06 m. har utsatts till ledning för arbetenas utförande och underhåll.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall av företaget utgivas med 22 kronor 30 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Fiskeby Fabriks Aktiebolags huvudkontor i Norrköping.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Viberga den 30 november 1948.

Ivar Helin.

Lantbrukets ingenjör.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Viberga dikningsföretag år 1948 i Finspångs köping av Östergöt-
lands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 24/8 - 30/11 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruks-ändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 9,65 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	96	-		✓
2,4 % av 12,600 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	302	40		✓
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	398	40		✓
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	318	72		✓ ✓
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			318	72 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			318	72

Arbetsåtgärd m. m.

Ersättning

kronor	öre	kronor	öre
--------	-----	--------	-----

Transport:

318 72

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.

Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad
arbetskostnad kr.

..... kr jämte % av kr.....

1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad

2. Andra uppdrag.

Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör

..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste
assistent, assistent eller tekniskt biträde

..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde

Summa kronor:

318 72 ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Viberga den 30 november 1948

Ett exemplar av densamma har den 30 november 1948 överlämnats personligen till

Fiskeby Fabriks Aktiebolag, Norrköping,

i egenskap av ensam intressent. (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

Joan Holm
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 18/5 - 1949 av

Viberga
..... dikningsföretag
år 1948 i Finspång
..... socken

Företaget är utfört och godkänt ~~den~~ år 1952
enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

