

1905

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN 1949
DIARIET
F. C. B.

E _____ 2*1164

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1905-2

Kvarns dikningsföretag år 1949,
Kristberg socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Linköping
21 140. 20/10 1952


Kvarns dikningsföretag år 1949,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Kvarn i Krist-
berg socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Finspång.

ÖVERSIKTSKARTAN.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utfö-
rande av avloppsdiken för torrläggning av
mark inom Kvarn i Kristberg socken av
Östergötlands län.

År 1948, den 2 oktober, kl. 9.30 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman på Kvarns gård för att enligt Länsstyrelsens förord-
nande, bil.1, handlägga förrättningen, och hade meddelanden om samman-
trädet utsänts enligt bifogade förteckning, bil.2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Arvid Olofsson i Spång och Gustaf Andersson i Bjärka.

Sökande till förrättningen:

Lilly Wirén, 4 1/4 mtl. Kvarn 2¹, genom förvaltaren Sven Truedsson
enligt fullmakt, bil. 3.

Erik Möckelström, avs. Kvarn 2¹⁹ (Vikstorp)

David Karlsson, " " 2²⁰, (Romestad)

Övriga sakägare:

Vägförvaltningen i Östergötlands län genom övervägmästaren E.Thurfjell.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med
anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1 mil norr om Borensberg mellan allmänna vä-
garna Kvarn - Älgmyra och Kvarn - Tjällmo. Den i företaget ingående
marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs.
De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden
genomgicks och godkändes.

§ 4.

De närvarande påyrkade torrläggning av deras i företaget in-
gående mark genom utförande som täckta ledningar av följande avlopps-
diken:

1. Huvudavloppet, sträckan 1+50 - 8+22. Dessutom skulle av Kvarns gård
utföras en brunn vid västra kanten av allmänna vägen Kvarn - Älgmyra
vid punkt 1+15 av diket.

2.

2, Bidåket, sträckan 10 - 11+64.

3. " " 20 - 20+85

§ 5.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

§ 6.

Övervägmästare Thurfjell anförde följande:

Då Kvarns gård under förra året utan vägförvaltningens hörande lagt igen befintligt avloppsdike med 12" rör omkring 90 m. nedströms och 35 m. uppströms allmänna vägen Kvarn - Tjällmo samt kopplat in befintlig rörtrumma genom vägen till denna ledning, yrkar vägförvaltningen, att rensbrunn anordnas på uppströmssidan av trumman. Huruvida 12" rörledning är tillräcklig för den vid trumman framrinnande vattenmängden överlämnar vägförvaltningen till lantbruksingenjörens avgörande.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att ~~ixlagaxordningxutlysas~~ hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Kvarn den 2 oktober 1948.

Ivar Petin.

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Arvid Olofsson.

Gustaf Andersson.

År 1949 den 22 februari kl. 3 em. inställde sig undertecknad förrättningsman på Kvarns gård för att fortsätta förrättningsens handläggning. På grund av bestämmelse i § 7 hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till delägarna. ^{lit. 7)} Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Arvid Olofsson i Spång och Gustaf Andersson i Bjärka.

Delägare:

Lilly Virén, ägare av Kvarn 2¹, genom förvaltaren Sven Truedsson, Kvarn enligt fullmakt, bil. 3.

Erik Möckelström, Vikstorp.

David Karlsson, Romestad.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes förvaltaren Sven Truedsson. Kvarns gård, Kvarn, tel.: Älgmyra 42, ordförande, samt Erik Möckelström, Vikstorp, och David Karlsson, Romestad, med Göran Virén, Kvarn, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:22/49	172:32 kr.
Lösen av förrättningsmannens förordnande	4:- "
" " lagakraftbevis	3:50 "
Till godemannen Gustaf Andersson, Bjärka 16:- kr.	
" " Arvid Olofsson, Spång 26:- "	42:- "
För hantlangning under förrättningen	
till Kvarns egendom	30:27 kr.
" Erik Möckelström, Vikstorp	12:23 " 42:50 "
Summa	264:32 kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Kvarn den

4.

22 februari 1949.

Ivar Stein.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Anderson

Per. Olsson

57/87
cap.
47

Ink. till Landskansliet
Linköping
29 OKT. 1947

D. N. S.

60 Diku. av / 47

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~ing~~ tillhörig mark inom ^{oss}

Kristberg socken(-nar) av Göteborgs
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser förläggning av affallsgrav.

finnes å omstående sida. Företaget avser *förläggning av utfallsgrav,*
isensläggning med rör samt dränering av öken.
Här uppgäves så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagens
Utfyllnad längd ca 400 m, areal ca förslags ca
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beräres m. m.
g. 1000:

Närmaste järnvägsstation Borenberg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till frörlaren 72
Frörlaren Körn fr Stycke 82
 Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

_____ den 17/7 1917

Lucy Wier
Cook Mobergström
David Karlsson

Resolution

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som
nom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättni
lande Helin hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. I
slott i landskansliet den 30 oktober 1947.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

Richard

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.

5. 1946. ~~20~~ 000.

Stämpel Fyra kronor 5. 1

(Väänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Korn 2^a p fl

Lilly Wren

Korn 2^a eller Wikstorp

Erik Mückelstern

Korn 2^{do} eller Romestad

David Eriksson.

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 27 oktober 1947

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Fredrik C. Adenius
Knut Örebro

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kvarn i Kristberg socken på Kvarns gård lördagen den 2 oktober 1948 kl. ~~9~~ 9,30 fm.

Kallelse till Arvid Olofsson,	Spång,	<u>Kvarn.</u>
" " Gustaf Andersson,	Bjärka,	<u>Maspelösa.</u>
Meddelande till fru Lilly Wirén,		<u>Kvarn.</u>
" " Erik Möckelström,	Vikstorp,	"
" " David Karlsson,	Romestad,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 4 september 1948.

Joar Selin.
Lantbruksingeniör.

Bil. 3.

Undertecknad, ägare av Kvarn 2¹ i Kristberg socken, befullmäktigar härmed förvaltaren Sven Truedsson, Kvarn, att ~~examinera~~ föra min talan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Kvarn,

Kvarn den 2 oktober 1948.

Lilly Widen

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Sigvard

E. Johansson

Bil. 4.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Kvarns dikningsföretag år 1949" i Kristberg socken på Kvarns gård tisdagen den 22 februari 1949 kl. 3 em.

Kallelse till Gustaf Andersson,	Bjärka,	<u>Maspelösa.</u>
" " Arvid Olofsson,	Spång,	<u>Kvarn.</u>
Meddelande till förvaltaren Sven Truedsson, Kvarns gård, <u>Kvarn.</u>		
" " Erik Möckelström,	Vikstorp,	"
" " David Karlsson,	Romestad,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 28 januari 1948.

Svar Hedin.

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											
3											
4	<u>Kristberg socken.</u>										
5	<u>Kvarn 2¹,</u>										
6	4 1/4 mtl. litt A										
7	<u>Lilly Wirén.</u>										
8	<u>A. Alstringsbåtnad.</u>										
9	Åker	mylla/sand	1		9		1200	2000	800	72	-
10	"	"	2		14		1600	"	400	56	-
11	"	"	3		2		1400	"	600	12	-
12	"	"	4		7		1300	"	700	49	-
13	"	"	5		4		1400	"	600	24	-
14	"	"	6		10		"	"	"	60	-
15	"	"	7		4		"	"	"	24	-
16	Äng	dyjord	8			6	900	1500	600	36	-
17	"	"	9			6	"	"	"	36	-
18	"	"	10			14	"	"	"	84	-
19	Åker	dyjord/lera	11		15		1200	2000	800	120	-
20	"	"	12		15	"	"	"	"	120	-
21	"	"	13		14		1600	"	400	56	-
22	"	"	14		60		"	"	"	240	-
23	"	"	15		13		1700	"	300	39	-
24	"	"	29		13		1600	"	400	52	-
25	<u>A-summa</u>		1	80		26				1080	-
26	<u>B. Brukningsbåtnad.</u>										
27	Sträckan 1+52 - B = 188 m. å 6:-									1128	-
28	" 3+78-5+45 = 168 m. å 4:-									672	-
29	B-summa									1800	-
30	<u>Totalsumma</u>									2880	-
31											
32											
33											

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
<u>S a m m a n d r a g.</u>											
			Bruknings- delens hela åker- areal. Har.				A-båt- nad. Kr.	B-båt- nad. Kr.		S u m m a båtnad. Kr.	
<u>Kristberg socken.</u>											
Kvarn 2 ¹ ,											
4 1/4 mtl. litt A		101	1	80	26		1080:--	1800:--		2880	-
Lilly Wirén.											
Kvarn 2 ¹⁹ , (Vikstorp)											
avs. litt B		8	2	07			995:--	1352:--		2347	-
Erik Möckelström											
Kvarn 2 ²⁰ , (Romesåsa)											
avs. litt C		5	1	79			1270:--	752:--		2022	-
David Karlsson.											
<u>S u m m a</u>			5	66	26		3345:--	3904:--		7249	-
Kvarn den 22 februari 1949. Var Helin, Lantbruksingeniör. Såsom gode män: Arvid Andersson Arvid Olofsson											

Kvarn den 22 februari 1949.

Leif Helin,
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Andersson *Arv. Olofson*

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1							<u>Bil. B.</u>			
2		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B.</u>								
3	A-B	188	Grävning f. rörledning							
4			A-1+76 m	24	0:50	12 -				
5			1+76-1+98 "	22	0:90	119 80				
6			1+98-2+72 "	74	1:-	74 -				
7			2+72-2+88 "	16	0:75	12 -				
8			2+88-B "	52	1:75	91 -				
9			9" cementrör m.frakt "	188	3:40	639 20				
10			Plankrust 1+76-1+98 "	22	0:50	11 -				
11			Rörens lägg.n.höljn. "	188	1:25	235 -				
12	A		Brunn 75 cm.enl.ritn. st	1		80:-	1174 -		1174 -	
13			Tillägg för oförutsett						26 -	
14		<u>188</u>	<u>S u m m a</u>						<u>1200 -</u>	
15										
16			<u>Huvudavloppet, sträckan B-C-D.</u>							
17	B-4+56	116	Grävning f.rörledning							
18			B-3+82 m	42	4:-	168 -				
19			3+82-4+56 "	74	1:-	74 -				
20			9" cementrör m.frakt "	116	3:40	394 40				
21			Plankrust 3+82-4+56 "	74	0:50	37 -				
22			Rörens lägg.n.höljn. "	116	1:25	145 -				
23	4,4+56		Brunnar 60 cm.enl.ritn.st	2	70:-	140 -	958 40			
24	4+56-	89	Grävning f.rörledning							
25	-5+45		4+56-4+92 "	36	1:-	36 -				
26			4+92-5+45 "	53	1:25	66 25				
27			9" cementrör m.frakt "	89	3:40	302 60				
28			Plankrust 4+56-4+92 "	36	0:50	18 -				
29			Rörens lägg.n.höljn. "	89	1:25	111 25				
30	5+45		Brunn, 60 cm.enl.ritn.st	1		70 -	604 10			
31	5+45-C	89	Grävning f.rörledn. m	89	1:50	133 50				
32			9" cementrör m.frakt "	89	3:40	302 60				
33			Rörens lägg.n.höljn. "	89	1:25	111 25				
34	C		Brunn, 60 cm.enl.ritn.st	1		70 -	617 35			
35		<u>274</u>	Transport				2179 85			

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>S a m m a n d r a g.</u>								
2		188	Huvudavloppet, sträckan A-B							1200	-
3		482	" " B-C-D							2700	-
4		164	Bidiket, " C-E-F							500	-
5		85	" " E-G							280	-
6		<u>919</u>	<u>S u m m a</u>							4680	-
7											
8			Kvarn den 22 februari 1949.								
9			<i>Ivar Helin.</i>								
10			Lantbruksingeniör.								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

50.000 1960.10.10.07

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Kvarns dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kvarn i Kristberg socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 mil norr om Borensberg, mellan allmänna vägarna Kvarn - Älgmyra och Kvarn - Tjällmo, genom utförande av följande diken:

- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar. | med en längd av | 670 m. |
| 2. Bidiket, sträckan C-E-F, | " " " " | 164 " |
| 3. " " E-G, | " " " " | 85 " |
| | <u>Summa</u> | <u>919 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under

bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan utsatts med en blå linje, omfattar en areal av 19 har.

Samtliga dikeq skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>				
A - 2	19	19	10:1000	9" cementrör.
2 - 3	"	"	20:1000	9" "
3 - B	"	"	30:1000	9" "
B - 3+78	"	"	20:1000	9" "
3+78 - 4	"	"	3,5:1000	9" "
4 - 4+56	18	18	"	9" "
4+56 - 5+45	17	17	6,5:1000	9" "
5+45 - C	16	16	"	9" "
C - 7	3	3	1,5:1000	5" tegelrör.
7 - 8	2	2	4:1000	4" "
8 - D	1	1	27:1000	2" "
<u>Bidiket, sträckan C-E-F.</u>				
C - E	12	12	6:1000	7" tegelrör.
E - F	1,5	1,5	9:1000	3" "
<u>Bidiket, sträckan E-G.</u>				
E - G	10	10	10:1000	6" tegelrör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras brunn av 75 cm cementrör vid punkt A och brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 4, 4+56, 5+45, C, E och F.

Vid punkt C finnes en brunn, i vilken företagets ledning skall inhuggas.

I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av hithörande profil- och sektionsritningar.

Från punkt A har under år 1947 utförts en täckt ledning av 12" cementrör genom allmänna vägen Kvarn - Tjällmo till närheten av en bäck. Denna ledning är fullt tillräcklig för avbördande av framrinnande vattenmängd. På yrkande av övervägmästare Tjurfjell till § 6 av protokollet bestämma synemännen, att ägaren till Kvarns gård skall utföra en rensningsbrunn i ledningen på uppströmssidan av allmänna vägen. Denna brunn skall vara utförd under år 1949.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Säslunda skall ej heller ersättning utgivas för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt upplag och transport av rör och andra materialier längs diken.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgå företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dgl., till 4,680:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	3,345:- kr.
Brukningsbåtnad	3,904:- "
Summa	<u>7,249:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallbrottet vid punkt B har företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats i två olika avdelningar, nämligen avdelning AB, omfattande dikessträckan A-B och ägofigurerna 1-7, med en kostnad av 1,200 kr., en uppskattad båtnad av 1,425 kr. och en relativ kostnad av 0,84211, samt avdelning BD, omfattande

återstoden av företaget, med en kostnad av 3,480 kr., en båtnad av 5,824 kr. och en relativ kostnad av 0,59753.

Om kostnaden för avdelning BD ökas med avdelningens egna fallkostnad 50 kr., erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $3,530/5,824 = 0,60611$. Om kostnaden för avdelning AB minskas med samma fallkostnad, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av $1,150/1,425 = 0,80702$.

På grund av de båda avdelningarnas inbördes lägen bestämma synemännen, att sistnämnda relativa kostnader skola tillämpas vid kostnadsfördelningen.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Kristberg socken.

Kvarn 2 ¹	, 4 1/4 mtl., litt.A.	Lilly Wirén, <u>sökande</u>
" 2 ¹⁹	, avs. " B. (Vikstorp)	Erik Möckelström, <u>sökande</u>
" 2 ²⁰	, " " C. (Romestad)	David Karlsson, <u>sökande</u>

Summa

Avdel- ning.	Ägofigu- rernas nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad. Kr.	Kostnad. Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltag- ningsskyl- dighet i procent. %
AB	1-7	0,80702	1,425:-	1,150:-		
BD	8-15, 29	0,60611	1,455:-	<u>881:89</u>	2,031:89	43,42
BD	16-23	"	2,347:-	-----	1,422:55	30,40
BD	24-28	"	2,022:-	-----	1,225:56	26,18
			7,249:-		4,680:-	100,00

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Kvarns dikningsföretag år 1949. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1954.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att på sträckor med dyjord i dikesbotten rören skola läggas på plank,

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över rören genom nedschaktning av dikesslänterna,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställes.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i hörnsten på uthus 70 m. söder om punkt A, belägen på höjden + 8,00 m.

2. Överkanten av gränssten 20 m. söder om punkt 5+45 av dikessträckan B-C, belägen på höjden + 13,15 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattendlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Kvarns gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Kvarn den 22 februari 1949.

Ivar Helin

Läntbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Andersson *Arr. Olofson*

1. The Commission on the Status of Women
has been established by the General Assembly
of the United Nations in 1946.
The Commission is composed of 18 members
representing different geographical areas.
The Commission's main task is to
study and report on the status of women
in various fields of human activity.
The Commission has held several sessions
and has produced a number of reports
on the status of women in different
countries and in different fields.

2

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Kvarns dikningsföretag år 1949 i Kristberg socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 13/8 1948-22/2 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.	LANTBRUKSSTYRELSEN 16 MRS. 1949 DIARIE Nr SAK Nr 1555			
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 5,92 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	60	-		
2,4 % av 4,680 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	112	32		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			172	32
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			172	32

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				172	32
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.....					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
Summa kronor:				172	32

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Kvarn den 22 februari 19 49
Ett exemplar av densamma har den 22 februari 1949 överlämnats personligen till
enligt mottagningsbevis kvitterats av
förväktaren Sven Truedsson, Kvarns gård, Kvarn ,
(titel, namn och adress)
i egenskap av styrelseordförande.
Bestyrkes: Ivar Helin
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.
.....
.....
Granskad den 21/6 1949 av [signature]

Kvarn
..... dilningsföretag
år 1949 i Kristberg
..... socken

Företaget är utfört och godkänt den år 1952
enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

