

1908

1908-2

E 2*1166

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

1908-2

Ullekalvs
dikningsföretag år 1949,
Högby socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.


BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Lantbruksnämnden
21/4 1952

Ullekalvs dikningsföretag år 1949,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Ullekalv i
Högby socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom
Ullekalv i Högby socken av Östergötlands län

År 1948, den 31 maj, kl. 10 fm. inställde sig undertecknad för-
rättningsman hos Knut Johansson i Ullekalv för att enligt Länsstyrel-
sens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om
sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Corespon-
denten, Linköping, och anslagits i Högby kyrka, varjämte uppgivna sak-
ägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen E. Alg. Carlsson i Roxtorp och Hugo Nilsson i Ullevi.

Sökande till förrättningen:

Knut Johansson, ägare till 1/4 av 1/8 mtl. Ullekalv Mellangård ⁴ 5
Ernst Griph, 1/6 mtl. Ullekalv Östergård ³ 2 .

Övriga sakägare:

C.G. Ståhl, 1/4 mtl. Ullekalv Mellangård ² 5
1/8 " " " ³ 5

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med
anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 3 km. sydsydväst om Järstads kyrka omedelbart
öster om allmänna vägen Ullevi - Högby. Den i företaget ingående
marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts.
De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden
genomgicks och godkändes.

§ 4.

De av delägarna, som tidigare ej varit sökande till förrättningen,
meddelade, att de önskade förena sig med sökandena ~~xxxx~~ Förening
härmed, bil. 5, uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom
synemännens påskrift.

2.

§ 5.

De närvarande påyrkade utförande som täckt ledning av dikessträckan 0 - 7+76 på ritningarna.

§ 6.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.
Inga ersättningar skola utgivas i samband med företagets utförande.

§ 7.

Vid företagets övre ändpunkt inmynnar en slaskledning från Ullekalvs hönseri, som äges av Karl Viberg. Det ansågs erforderligt att slaskvattnet renas genom septic tank före utsläppningen i företagets dike samt att bestämmelse utfärdas om skadeståndsskyldighet för skada genom slaskvattnet på företagets ledning.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Ullekalv den 31 maj 1948.

Lear Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Algot Carlsson

Hugo Nilsson

År 1949, den 9 mars, kl. 9 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Knut Johansson i Ullekalv för att fortsätta förrättningsens handläggning. Enligt bestämmelse i § 8 hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna enligt bifogade förteckning, bil. C.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen C. Algot Carlsson i Roxtorp och Hugo Nilsson i Ullevi.

Delägare:

Knut Johansson, Ullekalv,
 C.G.Ståhl, "
 Ernst Griph, "
 Anna Viberg, "

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget, med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Knut Johansson, Ullekalv, Skeninge, tel. Mjölby 603.
 med Ernst Griph och C.G.Ståhl, båda i Ullekalv, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:30:49	166:80 kr.
Till förrättningsmannen:	
För annonser om sammanträden	8:- kr.
" lagakraftbevis	3:50 " 11:50 "
Till godemannen C.Algot Carlsson, Roxtorp, ...	26:40 kr.
" " Hugo Nilsson, Ullevi	26:40 " 52:80 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "
För hantlangning under förrättningen:	
Till Knut Johansson, Ullekalv	14:67 kr.
" Ernst Griph, "	20:38 "
" C.G.Ståhl, "	5:70 " 40:75 "
Summa	277:90 kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare

4.

fanns att anföras, avslutades syneförrättningen.

Ullekalv den 9 mars 1949.

Jöns Helin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Alf Rydberg

Hugo Nilsson

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 23 december 1946.

Ink. till Landskansliet

Linköping

20 DEC. 1946

D. Nr 104 Sökn. år /-46

Ans. 1.

E. Stårck

Algot Fehardt

Stämpel Fyra kronor.

Till

Länstyrelsen i Östergötlands län

Linköping



Undertecknade får härmed ankhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt wattenlagen för torrläggning av mark genom upptagande av erfordrerliga avloppsdiken inom Ullekalvs by av Högby socken.

De gårdar och markägare som anses beröras av företaget äro.

$\frac{3}{8}$ mbl Ullekalvs mellang. äg Adolf Johansson

$\frac{3}{8}$ " " " " C. G. Thåhl

$\frac{1}{6}$ " " Östergård " Ernst Grip

Ullekalv, Thänninge den 14 Nov 1946.

Tel Mjölby 603.

Knut Johansson.

Ernst Grip

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 14 december 1946.

För Torrläggingsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik G. Andersson

Ragnhildsson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 10 maj 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående torrläggning av mark hållas
på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 31 maj 1948 kl. 10 fm.
hos **Knut Johansson** i **Ullekalv**. Företaget berör Ullekalv n:o 2 och 5 i Högby socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början kl. 8,30 fm.

Måndagen den 31 maj 1948 kl. 3 em.
hos **Eskil Karlsson** i **Långeryd**. Företaget berör Sten n:o 1 och 3 i Västra Stenby socken, Långeryd n:o 1 i Fivelstad socken, Appelby n:o 2 och 4 i Hagebyhöga socken samt allmänna vägarna Fågelsta—Appelby och Rävsjö—Appelby. Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Långeryd kl. 1 em.

Tisdagen den 1 juni 1948 kl. 11 fm. hos **Arvid Johansson** i **Hamra**. Företaget berör Örstorp n:o 2, Hamra n:o 1 och Stora Torpa n:o 1 i Lönsås socken samt allmänna vägen Vinnerstad—Borensberg. Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Hamra kl. 9 fm.

Linköping den 8 maj 1948.

IVAR HELIN
Lanbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Ullekalv n:o 2 och 5 i Högby socken hålles hos Knut Johansson i
Ullekalv måndagen den 31 maj 1948 kl. 10 fm. Synegång på marken
äger rum samma dag med början kl. 8,30 fm.

Linköping den 5 maj 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Högby Högstads församling

den 9 maj 1948

Th. Lindberg
Kontrollant v. Pastor Konsistorie Kyrkostyrelse

Bil. 4.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ullekalv i Högby socken hos Knut Johansson i Ullekalv måndagen den 31 maj 1948 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Högby,		<u>Mjölby.</u>
Kallelse till C.Alg. Carlsson,	Roxtorp,	"
" " Hugo Nilsson,	Ullevi,	<u>Skeninge.</u>
Meddelande till Knut Johansson,	Ullekalv,	"
" " Adolf Johansson,	"	"
" " C.G. Ståhl,	"	"
" " Erbst Gröph,	"	"
" " Karl Viberg,	Ullekalvs Hönseri,	"

Linköping den 5 maj 1948.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ullekalv i Högby socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi förena oss med sökandena till förrättningen för företagets utförande.

Ullekalv den 31 maj 1948.

Stålf Johansson O.G. Ståhl

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Jens Helin. Alf Johansson Hugo Nilsson

Bil. C.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ullekalv i Högby socken hos Knut Johansson i Ullekalv onsdagen den 9 mars 1949 kl. 9 fm.

Kallelse till	C. Algot Carlsson,	Roxtorp,	<u>Mjölby.</u>
"	" Hugo Nilsson,	Ullevi,	<u>Skeninge.</u>
Meddelande till	Knut Johansson,	Ullekalv,	"
"	" C.G. Ståhl,	"	"
"	" Ernst Gröph,	"	"
"	" Karl Viberg,	Ullekalvs Hönseri,	<u>Skeninge.</u>

Linköping den 14 februari 1949.

Ivar Klein.

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Bil. A.</u>										
<u>Högby socken.</u>										
<u>Ullekalv Mellangård 5⁴,</u>										
1/8 mtl. litt A										
<u>Knut Johansson.</u>										
B. <u>Brukningståtnad.</u>										
Sträckan A-1+19 = 119 m. å 4:-										
" 1+19-1+52 = 33 m. å 0:50										
m <u>B-summa</u>										
492 50										
<u>Ullekalv Mellangård 5³,</u>										
1/8 mtl. litt B										
<u>C.G. Ståhl.</u>										
A. <u>Alstringsåtnad.</u>										
Åker	mylla/sandlera	1	5	1600	2000	400	20	-		
"	"	2	27	1200	"	800	216	-		
"	"	3	10	1300	"	700	70	-		
"	"	4	38	1700	"	300	114	-		
"	"	5	16	1900	"	100	16	-		
<u>A-summa</u>										
96										
436 -										
B. <u>Brukningståtnad.</u>										
Sträckan 1+19-1+52 = 33 m. å 0:50 kr.										
" 1+52-2+62 = 110 m. å 4:-										
<u>B-summa</u>										
456 50										
<u>Totalsumma</u>										
892 50										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
Ullekalv Mellängård 5 ² , 1/4 mtl. litt C C.G.Ståhl. A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/sandlera	6		7		1900	2000	100	7	-	
"	"	7		18		1800	"	200	36	-	
"	"	8		18		1300	"	700	126	-	
"	"	9		3		1200	"	800	24	-	
"	"	10		22		1600	"	400	88	-	
"	"	11		29		1200	"	800	232	-	
"	"	12		13		1600	"	400	52	-	
"	"	13		19		1300	"	700	133	-	
"	"	14		16		1600	"	400	64	-	
A-summa		1	45						762	-	
B. Brukningsbåtnad. Sträckan 2+62-3+61 och 3+65-4+67 = 226 m. á 4:- kr.											
B-summa									904	-	
Totalsumma									1666	-	
Ullekalv Östergård 2 ³ , 1/6 mtl. litt D Ernst Griph. A. Alstringsbåtnad.											
Åker	mylla/sandlera	15		8		1200	2000	800	64	-	
"	"	16		17		1400	"	600	102	-	
"	"	17		34		"	"	"	204	-	
"	"	18		21		"	"	"	84	-	
"	"	19		24		1400	"	600	144	-	
Äng	"	20			6	850	1000	150	9	-	
Åker	"	21		7		1600	2000	400	28	-	
"	"	22		67		1300	"	700	469	-	
"	"	23		13		1800	"	200	26	-	
Transport		1	91		6				1130	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		1	91		6				1130	-
2	Åker mylla/sandlera	24		62			1400	2000	600	372	-
3	" "	25		40			"	"	"	240	-
4	" "	26		20			1600	"	400	80	-
5	A-summa		3	13		6				1822	-
6	B. Brukningsbåtnad.										
7	Sträckan 4+67-6+98 = 231 m. å 4:-									924	-
8	" 6+98-C = 78 m. å 0:50 kr.									39	-
9	B-summa									963	-
10	Totalsumma									2785	-
11	S a m m a n d r a g.										
12		Fastig-					A-båt-	B-båt-		Summa	
13		hetens					nad.	nad.		båtnad.	
14		hela									
15		åker-									
16		areal.									
17		Har.					Kr.	Kr.		Kr.	
18	Högby socken.										
19	Ullekalv Mellangård 5 ⁴	17									
20	1/8 mtl. litt A							492:50		492	50
21	Knut Johansson										
22	Ullekalv Mellangård 5 ³ ,	18									
23	1/8 mtl. litt B		96		436:-	456:50	892	50			
24	C.G.Ståhl.										
25	Ullekalv Mellangård 5 ² ,										
26	1/4 mtl. litt C		1	45		762:-	904:-	1666	-		
27	C.G.Ståhl.										
28	Ullekalv Östergård 2 ³ ,										
29	1/6 mtl. litt D	19	3	13	6	1822:-	963:-	2785	-		
30	Ernst Griph.										
31	S u m m a		5	54	6	3020:-	2816:-	5836	-		
32										Ulle-	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1							<u>Bil. B.</u>			
2		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B.</u>								
3	A-0+82	82 Grävning f.rörledn. m	82	1:25	102	50				
4		9" cementrör m.frakt "	82	3:30	270	60				
5		Rörens lägg.höljn. och								
6		cementering av fogar m	82	1:50	123	-				
7	A	Trumöga enl. ritn st	1		50	-				
8	0+82	Brunn 60 cm.enl.ritn. "	1		70	-	616	10		
9	0+82-	68 Grävning f.rörledn. m	68	1:25	85	-				
10	-1+50	9" cementrör m.frakt "	68	3:30	224	40				
11		Rörens lägg.höljn.och								
12		cementering av fogar m	68	1:50	102	-				
13	1+50	Brunn 60 cm.enl.ritn.st	1		70	-	481	40		
14	1+50-	100 Grävning f.rörledn. m	100	1:25	125	-				
15	-2+50	9" cementrör m.frakt "	100	3:30	330	-				
16		Rörens lägg.höljn. och								
17		cementering av fogar m	100	1:50	150	-				
18	2+50	Brunn 60 cm.enl.ritn.st	1		70	-	675	-		
19	2+50-	114 Grävning f.rörledn. m	114	1:-	114	-				
20	-3+64	9" cementrör m.frakt "	114	3:30	376	20				
21		Rörens lägg.höljn. och								
22		cementering av fogar m	114	1:50	171	-				
23		Upptagning av stentrumma								
24		och återställande av kör-								
25		bana			60	-				
26	3+64	Brunn 60 cm.enl.ritn.st	1		70	-	791	20		
27	3+64-	103 Grävning f.förledning								
28	-4+67	3+64-3+96 m	32	0:50	16	-				
29		3+96-4+67 "	71	1:50	106	50				
30		7" tegelrör m.frakt st	350	<u>650</u> 1000	227	50				
31		Rörens lägg.höljn. m	103	0:50	51	50				
32	4+67	Brunn 60 cm.enl.ritn.st	1		70	-	471	50		
33	4+67-	105 Grävning f.rörledning								
34	-5+72	4+67-4+82 m	15	1:50	22	50				
35		Transport			22	50	3035	20		

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Ullekalvs dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ullekalv i Högby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 km. sydsydväst om Järstads kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B betecknade avloppsdiket, med en längd av 776 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 21 har.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q _{max} sekl.	I	Rördimension.
B - 0+82	21	21	5:1000	9" cementrör.
0+82 - 1+50	"	"	"	9" "
1+50 - 2+50	19	19	3:1000	9" "
2+50 - 3+64	18	18	"	9" "
3+64 - 4+67	16	16	6:1000	7" tegelrör.
4+67 - 5+72	13	13	7:1000	7" "
5+72 - B	10	10	5:1000	7" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt A, samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 0+82, 1+50, 2+50, 3+64, 4+67, 5+72 och B, den sistnämnda försedd med av järngaller avslängd öppning på uppströmsidan för ytvattnets fria inrinnande i brunnen.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten. Ej heller skall någon ersättning utgivas i samband med detta företag.

Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags
kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl.,
beräknats till 4,450:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden
har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	3,020:-	kr.
Brukningsbåtnad	2,816:-	"
Summa	5,836:-	kr.

Kostnadernas fördelning.

Sydemännen bestämma, att samtliga med företaget för-
enade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående
fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båt-
naden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelnings-
längd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Högby socken.

Ullekalvs Mellängård	5	⁴	1/8 mtl., litt.A.			Knut Johansson, <u>sökande</u> , och Adolf Johansson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
"	"	5	³ 1/8 " "	B.		C.G.Ståhl, <u>sökande</u> enligt vat- tenlagen 10:82
"	"	5	² 1/4 " "	C.		C.G.Ståhl, <u>sökande</u> enligt vat- tenlagen 10:82
"	Östergård	2	³ 1/6 " "	D.		Ernst Griph, <u>sökande</u>

Summa.

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Ullekalvs diktningföretag år 1949. Arbetena må taga sin början, så snart denna förmåttning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,
att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
492:50	375:58	8,44
892:50	680:41	15,29
1,666:-	1,270:47	28,55
2,785:-	2,123:54	47,72
5,836:-	4,450:-	100,00

underkant,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör,

att fogarna i cementrören skola cementeras och tegelrören läggas i grusbädd,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna och

att rören ej få täckas med jord, förrän avayning av rörledningen verkställts.

Beträffande den enligt protokollet § 7 vid punkt B inmynnande kloakledningen bestämma synmännen, att kloakvattnet ej får avrinna till företagets rörledning utan föregående rening i septic tank, och att all genom kloakvatten uppkommande skada på företagets ledning skall ersättas av kloakledningens ägare.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb på landfäste vid uppströmssidan av ägobro av betong 70 m. norr om punkt A, belägen på höjden + 5,00 m.

2. Överkanten av gränsrör 40 m. ostsydost om punkt B, belägen på höjden + 11,31 m.

Vattendomsstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Ullekslv den 9 mars 1949.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

L. H. Barkar

Eug. Nilsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Flökalvs dikningsföretag år 1949 i Högby socken av Östergötlands
län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 12/3 1949-9/3 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 5,60 ✓ ha.				
..... 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	60	-		
2,4 % av 4,450 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	106	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			166	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
..... dagervoden à 60 kr				
..... dagervoden à 40 kr				
..... dagervoden à 20 kr				
Transport:			166	80

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			166 80
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
.....			
.....			
.....			
.....			
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...			
.....			
Summa kronor:			166 80

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Ullekalv den 9 mars 1949.

Ett exemplar av densamma har den 9 mars 1949 överlämnats personligen till ~~enligt moträkningsbevis kvitterats av~~

lantbrukaren Knut Johansson, Ullekalv, Skeninge,

i egenskap av styrelse. (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

Sven Helin
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 21/6 1949 av JK

RAPPORT



över verkställd av syning

Företag: Ullekalvs dikningsföretag år 1949 i Högby socken, Mjölby stad.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden~~ styrelsen: } Lantbrukaren Knut Johansson, Ullekalv, Skeninge, Tel. Mjölby 603
~~Rörelseledaren~~ }
~~Förvaltningsstyrelsen~~ }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. biträdet S.E. Philipson
den 1 november 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 7 maj 1952.

Ivar Selin
Lantbruksingeniör.

Kronor 1.890:-, utbet. den 5 juli 1952.

