

1913

LANTBRUKSSTYRELSEN
103. 100000
100000

E_____2*1170

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1913-2

Bläckkärrrets
dikningsföretag år 1949,
Vånga socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Lantbruk
21/4 1953


Bläcktärrets dikningsföretag år 1949,

avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Stora Bläcktärret och
Tolskepp i Vånga socken av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

Kartblad: Finspång.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdikey för torrläggning av mark inom
Stora Bläckkärret och Tolskepp i Vånga socken
av Östergötlands län.

År 1948, den 3 augusti, kl. 9 fm., inställde sig undertecknad
förrättningsman hos arrendatorn Evert Lundgren i Stora Bläckkärret för
att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
~~Kungärs kommun sammanträdde till bil. 2 och hade meddelanden om sam-~~
manträdet utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Evert Johansson i Prästgården och Ragnar Pettersson
i Stjärntorp.

Sökande till förrättningen:

Simon Johnsson, 1/8 mtl. Stora Bläckkärret ¹ 1 .

Övriga sakägare:

Helge Jakobssons sterbhus, avst. Tolskepp ¹ 1 (Lilla Bläckkärret)
genom delägaren i sterbhuset Sören Jakobsson, biträdd av Evert Jakobs-
son, Glanstad.

Evert Lundgren, arrendator av Stora och Lilla Bläckkärret.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med
anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Bläckkärret ligger 6 km. väster om Vånga kyrka. Den i företaget
ingående åkermarken ligger omedelbart intill fastighetens åbyggnader.
Den vattenskadade marken med dess avlopp hade under innevarande år upp-
mätts och avvägs. De upprättade plan- och profylritningarna förevisa-
des.

§ 4.

Sökanden påyrkade torrläggning av hans i företaget ingående mark
genom utförande av den på marken utstakade och för de närvarande på rit-

2.

ningarna förevisade dikessträckan 0 - 15+76.

§ 5.

Beslöts, att ingen ersättning skall utgivas för mark till ~~ttt~~ dike och jordupplag, samt att inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten, utan att erforderlig överkörsel över diket skall anordnas och bekostas av vederbörande markägare.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stora Bläckkärret den 3 augusti 1948.

Joar Hult

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evert Johansson Ragnar Petersson

År 1949, den 23 mars, kl. 10,15 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Evert Lundgren i Stora Bläckkärret för att fortsätta förrättingens handläggning.

Enligt bestämmelse i § 6 hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till delägarna enligt förteckning, bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Evert Johansson i Prästgården och Ragnar Petersson i Stjärntorp.

Delägare:

41

Helge Jakobssons sterbhus, ägare av Tolskepp 1, genom delägaren i sterbhuset Lennart Jakobsson och godemannen för de omyndiga sterbhusdelägarna Evert Jakobsson, Glanstad.

Simon Johnsson, ägare av Stora Bläckkärret.

Evert Lundgren, arrendator av Stora och Lilla Bläckkärret.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. F.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes herr Evert Jakobsson, Glanstad, Vreta Kloster, tel.: Ledbergskulle 43, ordförande, och herr Simon Johnsson, Linköping, med arrendatorn Evert Lundgren, Stora Bläckkärret, tel: Petersberg 17 som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 kr.
Till Statsverket enligt räkning 4:38/49	331:20 "
Till förrättningsmannen för lagakraftbevis	3:50 "
Till godemannen Evert Johansson, Prästgården	27:- kr.
" " Ragnar Petersson, Stjärntorp	<u>16:- "</u> 43:- "
För hantlangning under förrättningen till Simon Johnsson	<u>99:20 "</u>
Summa	<u>482:95 kr.</u>

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Stora Bläckkärret den 23 mars 1949.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evert Johansson *Ragnar Petersson*

Ink. till Landskansliet
Linköping
20 DEC. 1946

D. Nr 140 Län nr. /-46

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig
förrättningsman att handlägga syneförrättning för torr-
läggning av mark till Stora Bläckkärret och lilla Bläckkärret
i Vånga socken av Östergötlands län.
Av företaget väntas följande bli berörda:
Simon Johnsson, Platensgatan 7, Linköping. Tel. 22799.
Helge Jakobsson, Linds Norrgård, Björkeberg.
Hänvändelse till Simon Johnsson.

Linköping den 2 nov. 1946

Simon Johnsson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin,
Linköping.

Linköping den 14 december 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik C. Lundberg
Ragnar Kvensvick

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping,
som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; skölade Helin hit insända bevis om emottagandet av
detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 23 de-
cember 1946.

47.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Ståck
E. Ståck

Algot Pehardt
Algot Pehardt



Stämpel Fyra kronor.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Stora och Lilla Bläckkärr i Vånga socken hos arrendatorn Evert Lundgren i Stora Bläckkärr tisdagen den 3 augusti 1948 kl. 9 fm.

Kallelse till David Andersson,	Torp,	<u>Vånga.</u>
" " Evert Johansson,	Prästgården,	"
Meddelande till Simon Johansson,	Platensgatan 7,	<u>Linköping.</u>
" " Evert Lundgren,	Stora Bläckkärr,	<u>Vånga.</u>
" " Helge Jakobsson,	Linds Norrgård,	<u>Björkeberg.</u>
" " Helge Jakobsson,	Björkeberg,	<u>Västerlösa.</u>

Linköping den 12 juli 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Ragnar Pettersson, Stjärntorp, har nedanstående dag kallats som god man i stället för David Andersson, Torp.

Linköping den 19 juli 1948.

Ivar Selin.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Bläckkärrs dikningsföretag år 1949" i Vånga socken hos arrendatorn Evert Lundgren i Stora Bläckkärr onsdagen den 23 mars 1949 kl. 10,15 fm.

Kallelse till Evert Johansson,	Prästgården,	<u>Vånga</u> .
" " Ragnar Pettersson,	Stjärntorp,	"
Meddelande till Simon Johansson,	Platensgatan 7,	<u>Linköping</u> .
" " Evert Lundgren,	Stora Bläckkärr,	<u>Vånga</u> .
" " Helge Jakobssons sterbhus,	Linds Norrgård,	
	<u>Björkeberg</u> .	

Linköping den 12 mars 1949.

Joar Hein
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
								<u>Bil.A.</u>		
<u>Vånga socken.</u>										
<u>Tolskepp 1⁴¹</u> , (Lilla Bläck-										
kärret)										
avst. litt A										
<u>Helge Jakobssons sterbhus.</u>										
Åker torvjord	1	2				340	1700	1360	27	20
" "	2	6				510	"	1190	71	40
" "	3	7				"	"	"	83	30
" "	5	5				680	"	1020	51	-
" "	6	3				1190	"	510	15	30
" "	7	6				850	"	850	51	-
" "	8	17				"	"	"	144	50
" "	9	48				340	"	1360	652	80
" "	10	12				425	"	1275	153	-
" "	11	8				"	"	"	102	-
Skogsmark	12			41	240	400	160	65	60	
"	13			11	200	"	200	22	-	
Åker torvjord	14	6				510	1700	1190	71	40
" "	15	4				850	"	850	34	-
" "	16	3				1020	"	680	20	40
Skogsmark	17			6	280	400	120	7	20	
Åker torvjord	18	19				1200	1500	300	57	-
" "	19	11				"	"	"	33	-
" "	20	12				750	"	750	90	-
Skogsmark	21			60	200	400	200	120	-	
"	22			7	"	"	"	14	-	
"	23			12	"	"	"	24	-	
"	24			18	240	"	160	28	80	
"	25			6	200	"	200	12	-	
Transport		1	69	1	61				1950	90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		1	69	1	61				1950	90
Skogsmark	26				80	320	400	80	64	—
"	27				27	240	"	160	43	20
"	28				31	200	"	200	62	—
"	29				20	"	"	"	40	—
"	30				67	"	"	"	134	—
"	31				4	"	"	"	8	—
"	32				23	"	"	"	46	—
"	32a				28	320	"	80	22	40
"	33				74	"	"	"	59	20
"	34				12	"	"	"	9	60
"	35				16	"	"	"	12	80
"	36				28	240	"	160	44	80
Åker	torvjord		35			510	1700	1190	416	50
"	"		13			1190	"	510	66	30
"	"		15			850	"	850	127	50
"	"		6			340	"	1360	81	60
"	"		10			510	"	1190	119	—
"	"		10			850	"	850	85	—
"	"		5			"	"	"	42	50
"	"		10			510	"	1190	119	—
"	"		9			"	"	"	107	10
"	"		5			850	"	850	42	50
"	"		2			1190	"	510	10	20
"	"		6			850	"	850	51	—
"	"		10			340	"	1360	136	—
"	"		9			"	"	"	122	40
"	"		6			680	"	1020	61	20
"	"		7			510	"	1190	83	30
"	"		9			340	"	1360	122	40
"	"		10			"	"	"	136	—
"	"		9			510	"	1190	107	10
Summa		3	55	5	71				4533	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Stora Bläckkärret 1¹,</u>										
2	1/8 mtl. litt B										
3	<u>Simon Johnsson.</u>										
4	Åker	torvjord	56		2		680	1700	1020	20	40
5	"	"	57		5		510	"	1190	59	50
6	"	"	58		7		170	"	1530	107	10
7	"	"	59		7		"	"	"	107	10
8	"	"	60		6		510	"	1190	71	40
9	"	"	61		6		540	1800	1260	75	60
10	"	"	62		7		180	"	1620	113	40
11	"	"	64		11		360	"	1440	158	40
12	"	"	65		2		900	"	900	18	-
13	"	"	66		3		"	"	"	27	-
14	"	"	67		10		360	"	1440	144	-
15	"	"	69		9		"	"	"	129	60
16	"	"	70		3		900	"	900	27	-
17	"	"	71		4		"	"	"	36	-
18	"	"	72		8		360	"	1440	115	20
19	"	"	73		6		"	"	"	86	40
20	"	"	74		5		900	"	900	45	-
21	"	"	75		5		"	"	"	45	-
22	"	"	76		6		360	"	1440	86	40
23	"	"	77		6		"	"	"	86	40
24	"	"	78		5		900	"	900	45	-
25	"	"	79		5		"	"	"	45	-
26	"	"	80		5		360	"	1440	72	-
27	"	"	81		4		"	"	"	57	60
28	"	"	82		4		900	"	900	36	-
29	"	"	83		7		1080	"	720	50	40
30	"	"	84		10		540	"	1260	126	-
31	"	"	85		11		"	"	"	138	60
32	"	"	86		4		630	"	1170	46	80
33	Transport			1	73					2176	30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Transport		1	73						2176	30	1
Åker	torvjord	87	9			1080	1800	720	64	80	2
"	"	88	4			1260	"	540	21	60	3
"	"	89	13			"	"	"	70	20	4
"	"	90	7			900	"	900	63	-	5
"	"	91	9			630	"	1170	105	30	6
"	"	92	10			540	"	1260	126	-	7
"	"	93	8			"	"	"	100	80	8
"	"	94	2			450	"	1350	27	-	9
"	"	95	11			360	"	1440	158	40	10
"	"	96	5			540	"	1260	63	-	11
"	"	97	4			360	"	1440	57	60	12
"	"	98	9			"	"	"	129	60	13
"	"	99	4			"	"	"	57	60	14
"	"	100	4			720	"	1080	43	20	15
"	"	101	3			"	"	"	32	40	16
"	"	102	5			360	"	1440	72	-	17
"	"	103	6			"	"	"	86	40	18
"	"	104	4			720	"	1080	43	20	19
"	"	105	5			1440	"	360	18	-	20
"	"	106	4			720	"	1080	43	20	21
"	"	107	5			360	"	1440	72	-	22
"	"	108	6			"	"	"	86	40	23
"	"	109	3			720	"	1080	32	40	24
"	"	110	3			"	"	"	32	40	25
"	"	111	6			360	"	1440	86	40	26
"	"	112	6			"	"	"	86	40	27
"	"	113	3			720	"	1080	32	40	28
"	"	114	9			"	"	"	97	20	29
"	"	115	2			180	"	1620	32	40	30
"	"	116	2			"	"	"	32	40	31
"	"	117	10			720	"	1080	108	-	32
Transport		3	54						4258	-	33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
	Transport		3	54						4258	-
Åker	torvjord	118		11			720	1800	1080	118	80
"	"	119		2			180	"	1620	32	40
"	"	120		3			170	1700	1530	45	90
"	"	121		9			680	"	1020	91	80
"	"	122		9			"	"	"	91	80
"	"	123		4			170	"	1530	61	20
S u m m a			3	92						4699	90
S a m m a n d r a g.											
Vånga socken.		Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					Nuvarande värde	Blivande värde	Summa båtnad.		
							Kr.	Kr.	Kr.		
Tolskepp 1 ⁴¹ , (Lilla Bläck- kärret)											
avst. litt A		5	3	55	5	71	3701:50	8235:-	4533 50		
Helge Jakobssons sterbhus.											
Stora Bläckkärret 1 ¹ ,											
1/8 mtl. litt B		8	3	92			2304:10	7004:-	4699 90		
Simon Johansson.											
S u m m a			7	47	5	71	6005:60	15239:-	9233 40		
Stora Bläckkärret den 23 mars 1949.											
Lars Selin.											
Lantbruksingeniör.											
Såsom gode män:											
Evert Johansson Ragnar Pettersson											

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1									Bil.B.			
2			Huvudavloppet, sträckan A-B.									
3	A-3	300	Berg	m ³	2	30:--	60	-				
4			Pinnmo	"	180	5:--	900	-				
5			Dy, stubbar	"	50	2:--	100	-	1060	-		
6	3-5	200	Dy, stubbar	"	190	2:--			380	-		
7	5-7	200	Berg	"	11	30:--	330	-				
8			Dy, stubbar	"	240	2:--	480	-	810	-		
9	7-9+70	270	Dy, stubbar	"	830	2:--			1660	-		
10	9+70-11	130	Dy, stubbar	"	180	2:--	360	-				
11			Dy	"	210	1:50	315	-	675	-		
12	11-12+22	122	Sandlera	"	70	2:50	175	-				
13			Dy	"	440	1:50	660	-	835	-		
14	12+22-	252	Sandlera	"	280	2:50	700	-				
15	-14+74		Dy	"	650	1:50	975	-	1675	-		
16	14+74-B	102	Sandlera	"	100	2:50	250	-				
17			Dy	"	130	1:50	195	-	445	-	7540 -	
18			Tillägges för oförutsett m.m.								760	-
19		1576	S u m m a								8300	-
20			För första rensning 1576 m. å0:25 kr. omkring								400	-
21			Totalsumma								8700	-
22												
23			Stora Bläckkärret den 23 mars 1949.									
24			Ivar Schön.									
25			Lantbruksingenjör.									
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Bläckkärrets dikningsföretag år 1949, avseende utförande av
avloppsdike, för torrläggning av mark inom Stora Bläckkärr
och Tolskepp i Vånga socken av Östergötlands län, avgivet
vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till
protokollet, och enligt yrkanden till protokollet § 4, avser
detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta
med röd färgläggning betecknade marken, belägen 6 km. väster
om Vånga kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och
profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en
längd av 1,576 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde
n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i
vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vil-
ken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan
finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.
Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som före-
slagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjd-
läge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror
omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-
kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av
3,6 km². Diket skall utföras med en bottenbredd av 0,50 m.

14.
Sidelutningen skall vara 1:1,50 på sträckorna A - 2+30,
11 - 11+70 och 12+28 - B samt 1:1 på övriga sträckor.
Med en beräknad maximiavri²ning av 60 sek1/km, erhålles
en maximivattenmängd av 0,22³ m /sek. Medelvattenmängden
har beräknats till 0,02³ m /sek. Med en minsta bottenlutning
av 0,5:1000 erhålles ett maximivattendjup av 0,65 m. och ett
medelvattendjup av 0,20 m.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hit-
hörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har
av synemännen verkställt uppskattning av den genom företags
utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av
alstrångsbåtnad.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga ersätt-
ningar utgivas i samband med detta företag.

Broar och trummor.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga broar
eller trummor ingå i företags arbeten, utan skall erforderlig
överkörse1 över diket ombesörjas och bekostas av vederbörande mark-
ägare.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags kostna-
der, med undantag av förrättningskostnader o.dyl, beräknats
till 8,700:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden
har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats
till 9,233:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i

olika avdelningar, bestämma synmännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade bätnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Vånga socken.

Tolskepp 1⁴¹ (Lilla Bläckkärret) avst., litt.A. Helge Jakobssons sterb-
ej sökande

Stora Bläckkärret 1¹, 1/8 mtl., litt.B. Simon Johnsson, sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets
första utförande.

Slätter av i diket växande gräs och buskar skall årligen
verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart
femte år.

All dämning i diket är förbjuden, och avlägsnas
dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av
företagets styrelse.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse,
att åverkan på dikets botten och slänter av kreatur ej före-
kommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa
uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Bläckkärrets dikningsföre-
tag år 1949.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola utlämnas på entreprenad.
Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma
synemännen till den 1 september 1959.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
4,533:50	49,10	4,271:70
4,699:90	50,90	4,428:30
9,233:40	100,00	8,700:-

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages, att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1 och ej läggas närmare dikeskanten än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 68 m. söder om punkt A, belägen på höjden + 8,00 m.
2. Kors i jordfast sten 55 m. väster om punkt 10+50, belägen på höjden + 9,60 m.
3. Kors i jordfast sten 24 m. öster om punkt 14+50, belägen på höjden + 10,63 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på fastigheten Stora Bläckkärret.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen

i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Stora Bläckkärret den 23 mars 1949.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evel Johansson Ragnar Pettersson

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Blåskärrets dilningsföretag år 1949			
Socken		Län	
Vånga		Östergötlands	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Evert Jakobsson, Glanstad, Vreta Kloster.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
24/4 1952 14/10 1955	3.670	Avskr. lån Garantilån	2.800
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.670	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr 2.800
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1 sept. 1959	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1 sept. 1955	Kontrakterad arbetsid förlängd till 1 nov. 1957

Vid besiktning, som verkställts av **ingenjör S.E. Philipsson**
den **27/8 1956**, har befunnits att **företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen. Företaget godkänns.**

Länsläpning den 28 augusti 1956.

Ernst Sverholm
Lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Bläckkärrrets dikningsföretag år 1949 i Vänge socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 4/6 1948-23/3 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 13,18 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 132 - ✓ 2,4 % av 8,300 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 199 20 ✓ 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			331	20 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			331	20

