

2182
LANDSKAPSSAMFUNDET
JUL 1949
DIARIET
2182

E 2*1174

Kungl. Landbruksstyrelsens
arkiv

2182-2

Påvelstorps
dikningsföretag år 1949,
Gårdeby socken
Östergötlands län.
Synehandlingar.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Påvelstorps dikningsföretag år 1949" i Gårdeby socken av Öster-
götlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 23/4 1948-6/4 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 7,23 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 78 - ✓ 2,4 % av 7500 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 180 - ✓ 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			258	- ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:			258	-

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				258	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.....					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lanbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde}					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
Summa kronor:				258	- ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Påvelstorp den 6 april 1949.

Ett exemplar av densamma har den 6 april 1949 överlämnats personligen till
~~enligt mottagningsbevis kvitterats av~~

lantbrukaren F.O.Karlsson, Sättra, Skärkind ,
 (titel, namn och adress)

i egenskap av styrelse.

Bestyrkes: *Joak Pelin*
 namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


Granskad den 18 1949 av *[Signature]*

Påvelstorps dikningsföretag år 1949,

avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Lövsäter, Skyllinge,
Sätra och Påvelstorp i Gårdeby socken av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Prötokoll, fört vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
utförande av avloppsdike för torrlägg-
ning av mark inom Påvelstorp, Lövsäter,
Skyllinge och Sättra i Gårdeby socken av
Östergötlands län.

År 1948. den 30 juni kl.10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Rolf Nystedt i Påvelstorp för att enligt Läns sty-
relsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser
om sammanträdet. bil.2 och 3. hade införts i tidningen Östergötlands
Dagblad, Norrköping, och anslagits i Gårdeby kyrka, varjämte uppgivna
sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen C.B.Göransson i Göstorp och Birger Tormalm i Stora
Berga.

Sökande till förrättningen:

Rolf Nystedt,	Påvelstorp	¹ och ¹
Oscar Pettersson,	avs. Lövsäter	² 3
F.O.Karlsson,	1 mtl. Sättra	¹ 1

Övriga sakägare:

Domänintendenten Henrik Flodkvist för kronoegendomen 1 mtl. Skyllinge
¹
²

Edvin Andersson. arrendator av Skyllinge.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen.
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 2 km. norr om Gårdeby kyrka. Den i före-
taget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år
uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna
förevisades.

§ 4.

Sökandena påyrkade utförande av avloppsdiket, sträckan 0 - 10+26 på ritningarna. Sträckan 2+26 - 10+26 skulle utföras med rör för avbördande av en del av vattenmängden. under det att återstående vattenmängd ^(fortfarande) skulle avrinna genom det nuvarande öppna diket på sträckan. Nedanföör vägen vid punkt 2+26 ansågs endast rensning av nuvarande öppna dike behövlig.

Från punkt 10+26 skulle företaget utsträckas att omfatta utförande av dike norrut i rågången Påvelstorp - Sättra till befintligt täckdikesöga öster om Påvelstorps nya mangårdsbyggning.

§ 5.

I företagets arbeten skulle ingå eventuellt erforderlig ombyggnad av enskilda vägbroarna vid punkterna 2+26 och 4+40 samt bron för Sättra utfartsväg norr om punkt 10+26

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens. och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran. utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Påvelstorp den 30 juni 1948.

Jonas Selin,
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

E. O. Johansson *Stormalm,*

År 1949, den 6 april, kl. 8,30 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Rolf Nystedt i Påvelstorp för att fortsät-
ta förrättningsens handläggning. Enligt bestämmelse i § 6 hade samman-
trädet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna, *bil. 5.*

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Birger Tormalm i Stora Berga och Rutger Ankarstrand
i Hällerstad.

Delägare:

Rolf Nystedt, Påvelstorp.

Oscar Petersson, Lövsäter.

F.O.Karlsson, Sätra.

Domänintendenten Henrik Flodkvist för kronoegendomen Skyllinge ¹ 2

Edvin Andersson, arrendator av samma egendom.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets ut-
förande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med till-
hörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes hemmansägaren F.O.Karlsson,
Sätra, Skärkind, tel.: Norrköping 710 21,
med hrr Rolf Nystedt, Påvelstorp och Edvin Andersson, Skyllinge, som
ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 kr.
Till Statsverket enligt räkning 4:46/49	258:- "
Till förrättningsmannen:	
För annons	11:50 kr.
" lagakraftbevis	3:50 " 15:- "
Transp.	279:05 kr.

4.

	Transp.	279:65kr.
Till godemannen C.B.Göransson, Göstorp	16:- kr.	
" " Birger Tormalm, Stora Berga	24:- "	
" " Rutger Ankarstrand, Hällerstad	20:80 "	60:80 "

För hantlangning under förrättningen:

Till Rolf Nystedt, Påvelstorp	24:45 kr.	
" F.O.Karlsson, Sättra	19:56 "	44:01 "
Summa		383:86 kr

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Påvelstorp den 6 april 1949.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

B. Tormalm. Rutger Ankarstrand.

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Lin-
köping.

Linköping den 21 augusti 1946.

För Torrläggningssnämnden i Östergötlands län.

Fredric C. Anderson

Sigge Kvanvick

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Påvelstorp, Sättra och Skyllinge i Gårdeby socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Rolf Nystedt, Påvelstorp, Skärkind. Tel.: Gårdeby Kyrka 22.

Oskar Karlsson, Össby, "

arr. Edvin Andersson, Skyllinge, "

Staten för Skyllinge.

O.L. Petersson, Lövsäter, "

Påvelstorp, Skärkind,
den 28 juni 1946.

Oscar Pettersson

Ray & Chissey

to © Carlson med Reservation på

Stadsbeedrag

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 2 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck

Isens vägnar:


Algott Pehardt

6.
Bil. 2.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, mån-
dagen den 7 juni 1948.

Sammanträde

vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för
torriäggning av mark inom Lövsäter n:o
3, Skyllinge n:o 2, Pålvestorp n:o 2 och
Såtra n:o 1 i Gårdeby socken hålles hos
Rolf Nystedt i Pålvestorp onsdagen den
30 juni 1948 kl. 10 fm. Synegång på
marken äger rum samma dag med bör-
jan vid Pålvestorp kl. 9 fm.

Linköping den 7 juni 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

11:50

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Lövsäter n:o 3, Skyllinge n:o 2, Påvelstorp n:o 2 och Såtra
n:o 1 i Gårdeby socken hålles hos Rolf Nystedt i Påvelstorp
onsdagen den 30 juni 1948 kl. 10 fm. Synegang på marken äger rum
samma dag, med början vid Påvelstorp kl. 9 fm.

Linköping den 7 juni 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Gårdeby förs.

den 13/6 1948

L. J. J. J. J.

Kyrkoherde v. Pastor Komm. Kyrk. J. J. J.

Bil. 4/

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Lövsäter, Skyllinge, Påvelstorp och Sättra i Gärdeby socken hos Rolf Nystedt i Påvelstorp onsdagen den 30 juni 1948 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gärdeby,		<u>Västra Husby.</u>
Kallelse till Birger Tormalm,	Stora Berga,	<u>Skärkind.</u>
" " C.B.Göransson,	Göstorps,	"
Meddelande till Oskar Petersson,	Lövsäter,	"
" " Kungl.Domänstyrelsen,		<u>Stockholm.</u>
" " domänintendenten Henrik Flodkvist,		<u>Norrköping.</u>
" " Rolf Nystedt,	Påvelstorp,	<u>Skärkind.</u>
" " F.O.Karlsson,	Sättra,	"
" " Erik Vincent,	"	"

Linköping den 7 juni 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Påvelstorps dikningsföretag år 1949" i Gårdeby socken hos Rolf Nystedt i Påvelstorp onsdagen den 6 april 1949 kl. 8,30 fm.

Kallelse till C.B.Göransson,	Göstorp,	<u>Skärkind.</u>
" " Birger Tormalm,	Stora Berga,	"
Meddelande till Oskar Petersson,	Lövsäter,	"
" " domänintendenten Henrik Flodkvist,		
	Västra S:t Persgatan 33,	<u>Norrköping.</u>
" " Edvin Andersson,	Skyllinge,	<u>Skärkind.</u>
" " Rolf Nystedt,	Påvelstorp,	"
" " F.O.Karlsson,	Sätra,	"

Linköping den 16 mars 1949.

Joas Hein.
Lantbruksingeniör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning	åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur			
	har		ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		3	35		33	5399:-	8370:-		2971 -	
2	Sätra 1 ^l ,										
3	1 mtl. litt C	35	1	84			1809:60	4416:-		2605 40	
4	Frans Oskar Karlsson.										
5											
6	Påvelstorp 3 ^l ,										
7	litt D	29	1	71			1621:20	4104:-		2482 80	
8	Rolf Nystedt										
9	S u m m a		6	90		33	8829:80	16890:-		8060 20	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Påvelstorp den 6 april 1949.

Jon Heim.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Björn Malm. *Pavel Eriksson.*

Påvelstorp den 6 april 1949.

Jon Stein
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

B. Stormalm *Anders Eriksson*

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1									Bil.B.			
2			Huvudavloppet, sträckan A-B-C.									
3	A-B	226	Rensning	m	50	0:50			25	-		
4	B-3+22	96	Grävning f.rörledn.	"	96	0:70	67	20				
5			12" cementrör m.frakt	"	96	5:-	480	-				
6			Rörens lägg.höljn.	"	96	1:50	144	-				
7	B		Stödjemur enl.ritn.	st	1		75	-				
8	2+44,3+22		Brunnar 75 cm.enl.ritn."		2	70:-	140	-	506	20		
9	3+22-	136	Grävning f.rörledn.	m	136	1:60	217	60				
10	-4+58		12" cementrör m.frakt	"	136	5:-	680	-				
11			Rörens lägg.höljn.	"	136	1:50	204	-				
12	4+40		Omläggning av ägobro				25	-				
13	4+58		Brunn 75 cm.enl.ritn.	st	1		70	-	1196	60		
14	4+58-	64	Grävning f.rörledn.	m	64	1:60	102	40				
15	-5+22		12" cementrör m.frakt	"	64	5:-	320	-				
16			Rörens lägg.höljn.	"	64	1:50	96	-				
17	5+22		Brunn 75 cm.enl.ritn.	st	1		70	-	588	40		
18	5+22-	110	Grävning f.rörledn.	m	110	1:60	176	-				
19	-6+32		12" cementrör m.frakt	"	110	5:-	550	-				
20			Rörens lägg.höljn.	"	110	1:50	165	-				
21	6+32		Brunn 75 cm.enl.ritn.	st	1		70	-	961	-		
22	6+32-	96	Grävning f.rörledn.	m	96	1:60	153	60				
23	-7+28		12" cementrör m.frakt	"	96	5:-	480	-				
24			Rörens lägg.höljn.	"	96	1:50	144	-				
25	7+28		Brunn, 75 cm.enl.ritn	st	1		70	-	847	60		
26	7+28-	154	Grävning f.rörledn.	m	154	1:30	200	20				
27	-8+82		12" cementrör m.fr akt	"	154	5:-	770	-				
28			Rörens lägg.höljn.	"	154	1:50	231	-				
29	8+82		Brunn 75 cm.enl.ritn-	st	1		70	-	1271	20		
30	8+82-	60	Grävning f.rörledn.	m	60	1:30	78	-				
31	-9+42		12" cementrör m.frakt	"	60	5:-	300	-				
32			Rörens lägg.höljn.	"	60	1:50	90	-				
33	9+42		Brunn 75 cm.enl.ritn.	st	1		70	-	538	-		
34		942	Transport							6334	-	
35												

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Påvelstorps dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Lövsäter, Skyllinge, Sättra och Påvelstorp i Gårdeby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 km. norr om Gårdeby kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,026 m.

Den i protokollet § 4 omnämnda utsträckningen av diket norrut från punkt 10+26 (C) har ej kunnat intagas i företaget av ekonomiska skäl.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdlägen över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan

16.
betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 2,7 km².

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell, varvid beräknats, att rörledningen skall kunna utan uppdämning avbörda 1/8 av högvattenmängden, under det att återstående vattenmängd fortfarande skall avrinna genom det öppna diket, som sålunda skall bibehållas och underhållas öppet, dock med täckning på rören till 0,50 m. över deras överkant.

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Har.	Q max sekl.	Q max 8 sekl.	I	Rördimension.
B - 2+44	250	250	32	12:1000	12" cementrör.
2+44 - 3+22	250	250	32	1:1000	12" "
3+22 - 4+58	245	245	31	"	12" "
4+58 - 5+22	242	242	31	"	12" "
5+22 - 6+32	240	240	30	"	12" "
6+32 - 7+28	238	238	30	"	12" "
7+28 - 8+82	235	235	29	"	12" "
8+82 - 9+42	230	230	29	"	12" "
9+42 - C	218	218	27	"	12" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 2+44, 3+22, 4+58, 5+22, 6+32, 7+28, 8+82 och 9+42 samt intag med slambassäng vid punkt C.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av alstringsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgiwas i samband med detta företag.

Broar och trummor.

Enskilda vägtrumman vid punkt B skall bibehållas i sitt nuvarande skick.

Vid enskilda vägtrumman vid punkt 4+40 skall 12"-ledningen nedläggas enligt förslaget, varefter i trumman nu befintliga 60 cm cementrör nedläggas som trumma för avbördande av i 12"-ledningen ej framrinnande vattenmängd, med bottenläge 0,50 m. över 12"-ledningens överkant.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 7,500:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 8,060:20 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelas företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden,

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Gårdeby socken.

Lövsäter	² 3 , avs.	litt.A.	Oskar Petersson, <u>sökande</u>
Skyllinge	¹ 2 , 1 mtl.	" B.	Staten, ej sökande
Sätra	¹ 1 , 1 "	" C.	Frans Oskar Karlsson, <u>sökande</u>
Påvelstorp	¹ 3 ,	" D.	Rolf Nystedt, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Påvelstorps dikningsföretag år 1949. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cementrören skola utföras enligt svenska kommunaltekniska förenings bestämmelser,
att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till 0,50 m. över deras överkant och

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.	
472:80	5,87	440:25	L [✓]
2,498:20 ✓	30,99	2,324:25	—
2,606:40	32,34	2,425:50	L [✓]
2,482:80	30,80	2,310:-	L [✓]
8,060:20	100,00	7,500:-	

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställes.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i jordfast sten 28 m. nordväst om punkt 3, belägen på höjden + 8,00 m.
2. Överkanten av järndubb i jordfast sten 32 m. söder om punkt 7+60, belägen på höjden + 9,24 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Påvelstorp den 6 april 1949.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Stornallen. Rulphusson.

1174

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Påvelstorps dikningsföretag år 1949			
Socken Gårdeby		Län Östergötlands	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — ~~Ende intressent~~ Lantbrukaren F.O. Karlsson, Sättra, Skärkind			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Län, kr
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 17/6 1953	Bidrag till utförandet, kr 2.860		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.860	av bidrag till rensning, kr	av län, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1 sept. 1959	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 nov. 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställts av undertecknad

den 25 november 1954, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
arbetsplanen, varför det godkännts.

Linköping den 30 december 1954.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

