

831-2

LANTBRUKSNÄMNDEN
18 APR 1952
DIARIUM
SÄK 1-1

E_____ 2*1193

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Mörby dikningsföretag år 1949.

Hogstad socken

Östergötlands län.

Synehandlingar.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

i Länshuset


28/6 1952

Mörby dikningsföretag år 1949.

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Sjötnahum-
pen, Källeryd, Eklund, Hogstad, Black-
stad och Mörby i Hogstad socken av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utfö-
rande av avloppsdike för torrläggning av
mark inom Källeryd, Eklund, Blackstad
och Mörby i Hogstad socken av Östergöt-
lands län.

Är 1948, den 16 november, kl. 3 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos David Johansson i Källvik för att enligt Läns-
styrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Andersson i Hulje Boställe och Ivar Andersson
i Krakstad.

Sökande till förrättningen:

J.A. Eklöf, Eklund 1.

Erik Johansson, avs. Källeryd 1² (Källvik)
genom David Johansson.

Teodor Davidsson, Blackstad 1¹ och Mörby 1²₃.

C.E. Axelssons sterbhus, Hogstad Pilgård 6

genom delägaren i sterbhuset Arne Axelsson enligt fullmakt, bil. 2.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med
anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1,5 km. sydväst om Hogstads kyrka på ömse sidor
om järnvägen Mjölby - Hästholmen. Den i företaget ingående marken
med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs.
De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden
genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående
mark genom utförande som täckt ledning av dikessträckan 0 - 2+23
på ritningarna.

§ 5.

Inga broar eller trummor beröras av företaget på annat sätt än att järnvägstrumman vid företagets övre ändpunkt är igenslammad och i behov av rensning.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Källvik den 16 november 1948.

Ivar Helin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ivar Andersson
Hulje, Mjölby.

Ivar Ruden
Krakstad, Hogstad.

År 1949, den 16 december, kl. 10 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos David Johansson i Källvik för att fortsätta
förrättnings handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 3 och
hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits
i Hogstads kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning,
bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Andersson i Hulje Boställe och Ivar Andersson i
Krakstad.

Delägare:

Alvar Karlsson, Sjötonahumpen.

Erik Johansson, Källvik, genom David Johansson.

C.E.Axelssons sterbhus, Hogstad Pilgård, genom delägaren i sterbhuset
Arne Axelsson.

Statens järnvägar genom överbanmästaren E.Krohn, Mjölby. *ent.*

just. int. 5.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar,

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 10.

Infann sig Theodor Davidsson, Mörby.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Arne Axelsson, Hogstad Pilgård, Hogstad, tel.: Hogstad 60, ordförande, samt Theodor Davidsson, Mörby, och David Johansson, Källvik, med Alvar Karlsson, Sjötnahumpen, och Johan Eklöv, Eklund, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:174/49	69:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annons om sammanträde	10:62	"
Lagakraftbevis	3:50	"
	18:12	"
Till godemannen Ivar Andersson, Hulje Boställe	14:-	kr.
" " Ivar Andersson, Krakstad	8:-	"
	22:-	"
Hantlangningskostnad:		
Till David Johansson, Källvik	12:50	kr.
" Arne Axelsson, Hogstad Pilgård	2:-	"
	14:50	kr
Summa	123:62	kr

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare

4.

fanns att anföras, avslutades syneförrättningen.

Källvik den 16 december 1949.

Ivar Heier.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ivar Andersson

Kar Andersson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin,
Linköping.

Linköping den 7 mars 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Anders E. Axelsson

Pippen Westberg
Ink. till Landskansliet
Linköping

13 MRS. 1947

Till Länstyrelsen i Östergötlands län

D. Nr 5 Sökn. år. -47

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som
förrordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning;
skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande.
Linköpings slott i landskansliet den 22 mars 1947.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

Algot Behardt

Stämpel Fyra kronor.

Härmed anhålles om förordnande för förrättningsman att verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike
för torrläggning av mark inom Mörby och Hogstad byar i Hogstad socken
av Östergötlands län. Av företaget väntas komma att beröras:

4/9 mtl. Hogstad	ägare: K.E. Axelssons sterb. pr. Hogstad Tel. Hogstad 60
1/2 " Mörby	" Fröken Hulda Augustsson och David Anderssons sterb. Mörby pr Hogstad.
1/4 " "	" Arvid Gustavsson Mörby pr Hogstad
avs. Eklund	" Eklöv , Eklund "
" Källvik	" David Johansson, Källvik "
~~" Humpen~~	~~" Albert Millberg, Humpen "~~

Hogstad Pilgård pr Hogstad den 15 december 1946

Hogstad 60

J. A. Eklöv *David Johansson*
För David Andersson ställe hos Th. Hvidberg

C. E. Axelsson sterbhus
genom Anne Axelsson enligt fullmakt.

Anne Axelsson

Fullmakt.

Fullmakt för lantbr. Arne Axelsson, Pilgården, Hogstad, att å våra vägnar föranställa och närvara vid en kommande syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdikey för terrälläggning av mark inom Mörby och Hogstad byar i Hogstad socken, samt att därvid föra vår talan och bevaka vår rätt, samt om så fördras underskrifva de handlingar som berör nämnda förrättning hållande vi för giltigt vad ombudet för vår räkning lagligen gör och låter.

Hogstad Pilgård, Hogstad den 15 dec. 1946

Ute Melsson.....
 Dagmar Carlsson.....

Gerda Nilsson.....
 Einar Axelsson.....

K. E. Axelssons sterbhusdelägarers namnteckningar bevittnas:

Bengt Johansson.....

Lars Ring.....

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 28 november 1949.

Sammanträden

vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Fredagen den 16 december 1949 kl. 10 fm. hos David Johansson i Källvik. Företaget berör Stjötunahumpen n:o 1, Källeryd n:o 1, Eklund n:o 1, Hogstad n:o 6, Blackstad n:o 1 och Mörby n:o 1 i Hogstad socken.

Fredagen den 16 december 1949 kl. 12,30 em. hos Knut Carlsson i Hogstad Herrgård. Företaget berör Mjärdevi n:o 1, 2, 5, 8 och 13, Karl Gustafslyckan n:o 1, Hogstad n:o 1, 3 och 6-10, Källeryd n:o 1 i Hogstad socken samt allmänna vägen Hogstad-Bjälbo.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 24 november 1949.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör.

10062

Bil. 7.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Mörby dikningsföretag år 1949" i Hogstad socken hos David Johansson i Källvik fredagen den 16 december 1949 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hogstad,	<u>Mjölby.</u>
Kallelse till Ivar Andersson, Hulja Boställe,	"
" " Ivar Andersson, Krakstad,	<u>Hogstad.</u>
Meddelande till fröken Signe Mörling, Bockarpsvägen 4,	<u>Mjölby.</u>
" " Erik Johansson, Källvik,	<u>Hogstad.</u>
" " Johan Eklöv, Eklund,	"
" " C.E. Axelssons sterbhus, Hogstad Pilgård,	"
" " Theodor Davidsson, Mörby Skattegård,	"
" " Statens Järnvägar,	<u>Norrköping.</u>

Linköping den 24 november 1949.

Ivar Selin.
Lantbruksingenjör.

Meddelande till Alvar Karlsson, Sjötusahumpen, Hogstad,
avsänt den 28 november 1949.

Linköping den 28 november 1949.

Ivar Selin.
Lantbruksingenjör.

2 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Bil. 5.

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

W

F u l l m a k t

för innehavaren, E.Krohn, Mjölby, att vid sammanträde för syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avloppsledning för torrläggning
av mark inom Sjötnahumpe n:o 1, Källeryd n:o 1, Eklund n:o 1, Hogstad n:o
6, Blackstad n:o 1 och Mörby n:o 1 i Hostad socken, fredagen den 16 decem-
ber 1949 kl. 10 fm hos David Johansson i Källvik, föra statens järnvägars
talan och bevaka dess rätt.

Norrköping den 28 november 1949.

J. Pettersson
Förste baningenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
								<u>Bil.A.</u>		
Hogstad socken.										
Sjötunahumpen 1 ² ,										
1/2 andel litt A										
Alvar Karlsson.										
B. Brukningsbåtnad.										
Sträckan A-1+32 = 132 m. å 0:50 kr.									66	-
Summa									66	-
Källeryd 1 ² (Källvik)										
avs. litt B										
Erik Emanuel Johansson.										
A. Alstringsbåtnad.										
Åker mylla/lera	1		14			900	1800	900	126	-
" "	2		18			1350	"	450	81	-
A-summa			32						207	-
B. Brukningsbåtnad.										
Sträckan 1+32-- 1+77 = 45 m. å 0:50 kr.									22	50
B-summa									22	50
Totalsumma									229	50
Eklund 1 ¹ ,										
avs. litt B										
Johan Eklöv.										
Äng mylla/lera	3			12		800	1000	200	24	-
" "	4			4		550	"	450	18	-
Summa				16					42	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A-båt- nad Kr.	B-båt- nad. Kr.	Summa båtnad. Kr.		
<u>Hogstad socken.</u>										
Sjötunahumpen 1 ²										
1/2 andel litt A	1½						66:-	66	-	
Alvar Karlsson.										
Källeryd 1 ² (Källvik)										
avs. litt B	1	32				207:-	22:50	229	50	
Erik Emanuel Johansson.										
Eklund 1 ¹ ,										
avs. litt C	3		16			42:-		42	-	
Johan Eklöv.										
Hogstad Pilgård 6 ³ ,										
4/9 mtl. litt D	14		67			398:-		398	-	
C.E.Axelssons sterbhus.										
Blackstad 1 ¹ (Kohumpen)										
1 andel litt E										
Mörby 1 ²	25	1	23			1019:70	111:50	1131	20	
Theodor Davidsson										
<u>S u m m a</u>		1	55	83		1666:70	200:-	1866	70	
					</					

Källvik den 16 december 1949.

Leif Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Jon Andersson

Andersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
									<u>Bil.B.</u>	
1		<u>Avloppet, sträckan A-B.</u>								
2										
3	A-1+32	Grävning f.rörledn. m	132	3:-	396	-				
4		8" tegelrör m.frakt st	460	<u>766</u> 1000	352	35				
5		Rörens lägg.höljn. m	132	0:50	66	-				
6	A	Trumöga enl.ritn. st	1		50	-				
7	1+32	Brunn 60 cm.enl.ritn. "	1		70	-	934	35		
8	1+32-	Grävning f.rörledn. m	45	1:-	45	-				
9	-1+77	7" tegelrör m.frakt st	155	<u>650</u> 1000	101	85				
10		Rörens lägg.höljn. m	45	0:50	22	50				
11	1+77	Brunn 60 cm.enl.ritn.st	1		70	-	239	35		
12	1+77-B	Grävning f.rörledn. m	46	1:50	69	-				
13		5" tegelrör m.frakt st	160	<u>400</u> 1000	64	-				
14		Rörens lägg.höljn. m	46	0:40	18	40				
15	B	Brunn 60 cm.enl.ritn.st	1		70	-	221	40	1395	10
16		Tillägges för oförutsett m.m.							104	90
17	<u>223</u>	<u>S u m m a</u>							1500	-
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Källvik den 16 december 1949.

Sven Hedin
Lantbruksingeniör.

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Mörby dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Sjötonshumpen, Källeryd, Eklund, Hogstad, Blackstad och Mörby i Hogstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1,5 km. sydväst om Hogstads kyrka på båda sidor om järnvägen Mjölby - Hästholmen, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 223 m. Dikets övre ändpunkt B ligger vid en järnvägstrumma. Diket utmynnar vid punkt A i avloppsdike, tillhörigt "Mörby dikningsföretag år 1931".

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
A - 1:32	9	9	1:1000	8" tegelrör.
1:32 - 1:77	7	7	1,5:1000	7" "
1:77 - B	3	3	"	5" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trum-
öga vid punkt A samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna
1:32, 1:77 och B, den senare försedd med av järngaller avstängd
öppning 0,20 x 0,20 m. på uppströmssidan.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av
hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av
syndemännen verkställt uppskattning av den genom företagets
utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings-
som brukningsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta
företag. Salunda skall ej heller ersättning utgå för den skada
på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag
samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs
dike t.

Inga broar eller trummor beröras av företaget.

Järnvägstrumman vid företagets övre ändpunkt skall, så snart före-
tagets styrelse så påfordrar, rensas av järnvägens ägare.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets
kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl.,
beräknats till 1,500:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 1,866:70 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Hogstad socken.

Sjötunahumpen	2 1 ,	litt.A.	Alvar Karlsson ej sökande
Källeryd	2 1 ,	" B.	Erik Johansson, <u>sökande</u>
Eklund	1 1 ,	" C.	Johan Eklöf, <u>sökande</u>
Hogstad Pilgård	3 6 ,	" D.	O.E.Axelssons sterbhus, <u>sökande</u>
Blackstad	1 1		
Mörby	2 1	" E.	Theodor Davidsson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Mörby diktningföretag år 1949.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

Uppskattad båtnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.	Beräknad kostnad.
Kr.	%	Kr.
66:-	3,54	53:10
229:50	12,29	184:35
42:-	2,25	33:75
398:-	21,32	319:80
1,131:20	60,60	909:-
1,866:70	100,00	1,500:-

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att hela rörledningen skall grusas,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten av plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementerats i brunnrören.

Fixpunkt 16 m. nordost om punkt 1:77 har utsatts i form av järndubb i jordfast sten, med överkanten på höjden + 4,49 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet.)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Källvik den 16 december 1949.

Joar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ivar Andersson

Kar Andersson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Mörby dikningsföretag år 1949 i Hogstad socken av Östergötlands
län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 5/10 1948-16/12 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2,38 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	33	-		
2,4 % av 1,500 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	36	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			69	-
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			69	-

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				69	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagervoden å kr för lantbruksingenjör					
..... dagervoden å kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagervoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
Summa kronor:				69	- ✓

Särskilda anteckningar:

.....

Räkningen är utställd i Källvik den 16 december 1949.

Ett exemplar av densamma har den 16 december 1949 överlämnats personligen till
~~enligt mottagningsbevis kvitterats av~~
 lantbrukaren Arne Axelsson, Hogstad Pilgård, Hogstad,
 i egenskap av styrelseordförande. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: *Joas Selin*
 namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

.....

.....

Granskad den 17/5 1950 av *St*

RAPPORT

över verkställd avsyningFöretag: Mörby dikningsföretag år 1949 i Folkunga kommun (Hogstad socken)
(namn, socken och län)Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Arne Axelsson, Hogstad Pilgård, Hogstad, Tel. Hogstad 60.
~~Förordningsman~~
~~Endast intressent~~Arbetsplanen fastställd den 25 januari 1950 av TD

Ändring medgiven den _____

~~Bidrag från statens avdikningsanslag~~ Statsbidrag 790 kronor~~Lån från statens avdikningsanslag~~ Garantilån önskas ej _____ kronorArbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1959Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ~~styrelsen~~ nämnden: 1 november 1952Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till _____
VattendomstolenVid förrättningen, som verkställts av 1. assistenten Bruno Wallgren
den 3 oktober 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
upprättade arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 16 juni 1952.

Leas Hedin

Lantbruksingeniör.

A 208. 790:- kr. utbet. den 16/10 1952.

