

2833-2

E_---2*1194

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR 1950
DIARIÉ NR
SÄK. NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv




BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Linköping
28/6 1952

Brännestad dikningsföretag år 1949,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Brännestad i
Å socken och Höckerstad i Östra Ny socken
av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom Bränne-
stad i Å socken och Höckerstad i Östra Ny
socken av Östergötlands län.

År 1949, den 17 juni, kl. 9,30 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Hans Hansson i Brännestad för att enligt Länssty-
relsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om
sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Östergötlands
Dagblad, Norrköping, samt anslagits i Å och Östra Ny kyrkor, varjämte
uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning,
bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gunnar Petersson i Linneberga och Tryggve Jonsson
i Dalby.

Sökande till förrättningen:

Hans Hansson, 1/2 mtl. Brännestad Oppgård 2² (förrre ägare: Emil Hansson)

Övriga sakägare:

Torsten Ahl, 1/4 mtl. Brännestad Storgård 1³ 1/3.

Alfred Johansson, 1/2 mtl. " Oppgård 2 genom sonen Erland
Johansson.

Viktor Eriksson, ägare till 1/3 av 1/2 mtl. Höckerstad Västergård 4³.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med
anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1 km. sydväst om Östra Ny kyrka. Den i företaget
ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts
och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade torrläggning av hans i företaget ingående mark genom utförande av öppna avloppsdiket 7 - 9+77 samt beredande av erforderligt fall nedanför punkt 7.

Några andra yrkanden angående företagets omfattning framställdes ej.

§ 5.

Beslöts, att ingen som helst ersättning skulle utgivas i samband med detta företag samt att inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Brännestad den 17 juni 1949.

L. van Heer
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Trygve Jonsson *Gunnar Petersson*

År 1949, den 19 december, kl. 1,30 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Hans Hansson i Brännestad för att fortsätta förrättningsens handläggning. Enligt i § 6 intagen bestämmelse hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna. enligt bifogade förteckning, bil. 6.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gunnar Petersson i Linneberga och Trygve Jonsson i Dalby.

Delägare:

Hans Hansson. Brännestad.

Torsten Ahl, "

Alfred Johanssons sterbhus, Brännestad, genom delägaren i sterbhuset Erland Johansson.

Viktor Eriksson, Björksveden.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes Hans Hansson, Brännestad, Höckerstad, tel.: Åkyrka 29, med Erland Johansson, Brännestad, som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:177/49	111:60 kr.
Till förrättningsmannen:	
Lösen av förordnande	4:- kr.
Annons om sammanträde	8:13 "
Lagakraftbevis	3:50 " 15:63 "
Till godemannen Gunnar Petersson, Linneberga	14:40 kr
" " Tryggve Jonsson, Dalby	16:80 " 31:20 "
Hantlangningskostnad till Hans Hansson, Brännestad	22:96 "
Summa	181:39 kr.

§ 12.

Meddelades att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens våtendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Brännestad den

4.

19 december 1949.

Jonas Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Frygga Jonsson

Samuel Petersen

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning: skolande Helin hit insända bevis om motta-
gandet av detta förordnande. Linköpings slott i
landskansliet den 12 januari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck

E. Stårck

G.A. Wallén

G.A. Wallén

81/47

35.
Bil. 1.

Ink. till Landskansliet
Linköping

-2 JAN. 1948

D. Nr 13 Dikn. nr. /48

Stämpel Fyra kronor.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att
verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Brännestad och
i Å socken
Höckerstad i Östra Ny socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Viktor Eriksson, Björksveden, Höckerstad.

Albert Eriksson, " "

Fröken Helga Eriksson, " "

Emil Hansson, Brännestad, " Tel.: Åkyrka 29.

Alfred Johansson, " "

Helge Visten, " "

Torsten Ahl, " "

Anders Johan Gustafsson, " "

Allmänna vägen Höckerstad - Sjövalla.

Hänvändelse till Emil Hansson.

Brännestad den 3. 11. 47.

Emil Hansson

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.
Linköping den 19 december 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik C. Andersson

Henrik Drborg

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, mån-
dagen den 23 maj 1949.

SAMMANTRÄDEN

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas fredagen den 17 juni 1949 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 9,30 f. m. hos Hans Hansson i Brännestad. Företaget berör Brännestad n:o 1 och 2 i Å socken samt Höckerstad n:o 4 i Östra Ny socken.

Kl. 1 e. m. hos Axel Moberg i Hageby. Företaget berör Hageby n:o 1, Vret n:o 1 och Sten n:o 1 i Tingstad socken.

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Brännestad n:o 1 och 2 i Å socken samt Höckerstad n:o 4 i Östra Ny socken hålles hos Hans Hansson i Brännestad fredagen den 17 juni 1949 kl. 9,30 fm.

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslagen i Å kyrka i laga ordning sönd. den 29 maj 1949
 betyggar Kuddby den 17 juni 1949
 Anders Söndén
 Kyrkoherr



Bil. 4.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Brännestad n:o 1 och 2 i Å socken samt Höckerstad n:o 4 i Östra Ny socken hålles hos Hans Hansson i Brännestad fredagen den 17 juni 1949 kl. 9,30 fm.

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Kungörelsen som har varit i laga ordning
utslagen i Östra Ny kyrka den 29 maj 1949;
betyggar Östra Ny den 30 maj 1949
Gösta Boman
kyrkerhord.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Brännestad i A socken och Höckerstad i Östra Ny socken hos Hans Hansson i Brännestad fredagen den 17 juni 1949 kl.9,30 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Lagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Å,		<u>Kuddby.</u>
" " " Östra Ny,		<u>Höckerstad</u>
Kallelse till Gunnar Pettersson,	Linneberga,	<u>Kuddby.</u>
" " Trygge Jonsson,	Dalby,	"
Meddelande till Torsten Ahl,	Brännestad,	<u>Höckerstad.</u>
" " Alfred Johansson,	"	"
" " Hans Hansson,	"	"
" " Viktor Eriksson,	Björksveden,	"
" " Helga Eriksson,	"	"
" " Albert Eriksson,	"	"

Linköping den 21 maj 1949.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Brännestad dikningsföretag år 1949" i Å och Östra Ny socknar hos Hans Hansson i Brännestad måndagen den 19 december 1949 kl. 1.30 em.

Kallelse till	Gunnar Pettersson,	Linneberga,	<u>Kuddby.</u>
" "	Trygve Jonsson,	Dalby,	"
Meddelande till	Torsten Ahl	Brännestad,	<u>Höckerstad.</u>
" "	Alfred Johansson,	"	"
" "	Hans Hansson,	"	"
Viktor "	Viktor Eriksson,	Björksveden,	"
" "	Helga Eriksson,	"	"
" "	Albert Eriksson,	"	"

Linköping den 28 november 1949.

Joar Fern.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning	åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur			
	har		ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1		2	3		4		5	6	7	8	
									<u>Bil. A.</u>		
<u>Å socken:</u>											
<u>Brännestad Oppgård 2³</u>											
1/2 mtl. litt A											
<u>Alfred Johansson</u> , sterbhus.											
Åker	mylla/lera	1	30			2300	2400	100	30	-	
"	"	2	22			"	"	"	22	-	
"	"	3	6			"	"	"	6	-	
"	"	4	65			"	"	"	65	-	
"	"	5	55			"	"	"	55	-	
"	"	6	57			"	"	"	57	-	
<u>S u m m a</u>			2	35					235	-	
<u>Brännestad Oppgård 2²</u>											
1/2 mtl. litt B											
<u>Hans Hansson.</u>											
Åker	mylla/lera	7	26			1800	2400	600	156	-	
"	"	8	78			1680	"	720	561	60	
"	"	9	57			"	"	"	410	40	
"	"	10	25			1560	"	840	210	-	
"	"	11	13			2040	"	360	46	80	
"	"	12	88			1800	"	600	528	-	
<u>S u m m a</u>			2	87					1912	80	
<u>Östra Ny socken.</u>											
<u>Höckerstad Västergård 4³</u>											
1/2 mtl. litt C											
<u>Viktor, Helga och Albert Eriks-</u>											
<u>son.</u>											
Åker	mylla/lera	13	10			2040	2400	360	36	-	
"	"	14	10			1920	"	480	48	-	
Transport			20						84	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1								Bil.B.			
2			Avloppsdiket, sträckan A-B.								
3	A-6	600	Rensning					300	-		
4	6-7+6	106	Lera	m ³ 160	2:50			400	-		
5	7+6-B	271	"	" 500	2:50			1250	-	1950	-
6			Tillägges för oförutsett m.m.							200	-
7		977	S u m m a							2150	-
8											
9			Brännestad den 19 december 1949.								
10			<i>Jonas Helin</i>								
11			Lantbruksingeniör.								
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

[illegible]

Bil.C.

Synemännens utlåtande

angående

Brännestad dikningsföretag år 1949, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Brännestad i Å socken och Höckerstad i Östra Ny socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km. sydväst om Östra Ny kyrka, genom utförande av det på hithörande ritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 977 m.

Företaget ligger på Vikbolandet mellan Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 i norr och Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68 i söder samt är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-38.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskarta betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 3,4 km². Med en beräknad maximiavrinning av 100 sek1/km²

erhållas en maximivattenmängd av $0,3 \frac{\text{m}^3}{\text{sek}}$. Medelvattenmängden har beräknats till $0,03 \frac{\text{m}^3}{\text{sek}}$. Med en föreslagen bottenbredd av 0,50 m. och en sidolutning av 1:1,50, erhålles ett största vattendjup av 0,70 m. och ett medelvattendjup av 0,20 m.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av alstringsbåtnad.

Enligt bestämmelser i protokollet § 5 skola inga ersättningar utgivas i samband med detta företag. Ej heller skola några broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 2,150:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 2,459:80 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synmännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Å socken.

Brännestad Oppgård 2 ³	1/2 mtl., litt.A.	sterbhus, Alfred Johansson, ej sökande
" " 2 ²	1/2 " "	B. Hans Hansson, <u>sökande</u>

Östra Ny socken.

Höckerstad Västergård 4 ³	1/2 mtl., litt.C.	Viktor, Helga och Albert Eriksson, ej sökande
--------------------------------------	-------------------	--

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. Slätter av i diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år. All dämning i diket är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Brännestad dikningsföretag år 1949. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
235:-	9,56	205:54
1,912:80	77,76	1,671:84
312:-	12,68	272:62
2,459:80	100,00	2,150:-

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1959.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages, att dikesbankarna,
som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter, omedelbart
efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda
i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så er-
fordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst
på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av brunnring 35 m. norr om punkt A, belägen på
höjden + 7,00 m.
2. Kors i berg 162 m. söder om punkt 7, belägen på höjden + 9,45 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vat-
tenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för

framtiden förvaras på fastigheten Brännestad 2² (nuvarande
ägare: Hans Hansson)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom
sextio dagar från nedanstående dag.

Brännestad den 19 december 1949.

Lenn Heine

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Tyge Jönsson

Gunnar Petersson

Insändes till Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n.r. 389 Litt. 4:177/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 DEC. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr 0697

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Brännestad dikningsföretag år 1949 i Å och Östra Ny socknar
(företagets benämning etc. samt socken och län)
av Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 12/5 - 19/12 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 5,94 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 2,4 % av 2,150 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	60		111	60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagavoden à 60 kr dagavoden à 40 kr dagavoden à 20 kr				
Transport:			111	60

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			111	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr.				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
dagervoden à kr för lantbruksingenjör				
dagervoden à kr för (extraringenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
dagervoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
Summa kronor: 111 60				

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Brännestad den 19 december 19 49.

Ett exemplar av densamma har den 19 december 1949 överlämnats personligen till enligt mottagningsbevis kvitterats av

Hans Hansson, Brännestad, Höckerstad, styrelseordförande. (titel, namn och adress)

i egenskap av Bestyrkes: J. H. H. namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 17/5-1950 av

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Brännestad dikningsföretag år 1949 i Västra Vikbolandets (Å socken) och
(namn, socken och län)
Östra Vikbolandets (Östra Ny socken) kommuner

~~Ordföranden~~ styrelsen: } Lantbrukaren Hans Hansson, Brännestad, Höckerstad, Tel. Åkyrka 29
~~Förordanden~~: }
~~Endast intressent~~: }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

~~Riksbankens avdikningsanslag~~ Avskrivningslån *bidrag* 750 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen nämnden: 1 november 1952

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av assistenten Folke Björnsson

den 17 september 1951, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
upprättade arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 16 juni 1952.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

A 185. Brännestad df år 1949 i Å o.Ö.Ny socknar, Styr.: Hans Hans on,
Brännestad, Höckerstad, 750:- kr. utbet. den 16/10 1952.

