

2841-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

E_____2*1199

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Mosshults dikningsföre-
tag år 1950.
Västra Harg socken
Östergötlands län
Synehandlingar

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Linköping
28/6 1952

avlag


Mosshults dikningsföretag år 1950,

avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mosshult i Västra Harg socken av Östergötlands län.

- - - -

Bynhandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Mosshult i Västra Harg socken av Östergötlands län.

År 1949, den 31 augusti, kl. 1 em inställde sig undertecknad förrättningsman hos Verner Nilsson i Mosshult för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Harald Gustafsson i Kulla och Harald Carlsson i Hulu.

Delägare:

Verner Nilsson, ägare av 1/8 mtl. Mosshult	1	och
	3	
9/16 " " "	1	

(förrre ägare: Sven Brogård)

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 11 km. sydsydost om Västra Hargs kyrka, omedelbart öster om allmänna vägen Ycke - Stora Haddebo. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under år 1948 uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade torrläggning av sin i företaget ingående mark genom utförande av erforderliga avloppsdiken. På marken finnas f.n. utstakade dikessträckorna 0 - 15+38, 30 - 34 och 20 - 20+96. Det ifrågasattes att utesluta sträckorna 7+20 - 15+38 och 20 - 20+96 och i stället utföra ett nytt dike från punkt 34 söderut 400 m. till backkant och därifrån västerut till punkt 15+38. Den mest ekonomiska dikessträckningen borde komma till utförande.

§ 5.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens.

§ 6.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Mosshult den 31 augusti 1949.

Isar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Carlsson

Harald Gustafsson

År 1950, den 3 februari, kl. 6 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Verner Nilsson i Mosshult för att fortsätta förrättnings handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning. bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Harald Carlsson i Hulu och Harald Gustafsson i Kulla:

Delägare:

Verner Nilsson, Mosshult.

Jägmästare K.S.Tholerud för Vägstorps kronopark (Byttebo) hade fått meddelande om sammanträdet enligt bil. 3, men hade ej infunnit sig.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 9.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:6/50	576:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
Ljuskopior av ritningarna	2:70	kr.
Lagakraftbevis	3:50	" 6:20 "
Till godemannen Harald Carlsson, Hulu	27:40	kr.
" " Harald Gustafsson, Kulla	31:80	" 59:20 "
Lösen av förordnande		6:05 "
Hantlangningskostnad	94:-	"
	<u>Summa</u>	<u>741:45 kr.</u>

§ 10.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 11.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Mosshult den 3 februari 1950.

Joar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Gustafsson Harald Carlsson

Ink. till Landskansliet
Linköping

15 JULI 1946

D. Nr 103 Dikr. är. /-46

103

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin,
Linköping, som förordnas att i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin
hit insända bevis om emottagandet av detta förord-
nande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juli 1946.
På länsstyrelsens vägnar:

E. Hintze
(E. Hintze)
Stämpel fyra kronor.

Sven Wasteson
(Sven Wasteson)



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att
verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Mosshult i Västra
Harg socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Sven Brogård, Ågatan 18, Linköping, tel.: Linköping 220 08,
ägare av Mosshult.

H.Vennerholms sterbhus, Ulrika,

J.Andersson, Sörstadkullen, "

Linköping den 25 juni 1946.

Jens Magnus

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Lin-
köping.

Linköping den 8 juli 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Söderberg

Signe Rosenbladh

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående
sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"Mosshults dikningsföretag år 1950" i Västra Harg socken hos
Verner Nilsson i Mosshult fredagen den 3 februari 1950 kl. 6 em.

Kallelse till Harald Gustafsson,	Kulla ,	<u>Västra Harg.</u>
" " Harald Carlsson,	Hulu,	"
Meddelande till Verner Nilsson,	Mosshult,	"
" " jägmästaren K.S.Tholerud,		<u>Borensberg.</u>

Linköping den 11 januari 1950.

Jonas Selin.

Lantbruksingeniör.

Jägmästaren
i
Gullbergs revir

Bil. 3

Till Lantbruksingeniör Ivar Helin,
Linköping.

Härmed erkännes mottagande av meddelande rörande samman-
träde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mosshult i Västra
Hargs socken fredagen den 3 februari 1950 kl. 6 em.

Borensberg den 13.1 1950.

K. S. Thallert

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1								Bil.A.			
2											
3											
4	<u>Västra Harg socken.</u>										
5	<u>Mosshult 1³,</u>										
6	9/16 mtl. litt A										
7	<u>Verner Nilsson.</u>										
8	Åker torvjord/sand	1	22				640	1600	960	211	20
9	" "	2	34				800	"	800	272	-
10	Äng "	3			8		300	500	200	16	-
11	" "	4			14		200	"	300	42	-
12	Åker "	5	20				640	1600	960	192	-
13	Äng "	6			19		300	500	200	38	-
14	" "	7			36		200	"	300	108	-
15	Åker "	8	1	34			480	1600	1120	1500	80
16	Äng "	9			2		250	500	250	5	-
17	" "	10			6		"	"	"	15	-
18	" "	11			7		300	"	200	14	-
19	Åker "	14	9				200	1000	800	27	-
20	Skogsmark	15			11		300	500	200	22	-
21	Åker torvjord/sand	16	24				320	1600	1280	307	20
22	" "	17	22				"	"	"	281	60
23	Äng "	18			20		125	500	375	75	-
24	Åker "	19	47				400	1600	1200	564	-
25	" "	20	64				"	"	"	768	-
26	Skogsmark	21			29		200	500	300	87	-
27	Åker torvjord/sand	22	10				400	1600	1200	120	-
28	" "	23	10				640	"	960	96	-
29	" "	24	42				400	"	1200	504	-
30	" "	25	55				480	"	1120	616	-
31	" "	26	4				800	"	800	32	-
32	" "	27	7		"		"	"	"	56	-
33	Transport		5	04	1	52				5969	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		5	04	1	52				5969	80
Åker torvjord/sand	28		6			800	1600	800	48	—
" "	29		6			640	"	960	57	60
" "	30		48			400	"	1200	576	—
" "	31		77			"	"	"	924	—
" "	32		9			"	"	"	108	—
" "	33		15			"	"	"	180	—
" "	34		22			"	"	"	264	—
" "	35		22			480	"	1120	246	40
" "	36		19		"	"	"	"	212	80
" "	37		11			"	"	"	123	20
" "	38		46			400	"	1200	552	—
Äng	39			34		250	500	250	85	—
Åker	40	1	22			400	1600	1200	1464	—
" "	41		37			640	"	960	355	20
" "	42		13			400	"	1200	156	—
" "	43		24			640	"	960	230	40
" "	44		62			400	"	1200	744	—
" "	45		15			"	"	"	180	—
" "	46		6			"	"	"	72	—
" "	47		2			480	"	1120	22	40
" "	48		4			880	"	720	28	80
" "	49		24			320	"	1280	307	20
<u>S u m m a</u>		10	94	1	86				12906	80
<u>Mosshult 1²,</u>										
1/8 mtl. litt B										
<u>Verner Nilsson.</u>										
Åker torvjord/sand	50	2	24			320	1600	1280	2867	20
" "	51		11			880	"	720	79	20
" "	52		56			320	"	1280	716	80
" "	53		48			"	"	"	614	40
Transport		3	39						4277	60

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Transport			3	39						4277	60
Åker	torvjord/sand	54		20			320	1600	1280	256	-
"	"	55		59			400	"	1200	708	-
"	"	56		8			"	"	"	96	-
S u m m a			4	26						5337	60
S a m m a n d r a g.											
		Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					Nuvar- ande värde Kr.	Blivan- de värde Kr.	Summa båtnad. Kr.		
Västra Harg socken.		35									
Mosshult 1 ³ ,											
9/16 mtl. litt A Verner Nilsson.			10	94	1	86	5428:20	18335:-	12906	80	
Mosshult 1 ² ,											
1/8 mtl. litt B Verner Nilsson.			4	26			1478:40	6816:-	5337	60	
S u m m a			15	20	1	86	6906:60	25151:-	18244	40	

Mosshult den 3 februari 1950.

Joan Stein
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Gustafsson Harald Carlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
								<u>Bil. B.</u>		
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B-C-D.</u>								
A-B	332	Buskning				50	-			
		Sand och sten	m ³	5	5:-	25	-			
		Dy	"	15	1:75	26	25	101	25	
B-5+80	248	Grävning f.rörledn.	{ m	52	7:-	364	-			
		Sprängning 3+32-4+12	{ "	28	15:-	420	-			
		Grävning 4+12-5	"	88	7:-	616	-			
		" 5-5+80	"	80	4:-	320	-			
		15" cementrör m.frakt	"	248	8:50	2108	-			
		Rörens lägg.n.höljn.	"	248	2:-	496	-			
B		Stödjemur enl.ritn.	st	1		75	-			
5+80		Brunn 90 cm.	"	1		80	-	4479	-	
5+80-	70	Grävning f.rörledn.	m	70	4:-	280	-			
-6+50		15" cementrör m.frakt	"	70	8:50	595	-			
		Rörens lägg.n.höljn.	"	70	1:75	122	50			
6+50		Brunn 90 cm.enl.ritn.	st	1		80	-	1077	50	
6+50-C	70	Grävning f.rörledn.	m	70	6:50	455	-			
		15" cementrör m.frakt	"	70	8:50	595	-			
		Rörens lägg.n.höljn.	"	70	1:75	122	50			
7+2		Ägobro, se specialkost-								
		nadsförslag				300	-			
C		Intag enl.ritning	st	1		200	-	1672	50	
C-31+50	150	Sand ngt sten	m ³	280	2:50	700	-			
		Dy	"	170	1:50	255	-	955	-	
31+50-34	250	Sand ngt sten	"	590	2:50	1475	-			
		Dy	"	300	1:50	450	-			
33+96		Ägobro, se specialkost-								
		nadsförslag				380	-	2305	-	
34-36	200	Sand ngt sten	m ³	450	2:50	1125	-			
		Dy	"	380	1:50	570	-	1695	-	
36-38+10	210	Sand ngt sten	"	160	3:-	480	-			
		" " "	"	100	2:50	250	-			
		Dy	"	530	1:50	795	-	1525	-	
	1530	Transport						13810	25	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
38+10-D	1530	Transport					138	10	25	
	113	Sand och sten m ³	210	3:-	630	-				
		Dy "	200	1:50	300	-	930	-	147	40
		Tillägges för oförutsett m.m.							11	30
		Jordersättning enl. bil. C							11	29
	1643	<u>S u m m a</u>							1700	-
<u>Specialkostnadsförslag för ägovägstrumma vid 7+2.</u>										
		75 cm. cementkulvert m.								
		frakt m	6	40:-	240	-				
		Rörens lägg.n.höljn. "	6	4:50	27	-				
		Återställande av vägbana			20	-			28	7
		Tillägges							13	-
		<u>S u m m a</u>							300	-
<u>Specialkostnadsförslag för ägovägstrumma vid 33+96.</u>										
		Grävning f. rören m	7	3:-	21	-				
		75 cm. cementrör m. frakt	7	40:-	280	-				
		Rörens lägg.n.höljn. m	7	4:50	31	50				
		Återställande av vägbana			25	-			35	7
		Tillägges							22	50
		<u>S u m m a</u>							380	-
Mosshult den 3 februari 1950.										
<i>Sven Selin</i>										
Lantbruksingenjör.										

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Mosshults dikningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mosshult i Västra Harg socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 11 km. sydost om Västra Hargs kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C-D betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,643 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7, §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

På sträckan A-B skall endast utföras erforderlig rensning samt borthuggning av träd och buskar längs sträckan, ~~med~~

Sträckorna A-B med nederbördsområde 220 har och ~~ia~~ C-D med nederbördsområde 180 har, skola utföras som öppna åiken,

med bottenbredd 0,50 m. Sidolutningen skall vara 1:1 på sträckan A-B och 1:1,25 på sträckan C-D.

Sträckan B-C, med ett nederbördsområde av 220 ha och en beräknad maximivattenmängd av 220 sekl. skall utföras som täckt ledning av 15" cementrör för avbördande av 1/6 av högvattenmängden och med täckning av rören till 0,50 m. över deras överkant. Återstående del av det nuvarande öppna diket på sträckan skall bibehållas och underhållas öppet för avbördande av återstående del av högvattenmängden. I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 5+80 och 6+50 samt intag med slambassäng vid punkt C.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av sy-nemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av alst-ringsbåtnad.

Ersättningar.

Ersättning för mark till dike och jordupplag skall av företaget utgivas enligt jordersättningslängden, bil.C.

Broar och trummor.

I företagets arbeten skall ingå utförande av ägovägs-trummor vid punkterna 7+2 och 33+96 i enlighet med upprättade ritningar.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, har kostnaden för företaget, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 17,000:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 18,244:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget ingående Bådeigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Västra Harg socken.

³	Mosshult 1	, litt.A.	9/16 mtl.,	Verner Nilsson, <u>sökande</u>	
²	" 1	, " B.	1/8 "	Verner Nilsson, <u>sökande</u>	

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande. Slätter av i diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diket är förbjuden.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Mosshults dikningsföretag år 1950. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1960.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna dikessträckorna, att dikesbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,8 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande den täckta ledningen iakttages

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
12,906:80	70,74	12,025:80
5,337:60	29,26	4,974:20
18,244:40	100,00	17,000:-

att cementrören skola vara av lantbruksingeniör godkända,
att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre
underkant,
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörled-
ningen verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 20 m. nordnordost om punkt B, belägen på
höjden + 5,00 m.
2. Kors i jordfast sten 25 m. öster om punkt C, belägen på höj-
den + 6,95 m.
3. Kors i jordfast sten 32 m. nordost om punkt 34 av sträckan E-D,
belägen på höjden + 6,79 m.
4. Kors i jordfast sten 70 m. nordväst om punkt D, belägen på
höjden + 7,12 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap. 11 § 95 skall utgiwas av företaget med 27 kronor
37 öre. Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i
Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för
framtiden förvaras på Mosshults gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i
öfrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar
till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från
nedanstående dag.

Mosshult den 3 februari 1950.

Jens Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Gustafsson Harald Carlsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Mosshults dikningsföretag år 1950 i Västra Harg socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 26/9 1948-3/2 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 17,06 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 2,4 % av 17,000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			576	-

