

2853-2

E_____2*1207

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 OKT 1950

Fettjestad

dikningsföretag år 1950.

Gammalkil och Nykil socknar.

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Fettjestad dikningsföretag år 1950,
avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Fettjestad i Gammal-
kil socken och Näs i Nykil socken av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad i Gammalkil socken och Näs i Nykil socken av Östergötlands län.

År 1949, den 31 augusti, kl. 9 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos David Petersson i Fettjestad för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Gammalkils och Nykils kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Erik Ekman i Ullstorp och John Petersson i Stora Högstorp.

Sökande till förrättningen:

David Petersson, 1/2 mtl. Fettjestad Skattegård ¹ 1.
 Martin Petersson, 3/8 " " Mellangård ² 3
 Nykils församling, ägare av 1 mtl. Näs ¹ 1, genom Erik Isaksson, Söreboda enligt protokollsutdrag, bil. 6.

Övriga sakägare:

Karl Nyberg, 1 mtl. Fettjestad Profossgård ¹ 5.
 Torsten Linge, arrendator av kronoegendomen 1 mtl. Fettjestad ¹ Ågård 2, enligt fullmakt, bil. 7.
 Kyrkoherden John Augustinius, stiftsombud för Näs ¹ 1 enligt förordnande, bil. 8.
 Vägmästaren S.V. Törnqvist för Vägförvaltningen i Östergötlands län.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

2.

§ 3.

Karl Nyberg, Fettjestad Profössgård, meddelade, att han önskade förena sig med sökandena till förrättningen. Förening härom ^{Lil. 9/} uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 4.

Företaget ligger 1 - 3 km. sydsydost om Gammalkils kyrka, omedelbart öster om allmänna vägen n:o 622 Fettjestad - Lilla Broby.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 5.

De närvarande markägarna påyrkade utförande av dikessträckan 0 - 16+37 som täckt ledning.

§ 6.

Av företaget beröras följande trummor:

1. Trumma av 15" cementrör för allmänna vägen n:o 622 Fettjestad -
- - Lilla Broby vid punkt 0+60 av diket, anlagd omkring år 1940.
2. Trumma för allmänna vägen n:o 617 Fettjestad - Ullstorp vid företags övre ändpunkt. Trumman är i dåligt skick och i behov av ombyggnad.

Vägmästare Törnqvist meddelade, att erforderlig ombyggnad av de båda trummorna komme att utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Inga enskilda trummor skulle ingå i företags arbeten på annat sätt än att vägbanan på diket korsande vägar efter rörens nedläggning skall återställas i befintligt skick.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företags utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Fettjestad den 31 augusti 1949.

Leif Hedin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Johannes Skarvorn

Erik Ekman

År 1950, den 5 april, kl. 1 em inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos David Petersson i Fettjestad för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. // - /3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt anslagits i Gammalkils och Nykils kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. /4

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen John Petersson i Stora Högstorp och Erik Ekman i Ullstorp.

Delägare:

David Petersson, Fettjestad.

Martin Petersson, "

Karl Nyberg, " genom sonen Mauritz Nyberg.

Nils Svensson, Tuna, för Näs 1 enligt protokollsutdrag, bil. 6.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:30/50 511:20 kr.

Till förrättningsmännen:

Lösen av förordnande 4:- kr.

Annonser om sammanträden 14:21 "

Ljuskopior av ritningar 2:55 "

Lagakraftbevis 3:50 " 24:26 "

Till godemannen John Petersson, Stora Högstorp 24:- kr.

" " Erik Ekman, Ullstorp 28:- " 52:- "

Hantlangningskostnad:

Till David Petersson, Fettjestad 46:50 kr.

" Karl Nyberg, " 19:- " 66:50 "

Summa 647:96 kr.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes David Petersson, Fettjestad Skattegård, Gammalkil, tel. Gammalkil 37, med Martin Petersson och Mauritz Nyberg, båda i Fettjestad, som ersättare.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, ooh då intet vidare fanns att anföras, avslutades syneförrättningen.

Fettjestad den 5 april 1950.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Johannes Petersson

Erik Ekman

T.N.

69/47
Ink. till Landskansliet
Linköping

-2 JAN. 1948

D. Nr 7 D. ibn. är. / 48

ÖSTERGÖTLANDS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP 5.
Inkom. 6-Nr 1947
Nr 525 Bil. L
ÖSTERGÖTLANDS LÄNS HUS-
HÅLLNINGSSÄLLSKAP
Jan. 1948

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verk-
ställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad i Gammalkil socken
och Näås i Nykil socken av Östergötlands län.

Av företaget väntas komma att beröras:

Mauritz Nyberg, Fettjestad, Gammalkil.

Nykils pastorat för Näås. Ordförande i boställsstyrelsen:

Artur Ekman, Sjunkäng, Nykil.

Gunnar Petersson, Näås, Nykil.

Martin Petersson, Fettjestad, Gammalkil.

David Petersson, " "

Allmänna vägarna Fettjestad - Ullstorp och Fettjestad - Broby.

Hänvändelse till David Petersson, tel.: Gammalkil 37.

Fettjestad den 18 oktober 1947.



(Mauritz Nyberg)
Martin Petersson

Artur Ekman
Artur Ekman

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.
Linköping den 19 december 1947.

För Torrläggingsnämnden i Östergötlands län:

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingen-
jören Ivar Helin, Linköping, som för-
ordnas att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; skolande Helin
hit insända bevis om mottagandet av detta
förordnande. Linköpings slott i landskansliet
den 12 januari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck
E. Stårck

G. A. Wallén
G. A. Wallén

Kamilla Sjöberg
Kamilla Sjöberg

Nykils

församlings kyrkofullmäktige

den 26 Oktober år 1947.

§ 2.

Kyrkofullmäktige beslutade på kyrkorådets förslag, att Nykils pastorat skall, jämte Herrar Mauritz Nyberg, Martin Nilsson och David Petersson, samtliga från Gammalkil, ansöka om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad i Gammalkil socken och Nääs i Nykil socken av Östergötlands län.

Som pastoratsombud att för pastoratet underskriva ansökan om dylik laga syneförrättning, att före pastoratets talan under förrättningen, att ansöka om statslån till pastoratets andel av kostnaderna för dikningen och att underskriva och godkänna av lantbruksingenjören upprättad längd för fördelning av återbetalning av statslånet valdes Boställsstyrelsens ordförande Kyrkovärden Artur Ekman, Sjungång.

Rätt utdraget betygar

John Augustinius

Ordfr. i

Kyrills

kyrkofullmäktige.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fre-
dagen den 5 augusti 1949.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vat-
tenlagen angående utförande av
avloppsdiken för torrläggning av
mark hållas på nedanstående tider
och ställen:

Tisdagen den 30 augusti 1949 kl.
9 fm. hos E. Nystrand i Röttsla.
Av företaget beröres Visätter n:o
1 och 2, Viberga n:o 1, Hörna n:o
1, 2 och 4, Uttersbo n:o 1, Röttsla
n:o 1, Gårdsätter n:o 1, Åserum
n:o 1 och Vittsätter n:o 1 i Nykil
socken. Synegång på marken äger
rum måndagen den 29 augusti med
början hos E. Nystrand kl. 8 fm.

Tisdagen den 30 augusti 1949 kl.
1 em. hos E. Nystrand i Röttsla.
Av företaget beröres Åserum n:o 1,
Gårdsätter n:o 1, Röttsla och Visät-
ter n:o 2 i Nykil socken.

Onsdagen den 31 augusti 1949 kl.
9 fm. hos David Petersson i Fett-
jestad. Av företaget beröres Fett-
jestad n:o 1, 3 och 5 i Gammalkil
socken samt Näs n:o 1 i Nykil soc-
ken.

Torsdagen den 1 september 1949
kl. 9 fm. hos Ivar Andersson i
Sviestad. Av företaget beröres
Sviestad n:o 1 och 2, Bogetorp n:o
1 och 2, Flaketorp n:o 2 och My-
linge n:o 3 samt Idingstad och
Mörby invallningsföretag i Östra
Harg socken.

Linköping den 5 juli 1949.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1, 3 och 5 i Gammalkil socken samt Näs n:o 1 i Nykil socken hålles hos David Petersson i Fettjestad onsdagen den 31 augusti 1949 kl. 9 fm.

Linköping den 5 augusti 1949.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i Gammalkils församling vid högmässogudstjänst sönd. den 7 augusti 1949, betygar:

Gammalkil den 7 aug. 1949.

I tjänsten.

Emil Delumière

(Emil Delumière)



Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom
Fettjestad n:o 1, 3 och 5 i Gammalkil socken samt Näs n:o 1 i
Nykil socken hålles hos David Petersson i Fettjestad onsdagen
den 31 augusti 1949 kl. 9 fm.

Linköping den 5 augusti 1949.

Ivar Helin.

Landbruksingeniör.

Anslaget i lagå ordning

i Nykils församling

den 7 aug. 1949

John Augustinius
Kyrkoherde u. Pastor, Kommunens Kyrkoståndakt

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad i Gammalkil socken och Näs i Nykil socken hos David Petersson i Fettjestad onsdagen den 31 augusti 1949 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalkil,	<u>Gammalkil.</u>
" " " " Nykil,	<u>Nykil.</u>
Kallelse till John Petersson, Stora Högstorp,	<u>Gammalkil.</u>
" " Erik Ekman, Ullstorp,	<u>Nykil.</u>
Meddelande till David Petersson, Fettjestad,	<u>Gammalkil.</u>
" " Gunnar Petersson, "	"
" " Karl Nyberg, "	"
" " Stiftsnämnden,	<u>Linköping.</u>
" " Sture Petersson, Näs,	<u>Nykil.</u>
" " Domänintendenten Henrik Flodkvist,	
Västra S:t Persgatan 33,	<u>Norrköping.</u>
" " Arrendator Tönsten Linge, Fettjestad,	<u>Gammalkil.</u>
" " Vägförvaltningen,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 5 augusti 1949.

Ivar Stein.
Lantbruksingeniör.

Nykils

församlings kyrkofullmäktige

den 18 dec. år 1948

§ 8

Till pastoratsombud för år 1949 vid alla stämmor och sammanträden,
där Nykils församling eller pastorat kallas att närvara som part,
valdes Herrar Nils Svensson, Tuna och Erik Isaksson, Söreboda.

§ 15.

Till justeringsmän av protokollet valdes Kyrkovärdarna.

Som ovan

John Augustinius

Ordf.

Justeras:

Nils Svensson Artur Ekman

Kungörelse om ~~18~~ justering anslagen i laga ordning den 26 ~~dec. 1948~~
dec. 1948 betygar

John Augustinius

Rätt avskrivet betygar

John Augustinius.

Bil. 7 -F u l l m a k t

för arrendatorn av kronoegendomen Fettjestad Ågård, Torsten Linge, att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark, onsdagen den 31 aug. 1949 hos David Petersson i Fettjestad, min talan föra och kronans rätt bevaka beträffande den utarrenderade delen av kronoegendomen.

Norrköping den 25 augusti 1949..


Domänintendent.

STIFTSNÄMNDEN

I
LINKÖPING

751.

14.

Pril. 8.

Till Kyrkoherden John Augustinius,

N y k i l.

Sedan statens lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden överlämnat kungörelse rörande syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad nr 1, 3 och 5 i Gammalkils socken samt prästbostället Näs nr 1 i Nykils socken, förordnar stiftsnämnden härigenom Eder, eller den Ni i Edert ställe förordnar, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevakas boställets rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas onsdagen den 31 augusti 1949 klockan 9 hos David Petersson i Fettjestad.
Linköping den 11 augusti 1949.

På stiftsnämndens vägnar:

S.-I. Hedberg

Halvard Widegren
Halvard Widegren.

Förening.

Undertecknad, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad i Gammalkil socken och Näs i Nykil socken av Ostergötlands län, förenar mig med sökandena till förrättningen om företagets utförande.

Fettjestad den 31 augusti 1949.

W. Nyberg

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Isaac Helin
Erik Ekman *John Petersson*

Bil. 10. 16.

VÄGFÖRVALTNINGEN ÖSTERGÖTLANDS LÄN		
Om	892	43
INKOM	9 APR 1950	
ÖVERL.	HÄNDL.	RESV.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Fettjestad i Gammalkil socken och Näs i Nykil socken av Östergötlands län har befunnits att av företaget beröres två stycken trummor för allmänna vägar.

1. Trumma för allmänna vägen n:o 622 Fettjestad-Lilla Broby 100 m. öster om Fettjestad vägkors vid punkt 0+60 av diket. Befintlig trumma på platsen av 15" betongrör har för markens torrläggning tillräckligt djup och tillräcklig dimension.

Företaget bekostar 90 cm. brunnar av betongrör på båda sidor av vägen.

2. Trumma för allmänna vägen n:o 617 Fettjestad-Ullstorp 1700 m. sydsydost om Fettjestad vägsäl vid företagets övre ändpunkt. Befintlig trumma på platsen är i dåligt skick och i behov av ombyggnad.

Den nya trumman föreslås utförd av 12" betongrör med 75 cm. brunnar av betongrör på båda sidor av vägen och bottenläget +9,50 m. i företagets höjdsystem. (Fixpunkt, + i jordfast sten 150 m. norr om trumman på höjden +11,83 m.)

Vägförvaltningens ombud, vid sammanträde i ärendet i fråga den 31 augusti 1949, vägmästare Wilhelm Thörnqvist, Linköping meddelade att trumman komme att utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Nytt sammanträde i ärendet är utlyst att hållas hos David Petersson, Fettjestad onsdagen den 5 april 1950 kl. 1 e.m.

Vid arbetets utförande skola Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägar lända till efterrättelse.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap 10 §52 om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 9 mars 1950.

Ivar Helin

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag finnes från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 9 mars 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér

A. Hjelmér.

Bil. 11/

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 13 mars 1950.

Sammanträden

vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 4 april 1950 kl. 9 fm. hos Nils Petersson i Metsjö.

Av företaget beröres Metsjö n:o 1 och 2 i Vårdsberg socken samt järnvägen Linköping—Ringstorp.

Onsdagen den 5 april 1950 kl. 9 fm. hos E. Nystrand i Röttsla.

Av företaget beröres Visätter n:o 1 och 2, Viborga n:o 1, Hörna n:o 1, 2 och 4, Uttersbo n:o 1, Röttsla n:o 1, Gårdsätter n:o 1, Åserum n:o 1 och Vittsäter n:o 1 i Nykil socken samt allmänna vägarna n:o 616 Nykil—Vittsätter och n:o 610 Haraldsbo—Kungshult.

Onsdagen den 5 april 1950 kl. 1 em. hos David Petersson i Fettjestad.

Av företaget beröres Fettjestad n:o 1, 3 och 5 i Gammalkil socken, Näs n:o 1 i Nykil socken samt allmänna vägarna n:o 622 Fettjestad—Lilla Broby och n:o 617 Fettjestad—Ullstorp.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 13 mars 1950.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

98-

Bil. /2.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1, 3 och 5 i Gammalkil
socken samt Näs n:o 1 i Nykil socken hålles hos David Petersson
i Fettjestad onsdagen den 5 april 1950 kl. 1 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för före-
taget.

Linköping den 13 mars 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslagen i Gammalkils kyrka söndagen den 19 mars 1950,
betygas: " " 26 " "

Pastorsämbetet.

gm. Emil Delumière.



Bil. /3.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syreförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1, 3 och 5 i Gammalkil
socken samt Näs n:o 1 i Nykil socken hålles hos David Petersson
i Fettjestad onsdagen den 5 april 1950 kl. 1 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för före-
taget.

Linköping den 13 mars 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Nykils församling

den 19 o. 26 mars 1950.

John Augustinius

Kyrkoherde

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1, 3 och 5 i Gammalkil socken samt Näs N:o 1 i Nykil socken hos David Petersson i Fettjestad onsdagen den 5 april 1950 kl. 1 em.

Annon i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kallelse till John Petersson,	Stora Högstorp, <u>Gammalkil.</u>
" " Erik Ekman,	Ullstorp, <u>Nykil.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalkil,	<u>Gammalkil.</u>
" " " " Nykil,	<u>Nykil.</u>
Meddelande till David Petersson,	Fettjestad, <u>Gammalkil.</u>

Linköping den 13 mars 1950.

Svar Selin.
Lantbruksingeniör.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1											
2	<u>Gammalkils socken</u>										
3	<u>Fettjestad Skattegård 1¹.</u>										
4	1/2 mtl. litt A.										
5	<u>David Pettersson.</u>										
6	A. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
7	Åker, mylla/lera	1	06				2240	2800	560	33	60
8	" "	2	14				2240	2800	560	78	40
9	" "	3	21				2240	2800	560	117	60
10	" "	4	23				2380	2800	420	96	60
11	" "	5	31				2380	2800	420	130	20
12	" "	6	88				2380	2800	420	369	60
13	" "	7	63				2380	2800	420	264	60
14	" "	8	77				2380	2800	420	323	40
15	" "	9	30				2240	2800	560	168	-
16	" "	10	26				2240	2800	560	145	60
17	" "	11	47				2240	2800	560	263	20
18	" "	12	49				2100	2800	700	343	-
19	" "	13	40				2380	2800	420	168	-
20	" "	14	50				1400	2800	1400	700	-
21	" "	15	51				1400	2800	1400	714	-
22	" "	16	1	-			1820	2800	980	980	-
23	A - Summa		7	16						4895	80
24											
25	B. <u>Brukningsbåtnad.</u>										
26	Sträckan 0+26 - 0+54 = 28 m. á 2:- kr.									56	-
27	" 0+63 - 8+5 =742 " " 4:- "									2968	-
28	B - Summa									3024	-
29	<u>Totalsumma</u>									7919	80
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Fettjestad Mellangård 3².</u>											
3/8 mtl. litt B.											
<u>Martin Pettersson.</u>											
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker.	mylla/lera	17	88			1540	2800	1260	1108	80	
"	"	18	22			1400	2800	1400	308	-	
"	"	19	30			2380	2800	420	126	-	
"	"	20	56			1960	2800	840	470	40	
"	"	21	40			1960	2800	840	336	-	
"	"	22	45			1400	2800	1400	630	-	
"	"	23	60			1960	2800	840	504	-	
"	"	24	44			2240	2800	560	246	40	
<u>A- Summa</u>		3 85							3729	60	
<u>B. Brukningsbåtnad</u>											
Sträckan 8+5 - 8+94 = 89 m. á 4:- kr.									356	-	
" 8+98 - 10+46 = 148 m. á 4:- kr.									592	-	
<u>B - Summa</u>									948	-	
<u>Totalsumma</u>									4677	60	
<u>Fettjestad Profossgård 5¹.</u>											
1 mtl. litt C.											
<u>Karl Nyberg.</u>											
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>											
Åker.	mylla/lera	25	16			2520	2800	280	44	80	
"	"	26	82			1680	2800	1120	918	40	
"	"	27	37			2240	2800	560	207	20	
"	"	28	16			1820	2800	980	156	80	
"	"	29	66			2100	2800	700	462	-	
Äng	"	30		20		1200	2000	800	160	-	
"	"	31		33		1200	2000	800	264	-	
"	"	32		20		1200	2000	800	160	-	
Åker	"	36	61			1820	2800	980	597	80	
Transport.		2	78	-	73				2971	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Transport:			2	78	-	73				2971	-
Åker, mylla/lera		37		82			2100	2800	700	574	-
" "		38		53			2100	2800	700	371	-
A - Summa			4	13	-	73				3916	-
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 10+46 - 12 = 154 m. á 4:- kr.										616	-
B - Summa										616	-
Totalsumma										4532	-
Nykil socken.											
Näs 1 ^l .											
1 mtl. litt D.											
Kyrkofonden.											
arr. Sture Pettersson.											
A. Alstringsbåtnad.											
Åker. mylla/lera		33	-	37			1680	2800	1120	414	40
" "		34	-	36			1680	2800	1120	403	20
" "		35	-	50			1820	2800	980	490	-
A - Summa			1	23						1307	60
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 14+83 - 16+29 = 146 m. á 4:- kr.										584	-
B - Summa										584	-
Totalsumma										1891	60
S a m m a n d r a g.											
Gammalkil socken.							A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.	
Fettjestad Skattegård 1 ^l .											
1/2 mtl. litt A.		30	7	16			4895:80	3024:-		7919:80	
David Pettersson											
Transport:			7	16			4895:80	3024:-		7919:80	

1944/1945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport:		7	16			4895:80	3024:-		7919:80	
Fettjestad Mellangård 3 ² .										
3/8 mtl. litt B.	21	3	85			3729:60	948:-		4677:60	
Martin Pettersson.										
Fettjestad Profossgård 5 ¹ :										
1 mtl. litt C.	32									
Karl Nyberg.		4	13	-	73	3916:-	616:-		4532:-	
Nykil socken.										
Näs 1 ¹ .										
1 mtl. litt D.	45	1	23			1307:60	584:-		1891:60	
Kyrkofonden.										
S u m m a		16	37	-	73	13849:-	5172:-		19021:-	

Fettjestad den 5 april 1950.

Jens Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Johannes Selin

Erik Ekman

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1								Bil.B			
2			Avloppsdiket, sträckan A-B.								
3											
4	A-0+54	54	Grävn.för rörledn.								
5			A-0+26 m.	26	2:50	65	-				
6			Grävn.för rörledn.								
7			Q+26-0+54 "	28	1:50	42	-				
8			12"cementrör m.frakt "	54	5:-	270	-				
9	A.		Rörens lägg.o.höljn."	54	1:50	81	-				
10	0+54		Stödjemur enl.ritn. st.	1		75	-				
11	0+54 -	9	Brunn,90 cm. enl.ritn."	1		100	-			633	-
12	- 0+63		Allm.väg trumma bekostas av vägförv.								
13	0+63-	147	Grävn.för rörledn. m.	147	0:75	110	-				
14	- 2+10		12"cementrör m.frakt "	147	5:-	735	-				
15			Rörens lägg.o.höljn."	147	1:50	221	-				
16	0+63		Brunn,90 cm.enl.ritn.st.	1		100	-				
17	2+10		" ,75 " " " "	1		80	-			1,246	-
18	2+10 -	90	Grävn.för rörledn. m.	90	0:50	45	-				
19	- 3		12"cementrör m.frakt "	90	5:-	450	-				
20			Rörens lägg.o.höljn."	90	1:50	135	-				
21	3		Brunn,75 cm.enl.ritn.st.	1		80	-			710	-
22	3 -5+12	212	Grävn.för rörledn. m.	212	1:25	265	-				
23			12"cementrör m.frakt "	212	5:-	1060	-				
24			Rörens lägg.o.höljn."	212	1:50	318	-				
25	5+12		Brunn,75 cm.enl.ritn.st.	1		80	-			1,723	-
26	5+12 -	210	Grävn.för rörledn. m.	210	1:75	368	-				
27	- 7+22		12"cementrör m.frakt "	210	5:-	1050	-				
28			Rörens lägg.o.höljn."	210	1:50	315	-				
29	7+22		Brunn,75 cm.enl.ritn.st.	1		80	-			1,813	-
30		722	Transport:							6,125	-
31											
32											
33											
34											
35											

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		1629	Transport.							13,661	-
2											
3	16+29-B	8	Allmän väg, trumma bekost. av vägförv.								
4	B.		Brunn, 75 cm. enl. ritn. st.	1						80	-
5										13,741	-
6			Tillägges för oförutsett m.m.							559	-
7		1637	S u m m a							14,300	-
8											
9											
10			Fettjestad den 5 april 1950.								
11			<i>Lars Selin</i>								
12			Lantbruksingeniör.								
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Fettjestad dikningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Fettjestad i Gammalkil socken och Näs i Nykil socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrettning enligt vattenlagen år 1950.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokoll. och enligt i protokollet § 5 intaget yrkande avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1-3 km. sydsydost om Gammalkils kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,637 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdlägen över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Hela dikessträckan A-B skall utföras som täckt ledning enligt omstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	I	Kördimension.	Beräknad uppdämning vid hög- vatten. cm
	Har.	sekl.			
A - 0+54	64	64	8:1000	12" cementrör	-----
0+54 - 0+63	"	"	"	15" "	Allmän väg.
0+63 - 2+10	61	61	4:1000	12" "	---
2+10 - 3	59	59	"	12" "	---
3 - 5+12	52	52	2:1000	12" "	21
5+12 - 7+22	47	47	1:1000	12" "	43
7+22 - 8+5	43	43	"	12" "	52
8+5 - 9	40	40	"	12" "	60
9 - 10+46	36	36	3:1000	12" "	38
10+46 - 12	32	32	4:1000	12" "	---
12 - 12+83	29	29	"	12" "	---
12+83 - 14+8	27	27	1,5:1000	12" "	---
14+8 - 14+93	25	25	"	12" "	---
14+93 - 16+29	20	20	3:1000	9" "	---
16+29 - B	"	"	"	12" "	Allmän väg.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt A, brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 0+54 och 0+63 samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 2+10, 3, 5+12, 7+22, 8+5, 9, 10+46, 12, 12+83, 14+8, 14+93, 16+29 och B.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hit-hörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av syne-männen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada

på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Trummor.

Av företaget beröras två trummor för allmänna vägar, nämligen trumma vid punkt O+60 för allmänna vägen n:o 622 Fettjestad - Lilla Broby samt trumma vid punkt B för allmänna vägen n:o 617 Fettjestad - Ullstorp.

Den förstnämnda trumman, utförd av 15" cementrör, har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner, varför någon förändring av densamma ej ifrågasättes.

På det sistnämnda trumstället finnes f.n. en äldre trumma i dåligt skick. Vägförvaltningens ombud har vid sammanträde i ärendet den 31 augusti 1949 meddelat, att ny trumma på platsen skall utföras och bekostas av vägförvaltningen. Den nya trumman skall utföras av 12" cementrör med bottenläge + 9,50 m. och med brunnar av 75 cm cementrör vid trummans båda ändar. Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.10 till protokollet, översänts till vägförvaltningen i Östergötlands län, varvid föreslagits, att vägförvaltningen utför och bekostar ny trumma vid punkt B med tillhörande brunn på trummans nedströmssida.

I på skrivelsen infört yttrande har vägförvaltningen förklarat att från dess sida intet finnes att erinra mot det i skrivelsen framställda förslaget.

Med anledning härav bestämma synemännen, att den nya trumman vid punkt B med tillhörande brunn på dess nedströmssida skall utföras och bekostas av vägförvaltningen,

Arbetena vid trumman skola utföras, så snart företagets styrelse lämnat vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaden lämpliga tiden.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att vägbanan på diket korsande vägar efter rörens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 14,300 kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	13,849	kr.
Brukningsbåtnad	5,172	"
Summa	19,021	kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget för-
enade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden. Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.Gammalkil socken.

Fettjestad Skattegård	¹ 1	1/2 mtl. litt.A.	David Petersson, <u>sökande</u>
" Mellangård	² 3	3/8 " "	B. Martin Petersson, <u>sökande</u>
" Profossgård	¹ 5	1 " "	C. Karl Nyberg, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82

Nykil socken.

Näs	¹ 1	1 mtl. litt.D.	Kyrkofonäden, <u>sökande</u>
-----	-------------------	----------------	------------------------------------

Summa

Uppskattad båtnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.	Beräknad kostnad.	
Kr.	%	Kr.	
7 919:80			
7,919:80	41,64	5,954:52	1 <i>h</i>
4,677:60	24,59	3,518:37	2 <i>h</i>
4,532:-	23,83	3,407:69	3 <i>h</i>
1,891:60	9,94	1,421:42	
19,021:-	100,00	14,300:-	

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Fettjestad dikningsföretag år 1950. Arbetena må taga sin början, så snart denna för- rättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1960.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

- att cementrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
- att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,
- att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledning- en verkställts,
- att brunnarna utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria avrinnande och
- att i brunnarna in- och utgående rör fastcementerats i brunnsrören..

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 98 m. öster pm punkt 3+50, belägen på höjden + 9,00 m.

2. Kors i jordfast sten 24 m. sydväst om punkt 14:50, belägen på höjden + 11,83 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 28 kronor 53 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse, (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Fettjestad den 5 april 1950.

Sven Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

John E. Selin *Erik Ekman*

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Fettjesta diktningföretag år 1950 i Cammalkil och Nykil socknar

(företagets benämning etc. samt socken och län)

av Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 14/6 1949-5/4 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 17.10 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	168	-		
214 % av 14,300 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	343	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			511	20
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			511	20

KH/BE

Lantbrukaren Emil Larsson
Fettjestad Skattegård
Gammalkil.

Ang. FETTJESTAD DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Gammalkils och
Nykils socknar, Östergötlands län.

Lantbruksstyrelsen har antagit kontrakt om arbetets ut-
förande och underhåll samt godkänt företaget. Lånet,
8.140 kronor, tillställles Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid
äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

./.

Ett av kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 7 september 1954.

Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ericsson

