

LANTBRUKSSTYRELSEN
Dnr 10
1950

E 2*1214

Kungl. Lantbrukstyreisens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1950
Dvärsstad dikningsföretag år 1950
Nykil socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.


BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Länkskrivning
21/4 1962 0

Dvärstad dikningsföretag år 1950,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Dvärstad och
Ullstorp i Nykil socken av Östergöt-
lands län.

Synehandlingar.

Kartblad, Linköping

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
täckt avloppsdike inom Dvärstad och Ullstorp
i Nykil socken av Östergötlands län.

År 1950, den 9 maj, kl. 1.30 em. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos Axel Petersson i Dvärstad för att
enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tid-
ningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i
Nykils kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande enligt
bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Nils Svensson i Tuna och John Petersson i Stora
Högstorp.

Sökande till förrättningen:

Axel Petersson, 1/2 mtl. Dvärstad 2.
David Ekman, 23/40 " Ullstorp 8 . genom sonen Erik Ekman,
enligt fullmakt, bil.5.

Övriga sakägare:

Gunnar Samuelsson, Ullstorp Fänriksgård, ordförande i styrelsen
för företag, avseende torrläggning av mark inom Dvärstad, Ulls-
torp, Visäter, Näs, Grimstorp, Alviken, Gäckilsbo och Nykil i
Nykil socken.

Nykils kommun, genom kommunalnämndsordföranden Erik Isaksson,
Söreboda.

Nykils församling, ägare av Näs 1 och Nykil 1, genom kyrko-
herden John Augustinius, Nykil, enligt förordnande, bil.6,
och kommunalnämndsordföranden Erik Isaksson, Söreboda, enligt
protokollsutdrag, bil.7.

Sigfrid Göransson, Gäckilsbo.

Karl Brolin, Slättvarva.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 600 m. sydväst om Nykils kyrka och avser utförande av täckt avloppsdike, på hithörande plan- och profilritningar betecknat med A-B-C och med en längd av 768 m.

Med beteckningen B-G-H ingår diket i dikningsföretag inom Dvärstad, Ullstorp, Visäter, Näs, Grimstorp, Alviken, Gäckilsbo och Nykil i Nykil socken, vilket företag utförts under åren 1914 - 1917 enligt förslag, upprättat vid den 1 maj 1914 avslutad laga syneförrättning. Ordförande i styrelsen för detta äldre dikningsföretag är Gunnar Samuelsson, Ullstorp, Nykil, hos vilken handlingar och ritningar till 1914 års företag finnas förvarade.

Ifrågavarande dike har i samband med det äldre företaget utförts öppet och enligt på hithörande profilritning med grön färg betecknad bottenlinje.

Här ifrågavarande förrättning har begärts för dikets igenläggning med rör.

§ 4.

Undersökning av diket har verkställts år 1949, varjämte förslag till företagets utförande utarbetats.

Det upprättade dikningsförslaget förevisades och godkändes av sökandena till förrättningen.

§ 5.

A v företaget beröras följande trummor:

1. Trumma för enskild väg på sträckan 0+90 - 0+96 av diket.

Trumman, som äges av "Dvärstad vägsamfällighet", ordförande:
Axel Petersson, Dvärstad, är utförd av 60 cm cementrör med för
vattenavrinningen tillräckliga dimensioner.

2. Trumma för allmänna vägen n:o 621 Nykil - Ulrika på sträckan
6+84 - 6+90 av diket. På platsen finnes f.n. en stentrumma
anlagd i samband med 1914 års företag och med genomgångsöppning
0,8 x 0,8 m. Trumman har för ovanförliggande marks torrläggning
tillräckliga dimensioner och bottenläge. Då densamma emellertid
är i dåligt skick, ansågs ombyggnad av densamma vara erforderlig.

Inga andra broar eller trummor beröras av företaget.

§ 6.

Sökandena påyrkade, att i kostnaderna för företaget skulle,
utom sökandena själva,
åläggas deltaga

dels ägaren av fastigheten Ullstorp Källgård 6¹ för förbättrad
torrläggning därigenom, att vid punkt C av diket inmynnande
täckdikesstammar efter diket's igenläggning komme att beredas
bättre avlopp,
dels 1914 års dikningsföretag för genom diket's igenläggning upp-
kommande minskad underhållskostnad,

§ 7.

Meddelades, att synegång på marken komme att omedelbart
företagas, varefter sammanträdet komme att fortsättas på samma
ställe kl. 6 em.

§ 8.

Beslöts, att ingen ersättning skall utgivas i samband
med detta företag.

§ 9.

Kl. 6 em. fortsattes sammanträdet, varvid utom godemännen
och sökandena till förrättningen infunnit sig Gunnar Samuelsson,
Ullstorps Fänriksgård.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.B.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Axel Petersson, Dvärstad, Nykil, tel. Nykil 42, ordförande, och Erik Ekman, Ullstorp, med David Ekman, Ullstorp, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:41/50	100:60	kr.
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annons om sammanträde	11:25	"
Lagakraftbevis	3:50	" 18:75 "
Till godemannen Nils Svensson, Tuna	16:-	kr.
" " John Petersson, Stora Högstorp	15:20	" 31:20 "
Hantlangningskostnad till Axel Petersson Dvärstad	17:50	"
	<u>Summa</u>	<u>168:05</u> kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Dvärstad den 9 maj 1950.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Nils Svensson

John Petersson

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Ink. till Landskansliet
Linköping
14 MRS 1950
D. Nr 25 Sibm. 2/80

Undersökande för härmed förskant
anhålla om förordnande för behörig för-
rättningsman att handlägga synför-
rättning enligt vattenlagen för anläg-
ning av mark till Svärstad och Ullstorp
i Nykil socken.

Av förrättningen kammer att bevisas:
Svärstad Udder 2 äg. Axel Pettersson
Ullstorp Bräning " David Ekman
" Gärård " Teor Traander
" Källgård " Edith Andersson stb

Svärstad, Ullstorp m. fl. dikeingefrättag
ordf. Gunnar Samuelson, Ullstorp, Nykil
samt Vägförvaltningen, Linköping

Hänvändes till Axel Pettersson
Svärstad, Nykil. Tel Nykil 42

Svärstad den 5 maj 1949

Axel Pettersson Samfundman

förrättningsman föreslå: Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 3 mars 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:



(A. Norrgård)


(Gideon Johansson)

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin,
Linköping, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 17 mars 1950.






Carl Hamilton


G. A. Wallén

Stämpel Fyra kronor.

Bil. 2.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 17 april 1950.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hållas **tisdagen den 9 maj 1950** på nedanstående tider och ställen:

Kl. 9 fm. hos Ivar Andersson i Sviestad. Av företaget beröres Sviestad, Aseltorp, Mylinge, Flaketorp och Bogetorp i Östra Harg socken samt "Idingstad invallningsföretag år 1934". Vid sammanträdet förekommer val av styrelse för företaget.

Kl. 1,30 em. hos Axel Petersson i Dvärstad. Företaget avser igenläggning med rör av öppet dike inom Dvärstad 2^l och Ullstorp 8^l i Nykil socken. Ifrågavarande dike ingår i dikningsföretag inom Dvärstad, Ullstorp, Visäter, Näs, Grims-
torp, Alviken, Gäckelsbo och Nykil, vilket företag utförts enligt förslag, upprättat vid den 1 maj 1914 avslutad laga syneförrättning.

Linköping den 14 april 1950.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör

11/25

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående igenläggning med rör av öppet dike inom Dvärstad
1 1
2 och Ullstorp 8 i Nykil socken hålles hos Axel Petersson
i Dvärstad tisdagen den 9 maj 1950 kl. 1,30 em. Ifrågavarande
dike ingår i dikningsföretag inom Dvärstad, Ullstorp, Visäter,
Näs, Grimstorp, Alviken, Gäckilsbo och Nykil, vilket företag
utförts enligt förslag, upprättat vid den 1 maj 1914 avslutad
laga syneförrättning.

Linköping den 14 april 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Nykils församling

den 16. o. 23 apr. 1950.

John Augustinius
Kyrkoherde v. Pastor Yrministlar Kyrkoadjunkt

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike inom Dvärstad 2 och Ullstorp 8 i Nykil socken hos Axel Petersson i Dvärstad tisdagen den 9 maj 1950 kl. 1,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Nykil,	<u>Nykil.</u>
Kallelse till Nils Svensson,	Tuna, "
" " John Petersson,	Stora Högstorp, <u>Gammalkil.</u>
Meddelande till Axel Petersson,	Dvärstad, <u>Nykil.</u>
" " Ivar Teander,	Ullstorp, "
" " David Ekman,	Ullstorp, "
" " Helge Anderssons sterbh.	" "
" " Gunnar Samuelsson,	" "
" " K.J.Jakobssons sterbhus	" "
" " Artur Ekman,	Sjunkäng, "
" " A.H.Andersson,	Ullstorp, "
" " C.M.Karlsson,	Ekhult, "
" " Alma Karlsson,	Ullstorp, "
" " Karolina Karlsson,	" "
" " Hj.Karlsson,	Lövsäter, "
" " Axel Axéns sterbhus,	Sarsborg, "
" " Stiftsnämnden,	<u>Linköping.</u>
" " Karl Karlsson,	Hällevad, <u>Nykil.</u>

Meddelande till K.A.Samuelsson, Hällevad, Nykil.
" " Sigrid Göransson, Gäckillsbo, "
" " Karl Brolin, Slättvarva, "
" " Axel Karlssons sterbhus, Visäter, "
" " Vägförvaltningen, Linköping.

Linköping den 14 april 1950.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 5

Fullmakt för min son Erik Ekman, Ullstorp Nykil, att vid sammanträden med delägarne i dikesföreningen Ullstorp -Dvärstad m.fl. angående igenläggning med rör i ett öppet dike tillhörande dikningsföretaget ifråga. Bevaka min rätt och min talan föra. Mitt ombuds lagliga åtgärder godkännes.

Tillberga den 9 maj 1950.

Erik Ekman

Bevittnas:

Göte Nilsson

Märta Nilsson

Bil. 6.

292.

Till Kyrkoherden John Augustinius,

N y k i l.

Sedan statens lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden översänt kungörelse angående sammanträde under förrättning enligt vattenlagen angående igenläggning med rör av öppet dike inom Dvärstad 2¹ och Ullstorp 8¹ i Nykils socken, vilken förrättning uppgivits beröra prästboställena Näs 1¹ och Nykil 1¹ i nämnda socken, förordnar stiftsnämnden härigenom Eder, eller den Ni i Edert ställe förordnar, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka boställenas rätt och bästa, vilket förordnade gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas tisdagen den 9 maj 1950 klockan 13.30 hos Axel Petersson i Dvärstad. Linköping den 15 april 1950.

På stiftsnämndens vägnar:

*Per-Olof Hansson**Halvard Widegren*
Halvard Widegren.

Nykils

församlings kyrkofullmäktige

den 17 dec. år 1949

§ 5

Till pastoratsombud vid alla stämmor och sammanträden under år

1950, där Nykils församling eller pastorat kallas att närvara som

part, valdes Herrar Nils Svensson, Tuna och Erik Isaksson, Söreboda.

Rätt utdraget betygar

John Augustinius
Nykils kyrkofullmäktige.

Ordf. i

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Dvärstad dikningsföretag år 1950 i Nykil socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 5/5 1949-9/5 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning	
	kronor	öre
Undersökning för täckt ledning, plan- och profilritningar, kostnadsförslag, utlåtande, sammanträde, kopior och avskrifter. <i>Endast Lantbrukets lön.</i>		
Avskrifter: 18 sidor á 75 öre	13	50 ✓
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. ~~har icke~~ 13 tim ~~dag~~ arvoden á 2:50 kr för lantbruksingenjör	32	50 ✓
24 tim ~~dag~~ arvoden á 1:90 kr för { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	45	60 ✓
6 tim ~~dag~~ arvoden á 1:50 kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde	9	- ✓
Summa kronor	100	60 ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Dvärstad den 9 maj 1950.

Ett exemplar av densamma har den 9 maj 1950 överlämnats personligen till
enligt mottagningsbevis kvitterats av
lantbrukaren Axel Petersson, Dvärstad, Nykil,
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelseordförande.

Bestyrkes: *Jens Petersson*
namnteckning

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — Av nedanstående skäl ändras ersättningsbeloppet till kr.

Granskad den / 19 av *AS*

Bil. 8.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Dvärstad och Ullstorp i Nykil socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:r 621 Nykil-Ulrika 600 m. SV Nykils kyrka och vid 6+84-6+90 enl. förslagsritning.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma, 0,80x0,80, anlagd i samband med äldre syneförrättning omkring år 1914. Denna trumma har för torrläggning tillräckliga dimensioner och ligger tillräckligt djupt. Då den emellertid är i dåligt skick, vill jag föreslå, att densamma ersättes med en ny trumma av 12" betongrör med botten på höjden + 8,54 i företagets höjdsystem med bottenlutning 3:1000 och med brunnar uppströms och nedströms trumman.

Jag förutsätter härvid, att Vägförvaltningen anlägger själva trumman jämte brunnen vid 6+90.

Vid arbetets utförande skola Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser lända till efterrättelse.

Jag anhåller om yttrande enl. bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52, huruvida ovanstående förslag godkännes, eller huru arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 11 februari 1950.

Ivar Helin
.....
(Ivar Helin)

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag finnes från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 15 februari 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag:

Halsten Bergman
Halsten Bergman.

Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil. A.</u>	
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
A-0+90	90	12" lantbruksrör m	90	4:20	378:-	
		Grävning, lägg. höljn. "	90	1:80	162:-	
A		Trumöga enl. ritn. st	1		75:-	
0+90		Brunn 1,0 m. enl. ritn. "	1		100:-	715:-
0+90-0+96	6	Trumma genom vägsamf. av 60 cm. betongrör, bibehålles oförändrad				
0+96-B	332	12" lantbruksrör m	332	4:20	1394:-	
		Grävning, lägg. höljn. "	332	2:-	664:-	
0+96		Brunn 1,- m. enl. ritn. st	1		100:-	2158:-
						2873:-
		För oförutsett m.m. tillägges				227:-
	<u>428</u>	<u>S u m m a</u>				<u>3100:-</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
B-6+54	226	12" lantbruksrör m	226	4:20	949:-	
		Grävning, lägg. höljn. "	226	2:-	452:-	
B, 5+30, 6+54		Brunnar 75 cm. enl. ritn. st	3	80:-	240:-	1641:-
6+54-6+84	30	9" lantbruksrör m	30	2:85	86:-	
		Grävning, lägg. höljn. "	30	1:50	45:-	
6+84		Brunn 75 cm. enl. ritn. st	1		80:-	211:-
6+84-6+90	6	Trumma genom allmän väg med 75 cm. brunn vid 6+90 anlägges och bekostas av Vägförvaltningen				
6+90-C	78	9" lantbruksrör m	78	2:85	222:-	
		Grävning, lägg. höljn. "	78	1:50	117:-	
C		Brunn 75 cm. enl. ritn. st	1		80:-	419:-
	<u>340</u>	<u>Transport</u>				<u>2271:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	340	Transport				2271:-
		För oförutsett m.m. tillägges				229:-
	<u>340</u>	<u>S u m m a</u>				<u>2500:-</u>
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	428	Dikessträckan A-B				3100:-
	<u>340</u>	" B-C				<u>2500:-</u>
	<u>768</u>	<u>S u m m a</u>				<u>5600:-</u>
		Avgår enligt utlåtande				900:-
		<u>Återstår</u>				<u>4700:-</u>
		Närstad den 9 maj 1950.				
		 Lantbruksingeniör.				

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Dvärstad dikningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Dvärstad och Ullstorp i Nykil socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l o c h o m f a t t n i n g .

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet , och enligt i protokollet § 4 intaget yrkande, avser detta företag utförande av täckt avloppsdike, beläget 600 m. sydväst om Nykils kyrka, på hithörande plan- och profilritningar betecknat med A-B-C och med en längd av 768 m.

Med beteckningen B-G-H ingår diket i dikningsföretag inom Dvärstad, Ullstorp, Visäter, Näs, Grimstorp, Alviken, Gäckilsbo och Nykil i Nykil socken, vilket företag utförts åren 1914 - 1917 enligt förslag, upprättat vid den 1 maj 1914 avslutad laga syneförrättning enligt 1879 års dikningslag.

Ordförande i styrelsen för detta äldre dikningsföretag är Gunnar Samuelsson, Ullstorps F änriksgård, Nykil, hos vilken handlingar och ritningar till 1914 års företag finnas förvarade.

Ifrågavarande dike har i samband med det äldre dikningsföretaget utförts öppet och enligt på hithörande profilritning med grön färg betecknad bottenlinje.

Här ifrågavarande förrättning har begärts för dikets igenläggning med rör.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av den upprättade profilritningen framgår den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 46 har.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbörds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.	
A - 0+90	46	46	5:1000	12" cementrör.	
0+90 - 0+96	45	45		60 cm rörtrumma för enskild väg.	
0+96 - B	39	39	2:1000	12" cementrör.	
B - 5+30	36	36	"	12"	"
5+30 - 6+54	32	32	2,5:1000	12"	"
6+54 - 6+84	19	19	3:1000	9"	"
6+84 - 6+90	18	18	"	12"	" genom all- män väg.
6+90 - C	16	16	"	9"	"

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt A, brunnar av 1 m. cementrör vid punkterna 0+90 och 0+96 samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna B, 5+30, 6+54, 6+84, 6+90 och C.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden.

Denna båtnad är av skilda slag.

För fastigheterna Dvärstad ¹ 2 och Ullstorp ¹ 8 uppkommer ingen alstringsbåtnad, då dessa fastigheters mark redan är tillfredsställande torrlagd genom det befintliga öppna diket. Däremot uppstår för fastigheterna ifråga brukningsbåtnad genom diket igenläggning.

Brukningsbåtnaden har beräknats enligt nedanstående:

Dvärstad ¹ 2	för dikessträckan A-B om 422 m. á 7 kr/m =	2,954 kr.
Ullstorp ¹ 8	" " B-C " 334 " á 7 kr/m =	2,338 "

Från fastigheten Ullstorp ¹ 6 inmynnar täckdikesstammar vid punkt C. Dessa täckdikesögon ligga så nära nuvarande öppna dikesbottnen, att desamma endast med svårighet kan hållas öppna, varför även för nämnda fastighet uppkommer båtnad genom diket igenläggning. Denna båtnad har av synemännen uppskattats till 200 kr.

Även för 1914 års här ovan omnämnda dikningsföretag inom Dvärstad, Ullstorp m.fl. fastigheter uppstår båtnad genom diket igenläggning. Enligt synemännens vid 1914 års förrättning avgivna utlåtande skola detta företags avloppsdiken gemensamt underhållas enligt i upprättad värderingslängd för varje fastighet angivna delaktighetsprocent.

Genom igenläggning av dikessträckan A-B-C (B-G-H på 1914 års ritningar) med rör kommer det äldre dikningsföretaget

att befrias från detta dikes underhåll. Kostnaden för dylikt underhåll har beräknats till 6 öre per år och löpmeter, eller för hela sträckan A -B-E $756 \times 0:06 = 45:36$ kr per år, eller kapitaliserat efter 5 % i runt tal 900 kr. För 1914 års företag beräknas sålunda uppkomma en båtnad av 1,900 kr. genom dikets igenläggning.

Sammanlagda båtnaden genom företaget beräknas sålunda uppgå till:

För Dvärstad	2	1		2,954	kr.
" Ullstorp	8	1		2,338	"
" "	6	1		200	"
" 1914 års dikningsföretag				900	"

Inga ersättningar skola utgivas av detta företag.

Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs diket.

Trummor.

Av företaget beröras följande trummor:

1. Trumma för enskild väg på sträckan 0+90 - 0+96 av diket.
Trumman, som äges av "Dvärstad vägsamfällighet", är utförd av 60 cm cementrör, som ligga på tillräckligt djup, varför ingen förändring av trumman föreslås i samband med detta företag.
2. Trumma för allmänna vägen n:o 621 Nykil - Ulrika på sträckan 6+84 - 6+90 av diket. På platsen finnes f.n. en stentrumma, anlagd i samband med 1914 års företag och med en genomgångsöppning av 0.8 x 0,8 m. Trumman har för ovanförliggande marks torrläggning tillräckliga dimensioner och bottenläge. Då densamma emellertid är i dåligt skick, erfordras ombyggnad av densamma genom stentrummans ersättande av en trumma av 12" cementrör med bottenläge + 8,54 m.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.8 till protokollet, översänts till Vägförvaltningen i Östergötlands län, varvid föreslagits, att trumman med tillhörande brunn på nedströmssidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen. I på skrivelsen infört yttrande har Vägförvaltningen förklarat, att från dess sida intet finnes att erinra mot förslaget.

Med anledning härav bestämma synemännen, att den nya trumman på platsen, med tillhörande brunn på nedströmssidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Östergötlands län vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas.

Det åligger företagets styrelse att i god tid lämna Vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaden lämpliga tiden.

Inga andra broar eller trummor beröras av företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.A, hava företagets kostnader med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till

5,600 kr.

A vgår enligt nedanstående under rubriken "Kostnadernas fördelning"

900 "

Återstår 4,700 kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ovanstående under rubriken "båtnadsuppskattning" beräknats till 5,492 kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förestående beräkningar skall 1914 års diktningföretag bidra till kostnaden för här ifrågavarande företag med i ett för allt 900 kr., vilken summa skall utbetalas till ordföranden i styrelsen för 1950 års företag, så snart de

föreslagna arbetena vid dikessträckan A-B-C avsynats och godkänts.

I nämnda kostnad skola även fastigheterna Dvärstad ¹ 2 samt Ullstorp ¹ 8 och ¹ 6 deltaga efter sina andelar i 1914 års företag.

Beträffande allmänna vägtrumman är särskilt stadgat.

Samtliga övriga med företaget och förrättningen förenade kostnader skola fördelas mellan fastigheterna Dvärstad ¹ 2 samt Ullstorp ¹ 8 och ¹ 6 i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för de ovannämnda fastigheter åliggande deltagningsskyldigheterna i företaget.

Fastigheter och ägare.	Uppskattad båtnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.	Beräknad kostnad.
	Kr.	%	Kr.
<u>Nykil socken.</u>			
Dvärstad Nedergård ¹ 2, 1/2 mtl. Axel Petersson, <u>sökande</u>	2,954	53,79	2,528:13
Ullstorp ¹ 8, 23/40 mtl. David Ekman, <u>sökande</u>	2,338	42,57	2,000:79
Ullstorp ¹ 6, Helge Anders- sons sterbhus, ej sökande	200	3,64	171:08
Summa	5,492	100,00	4,700:-

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och enligt samma grunder, som finnas angivna i ovanstående kostnadsfördelningslängd.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Dvärstads dikningsföretag år 1950. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1960.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cementrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,
att rören ej få täckas, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
att brunnarna utföras med bottnen på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande och att i brunnarna in- och utgående rör fastcementerats i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berg 4 m. sydväst om punkt 2, belägen på höjden + 10,00 m.

2. Överkanten av järndubb i jordfast sten 40 m. norr om punkt 6+54, belägen på höjden + 11,09 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Dvärstad den 9 maj 1950.

Jon Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Nils Svensson

Joh. Pettersson

Dvärstad dikningsföretag
år 1950 i Nykil socken

Företaget är utfört och godkänt ~~den~~ år 1952
enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

