


E_2*1218


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkivBESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Linköping
28/6 1952

Pilgårdens dikningsföretag år 1950,
avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Ödeshög Pilgård och
Orrnäs i Ödeshög socken av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

Kartblad: Hjo.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Orrnäs och Ödeshögs Pilgård i Ödeshög socken av Östergötlands län.

År 1950, den 27 juni, kl. 9 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman på Orrnäs gård för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Sture Orrenius, Orrnäs, sökande till förrättningen.

Gustav Isakssons sterbhus, Ödeshögs Pilgård, sökande till förrättningen, genom Tage Isaksson för egen del och för samtliga övriga sterbhusdelägare enligt fullmakt, bil.2.

Ordföranden i Ödeshögs municipalsamhälld Carl Gustafsson enligt protokollsutdrag, bil.3.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Företaget ligger 1 km. väster om Ödeshögs samhälle.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägt, varjämte förslag till företagets utförande upprättats. Enligt detta förslag skall i företaget ingå utförande av täckta avloppsdiket, sträckan A-B på ritningarna, vilket dike vid punkt A utmynnar i Ödeshögs municipalsamhälles tillhörig kloakledning.

§ 3.

§ 3.

Ombudet för Ödeshögs municipalnämnd Carl Gustafsson meddelade, att municipalsamhället lämnar tillstånd till inledande av företags dike i kloakledning vid punkt A på ritningarna intill dess samhället komme att åläggas att genom särskild ledning avleda yt- och dräneringsvatten. Då dylik särskild ledning kommer att anläggas skall företaget vara skyldigt att ansluta till denna ledning.

§ 4.

Delägarna påyrkade företags utförande i enlighet med det upprättade och förevisade förslaget samt förklarade, att de godkände den av förrättningsmannen upprättade längden för fördelning av företags kostnader.

§ 5.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 6.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Lösen av förordnande	6:05	kr
Till Statsverket enligt räkning 4:56/50	111:36	"
Hantlangningskostnad	14:-	"
<u>Summa</u>		<u>131:41 kr.</u>

§ 7.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 8.

Sedan protokollet upplästes och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Ortnäs den 27 juni 1950.

27 juni 1950.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör:

Protokollet godkännes:

Leena Onenius

Gösta Johansson

Anders Johansson

Resolution.

Ink. till Landskansliet 4.
Linköping
26 AUG. 1946


D. Nr 116 Dikn. är.
/46

Bil. 1.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin,
Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända
bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings
slott i landskansliet den 2 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Stårck


Algot Pehardt

Stämpel fyra kronor.

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.



Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman
att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående ut-
förande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ödeshög och
Orrnäs i Ödeshög socken.


Av företaget väntas komma att beröras:

Gustaf Isaksson, Ödeshögs Pilgård, Ödeshög. Tel.: Ödeshög 84.

Sture Orrenius, Orrnäs, "

Hänvändelse till Gustaf Isaksson.

Ödeshögs Pilgård den 30/7 1946





Orrnäs den 30/7 1946



Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin,
Linköping.

Linköping den 21 augusti 1946.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Bil. 2

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas hr Tage Isaksson, Pilgården, att vid
förrättning med dikningsföretaget Orrnäs-Pilgården-Ödeshög
föra talan för Gustaf Isakssons sterbhus, Pilgården, Ödeshög,
Ödeshög den 20 Juni 1950

Hilma Svensson
.....
/ Hilma Svensson/

Ester Danielsson
.....
/ Ester Danielsson/

Hilma Svenssons namnteckning bevittnas av på samma gång när-
varande vittnen:

Larsen L. Nilsson
.....
Adress: ~~Hästhöjden~~

Siri Nilsson
.....
Adress, Ödeshög.

Ester Danielsson namnteckning bevittnas av oss, på samma gång
närvarande vittnen:

Jonas Nilsson
.....
Ödeshög

Alf Pettersson
.....
Wollay Svanshals

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Ödeshögs municipalnämnd den 8 juni 1950.

Samtliga ledamöter utom F. Löf voro vid sammanträdet närvarande.

§ 1.

Att justera dagens protokoll, valdes herrar Axel Samuelsson och Allan Andersson.

§ 2.

Att närvara vid förrättning beträffande torrlägningsföretag över gårdarna Ödeshögs Pilgård och Orrnäs i Ödeshögs socken och där föra samhället talan utsågs nämndens ordf. Carl Gustafsson.

Nämnden uppdrog även åt Gustafsson att träffa uppgörelse ang. anslutning till samhällets ledningar av den planerade ledningen över ägor tillhörande ovannämnda gårdar.

som ovan

Carl Gustafsson

Justerat :

Axel Samuelsson

Allan Andersson

Rätt avskrivet, betygar:



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						<u>Bil. A.</u>	
<u>Ödeshög socken.</u>							
<u>Orrnäs 1¹,</u>							
1/2 mtl. litt A							
<u>Sture Orrenius.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/sand	13	-:80	1800	3000	1200	960
"	"	14	2:29	2600	"	400	916
<u>A-summa</u>			3:09				1876
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan A-0+80 = 80 m. å 5:-							400
<u>B-summa</u>							400
<u>Totalsumma</u>							2276
<u>Ödeshög Pilgård 9¹,</u>							
1 mtl. litt B							
<u>Gustav Isakssons sterbhus.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/sand	1	-:10	2400	3000	600	60
"	"	2	-:08	2100	"	900	72
"	"	3	-:23	2400	"	600	138
"	"	4	-:12	"	"	"	72
"	"	5	-:10	2700	"	300	30
"	"	6	-:14	2400	"	600	84
"	"	7	-:17	"	"	"	102
"	"	8	-:23	2700	"	300	69
Transport			1:17				627

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>				
A-0+85	85	Grävning f.rörledn. m	85	0:75	64	
		9" betongrör m.frakt "	85	3:40	289	
		Rörens lägg.n.höljn. "	85	1:75	149	
A		Brunn 120 cm. st	1		200	
0+85		" 60 cm. enl.ritn. "	1		70	
0+85		Arbete vid ägovägsbro			50	822
0+85-2+31	146	Grävning f.rörledn. m	146	0:75	110	
		9" betongrör m.frakt "	146	3:40	496	
		Rörens lägg.n.höljn. "	146	1:75	256	
2+31		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	
2+31		Arbete vid ägobro			25	957
2+31-2+97	66	Grävning f.rörledn. m	66	0:75	50	
		9" betongrör m.frakt "	66	3:40	224	
		Rörens lägg.n.höljn. "	66	1:75	116	
2+97		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	460
2+97-4+8	111	Grävning f.rörledn. m	111	0:75	83	
		7" tegelrör m.frakt st	380	660 1000	251	
		Rörens lägg.n.höljn. m	111	1:00	111	
3		Arbete vid ägobro			25	
4+8		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	540
4+8-B	67	Grävning f.rörledn. m	67	0:75	50	
		7" tegelrör m.frakt st	230	660 1000	152	
		Rörens lägg.n.höljn. m	67	1:00	67	
B		Brunn 60 cm.enl.ritn. st	1		70	339
						3118
		Tillägges för oförutsett m.m.				182
	<u>475</u>	<u>S u m m a</u>				<u>3300</u>
						Orr-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
näs den 27 juni 1950.		Ivar Stein. Lantbruksingeniör.				

Levar Stein
Lantbruksingeniör.

Lantbruksingeniör.

U t l å t a n d e

angående

Pilgårdens dilmningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ödeshög Pilgård och Orrnäs i Ödeshög socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil. 1 till protokollet, och enligt i protokollet intaget yrkande avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km väster om Ödeshögs samhälle, genom utförande av det på hitförande plan- och profilritningar med A - B betecknade avloppsdiket, med en längd av 475 m .

Företagets dike inrymnar vid punkt A i Ödeshögs municipalsamhälle tillhörig källledning. Municipalnämnden har enligt protokollet lämnat tillstånd till nämnda åtgärd.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dilmning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande kan ej möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbürdsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 22 har.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- bürds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
A - 0+85	22	22	22:1000	9" cementrör.
0+85 - 1+50	20	20	13,5:1000	9" "
1+50 - 2+31	"	"	11:1000	19" " "
2+31 - 2+97	19	19	4:1000	9" "
2+97 - 4+8	13	13	7:1000	7" tegelrör.
4+8 - B	11	11	8:1000	7" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras brunn av 120 cm cementrör vid punkt A samt brunnar av 60 cm cementrör vid punkterna 0+85, 2+31, 2+97, 4+8 och B.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Inga bräcker eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att väghälsan på diket korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i förut befintligt skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till 3,300:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	2,893:- kr.
Brukningsbåtnad	2,410:- "
Summa	5,303:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Ödeshög socknen.

	1			
Ormnäs	1	, 1/2 mtl. litt.A.	Sture Orrenius, <u>sökande</u>	
	1			
Ödeshög Pilgård 9	1	" " B.	Gustaf Isakssons storbhus, <u>sökande</u>	

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Pilgårdens dikttingsföretag år 1950.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Företagets arbeten skola, om delägarna ej annorledes överenskomma, utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämmes till den 1 september 1960.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med där- till hörande ritningar.

Vid arbetets utförande iakttages

att cementrören skola vara godkända av lantbruksingenjör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad Kr.
2,276	42,92	1,416:36
3,027	57,08	1,883:64
5,303	100,00	3,300:-

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dike-
slänternas,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna utföras med bottnen på plank 0,50 m. under utgående rörets under-
kant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande,

att tegelrörledningarna till- och avledas från brunnarna med cementrör och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Som fixpunkt har använts överkanten av järnrör i plygonpunkt i gränsen
mot Örnäs 100 m. västsydväst om punkt 2+31, belägen på höjden + 12,56 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 + 95
skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras
på Ödeshögs Pilgård 9 .

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom

ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol,
Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Orrnäs den 27 juni 1950.

Ivar Palm

Lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Pilgårdens dilmningsföretag år 1950 i Ödeshög socken av Östergötlands län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 30/5 - 27/6 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 5,24 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	60	-		
2,4 % av 3,300 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	79	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	139	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	111	36		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			111	36
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			111	36

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				111	36
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor:				111	36

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Orns den 27 juni 1950

Ett exemplar av densamma har den 27 juni 1950 överlämnats personligen till enligt mottagningsbevis kvitterats av lantbrukaren Tage Isaksson, Pilgården, Ödeshög, i egenskap av förtroendemän. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: Ivar Selin. namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 16/10 1950 av

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Pilgårdens dikningsföretag år 1950" i Ödeshögs kommun.
(namn, socken och län)

Ordföranden } Lantbrukaren Tage Isaksson, Pilgården, Ödeshög.
Förtroendeman: }
~~Endast intressent~~ }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag Statsbidrag: 600:- 950:- 1,400 kronor

Lån från statens avdikningslånefond sökes ej kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1960

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen tydliga nämnden, 1 november 1952.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten Folke Björnsson
den 2 november 1951, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fast-
ställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 26 juni 1952.

Lars Olsson
Lantbruksingeniör.

A 210. 600:- kr. utbet. t. S. Orrenius, Orrnäs, Ödeshög, d. 16/10 1952.

A 211. 950:- kr. utbet. t. Tage Isaksson, Pilgården,
Ödeshög, den 20/10 1952.

