

3420-2

E 2*1227

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
MRS 1951
DIARIE Nr
SAK Nr


Handlingar MRS 1951
angående
Ljungsgårdens dikningsföretag år 1950
i Normlösa socken, Östergötlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1950.

LANTBRUKSSTYRELSEN
MRS 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
av
LANTBRUKSSTYRELSEN
Ljungsgård
28/6 1952

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Ljungsgårdens dikningsföretag år 1950.



Skala 1 : 100.000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skonberga 7¹, 10⁴, 10⁵, 11⁴, 11⁵ i Normlösa socken av Östergötlands län.

År 1950 den 8 december kl. 14,00 inställde sig undertecknad förrättningsman å Ljungsgården, Normlösa, för att på grund av länsstyrelsens förordnande handlägga ifrågavarande förrättning.

Vid sammanträdet hade inställt sig sökanden till förrättningen, Torsten Nilsson, vilken är, såsom ägare till Skonberga 7¹, 10⁴, 10⁵, 11⁴, 11⁵, ende intressent i företaget; några andra fastigheter beröres icke.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättningsman föredrogs och bifogas detta protokoll, bil. 1.

§ 2.

Laga hinder för företaget ansågs icke kunna föreligga.

§ 3.

Det i företaget ingående området, som är beläget 1,5 km öster om Normlösa kyrka och 0,5 km väster om St. Skonberga, hade av förrättningsmannen uppmätts och avvägrats, varefter förslagshandlingar till företaget upprättats, vilka framlades och granskades.

§ 4.

Sökanden till förrättningen påyrkade utförande av företaget i sin helhet, vilket omfattar dikessträckorna A-B-C och B-D å hithörande karta enligt det föreliggande förslaget.

§ 5.

Det utröntes, att inga ersättningar äro att utgiva i samband med företaget och inga broar eller vägtrummor beröras av detsamma.

§ 6.

Upplästes förrättningsmannens angående företaget avgivna utlåtande, bil. C.

§ 7.

Meddelades, att förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp:

Arvodesräkning till lantbruksnämnden,	kronor	222:43
Förskotterad stämpelavgift för förordnandet,	"	4:--
	Kronor	<u>226:43</u>

§ 8.

Meddelades, att missnöje med denna förrättning kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Då inget ytterligare yrkande gjordes, och inget mera var att anföras, förklarades förrättningen avslutad, varefter detta protokoll upplästes och godkändes.

Ljungsgården, Normlösa den 8 decmeber 1950.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

lantbrukskonsulent.

Förestående protokoll godkännes:

Thorsten Nilsson

Nr 27 Dikn.är. / -47

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Thomberg, Narmlösa socken(~~nar~~) av Östergötlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser täckt dike för torrlägg-

ning av mark för jordbruksändamål

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Narmlösa

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Thorsten Nilsson

Ljunngården, Narmlösa tel Narmlösa 25

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ljunngården Narmlösa den 27, mars 1947

Thorsten Nilsson

Resolution.

Överlämnas till täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Johansson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 6 juni 1947.
På länsstyrelsens vägnar:

E. Stårck

E. Stårck

Algot Behardt

Algot Behardt



Stämpel Fyra kronor.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Skouberga 7¹, 10⁴, 10⁵, 11⁴, 11⁵, Thorsten Nilsson.

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

täckdikningskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

Linköping

24 maj

47

den

19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Gideon C. Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Normlösa s:n.							
Skonberga 7 ¹ , 10 ⁴ , 10 ⁵ , 11 ⁴ o. 11 ⁵ .							
Ägare: Torsten Nilsson.							
Skonberga 7 ¹ .							
Åker, lätt lermylla.	1	1,24		1.950	2.200	250	310:--
" " " .	2	2,26		1.600	"	600	1.356:--
" " " .	3	1,87		1.300	"	900	1.683:--
Skonberga 10 ⁴ o. 10 ⁵ .							
Åker, lätt lermylla.	4	1,55		1.700	"	500	775:--
Skonberga 11 ⁴ o. 11 ⁵ .							
Åker, lätt lermylla.	5	2,48		1.300	"	900	2.232:--
" " " .	6	1,63		1.600	"	600	978:--
" " " .	7	1,69		1.200	"	1.000	1.690:--
" " " .	8	3,20		1.600	"	600	1.920:--
" " " .	9	0,85		1.900	"	300	255:--
Summa		16,77					11.199:--

Ljungsgården, Normlösa den 8 december 1950.

Gideon Joleaussy
lantbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B - C.</u>						
0+0 - 1+30	130	Grävning för rörledning.	m	130	1:--	130:--
		Rörläggning och fyllning.	m	130	0:80	104:--
		300 mm betongrör inkl. frakt.	m	130	5:20	676:--
0+0		Samlingsbrunn 1,00 m diam.	st	1		110:--
1+30		" " "	st	1		110:--
						1.130:--
1+30 - 2+48	118	Grävning för rörledning.	m	118	0:80	94:40
		Rörläggning och fyllning.	m	118	0:80	94:40
		225 mm betongrör inkl. frakt.	m	118	3:30	389:40
2+48		Samlingsbrunn 0,60 m diam.	st.	1		90:--
						668:20
2+48 - 3+91	143	Grävning för rörledning.	m	143	0:80	114:40
		Rörläggning och fyllning.	m	143	0:80	114:40
		200 mm tegelrör inkl. frakt.	m	143	2:50	357:50
3+91		Samlingsbrunn 0,60 m diam.	st	1		90:--
						676:30
3+91 - 5+88	197	Grävning för rörledning.	m	197	1:--	197:--
		Rörläggning och fyllning.	m	197	0:60	118:20
		150 mm tegelrör inkl. frakt.	m	197	1:70	334:90
5+88		Samlingsbrunn 0,60 m diam.	st	1		90:--
						740:10
<u>Dikessträckan B - D.</u>						
7+0 - 8+02	102	Grävning för rörledning.	m	102	1:40	142:80
		Rörläggning och fyllning.	m	102	0:80	81:60
		225 mm betongrör inkl. frakt.	m	102	3:30	336:60
8+02		Samlingsbrunn 0,60 m diam.	st	1		90:--
						651:--
8+02 - 9+80	178	Grävning för rörledning.	m	178	1:20	213:60
		Rörläggning och fyllning.	m	178	0:60	106:80
		200 mm tegelrör inkl. frakt.	m	178	2:50	445:--
9+80		Samlingsbrunn 0,60 m diam.	st	1		90:--
						855:40
Tillägg för oförutsedda fall (c:a 5%).						4.721:--
S u m m a						239:--
368						4.960:--
Ljungsgården, Normlösa den 8 december 1950.						
						
lantbrukskonsulent.						

U t l å t a n d e

angående Ljungsgårdens dikningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av åker inom Skonberga 7¹, 10⁴, 10⁵, 11⁴, 11⁵ i Normlösa socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

Företagets läge, ändamål och natur.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta, å vilken det samma inlagts med röd färg, beläget 1,5 km öster om Normlösa kyrka.

Företaget avser beredande av bättre torrläggning av 16,77 hektar åker till Skonberga 7¹, 10⁴, 10⁵, 11⁴, 11⁵, vilka fastigheter utgör en brukningsdel, kallad Ljungsgården. För ändamålet erfordras anläggande av 868 m täckta ledningar genom området. Framdragning av ledning till punkt C å kartan föranledes av nödvändigheten att å denna plats intaga ytvatten och såmedelst skydda torrläggningsområdet för översilande vatten. Företaget anslutes vid punkt A till sökanden tillhörig 12" cementrörsledning.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget föreligger icke.

Hydrografisk beskrivning och dimensionsberäkning.

Företagets ledningssystem anslutes medelst en brunn vid punkt A å kartan till ^{en}förut befintlig, sökanden tillhörig cementrörledning med tillräcklig kapacitet. Vattnet avrinner till Svartån, som tillhör Motala Ströms flodområde.

Företagets nederbördsområde, som på översiktskartan angivits med blå begränsningslinje, omfattar 28 hektar. Maximiavrinningen har beräknats vara 1,2 lit/sek pr hektar, eller för hela området 33,6 lit/sek.

Dimensionering av rörledningarna har beräknats på sätt, som framgår av följande tabell:

Läge (dikessträcka)	Nederbörds- område hektar	Avrinning Q max. lit/sek	Botten- lutning o/oo	Rördimen- sion mm	Föreslagen ledningsav- bördnings- förmåga lit/sek
0+0 - 1+30	28,0	33,6	1	300	33,6
1+30 - 2+48	16,0	19,2	2	225	21,4
2+48 - 3+91	13,0	15,6	2	200	16,0
3+91 - 5+0	9,0	10,8	6	150	13,1
5+0 - 5+88	9,0	10,8	13	150	18,2
7+0 - 8+2	12,0	14,4	1	225	15,2
8+2 - 9+80	7,0	8,4	1	200	11,3

Namn och omfattning.

Företaget skall benämnas Ljungsgårdens dikningsföretag år 1950.

Enligt yrkande, anført i syneprotokollet § 4 skall företaget utföras i sin helhet och sålunda omfatta dikessträckorna A-B-C och B-D enligt hithörande plankarta och profilritning med kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Båtnadsuppskattning.

Värdering och båtnadsuppskattning har av förrättningsmannen verkställt enligt vattenlagens bestämmelser. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängden, bil. A.

Ersättningar m.m.

Inga ersättningar äro att utgiva i samband med detta företag, och broar eller vägtrummor, som beröras av företaget, finnas icke.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till kronor 4.960:--.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A., uppskattats till kronor 11.199:--.

Kostnadernas fördelning.

Alla med företaget förenade kostnader skola erläggas av ägaren till Skonberga 7¹, 10⁴, 10⁵, 11⁴, 11⁵, som är ende intressent i företaget.

Framtida underhåll.

Företaget med därtill hörande anläggningar skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Underhållsskyldigheten skall åvila ägaren till Skonberga 7¹, 10⁴, 10⁵, 11⁴, 11⁵.

Särskilda föreskrifter beträffande arbetet.

Arbetena med detta företag må påbörjas omedelbart och skola vara slutförda senast den 1 september 1955.

Företaget skall utföras i enlighet med härtill bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Cementrören skola uppfylla minst de fordringar, som uppställts i "Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong" och tegelrören skola uppfylla gällande standardbestämmelser för tegelrör. Igenfyllning över ledningarna skall ske till markytans höjd.

Fixpunktbeskrivning.

Fixpunkt med höjdläge + 8,44 finnes inhuggen med ett kors (+) i jordfast sten å vägkanten vid punkt 5+50 och är angiven å plankartan.

Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift skall erläggas med kronor 16:80 och inbetalas till länsstyrelsen i Östergötlands län, då denna förrättning vunnit laga kraft.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola för framtiden förvaras å Ljungsgården, Normlösa.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från här nedanstående dag.

Ljungsgården, Normlösa den 8 december 1950.


(Gideon Johansson)
lantbrukskonsulent.

Ljungsgården
..... dikningsföretag
år 1950 i Normlösa
..... socken

Uppgifter saknas angående företags utförande.

BGR/1973

