

863-2

E _____ 2

1847
23 JUN 1851
STADS NR
179

Östergötlands län
Västergötlands län
Södermanlands län
Smålands län
Gästrikens län
Upplands län
Svea län
Norrlands län
Lapplands län
Finlands län

Rökstads dikningsföretag år 1951.

Västra Husby socken,


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Rökstads dikningsföretag år 1951,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark till Rökstad 1¹,
2¹ och 3¹ i Västra Husby socken av Ös-
tergötlands län.

Synehandlingar.

Rökstads dikningsföretag år 1951.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Rökstad 1¹, 2¹ och 3¹ i Västra Husby socken av Östergötlands län.

År 1951 den 13 april, kl. 10,00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos Artur Svensson, Rökstad, Västra Husby, för att på grund av länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande förrättning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig sökanden till förrättningen, Artur Svensson. Inga andra än sökanden tillhöriga fastigheterna Rökstad 1¹, 2¹ och 3¹ beröres av företaget.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättningsman föredrogs och bifogas detta protokoll, bil. 1.

§ 2.

Laga hinder emot företaget ansågs icke kunna föreligga.

§ 3.

Det i företaget ingående området, som är beläget c:a 2,5 km sydöst om Västra Husby kyrka, hade under ~~1948~~ 1949 uppmätts och avvägts, varefter förslagshandlingar till företaget upprättats, vilka genomgicks och granskades.

§ 4.

Sökanden till förrättningen påyrkade utförande av företaget i sin helhet, vilket omfattar dikessträckorna A-B-C-D, B-E och C-F å hithörande ritning i enlighet med förslaget.

§ 5.

Det utröntes att inga ersättningar äro att utgiva i samband med företaget. Broar eller vägtrummor, som beröras av företaget, tillhöra Rökstad enskilda utfartsväg.

§ 6.

Upplästes förrättningsmannens angående företaget avgivna utlåtande, bil. C.

§ 7.

Meddelades, att förrättningskostnaderna uppgå till följande belopp.

Arvodesräkning till statsverket,

kronor 159:36.

Stämpelavgift för förordnandet,

4:--.

Kronor 163:36.

28.

Meddelades, att missnöje med denna förrättning kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Då intet ytterligare yrkande gjordes och inget mera var att anföra, förklarades förrättningen avslutad; varefter detta protokoll upplästes och godkändes.

Rökstad, Västra Husby den 13 april 1951.

Gideon Johansson,
(Gideon Johansson)

(Gideon Johansson)

lantbrukskonsulent.

Förestående protokoll godkännes:

Губин, Светлана

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Landskansliet
Linköping
27 MAJ 1948
D. Nr 33 Dika. ai

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Rökstad, Västra Husby socken(-nar) av Östergötlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser furläggning av vatten-
sink mark genom igeläggning av ett
c:a 600 m långt utloppsbede
Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d., vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, utlopps längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ödneby

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till
Herr Arne Svensson, Rökstad, Västra Husby
Tel. Linköping 70029
Husby
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19/4 1948
Gideon Svensson



Resolution.

Överlämnas till täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Johansson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 28 maj 1948.

På länsstyrelsens vägnar

G.A. Wallén

E. Hintze

Stämpel Fyra Kronor.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Rökstad 1, 2, 3

Arthur Jonsson

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping

Linköping

den


25 maj

19 48

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Anders E. Jonsson Lena E. Jonsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Rökstad 1 ¹ , 2 ¹ o. 3 ¹ i Västra Husby socken.							
Ägare: Arthur Svensson.							
Åker, S.M.L. m. m.h.	1	0,72		1.450	2.100	650	468:--
" " " "	2	0,19		1.350	"	750	142:50
" " " "	3	0,25		1.450	"	650	162:50
" " " "	4	0,36		1.450	"	650	234:--
" " " "	5	0,60		1.350	"	750	450:--
" " " "	6	0,75		1.500	"	600	450:--
" " " "	7	0,32		1.350	"	750	240:--
" " " "	8	0,47		1.450	"	650	305:50
" " " "	9	0,57		1.450	"	650	370:50
" " " "	10	0,77		1.400	"	700	539:--
" " " "	11	0,12		1.400	"	700	84:--
Summa alstringsbåtnad		5,12					3.446:--
Brukningsbåtnad för bortfallan-							
de öppna diken: 572 m à 5:- kr.							
och 76 m à 3:- kr.							
Sammanräknad båtnadssumma kronor							
6.534:--							
Linköping den 13 april 1951.							
							
(Gideon Johansson)							
lantbrukskonsulent.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Rökstad 1 ¹ , 2 ¹ och 3 ¹ i Västra Husby socken.						
0+16 - 1+55	139	Grävning för rördike.	m.	136	1:20	163:20
		Läggning och återfyllning.	m.	136	1:20	163:20
		Arbete för ledningen genom vägen.				120:--
		375 mm betongrör inkl. frakt.	m.	139	7:50	1.042:50
0+16		Mynningsförstärkning.				70:--
0+82, 1+55		Brunnar 0,75 m. diam.	st.	2	120:--	240:--
1+55 - 2+1	46	Grävning för rördike.	m.	46	1:--	46:--
		Läggning och återfyllning.	m.	46	1:--	46:--
		300 mm betongrör inkl. frakt.	m.	46	5:50	253:--
2+1		Brunn 0,75 m. diam.	st.	1		120:--
2+1 - 3+74	173	Grävning för rördike.	m.	173	0:90	155:70
		Läggning och återfyllning.	m.	173	0:70	121:10
		225 mm betongrör inkl. frakt.	m.	173	3:40	588:20
3+74		Brunn 0,60 m. diam.	st.	1		110:--
4+0 - 5+80	180	Grävning för rördike.	m.	180	1:--	180:--
		Läggning och återfyllning.	m.	180	0:70	126:--
		~~200 mm tegelrör~~ inkl. frakt.	m.	180	3:40	612:--
5+54		Brunn 0,60 m. diam.	st.	1		110:--
6+0 - 7+65	165	Grävning för rördike.	m.	100	0:80	80:--
		" " "	m.	59	1:30	76:70
		Läggning och återfyllning.	m.	159	0:80	127:20
		Arbete för ledningen genom vägen.				80:--
		~~200 mm tegelrör och~~ 225 mm betongrör inkl. frakt. ^{159 m} ~~6 m~~	m.	165	3:40	561:--
7+0, 7+59, 7+65		Brunnar 0,60 m. diam.	st.	3	110:--	330:--
		Tillägg för oförutsedda fall (5%).				
	703 m.					
					S u m m a	5.800:--
Linköping den 13 april 1951.						
<i>Gideon Johansson</i>						
(Gideon Johansson)						
lantbrukskonsulent.						

U t l å t a n d e

angående Rökstads dikningsföretag år 1951, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark till Rökstad 1¹, 2¹ och 3¹ i Västra Husby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Företagets läge, ändamål, omfattning och natur.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta, å vilken det samma inlagts med röd färg, beläget c:a 2,5 km sydöst om Västra Husby kyrka.

Företaget avser beredande av bättre torrläggning av 5,12 hektar åker, varvid bättre bruksförhållande beredes å ett åkerområde av 7,84 hektar, allt tillhörande Rökstad 1¹, 2¹ och 3¹. För ändamålet erfordras anläggande av 703 meter avloppsdiken, det hela bör utföras såsom täckta rörledningar. Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget föreligger icke.

Hydrografisk beskrivning och dimensionsberäkning.

Företaget avvattnas närmast till öppet avloppsdike, utmynnande i Västra Husbybäcken, vilken utmynnar i Slätbaken.

Torrläggningsföretagets nederbördsområde, som på översiktskartan inriktats med en blå begränsningslinje, omfattar 65 hektar.

Maximiavrinningen har antagits vara 1,5 lit/sek pr hektar och sålunda beräknats för hela området till 97,5 lit/sek.

Dimensionering av rörledningarna har beräknats på sätt, som framgår av följande tabell.

Läge (Delsträcka)	Nederbörds- område hektar.	Avrinning Q max. lit/sek.	Botten- lutning o/oo.	Rördimen- sion mm.	Föreslagen lednings- avbördnings- förmåga lit/sek.
0+16 - 1+55	65,0	97,5	3,0	375	110,0
1+55 - 2+1	39,0	58,5	3,0	300	58,2
2+1 - 3+74	18,0	27,0	5,0	225	33,7
4+0 - 5+54	22,0	33,0	9,4	~~200~~	~~34,8~~
6+0 - 7+65	18,0	27,0	6,5	~~200~~	~~28,9~~

Namn och omfattning.

Företaget skall benämnas Rökstads dikningsföretag år 1951.

Enligt yrkande, upptaget i syneprotokollet § 4, skall företaget utföras i sin helhet och således omfatta dikessträckan A-B-C-D, B-E och C-F enligt hithörande plankarta och profilritning med kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Båtnadsuppskattning.

Värdering och båtnadsuppskattning har av förrättningsmannen verkställt enligt vattenlängens bestämmelser. Företaget har ansetts komma att medföra dels alstringsbåtnad och dels brukningsbåtnad. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av värderingslängden, bil. A.

Ersättningar m.m.

Inga ersättningar skola utgivras i samband med detta företag. Inga andra vägtrummor än fastighetens egna beröras av företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till kronor 5.800:--.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har, enligt värderingslängden, bil. A, uppskattats till kronor 6.534:--.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola erläggas av ägaren till Rökstad 1^l, 2^l och 3^l.

Framtida underhåll.

Företaget med därtill hörande anläggningar skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick av ägaren till Rökstad 1^l, 2^l och 3^l.

Särskilda föreskrifter beträffande arbetet.

Arbetet med detta företag må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Den tid, inom vilken arbetet skall vara slutfört, bestämmes till den 1 september 1956.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Betongrören skola i kvalitet och hållfasthet uppfylla fordringarna enligt "1950 års normer för lantbruksrör". Vid läggning iakttages, att i slammande jord grusas under och över rören, samt i bergskärning grusbädd lägges under rören. I påfyllningen får ej förekomma större stenar. Igenfyllning sker å sträckorna genom åkern till markytans höjd och å sträckan 0+16 till 0+76 med täckning av 0,60 meter över rören.

Fixpunktbeskrivning.

Fixpunkter med höjdlägen resp. 7,00 och 8,52 meter över jämförelseplanet finnes inhuggna med kors å jordfasta stenar, vilka finnas angivna å plankartan.

Vattendomstolsavgift enl. V.L. kap. 11 § 95.

Sådan avgift skall icke utgivas av detta företag.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola för framtiden förvaras vid Rökstad gård.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras, genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från här nedanstående dag.

Rökstad, Västra Husby den 13 april 1951.



(Gideon Johansson)

lantbrukskonsulent.

R A P P O R T

Över verkställd besiktning.

Företag: *Rökstads dikningsföretag år 1951*
i V. Husby s:n Spredens hem.

~~Lantagare:~~
Bidragstagare: *Arthur Johansson*
Rökstad V. Husby ✓

Bidrag fr. ratio.anslaget nr *A 119* ✓ kr. *2380:—* ✓

Gar.lån nr "

Arbetstid enl. synerännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med LN *1 nov 1952* ✓

Förlängning medgiven av LN till den

Vid förrättningen, som verkställdes av *lantbruksläns:*
Gideon Johansson den *19/11 1952*

har befunnits, att företaget utförts i nedanstående omfattning:

Hela företaget slutfört och godkänt

Tillstyrkes följande utbetalning: *kr 2380:—* ✓
utb. 15-7-52

Linköping den *7 juli* 19*52*.

Gideon Johansson
Lantbrukskonsulent

