

3661-2

E_-----2*1255

LANTBRUKSSTYRELSEN

5. DEC 1951

1951/52

1951/52

Statligt stöd beviljat av

3661-2

Skeby dikningsföretag år 1951.

Väderstad och Kumla socknar.

Östergötlands län.

Synehandlingar.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den 17/6 1953
NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☒ den 30/6 1953
STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 8/10 1957 ☒ med

ändring av arbetsplan.


(Ändring har införts i arbetsplaneringar
med grön (arbetsbeskrivning))

Skeby dikningsföretag år 1951,

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Skeby i Vä-
derstad socken samt Åsby, Nyhem och
Gärdslösa i Kumla socken av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

2.

Karl Johansson, Skeby Norrgård	7 3	och Haddestad	4 4	5
Gotthard Andersson, " "	8 3			

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 3 km. väster om Väderstads kyrka, omedelbart söder om allmänna vägen Mjölby - Ödeshög. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under år 1949 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Ett par av delägarna meddelade, att de önskade förena sig med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelse härom, bil. 6. uppsattes och underskrevs, samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

De närvarande påyrkade utförande av den på marken utstakade och ~~förxä~~ på ritningarna utvisade dikessträckan 1 - 12+16 och vidare västerut till rågången mellan Skeby och Haddestad. Sträckan 1 - 8+94 skulle utföras som öppet dike, sträckan 8+94 - rågången Skeby-Haddestad som täckt ledning.

§ 6.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Östad den 25 april 1950.

Joan Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gustaf Ektander. Artur Davidsson

År 1951, den 4 april, kl. 8,30 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Erik Johansson i Östad för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 - 9, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Kumla och Väderstads kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gustaf Ektander i Stora Vahlby och Artur Davids-
son i Rinna Herrgård.

Delägare:

Erik Johansson, Östad.
Karl Johansson, Haddestad.
Gotthard Andersson, "
Simon Johansson, Skeby.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets

4.

utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Infann sig Arvid Rehn, Skeby.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Erik Johansson, Östad, Väderstad, tel. Väderstad 11, ordförande, samt Arvid Rehn, Skeby, och John Knutsson, Haddestad, med Gösta Gustafsson, Åsby, och Gotthard Andersson, Haddestad, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning nr 815	463:-	kr
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annonser om sammanträden	15:65	"
Lagakraftbevis	3:50	" 23:15 "
Till godemannen Gustaf Ektander, Stora Vahlby	24:40	kr.
" " Artur Davidsson, Rinna Herrgård	29:20	" 53:60 "
Hantlangningskostnad till Erik Johansson, Östad	84:-	"
Summa	623:75	kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Östad den 4 april 1951.

Jens Persson

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Erik Oksanen Petrus Davidsson

Resolution

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om förordnandets emottagande. Linköpings slott i landskansliet den 29 juli 1947.

På länsstyrelsens vägnar:



E. Stårck
E. Stårck

G.A. Wallén
G.A. Wallén

Till

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Landskansliet
Linköping

24 JULI 1946

D. Nr 36. Dikn. av

47

Stampel fyra kronor

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~hög~~ tillhörig mark inom Väderstad och Kumla socken(nar) av Östergötlands län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning av omkring 16 har.

Dikets längd omkring 900 m.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Väderstad.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till nämndemannen Gösta Gustafsson, Åsby, Väderstad. Tel.: Väderstad 108.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Åsby Väderstad den 19 april 1947

Erik Johansson
Erik Johansson

Gösta Gustafsson
Gösta Gustafsson

Carl
Carl

för Sankta Krumla pastorat.
för Sankta Krumla pastorat.

Alma Skarin
Alma Skarin

Johanna Kruus
Johanna Kruus

Emilia Johansson, minn. Olsson Sankta Krumla
Emilia Johansson, minn. Olsson Sankta Krumla

Karlsson
Karlsson

Nyhem
Nyhem

Stoby Nrup
Stoby Nrup

7
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

~~Östad~~	~~Oskar Johansson, Väderstad.~~
Skeby	Erik Johansson, Östad, "
Åsby	Svanshals - Kumla pastorat.
"	arr. Gösta Gustafsson, Åsby, <u>Väderstad.</u>
Gårdslösa	Gustaf Gärner, "
Åsby	Fröken Alma Skarin, Nyhem, "
Skeby	Arvid Rehn, Dalhem, "
"	John Knutsson, "
Tungelunda	O. Johanssons sterbhus "

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping

Linköping den 22 juli 1947

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Enligt uppdrag:

Ivar Helin

1950.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 24 april 1950 kl. 3,30 em. i Kaga Kommunalrum.

Av företaget beröres Lera n:o 1—3, Kaga n:o 3 och 4, Krokbränninge n:o 1—4, Mellanbränninge n:o 3, Olstorp n:o 1—3 och Gerstorp n:o 1 i Kaga socken samt Tjärarp n:o 1—3, Värö n:o 5 och Tift n:o 4, 6 och 9 i Kärna socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Bränninge station kl. 8,30 fm. och vid Karlsro (Carl Oskar Nyman) kl. 11,30 fm.

Av företaget beröres järnvägen vid Bränninge station och allmänna vägen n:o 1041 Kaga—Ledberg.

Tisdagen den 25 april 1950 kl. 11 fm. hos Tore Petersson i Stora Ljuna.

Av företaget beröres Krakstad n:o 1 och 2, Kummelby n:o 5, Stora Gullstigen n:o 1, Tibbeshöga n:o 1, Ljuna Stora n:o 2, Ljuna Lilla n:o 2 och Torp n:o 1 i Hogstad socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Tibbeshöga kl. 9 fm.

Tisdagen den 25 april 1950 kl. 3 em. hos Erik Johansson i Östad.

Av företaget beröres Östad n:o 1, Skeby n:o 1, 3, 5 och 7 och Tunge-lunda n:o 4 i Väderstad socken samt Åsby n:o 7, Nyhem n:o 1—3 och Gärdslösa n:o 2 i Kumla socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Dalhem kl. 1,30 em.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 8 fm. hos Erik Seeghs sterbhus i Ekhaga.

Av företaget beröres stadsägorna 66 och 68—72 i Vadstena stad samt allmänna vägen Vadstena—Skeninge.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 11,30 fm. hos Hjalmar Larsson i Appelby.

Av företaget beröres Appelby n:o 4 och 7 i Hagebyhöga socken.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 4 em. hos Hjalmar Andersson i Pikatorp.

Av företaget beröres Björstorp n:o 1 och Pikatorp n:o 1 i Västra Tollstad socken, Sjöstorp n:o 1 i Ödeshög socken samt järnvägen Hästholmen—Ödeshög.

Torsdagen den 27 april 1950 kl. 10 fm. hos Erik Svenssons sterbhus i Häggestad.

Av företaget beröres Häggestad n:o 1 och 3—5 samt Vallby n:o 4 i Heda socken samt en trumma för allmänna vägen n:o 925 Heda—Stora Åby omedelbart norr om utfartsvägen från Gregårdskvarn.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid landsvägstrumman kl. 8,30 fm.

Torsdagen den 27 april 1950 kl. 4 em. hos Arvid Andersson i Kolstad.

Av företaget beröres Hillingstad n:o 1 och 2, Valla n:o 4 och Hagen i Rök socken, Stora Egbola n:o 1 och 2, Häggestad n:o 2, Kolstad n:o 2 och 3 samt Tjugby n:o 6 i Heda socken samt trummor för järnvägen Mjölby—Hästholmen och allmänna vägen n:o 926 Rök—Heda.

Synergång på marken äger rum samma dag med början hos Arvid Andersson i Kolstad kl. 12,30 em.

Delägarna i företaget torde medtaga sina lagfartshandlingar till sammanträdet.

Tisdagen den 2 maj 1950 kl. 9 fm. hos Carl-Axel Svensson i Kätterstad.

Av företaget beröres Kätterstad n:o 7 samt Kvästad n:o 5 och 7—9 i Skärkind socken.

Tisdagen den 2 maj 1950 kl. 6 em. hos Sixten Gustafsson i Saxekulla.

Av företaget beröres Saxekulla n:o 1, Torsåkra n:o 1, 2, 5 och 6, Åshorva n:o 1 och 2, Holma n:o 1 och Eneby n:o 1 och 2 i Horn socken samt allmänna vägen n:o 135 Horn—Hycklinge.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Saxekulla kl. 3 em.

Linköping den 3 april 1950

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Östad n:o 1, Skeby n:o 1, 3, 5 och 7 och Tungelunda
n:o 4 i Väderstad socken samt Åsby n:o 7, Nyhem n:o 1-3 och
Gärdslösa n:o 2 i Kumla socken hålles hos Erik Johansson i
Östad tisdagen den 25 april 1950 kl.3 em.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid
Dalhem kl.1,30 em.

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Andlaget i laga ordning
i Kumla förs.
den 9/5-1950
Ståhl
Kyrkoherde v. Lantbrukssamfundets sekreterare

Bil. 4.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Östad n:o 1, Skeby n:o 1, 3, 5 och 7 och Tangelunda
n:o 4 i Väderstad socken samt Åsby n:o 7, Nyhem n:o 1-3 och
Gårdslösa n:o 2 i Kumla socken hålles hos Erik Johansson i
Östad tisdagen den 25 april 1950 kl. 3 em.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid
Dalhem kl. 1.30 em.

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Väderstads församling

den

9 april

60

Kyrkoherde v. Pastor/Kyrkoadjunkt

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Östad n:o 1, Skaby n:o 1, 3, 5 och 7 och Tungalunda n:o 4 i Väderstad socken samt Åsby n:o 7, Nyhem n:o 1-3 och Gärdslösa n:o 2 i Kumla socken hos Erik Johansson i Östad tisdagen den 25 april 1950 kl. 3 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Kumla,	<u>Svanshals.</u>
" " " " Väderstad,	<u>Väderstad.</u>
Kallelse till Gustaf Ektander, Stora Wahlby,	"
" " C.G.Ehrén,	"
Meddelande till Thure Wahlin, Östad,	"
" " Simon Johansson, Skaby,	"
" " Arvid Rehn, Dalhem,	"
" " Peterssons sterbhus, Skabytorp,	"
" " Erik Johansson, Östad,	"
" " Martin Karlsson, Tungalunda,	"
" " Henning Karlsson, "	"
" " John Knutsson, Skaby,	"
" " Karl Johansson, Haddestad,	"
" " O.G.V.Andersson, "	"
" " Stiftsnämnden,	<u>Linköping.</u>
" " Gösta Gustafsson, Åsby,	<u>Väderstad.</u>
" " kyrkoherde T.Eliasson,	<u>Svanshals.</u>
" " Fröken Alma Skarin, Nyhem,	<u>Väderstad.</u>

Meddelande till Gustaf Gärdner, Gårdslösa, Väderstad.

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skeby och Haddestad i Väderstad socken samt Åsby, Nyhem och Gärdslösa i Kumla socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi ~~är~~ förena oss med sökandena till den för företagets utförande begärda laga syneförrättningen.

Östad den 25 april 1950.

Carl Johanson

Gottfrid Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Loas Selin, Gottfrid Andersson, Peter Davidson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 12 mars 1951.

KUNGÖRELSE

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 3 april 1951 kl. 9 fm. hos Fritz Johansson i Bårstad. Företaget avser invallning av Bårstad Mosse och berör Västerlösa n:o 1 och Bårstad n:o 1—6 i Rogslösa socken samt järnvägen Vadstena—Ödeshög.

Tisdagen den 3 april 1951 kl. 12 middagen hos Carl Oscar Andersson i Sörby. Av företaget beröres Bårstad n:o 2 och 6 (Sörby) och Västerlösa 1^a i Rogslösa socken samt järnvägen Vadstena—Ödeshög och allmänna vägen Rogslösa—Borghamn.

Tisdagen den 3 april 1951 kl. 5 em. hos Åke Gilstring i Pryssegården. Av företaget beröres Hov n:o 7—9 och 12—14 samt Hovgården n:o 1 i Hov socken.

Onsdagen den 4 april 1951 kl. 8,30 fm. hos Erik Johansson i Östad. Av företaget beröres Skeby n:r 1, 3 o. 7 i Väderstad socken samt Åsby n:o 4, Nyhem n:o 1—3 och Gärdslösa n:o 2 i Kumla socken.

Onsdagen den 4 april 1951 kl. 12,30 em. hos Holger Svensson i Hålan. Företaget avser sänkning av Hålegölen och Vrångdalsgölen och berör Haddemålen, Lillefall, Olstorp, Svärdsfalla och Hålan i Trehörna socken samt allmänna vägen Boet—Hålan.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 9 mars 1951

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning
av mark inom Skeby n:o 1, 3 och 7 i Väderstad socken samt
Åsby n:o 4, Nyham n:o 1-3 och Gärdslösa n:o 2 i Kumla socken
hålles hos Erik Johansson i Östad onsdagen den 4 april 1951
kl. 8,30 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse
för företaget.

Linköping den 9 mars 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

Kumla förs.
den 18/3 1951

Stigson
Farkostg. v. Farkost Komm. v. Farkostjunk.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning
av mark inom Skeby n:o 1, 3 och 7 i Väderstad socken samt
Åsby n:o 4, Nyhem n:o 1-3 och Gärdslösa n:o 2 i Kumla socken
hålles hos Erik Johansson i Östad onsdagen den 4 april 1951
kl. 8,30 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse
för företaget.

Linköping den 9 mars 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Väderstads församling

den 18 mars 1951

Carl Jönsson
Kyrkoherde v. Pastor Kyrkoadjunkt

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Skeby dikningsföretag år 1951" i Väderstad och Kumla socknar hos Erik Johansson i Östad onsdagen den 4 april 1951 kl. 8,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Väderstad,		<u>Väderstad.</u>
" " " " Kumla,		<u>Svanshals.</u>
Kallelse till Gustaf Ektander,	Stora Vahlby,	<u>Väderstad.</u>
" " Artur Davidsson,	Rinna Herrgård,	"
Meddelande till Erik Johansson,	Östad,	"

Linköping den 9 mars 1951.

Jonas Selin.

Len tbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
<u>Väderstads socken. (Dahlhem nr. 1)</u>							
<u>Skeby Dränggård 1⁶,</u>							
Avs. litt. B.							
<u>Arvid Rehn.</u>							
Åker	mylla/lera	2	0,52	2240	2800	560	291
Summa			0,52				291
<u>Skeby Dräggård 1⁷, (Skebytorp 2)</u>							
Avs. litt. C.							
<u>O.D. Petterssons sterbhus.</u>							
Äng	mylla/lera	3	0,16	300	500	200	32
"	"	4	0,10	150	"	350	35
"	"	5	0,13	100	"	400	52
Summa			0,39				119
<u>Skeby nr. 7⁷,</u>							
1 223/12000 mtl. litt. D.							
<u>Erik Johansson.</u>							
Åker	mylla/lera	6	0,12	2660	2800	140	17
Transport			0,12				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,12					17
Åker	mylla/lera	7	0,52		2660	2800	140	73
"	"	8	2,04		2100	"	700	1428
"	"	9	0,35		1680	"	1120	392
"	"	10	0,12		2380	"	420	50
"	"	11	0,07		1960	"	840	59
"	"	12	0,17		2520	"	280	48
"	"	13	0,57		1820	"	980	559
"	"	14	0,06		2660	"	140	8
Summa			4,02					2634
<u>Kumla socken.</u>								
<u>Åsby 4¹,</u>								
5/8 mtl. litt. E.								
<u>Svanshals och Kumla pastorat.</u>								
Åker	mylla/lera	15	0,56		1260	2800	1540	862
"	"	16	1,00		1960	"	840	840
"	"	17	0,67		2520	"	280	188
Summa			2,23					1890
<u>Nyhem 1¹,</u>								
Avs. litt. F.								
<u>Alma Skarin.</u>								
Åker	mylla/lera	18	0,19		1820	2800	980	186
"	"	19	0,27		2380	"	420	113
Summa			0,46					299

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nyhem 3¹,</u>								
Avs. litt. G.								
<u>Alma Skarin.</u>								
Åker	mylla/lera	20	0,42		2520	2800	280	118
"	"	21	0,33		2100	"	700	231
<u>Summa</u>			0,75					349
<u>Nyhem 2¹,</u>								
Avs. litt. H.								
<u>Alma Skarin.</u>								
Åker	mylla/lera	22	0,18		1260	2800	1540	277
"	"	23	1,36		1680	"	1120	1523
"	"	24	0,10		1260	"	1540	154
<u>Summa</u>			1,64					1954
<u>Gärdslösa Södergård 2¹.</u>								
1 mtl. litt. I.								
<u>Gustaf Gärdner.</u>								
Åker	mylla/lera	25	1,53		1540	2800	11260	1928
"	"	26	1,23		2240	"	560	689
"	"	27	0,32		2660	"	140	45
<u>Summa</u>			3,08					2662

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väderstad socken.</u>							
<u>Skeby Norrgård 3⁶.</u>							
7/32 mtl. litt. K.							
<u>John Knutsson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	28	0,42	1960	2800	840	353
"	"	29	0,04	2660	"	140	6
"	"	29 a	0,21	2240	"	560	118
"	"	30	0,52	1540	"	1260	655
"	"	31	0,23	2380	"	420	97
"	"	32 a	0,15	1960	"	840	126
"	"	32	0,07	1540	"	1260	88
"	"	32 a	0,14	1960	"	840	118
"	"	33	0,58	"	"	"	487
"	"	34	0,50	2100	"	700	350
"	"	35	0,25	2520	"	280	70
<u>A-Summa</u>		3,11					2468
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 9+15+94 = 79 m. å 5:--							395
" 9+94-10+38 = 44 m. å 5:--							220
" 10+38+89 = 51 m. å 2:--							102
" 10+89-12+52 = 163 m å 1:--							163
<u>B-Summa</u>							880
<u>Totalsumma</u>							3348

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skeby Norrgård 3⁷,</u>							
7/48 mtl. litt. L.							
<u>Karl Johansson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	36	0,31	1400	2800	1400	434
"	"	37	0,66	1680	"	1120	739
"	"	38	0,08	2100	"	700	56
<u>A-Summa</u>			1,05				1229
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 10+89-12+16 = 127 m. å 1:--							127
<u>B-Summa</u>							127
<u>Totalsumma</u>							1356
<u>Skeby Norrgård 3⁸,</u>							
7/96 mtl. litt. M.							
<u>Gotthard Andersson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	39	0,12	1120	2800	1680	202
"	"	40	0,49	1540	"	1260	617
"	"	41	0,53	2240	"	560	297
<u>A-Summa</u>			1,14				1116
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 12+58-D= 106 m å 1:--							106
<u>B-Summa</u>							106
<u>Totalsumma</u>							1222

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>	Fastig- hetens hela äkerareal har			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
<u>Väderstad socken.</u>							
Skeby Dränggård, 1 ⁶ , Avs. Litt. B. Arvid Rehn.	2	0,52		291	-		291
 Skeby Dränggård 1 ⁷ , Avs. litt. C. O.D. Petterssons stebhus.	2		0,39	119	-		119
 Skeby n:r. 7, 7 ¹ , 1 223/12000 mtl. litt. D. Erik Johansson .	31	4,02		2634	-		2634
 <u>Kumla socken.</u>							
Åsby 4 ¹ , 5/8 mtl. litt. E. <u>Svanhals och Kumla pastorat.</u> Arr. Gösta Gustafsson.	36	2,23		1890	-		1890
 Nyhem 1 ¹ , Avs. litt. F. Alma Skarin.		0,46		299	-		299
Summa Tæpt.		7,23	0,39	5233			5233

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		7,23	0,39				5233
Nyhem 3 ¹ ,							
Avs. litt. G.	3	0,75		349	-		349
Alaa Skarin.							
Nyhem 2 ¹ ,							
Avs. litt. H.		1,64		1954	-		1954
Alma Skarin.							
Gärdslösa Södergård. 2 ¹ ,							
1 mtl. litt. I.	102	3,08		2662	-		2662
Gustaf Gärdner.							
<u>Väderstad socken.</u>							
Skeby Norrgård 3 ⁶ ,							
7/32 mtl. litt. K.	9	3,11		2468	880		3348
John Knutsson.							
Skeby Norrgård 3 ⁷ ,							
7/48 mtl. litt. L.	10	1,05		1229	127		1356
Karl Johansson.							
Skeby Norrgård 3 ⁸ ,							
7/96 mtl. litt. M.	12	1,14		1116	106		1222
Gotthard Andersson.							
Summa		18,00	0,39	15011	1113		16124

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B-C-D.</u>			<u>Bil. B.</u>	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				
A-3+76	316	Berg	20	30:--	600	
		Pinnmo, block	110	6:--	660	
		Sandlera, sten ngt. block	200	4:--	<u>800</u>	2060
3+76-6+50	274	Berg	8	30:--	240	
		Pinnmo	50	6:--	300	
		Lera	680	2:50	<u>1700</u>	2240
6+50-B	244	Berg	5	30:--	150	
		Pinnmo	30	6:--	180	
		Lera	670	2:50	<u>1675</u>	2005
B-C	92	Grävning för rörledning B-9+50 m	48	3:--	144	
		" " " 9+50-C m	44	1:--	44	
		9" cementrör med frakt m	92	3:75	345	
		Rörens läggning, fyllning m	92	1:50	138	
B		Tvåöga enl. ritn.			50	
C		Brunn 75 cm. enl. typritn.			<u>100</u>	821
						7126
		För oförutsett m.m. tillägges				653
0+90-B		Jordersättning enl. bil. C.				<u>1421</u>
	<u>926</u>	<u>Summa</u>				<u>9200</u>
		<u>Sträckan C-D.</u>				
C-10+89	95	Grävning C-10+25, 10+40-+52 m	43	1:--	43	
		Grävning och sprängning				
		10+25-+40, 10+52-+89 m	52	7:50	390	
		9" cementrör med frakt m	95	3:75	356	
		Rörens läggning etc. m	95	1:50	143	
10+89		Brunn 75 cm. enl. typritn.			<u>100</u>	<u>1032</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	95	Transport				1032
10+89-12+16	127	Grävning 10+89-11+56, 11+64-12+16 m	119	1:20	143	
		" och sprängning 11+56-+64 m	8	4:50	36	
		5" tegelrör med frakt	st 430	460/1000	198	
		Rörens läggning etc.	m 127	0:50	64	
12+16		Brunn 60 cm. enl. typritning	m		80	521
12+16-13+28	112	Grävning och sprängning för för-				
		ledning	m 112	3:50	392	
		4" tegelrör med frakt	st 380	400/1000	152	
		Rörens läggning etc.	m 112	0:50	56	
12+58		Brunn 60 cm. enl. typritn.			80	
13+28		Kopplingsbrunn 60 cm.			40	720
13+28-D	36	Grävning för rörledning	m 36	1:25	45	
		4" tegelrör med frakt	st 120	400/1000	48	
		Rörens läggning etc.	m 36	0:50	18	
D		Brunn 60 cm. enl. typritning			80	191
						2464
		Tillägges				236
	370	Summa				2700
<u>Sammandrag för avloppsdiket, sträckan A-B-C-D.</u>						
A-B-C	926	Avdelning AC				9200
C-D	370	" C-D				2700
	1296	Summa				11900

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Fördelning av material- och arbetskostnad.</u>				
		<u>Materialkostnad.</u>				
		9" betongrör m	187	3:75	701	
		5" tegelrör st	430	460/1000	198	
		4" " "	500	400/1000	200	
		Brunnar 75 cm. med lock "	2	50:--	100	
		" 60 cm. " "	3	40:--	120	
		Kopplingsbrunn 60 cm. "	1		25	
		Trumöga "	1		25	1369
		Övrig material				50
						1419
		<u>Arbetskostnad.</u>				
		Grävning och sprängning för öppet dike			6305	
		D:o. samt höljning för rörledning			1656	
		D:o för brunnar och trumöga			260	8221
		För oförutsett tillägges				839
		<u>Summa</u>				10479
		Jordersättning				1421
						11900
		Östad den 4 april 1951.				
		<i>Joar Persin.</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Bil. C.</u>							
<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>							
Skeby 1 ⁶ ,							
Litt. B.							
Arvid Rehn.	1,6	19:60	31	135	130	176	
				5	20	1	208
Skeby 1 ⁷ ,							
Litt. C.							
O.D. Petterssons sterbhus.	0,4	2:50	1	140	50	70	71
Skeby 7 ¹ ,							
Litt. D.							
Erik Johansson.	0,1	25:--	3	585	80	468	
	0,8	22:--	18	15	20	3	
	0,1	19:50	2				
	3,2	17:50	56				550
Åsby 4 ¹ ,							
Litt. E.							
Svanshals och Kumla pastorat	1,7	17:50	30	200	80	160	190
Nyhem 2 ¹ ,							
Litt. H.							
Alma Skarin	1,7	16:30	29	185	80	148	177
Gärdslösa 2 ¹ ,							
Litt. I.							
Gustaf Gärdner.	1,6	14:--	22	155	80	124	146
Tungelunda 4 ¹ ,							
Martin och Henning Karlsson	3,3	4:--	13	330	20	66	79
				Summa			1421
Östad den 4 april 1951. <i>Sven Holm.</i> Lantbruksingeniör.				Såsom gode män: <i>Gustaf Petersen</i> <i>Artur Davidsson</i>			

Bil.D.

Synemännens utlåtande

angående

Skeby dikningsföretag år 1951, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skeby i Väderstad socken samt Åsby, Nyhem och Gårslösa i Kumla socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsbrevet till förrättningen, bil. 1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 - 3 km. väster om Väderstads kyrka, omedelbart söder om allmänna vägen Mjölby - Ödeshög, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B - C - D betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,296 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

31

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats

med en blå linje, omfattar en areal av 120 ha.

Sträckan A - B av diket skall utföras som öppet dike, med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50. I bergskärning med lodräta sidor skall bottenbredden vara 1 m.

Sträckan B - C - D skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Ha	Q m ³ s	I	Rördimension.
		sekl.		
B - C	24	24	3:1000	9" betongrör.
C - 10+89	14	14	1:1000	9" "
10+89 - 12+16	6	6	5:1000	5" tegelrör.
12+16 - 13+28	3	3	"	4" "
13+28 - D	1	1	14:1000	4" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt B, samt brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna C och 10+89 och brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 12+16, 12+58, 13+28 (kopplingsbrunn) och D.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställts uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Ersättning för mark till dike och jordaplag vid det öppna diket skall

utgivas av företaget med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp.

Ersättningarna hava beräknats efter markvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter visst pris per m³ för jordupplag. Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade belopp.

Vid framtida rensningar skola inga ersättningar för jordupplag utgivas.

Ersättning skall ej utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs det täckta diket.

Jordersättningen vid det öppna diket har beräknats under förutsättning, att lika stora jordmassor uppläggas på varje sida om diket, ~~med undantag för uträknen 2+65 = 3+70~~. Om så ej blir fallet, skola ersättningarna jämkas i förhållande till massornas i verkligheten verkställda uppläggning enligt av lantbruksingeniör verkställd utredning.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skola inga broar eller trummar ingå i företagets arbeten. På det täckta diket korsande vägar skall körbanan efter rörledningens nedläggning återställas i körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till 11,900 kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	15,011:- kr.
Brulningsbåtnad	1,113:- "
Summa	16,124:- kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallbrottet vid punkt C har företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AC, omfattande dikessträckan A - B - C och ägofigurerna 2 - 31, med en beräknad kostnad av 9,200 kr., en uppskattad båtnad av 11,822 kr. och en relativ kostnad av $0,77,821$ samt avdelning CD, omfattande sträckan C - D och ägofigurerna 31a - 41, med en kostnad av 2700 kr., en båtnad av 4,302 kr. och en relativ kostnad av $0,62761$.

Om kostnaden för avdelning CD ökas med avdelningens fallkostnad, 370 kr, erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $3,070/4,302 = 0,71362$.

Om kostnaden för avdelning AC minskas med samma fallkostnad, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av $8,830/11,822 = 0,74691$.

Då vid de senare beräkningarna relativa kostnaderna för de båda avdelningarna bliva i det närmaste lika, bestämma synemännen, att företaget i dess helhet skall utgöra en samfällighet, och att samtliga med företaget föremade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den enligt värderingslängden, bil.A, uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Väderstad socken.

Skeby Dränggård	6 1,	avs.	litt.B. (Dalhem)	Arvid Rehn, <u>sökande</u>
" "	7 1,	"	" C. (Skebytorp)	O.D.Peterssons sterbhus, ej sökande
Skeby	-1 7, 1	223/12000 mtl.	litt.D.	Erik Johansson, <u>sökande</u>
" Norrgård	6 3,	7/32 mtl.,	litt.K.	John Knutsson, <u>sökande</u>
" "	7 3,	7/48 "	" L.	Karl Johansson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
" "	8 3,	7/96 "	" M.	Gottfrid Andersson, <u>sökande</u> enligt vatten- lagen 10:82

Kumla socken.

Åsby	1 4,		litt.B.	Svenshals och Kumla församlingars pastorat, <u>sökande</u>
Nyhem	1 1,	avs.	" F.	Alma Skarin, <u>sökande</u>
"	1 3,	"	" G.	Alma Skarin, <u>sökande</u>
"	1 2,	"	" H.	Alma Skarin, <u>sökande</u>
Gårdslösa Södergård	1 2,	1 mtl.	" I.	Gustaf Gärdner, <u>sökande</u>

Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.	
291	1,80	214:20	—
119	0,74	88:06	—
2,634	16,34	1,944:46	L X
3,348	20,76	2,470:44	L X
1,356	8,41	1,000:79	L X
1,222	7,58	902:02	L X
1,890	11,72	1,394:68	—
299	1,85	220:15	✓
349	2,17	258:23	✓
1,954	12,12	1,442:28	L X
2,662	16,51	1,964:69	L X
16,124	100,00	11,900:—	

13.170

85,72

Framtida underhåll

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Slåtter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diket är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid den öppna dikessträckan belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försunliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Skeby dikningsföretag år 1951.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1961.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna diket att dikesbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter i lutning 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinning till diket, dock minst på var 50:de meter samt

att på sträckan 2+65 - 3+70 diket utvidgas på dess norra sida för undvikande av berg.

Beträffande den täckta ledningen iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom

skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikekanterna,

att i bergskärning rören läggas i grusbädd,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande samt

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetarnas utförande och underhåll, hava utsetts på följande ställen:

1. Kors i sten 24 m. sydväst om punkt 1+50 av dikesträckan A - B, belägen på höjden + 7,26 m.
2. Triangel i sten 40 m. sydsydväst om punkt 6+50 av sträckan A - B, belägen på höjden + 7,86 m.
3. Kors i berg 12 m. sydväst om punkt 10+62 av sträckan C - D, belägen på höjden + 9,77 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 24 kronor 19 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företags styrelse.

Missnöje med detta utlåtande eller med förättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Östad den 4 april 1951.

Lars Perin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gust. Eriksson *Artur Davidsson*

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Skeby dikningsföretag år 1951			
Socken Väderstads, Kumla		Län Östergötlands	
Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbrukaren Erik Johansson, Östad, Väderstad.			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 17 juni 1953	Bidrag till utförandet, kr 5.010		
Arbetslid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.010	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 12 september 1957		Besiktning verkställd av undertecknad	

Vid besiktningen befanns att företaget, vilket var utfört enligt ett av mig år 1957 upprättat ändringsförslag, kunde godkännas.

Ändringsförslaget innebär igenläggning av öppet dike med rör i väsentligt större omfattning än vad 1951 års förslag avsåg.

Kostnaden för företagets utförande överstiger den år 1951 beräknade.

Linköping den 28 september 1957.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

