

46

E 1*0126

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1910 i och för
 förslagsning af vattenröriska mar-
 ker, tillhörande Skedagården,
 Skeda prästgård och blockare.
 beställes samt Johannisberg
 och Skerstad i Skeda socken,
Östergötlands

län, enligt en af Landtbeskrifningsingenjören C. L. Sylvan
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
 ett låneunderstöd af Ölstenströhunden / 1.200 /
 kronor, att utgå af 1910 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
 byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
 bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknad, enligt
 bilagda protokoll af den
 valda till Direktion,

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
 Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~vi~~ ^{vi} ~~ä~~ ^{er} vederbörande intressenters i
 arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss.

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~vi~~ ^{vi} ~~ä~~ ^{er} skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
 och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 juni 1911
 och fullbordade senast den 1 september 1912 samt odlingen vara utförd inom den
 _____, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
 arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
 väckas; ~~skötande vi~~ ^{skall vi} genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
 hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
 samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-^{och}afdiknings-~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hapd till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och ~~skola~~^{skall} ~~af~~^{för} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbejmmas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbejmmits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Steda den 10 Maj 1911

O. N. S. Nordlander

Att Styrkhusden O. N. S. Nordlander

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

J. P. J. Lamberth
Adress: Steda, Stedaborg

Emil Carlsson
Adress: Olund, Stedaborg

Med stöd af Kungl. brefvet den 30 december
1910 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj:s och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 5 juli 1911.

Ernst Lager

Ernst Lager

Utskrift
Följor den af Kungl. Maj:t den 30 december
1910 nådigst fastställda orbekeplanen.
Stockholm den 17 februari 1911

Fridolf Wijnblad

O. F. Sködt.

E 1-0126

Vidimons

Ex officio M. Sjöman


Beörkande

angående förslag till torrläggning och odling af

vattenrikta marker till

Skedagården, Skedavastgården och Håkarebälle
samt Johannisberg och Åkerstad;
Östergötlands län.

Översigtskarta



Skala 1:100000

Betänkande angående
förslag till förläggning
och odling af vattensjuka
marker, afgifvet i och för
odlingsläns erhållande
år 1909.

Förslagets namn.

Förslaget ifråga afser förläggning och
odling af vattensjuka marker till Skeda-
gården, Skeda prestgård och blockare bo-
ställe samt Johannisberg och Skerstad
i Skeda socken af Slanekeunds härad
och Östergötlands län.

Läge.

De vattensjuka markerna äro belägna
strax nordost om Skeda kyrka och öster
om landsvägen mellan Linköping och
Kalmar. Å vidstående översigtskarta ut-
märkes det vattensjuka området med ett
gult fält.

Förordnande
m. m.

Sedan undertecknad erhållit Konungens
Befallningshafvandes förordnande att en-
ligt gällande lag om dikning m. m. den
20 Juni 1879 hålla syn för upptagande af
afloppsgräp från ifrågavarande vattensju-
ka marker, företogs för lidet års höst nödi-
ga förundersökningar och mätningar,
hvarefter förläggningsförslaget upprät-
tades och synförrättningen handlades
och avslutades den 21 November 1908.
De under den nämnda laga kraftvunna
synförrättningens gång upprättade
handlingarna (Bilaga I) och kartan (Bi-
laga II) ligga till grund för den utredning,
som här följer.

Löskande till länet.

Endast innehafvaren af 1 mtl Skeda
prestgård har beslutat att hos Kungl.
Maj:t göra underdänig anhållan om bi-
drag ur statens odlingplåncfond till ut-
förande af ifrågakvarande förslag.

Afdikningsområ- dets allmänna beskaffenhet.

De vattensjuka markerna utgöras dels
och till större delen af redan odlad mark,
dels af ångs- och delvis skogbevuxen be-
tesmark.

Areal.

Enligt den Beskrifning och hufvudsak-
teckning, som åtföljer synhandlingarna,
utgöres sockmarksområdet af:

åker	19.845 h:ar
ångs- och odlingsmark	1.315 "
betesmark	8.900 "

eller tillsammans 30.060 h:ar

Jordmånen och vårthighet

Jordmånen består i allmänhet af myl-
la eller lermylla på sandblandad lera, men
äfvén delvis af mylla på sand.

Under det att såväl ångs- och odlings-
marken som betemarken är gräsbevuxen är
den senare äfvén bevuxen med barr- och björk-
skog.

Vattendrag.

För sin förläggning äro de vattensjuka
markerna icke beroende af något annat
vattendrag än det aflafsdike, hvarom
här är fråga att upptaga. Detta aflapp
har på grund af sitt nedre bordsområdes
genförelsevis ringa omfattning, hvilket
framgår af översigtskartan, der dessamma
inneslutes af en blå streckad linie, att
afföra en obetydlig flodvattenmängd.

Vattenafledning.

För markernas förläggning är nödligt

att det å flaukartan med dubbla blå linier uppdragna och med A-B-C-D betecknade aflapps-diket upptages, och då såsom nyss är framhållet aflapps-diket har att afföra en obetydlig vattenmängd, hafva och dess dimensioner hufvudsakligen bestämts med hänsyn till markens affall och beskaffenhet. Således har åt aflappet gifvits en minsta bottenlutning af 0.5:1000, en sidolutning af 1:1.5 och en bottenbredd för aflappets nedre del A-B af 0.5 och för dess öfre del B-C-D af 0.3 meter. Dimensionerna vid olika afvågningspunkter finnas i metermätt angifna såväl å profilritningen öfver aflappet som i bifogade gräfningslista.

Dikning

Efter aflapps-dikets upptagande uppreusas och fördjupas nuvarande afledningsdiken, så att dessa i medeltal komma att hålla ett djup af 1.2 meter, en bottenbredd af 0.3 meter och en dagbredd af 2.7 meter.

Odling och täckdikning

Till odling föreslås endast egofiguren 62, hvilken på grund af sin beskaffenhet och sitt läge med fördel kan odlas, då deremot innehafvaren af prestgården önskar bibehålla den öfriga ångs- och betemarken för slätter, bete och skogsbruk, hvilket och för närvarande åtniinstone förde vara ^{det} lämpligaste.

Sedan några mindre träd och buskar blifvit undanröjda, bör odlingsarbetet utföras direkt medelst djupplöjning

och täckdikning med det tegelrör verk-
ställas å såväl den nuvarande åkern
som den till odling föreslagna marken.

Jordförbättring

Värdet af den genom företags utförande uppkommande jordförbättringen framgår af följande tabell:

I sitt vid undersökningens fullständiga tillstånd utgöras af dikningsområdet af:	Hela afdikningsområdet			Länssökandens andel		
	Areal		Värde	Areal		Värde
	Th. ar	Kr.	öre	Th. ar	Kr.	öre
åker	19 845	9 153	40	5 555	2 257	60
ängs- och odlingmark	1 315	321	40	1 295	313	-
annan mark	890	1809	55	692	1375	70
Summa	30 06	11 284	35	13 77	3946	30
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:						
åker (förbättrad genom torrläggning)	19 845	11 682	25	5 555	3 283	80
ö (nyodlad)	1 24	644	80	1 24	644	80
äng (förbättrad genom torrläggning)	075	40	80	055	30	80
annan mark (ö " ö)	890	2586	20	692	1967	-
Summa	30 06	14 954	05	13 77	5926	40

Värdet af den genom företags utförande uppkommande jordförbättringen utgör således 3669 kronor 70 öre, varaf genom vattenafledningen 3545 kronor 70 öre och genom odlingen 124 kronor, det senare beloppet motsvarande beräknade odlingskostnaden. Af värdet af jordförbättringen i sin helhet kommer å länssökandens mark 1980 kronor 10 öre nämligen genom vattenafledningen 1856 kro-

nor 10 öre och genom odlingen 124 kronor
Länesörkans andel i företaget hvad
beträffar areal och värde af förbättring-
en genom vattenafledningen och genom
odlingen framgår af bifogade egobe-
skrifning

Kostnad.

Af bifogade Kostnadsförslag fram-
går att Kostnaden för företaget i sin hel-
het ställer sig sålunda:

vattenafledningen	kronor 2300.-
odlingen	" 124.-

Summa Kronor 2424.-

och att Kostnaden för förläggningen och
odlingen af länesörkans mark belöper
sig till:

vattenafledningen	52.35 % af 2300 kronor	1204.05
odlingen	"	124.-

eller tillsammans kronor 1328.05

Vinst

Jemföras sistnämnda kostnadsbelopp
med förutnämnda jordförbättringsvär-
den, visar det sig att företaget i sin helhet
beräknas lämna en vinst af 1245 kronor
70 öre, hvarest för länesörkan en samt
denna uppgår till 652 kronor 5 öre.

Deltagnings- skyldighet.

Lyssnarnas laga kraftvarna
utlåtande är bestämdt huru kostnader-
na för vattenafledningen i sin helhet
skola på delegarna i företaget fördelas
efter värdet af jordförbättringen.

Skulder för ut- förandet.

Som företaget icke beror någon
allmän väg, färled eller någon som
helst annan allmän inrättning, kan
från det allmännas sida för utföran-

6
det icke förekomma något så beskaffadt hinder, som ouförmåles i Kungl. Högskolans den 31 December 1879.

Utförande.

Arbetet skall i sin helhet utföras i enlighet med nu upprättade förslag och synemännens öfverafade uttalande och hänvisas i öfrigt till hithörande gräfningslista.

Liknande företag i närheten

Bland liknande företag, till hvilkas utförande Kungl. Maj:t under senare år beviljat bidrag ur statens odlingslämfond märkes förläggning och odling af vattenuskadade marker, tillhörande Färgsäter, Döneslarp, Örlunda, Skaukerstad och Sundsholm i Skeda socken, hvilka senare marker äro belägna omkring 3 kilometer syd till sydväst om ifrågakörande afledningsområdet.

Förslag

På grund af hvad här blifvit anfördt, tillåter jag mig vådsamt föreslå att till ifrågakörande företags utförande innehavaren af Skeda prestgård må ur statens odlingslämfond erhålla ett bidrag af 1200 kronor, hvilket belopp motsvarar länsräkandes andel i kostnaden för vattenafledningen.

Arbetsplan.

Under förutsättning att länsräkandes undersådana anhållan beviljas, bör arbetet i sin helhet kunna utföras under loppet af tre år räknadt från och med det år, under hvilket länet blifvit beviljadt och under denna tid föreslås följande:

Grävningsslista

för upptagande af aflapsdike från vatten-
sjuka marker till Skedagården, Skedaprest-
gård och blockarboställe samt Johannis-
berg och Åkerstad i Skeda socken af Ha-
nokiunds härad och Östergötlands län,
upprättad i och för odlingsläns erhållan-
de år 1909.

Aflapsdiket	Länge af folom- och för- tillning	Afstånd från föregående punkt i meter	Dikets			Anmärkingar
			djup i meter	bottnbredd i meter	lagbredd i meter	
<u>A-B-C-D</u>	A	-	1.85	0.50	6.05	Här börjar grävningen
	I	100	1.60	0.50	5.30	Stipunkt vid I+20 ligger 3.26
	II	100	1.60	0.50	5.30	m. öfver jämförelseplanet
	III	100	1.50	0.50	5.-	
	B	88	1.50	0.50	5.-	
	IV	12	1.50	0.30	4.80	
	V	100	1.50	0.30	4.80	
	C	44	1.50	0.30	4.80	
	VI	56	1.45	0.30	4.65	Stipunkt vid VI+91 ligger 5.39
	VII	100	1.50	0.30	4.80	m. öfver jämförelseplanet.
	D	4	1.50	0.30	4.80	

Den ur diket upptagna jordmassan skall
läggas minst en meter från diketbotten,
till högst en meters höjd öfver markytan
och ej med brantare lutning mot diket än
dettas egen sida.

Resultatet skall jordmassan genom-
sökas eller så uppläggas att ytvattnet har

8
fritt aflapp ned i diket.

Linköping den 3 Juli 1909

C. A. Sylvan
Stats landtbr. ingenjör²

Förestående handlingars likhet med dem,
som tillhör den af Kongl. Maj:ti för-
ordade fästställda arketsyckaren, intygas
Ex officio

C. A. Sylvan

Under första året:

upptages aflapssdiktet A-B-

C-D för en beräknad kostnad af 1747.40

hvarje ante utgår ersättningen

för mark med 312.60

samt förräntningskostnaderna med 240.- 2.300.-

Under andra och tredje åren:

utföres odlingsarbetet för 124.- 124.-

Summa kronor 2424.-

Linnköping den 3 Juli 1909

L. A. Sylvan

Statens lanttr. ingenjör

Ergebnisbeschreibung

utvisande länets andens andel i företag,
afseende forrläggning och odling af vatten-
sjuka marker till Spedagården, Speds
prestgård och klockareboställe samt Jo-
hannisberg och Åkerstad i Speda socken
af Hanehunds härad och Östergötlands
län, upprättad i och för odlingsläns er-
hållande år 1909.

Jordinnehafvarens namn.	Hemmanets namn.	Areal	Årskatt af jordbruks- ingenjörerna utlän- skattnings	Årskatt af jordbruks- ingenjörerna utlän- skattnings	Årskatt af jordbruks- ingenjörerna utlän- skattnings	Årskatt af jordbruks- ingenjörerna utlän- skattnings
O. N. L. Nordlander	1 mantal Skedeprestgård	13 77	1856	10	124	-
	Lumma	13 77	1856	10	124	-
Linköping den 3 Juli 1909 l. A. Sylvan Statens landthbr. ingenjör²						

Kostnadsförslag

till förläggning och odling af vattenrika
marker till Skedagården, Skeda prestgård
och blockarboställe samt Johannisberg och
Åkerstad i Skeda socken af Hålsjöns hä-
rad och Östergötlands län, upprättadt i
och för odlingsläns erhållande år 1909

Lage	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Skufat	a. Promor	Kostnad		Summa	
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I Vattenafledning</u>								
<u>Aflopsdike A-B-C-D</u>								
A-B	388	Lera kub.m	1360	0.60	816	-		
		Ombyggnad af egovägsbro- arna vid I+50 och III+64, se rit- ningen vid V+80	st.	2	60.-	120	-	
B-C	156	Lera kub.m	500	0.60	300	-		
C-D	160	D ² " "	480	0.60	288	-		
		Ombyggnad af egovägsbron vid V+80, se ritningen	st.	1	60.-	60	-	1584
		Förskifning af material, ar- betets tillsyn och oförutse- da utgifter tilläggas omkring 10 procent och utföres med						163 40
		Ersättning för mark till af- lopsdike och till jordupplag enligt synmånens utlåtande						312 60
		Förädlingskostnader						240 -
				Promor			2300	
		Ofters					2300	

1	2	3 ²	4	5	6	7	8	9
		O ² verfördt					2300	-
		<u>II Odling</u>						
		Odling af	h:ar	1.24	100-	124	-	124
							2424	-

Linköping den 3 Juli 1909

E. A. Lyhnan
Statens landbr. ingenior²

Utskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för vattenledningsarbetet beräknats till — Kronor 2300. — och ågande intressenten rätt att där han så önskar, ur planen utesluta föreslaget odlingsarbete.

Stockholm den 17 februari 1911
F. H. Hillman
Byråingenior²

Bilaga I

E 1.0126

Handlingar
angående syn för upplagande af afloppsdike
å egor till Skedagården, Skeda prestgård m.fl.
i Skeda socken, Hanekinds härad
och Östergötlands län.

Protokoll hållet vid sammanträde angående syn för dikning år 1908.

Den 12 November 1908 inställde sig undertecknad, statens landtbruksingenjör, hos landbrukaren J. A. Karlsson i Skedagården för att med stöd af Konungens Befallninghafvandes förordnande hålla syn för upptagande af afloppesgräf från vattensjuka marker till Skedagården, Skeda prestgård och klockarboställe samt Johannisturg och Åkerstad i Skeda socken af Flanekinds härad och Östergötlands län; och hade vederbörande saksägare genom särskilda kallelser (Bilaga A.) underrättats om förrättningens handläggning denna dag, med anledning hvaraf följande personer vid sammanträdet infunnit sig:

Såsom saksägare: Lökanden: J. A. Karlsson såsom arrendator af kronadomänen 1 mantal Skedagården;
Öfriga saksägare: Kyrkoherden O. N. S. Nordlander såsom innehafvare af 1 mantal Skeda prestgård,
Organisten J. P. Lamberth såsom innehafvare af Skeda klockarboställe, och
Öfverdirektören M. van Feilitzen för 3 $\frac{3}{4}$ mantal Åkerstad genom inspektoren A. J. Blomqvist;

Såsom kronaombud: Domänintendenten A. Billeström enligt Konungens

Befallningshafvandes förordnande (Bilag A.)

Läsom konsistorieombud: Komministern
J. A. Letherdahl i Slaka enligt Domkapitlets förordnande: (Bilag C.)

Läsom godmän: landbrukarna L. P. Arvidsson i Fredriksberg och P. O. Johansson i Mannabo.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet blef först uppläst och hade följande lydelse: (Bilag D.)

§ 2.

På förrättningsmannens fråga om jäf vare att anföras emot synemännen, svarades nej, och förefanns enligt synemännens mening intet laga hinder för denna förrättnings vidare handläggning.

§ 3.

Efter å marken företagna undersökningar hade förrättningsmannen upprättat ett förslag till ifrågavarande dikees upptagande, hvilket förslag nu i koncept för sakenarna framlades.

§ 4.

Kyrkoherden Nordlander önskade att för kyrkoherdebostället få begagna sig af statens adlingsslänfond i och för företagets utförande.

§ 5.

Som sakenarna icke hade något att andraga, tillkännagaf förrättningsmannen, att synemännen skulle efter sammanträ-

det slut verkställa jorduppskattningen samt att nästa sammanträde komme att hållas å samma plats Lördagen den 21 dennes kl. 9 förmiddagen.

Ort och dag som ofran

På Embetets vägnar:

C. A. Sylvan

Rådande gademän:

L. P. Arvidson. P. O. Johansson.

Den 21 November 1908 inställde sig underkennad, statens landbruksingeniör, jämte förestående gademän på i föregående paragraf utsatt plats och tid i och för slutbehandling af denna föräklning, och hade vid dagens sammanträde följande personer infunnit sig:

J. A. Karlsson å Skedagården, Kyrkoherden O. N. S. Nordlander i Skeda, J. P. Lambert i Skeda, Lomänintendenten A. Billström och Komminister J. A. Selterdahl i Skeda.

§ 6.

Den af synemännen efter verkställd jorduppskattning upprättade värderingslängden blef uppläst för deltagarna, äfvenså en särskild kostnadsfördelningstängd.

§ 7.

Sedan saken tagit del af förslagsritningar och handlingar afgåfro synemännen sitt utlåtande (Bilaga E.).

§ 8.

Utsågs landbrukaren J. A. Karlsson
å Skedagården att emottaga och förvara
karta och handlingar rörande detta
förelag.

§ 9.

Iå intet vidare förekom, tillkännagaf
förrättningsmannen, att den med denna
förrättning missnöjde, hvilken icke
sökt förrättningen, må för talans bevarande
derom göra skriftlig anmälan hos
Konungens Befallningshafvande i länet
före klockan tolf å sextonde dagen här-
efter samt att, om sådan anmälan göres el-
ler om sökanden sjelf vill klandra för-
rättningen, skall han för talans bevarande
instänna de, som missnöje anmält och vaken
i öfrigt till Konungens Härederätt inom sex
månader från denna dagräknadt. Till sist
förklarades förrättningen vara avslutad.

Ort och dag som ofvan

På Embetets vägnar

C. A. Sylvan

Biträdande godemän:
L. P. Arvidson. P. O. Johansson

Bilaga A

Kallelses

Bilaga B.

Till

Konungens Befallningshafvande i Östergöt-
lands län.

Öfverlämnas till Herr Domänintendenten
i länet, som anmodas och förordnas att

såsom kronans ombud närvara vid nedan
omförmälda sammanträden samt därvid
och under förrättningarnas fortgång stakver-
kets rätt och bästa iakttaga och bevaka; in-
förväntande Konungens Befallningshafvan-
de i sinom tid rapport öfver förrättningarne.
Linköpings slott i landskontoret den 5 novem-
ber 1908.

På Landshöfdingens ämbets vägnar:

C. O. de Fries. Johan Lindby.

Jemlikt 3 § 3 mom. i gällande lag om dik-
ning m. m. den 20 juni 1879 får undertecknad
i och för allmänna ombuds förordnande vörd-
sam anmäla:

dels att Kronodomänen 2 mantal Westlösa
Lädergård och $\frac{3}{4}$ mantal Westlösa prästgård
beröras af synförrättning, afseende uppta-
gande af aflöpsgraf från vattensjuka mar-
ker till hummanen Westlösa i Westlösa
socken, Ekströmmen i Rappstads socken
och Lolla i Ljögastads socken af Vifolka och
Wälkuba härad, och för hvilken förrättning
handläggningssammanträde är utsett att
hållas hos godsägaren Nils Björkman å Ek-
strömmen Tisdagen den 10 dennes kl. 10 förmid-
dagen;

dels att Kronodomänen 1 mantal Skedagår-
den, Kyrkoherdeboastället 1 mantal Skeda prest-
gård, till Skeda Kommunierboaställe höran-
de lägenheten Johannisberg och Skeda Kloc-
karboaställe beröras af synförrättning, af-
seende upptagande af aflöpsdike från vat-
tensjuka marker till Skedagården Skeda
prestgård, Skeda Klockarboaställe, Johannis-

berg och Åkerstad i Skeda socken af Flan-
kinds härad, och är för denna förrättnings
handläggning sammanträdde uttalt att hål-
las hos landbrukaren J. A. Karlsson å Ske-
dagården Torisdagen den 12 dennes kl. 9 för-
middagen.

Linköping den 3 November 1908.

C. A. Sylvan.

Statens landbr.ingenjör

Bilaga C.

Herr Kommministern J. A. Selterdaht, eller
den han i sitt ställe anmodar, förordnas
härmed, att vid sammanträde hos landbruk-
aren J. A. Karlsson å Skedagården torisa-
gen den 12 dennes kl. 9 f. m. angående syne-
förrättning för vattenafledning berörande
kyrkoherdebostället 1 mantal Skeda präst-
gård, till Skeda kommunisterboställe hörande
lägenheten Johannisberg och Skeda klocka-
reboställe, så och, där så erfordras, under
förrättningen fortgång, såsom konsistorie-
ombud, bevaka boställets rätt och bästa;
godkännande domkapitlet, som inväntar
redagörelse för förrättningen utgång, om-
budets laga åtgärder. Linköpings domkapitel
den 7 november 1908.

Ad mandatum

Otto Holmström.

Bilaga D.

Konungens Befallningshaf-
vandes i Östergötlands län
resolution på en af J. A.
Karlsson i Skedagården här
gjord ansökning om förord-

nande för behörig förrättningsman att enligt gällande lag om dikning m. m. de 20 juni 1879 hålla syn för upptagande af afloppsgräf från vattensjuka marker tillhörande hemmanen 1 mantal Skedagården och 1 mantal prästgården i Skeda socken af Hanekinds härad; gifven Linköpings slott i landskansliet den 3 Oktober 1908.

Konungens Befallningshafvande, som tagit ansökningen i öfvervägande finner skaligt, att med bifall till densamma, härigenom förordna landbruksingenjören C. A. Sylvan att, därut laga hinder i öfrigt icke möter, ifrågavarande förrättning i lagaordning verkställa; skolande detta förordnande tillställas Sylvan, som har att om dess mottagande hit insända bevis. Som ofvan.

På Landshöfdingämbetets vägnar:

Carl Fr. Johanson. E. J. Lidman.

Bilaga 8.

Utlåtande.

af förrättningsmannen och godemännen vid syn afseende upptagande af afloppsdikey från vattensjuka marker till Skedagården, Skeda prästgård och klosterboställe samt Johannisberg och Skerstad i Skeda socken af Hanekinds härad och Östergötlands län, år 1908.

Med förrättningen afser sökanden en

laglig utredning för torrläggning af åkerjord till kronadomänen 1 mantal Skedgården. För torrläggningen är sålunda nödigt att ett afloppsdikey, som tager sin början i gränsen mellan Skedagården och Skeda prestgård och som fortsätter först i sydlig riktning genom prestgårdens och Skedagårdens egor och därefter å sistnämnda hemmans egor viker af i hufvudsakligen östlig riktning till en större afloppsgraf, der nödigt fall för ifrågasvarande markers torrläggning må för- djupas och utvidgas.

Efter å marken företagna undersökningar och mätningar upprättades förlagda förslag till afloppsdikeys upptagande, och är å till förslaget hörande plankarta af- fattad all den mark, som för sin torrläggning är beroende af dikeys upptagande och underhåll.

Afloppsdikey, hvilket å plankartan är uppdraget med dubbla röda linier och, som betecknats med A - B - C - D, är till sina dimensioner angifvet såväl å profilritningar öfver afloppet, som i den till förslaget hörande gräfningslistan, och hafva synmännen vid bestämmandet af dessa tagit nödighänsyn såväl till den jämförelsevis ringa vattenmängd afloppsdikey har att afföra som till markens beskaffenhet och behof af torrläggning, allt med fästakt afseende på dikeys framtida bestånd.

Beträffande ersättning för skada och intrång, som genom dikeys upptagande kommer att orsakas, så få synmännen med stöd af

68 i gällande lag om dikning m.m. den 20 juni 1879 bestämma:

/. att för mark, som åtgår till diket utvidgning, skall markegaren för hvarje ar åker erhålla en ersättning af sex kronor och för varje ar annan mark två kronor;

/. att för mark, som åtgår att längs aflopps diket upplägga den ur diket upptagna jordmassan, skall markegaren för hvarje ar åker, som täckes af jordupplag erhålla en ersättning af fyra kronor och för hvarje ar annan mark, som härtill åtgår två kronor, samt

/. att dessa ersättningar skola utgå med de belopp, som äro angifna i den af synemännen upprättade kostnadsfördelningslängden, och hvilka belopp skola markägarna tillgodoräkna vid dikningskostnadernas slutliga fördelning.

Den i företaget ingående marken är af synemännen uppskattad såväl i sitt numer eller mindre vattensjuka tillstånd som också i det skick vi anse att densamma blifver försett efter företagets fullbordan, och hafva vi med ledning häraf upprättat en värderingplängd, i hvilken för hvarje egofigur angifves såväl dess nuvarande värde som dess förbättringsvärde, och är efter summan af förbättringsvärdet för hvarje hemman, hemmansdel eller lägenhet utsatt ett repartitionstal, som i procenttal angifver hvar och en jordegares andel i kostnaden för afloppedikets upptagande och framtida underhåll.

Med afseende på afloppsdikeys upptagande m. m. få styremännen med stöd af 43 § i gällande dikningolag bestämma:

∴ att afloppsdikey A - B - C - D skall på delägarnas gemensamma bekostnad enligt ofran angifna delningsgrund upptagas och för framtiden underhållas i fullkomlig öfverensstämmelse med det af förrättningsmannen nu upprättade förslaget med hänsyn såväl till plan- som profilsritning;

∴ att de i förslaget upptagna broarna skola på gemensam bekostnad ombyggas, men för framtiden underhållas af den eller dem, som betjäna sig af desamma;

∴ att dikningsarbetet, som må börja omedelbart efter denna förrättnings afslutande, skall i sin helhet vara fullbordadt senast två år efter det denna förrättning tagit åt sig laga kraft;

∴ att den ur afloppsdikey upptagna jordmässan skall läggas minst en meter från dikeys kant, till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot dikey än dettaas egen sida;

∴ att dikeyjorden skall så uppläggas eller på lämpliga ställen så genomstickas, att ytvattnet från angränsande mark har fritt aflopp ned i dikey; samt

∴ att kostnaderna för denna förrättning skola af samtliga delägare i företaget gemensamt gäldas enligt förut angifven delningsgrund, men nu, om så skulle erfordras, af sökanden förskjutas.

Slutligen få synemännen förklara, att
med denna förrättning afses sådan dik-
ning, som omförmåles i första kapitlet af
åberopade dikningslag

Skedagården den 21 November 1908.

C. A. Sylwan.

Biträdande gademän:

L. P. Swidson.

P. O. Johansson.

Vidimanns

Ex officio

A. Sylwan

Beskrifning

och Häfdeförteckning öfver vattenokadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande af afloppedike och, som tillhör Skedagården, Skeda prestgård och klockareboställe samt Johannisberg och Åkerstad i Skeda socken af Hanekinds härad och Östergötlands län, upprättad vid laga syn år 1908.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Överfördd															
67	äker, mylla på sand		04	50												
68	do, do " do		05	50					11	-		02	-			
	<u>Åkerstad</u>															
	<u>3 3/4 mfl. M. v. Feilitzen.</u>															
71	hagmark, mylla på sand						28	50								
72	do, do " do						18	-								
73	do, do " do						49	50				96	-			
	Summa								19	84	50	10	21	50		55 -

Skedagården den 21 November 1908.

C. A. Sylvan
 Statens landbr. ingenjör.
 Vidimeras
 Ex officio

C. A. Sylvan

Värderingelängd

Öfver vatten-skadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande af afloppsdike och som tillhör Ekedagården, Ekeda prästgård och klackarboställe samt Johannisberg och Skerstad uti Ekeda socken af Hane-
kinds härad och Östergötlands län, upprättad vid
laga syn år 1908.

Egofigur nummersumma mer åkerbruk	Delegarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Areal		Summa areal		jordbruks pr. hektar		Värdet utgör		Summa af hela värdet		Värdet af föreläggningen pr hektar		Föreläggningen utgör		Summan af föreläggningen utgör		Separationskostnad
		K:ar	ar	K:ar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Skedegården																	
	1 mantal Skater																	
	art. J. A. Karlsson																	
1	betesmark, skogbev.	26-				120	-	31	20			50	-	13	-			
2-3	åker	46,5				400	-	186	-			100	-	46	50			
6-8	do	36,5				430	-	156	95			120	-	43	80			
9-14	do	39,-				440	-	171	60			140	-	54	60			
15	betesmark	72,5				220	-	159	50			100	-	72	50			
17	åker	39,-				320	-	124	80			280	-	109	20			
18	do	138,-				350	-	483	-			250	-	345	-			
19	do	16,-				300	-	48	-			300	-	48	-			
43-51 & 57	do	372,5				550	-	2048	75			30	-	111	75			
52, 55 & 56	do	506,-				520	-	2631	20			80	-	404	80			
53	do	162,-				420	-	680	40			180	-	291	60			
54	do	45,-	14	99,-		520	-	234	-	6955	40	80	-	36	-	1576	75	44.47.
	Skeda prest- gård 1 mantal inneh. O. N. S. Nordlander																	
20	åker Öfverföres	98,-				400	-	392	-			200	-	196	-			

[illegible]

den 21 November 1908

C. A. Sylvan
Biträdande godemän:

L. P. Arvidson. P. O. Johansson.

Vidimuras

Ex officio

C. A. Sylvan

Gräfningslista

för upplagande af aflöpsdike från vattensjuka mar-
ker till Skedagården, Skeda prestgård och kloc-
karboställe samt Johannisberg och Skerstad i Ske-
da socken af Hamnekinds härad och Östergötlands
län upprättad vid laga syn år 1908.

Aflöppsdiket	Stående från föregående punkt i meter.	Dikets			Anmärkningar	
		Stående i meter	Stående i meter	Stående i meter		
<u>A-B-C-D</u>	A	-	1.85	0.50	6.05	Här börjar gräfningsen.
	I	100	1.60	0.50	5.30	Fjäpunkt vid I+20 ligger 3.26
	II	100	1.60	0.50	5.30	m. öfver jämförelseplanet.
	III	100	1.50	0.50	5.-	
	B	88	1.50	0.50	5.-	
	IV	12	1.50	0.30	4.80	
	V	100	1.50	0.30	4.80	
	C	44	1.50	0.30	4.80	
	VI	56	1.45	0.30	4.65	Fjäpunkt vid VI+91 ligger 5.39
	VII	100	1.50	0.30	4.80	m. öfver jämförelseplanet
	D	4	1.50	0.30	4.80	

Den ur diket upptagna jordmassan skall läggas minst en meter från dikeskanter, till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än detsamma egen sida.

Desutom skall jordmassan genomstickas eller så uppläggas, att ytvatten har fritt aflöpp med i diket.

Skedagården den 21 November 1908
C. A. Sylvan.
Statens landbr. ingenjör.

Vidimans
ex officio
C. A. Sylvan



Godkänt d. 29/11 1913. 4354/13

Bevis

✓ om verkställd afsyning å torrläggning af vattensjuka marker,
tillhörande Skedagården, Skeda prästgård och klockare-
✓ boställe samt Johannisberg och Skerstad i Skeda
söken,

Östergötlands län.

✓ Planen fastställd den 30 December 1910

Ändring däri medgifven af

✓ Statsbidrag: ~~enligt~~ lån ur 1910 års odlings- fond,
Nr. Ekusentvåhundra (1200.-)

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 Juli 1911

✓ Fastställd arbetstid till 1 September 1912

✓ Förlängd arbetstid till 1 September 1913

medgifven af Länsg. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen d. 30/13

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget

Verklig kostnad enl. af mig granskade, afslutade
ej afslutade räkenskaper

Lösen 1.50
Lpf. 0.50
Nr. 2. —

Vid af undertecknad den 30 okt 1913 verkställd slutbesiktning af ofvan
angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbets-
planen ~~med undantag däraf att~~

och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Närköping den 5 November 1913

R. Kuus
Distriktsingeniör

1 ritu. finns i ark.
J. G.

20/13
Lr.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hvarvid till ansökningen skall fogas

~~dets~~ detta afsyningsbevis,

~~dets utdrag af räkenskaperna och, i händelse arbetet bifvit utfördt på entreprenad,~~
entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares påskrift om verkställd
granskning med ledning af företedda verifikation, samt i öfrigt till riktigheten
bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,
~~vilkas namn och adresser uppgifvas.~~

På begäran af Hysvetsverden O. N. S.
Nordlander i Meda har nedteck-
nad besigtigat och kontrollerat följande,
afseende tillläggning af vattenriks-
marker, tillhörande Skedagården, Skeda
prestgård och Klostareträtt till samt Jo-
hanniskyrkan och Åkerstad i Meda socken
af Östergötlands län, och får jag med an-
ledning af den gjorda undersökningen
dels ytliga:

att afslutningsdirekt A-B-C-D befun-
nit utspelt i afslutningsdirektivet
med af Hysv. Maj: i rådighet
fästet till arbetsplan;

dels följande:

att det må tillätas Hysvetsverden Nord-
lander att af till följande ifråga be-
viljadt bidrag nu odlingslänshand-
nu gesast på upptäcka 1000 Kro-
ner, samt

att återstående delen af länshand-
200 Kronor, må i Hysv. Statist-
till investera, intas dess vattenaf-
rings- och avdragsarbete blifvit
vedsträrligen afseende och godkändt.

hinstående den 29 April 1911

H. Sylwan
Statens länst. ingenjör