




3801-2


E_---2-1267



Trolledets dikningsföretag år 1951,
avseende utförande av avloppsdike för torr-
läggning av mark inom Mantegärdet och Troll-
edet i Varv socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala 1: 100 000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom
Mantesgärdet, Trolledet och Vinberga i
Varv socken av Östergötlands län.

Ar 1951, den 21 februari, kl. 2 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Waldemar Larsson i Ängsnäs för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, samt anslagits i Varvs kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade för-
teckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gunnar Tevell i Sörby och Veine Johansson i Övre
Götala.

Sökande till förrättningen:

		4	5
Martin Johansson,	Trolledet	1	1
		3	
Thorsten Petersson,	"	1	(Piltorp)
		2	
Anna Ringstrand,	"	1	genom arrendatorn Axel Karlsson
enligt fullmakt, bil. 5.			

Övriga sakägare:

		4	5
Waldemar Larsson,	arrendator av Trolledet	1	1
		1	
Ragnar Edholms sterbhus,	Vinberga	5	genom delägaren i sterbhuset
Peggy Edholm,	biträdd av Folke Karlsson,		Luckerstad.
Henning Larsson,	Vinberga.		

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 800 m. öster om Varvs kyrka. Den i företaget ingående marken hade under föregående år uppmätts och avvägts, varjämte förslag till företagets utförande utarbetats.

Det upprättade förslaget till avdikningen, omfattande utförande som ~~öppet~~ dike av dikessträckan A - B på hithörande plan- och profilritningar, samt sträckan B - C - D som täckt ledning förevisades.

§ 4.

Sökandena påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 5.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 6.

Till företagets styrelse valdes Waldemar Larsson, Ängsnäs, Varv, tel.Varv 13, ordförande, samt Thorsten Petersson, Piltorp, och Axel Karlsson, Trolledet, med Martin Johansson, Sandebo, som ersättare.

§ 7.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning nr 799 145:- kr.

Till förrättningsmannen:

Annons om sammanträde 8:70 kr.

Lagakraftbevis 3:50 " 12:20 "

Till godemannen Gunnar Tevell, Sörby 7:- kr.

" " Veine Johansson, Ö.Götala 9:20 " 16:20 "

Transp.

173:40 kr.

Transp.

173:40 kr.

Hantlangningskostnad:

Waldemar Larsson, Ängsnäs 107:80 kr.

Thorsten Petersson, Piltorp 62:- " 169:80 "

Summa 343:20 kr.

§ 8.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Ängsnäs den 21 februari 1951.

Joas Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Fyrf *Wine Johansson.*

46/50
4.
Ink. till Landskansliet
Linköping
20 SEP 1950
D. Nr 66 Diku. ar/50

Bil. 1.
Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 29 AUG 1950
Dnr 102.152

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ängsnäs och Trolledet samt Piltorp i Varv socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Martin Johansson, Sandebo, Varv, tel. Varv 14.

Torsten Petersson, Piltorp, Varv.

Axel Karlsson, Trolledet, "

Hänvändelse till Waldemar Larsson, Ängsnäs, Varv, Tel. Varv 13.

Sandebo den 25 augusti 1950.

Torsten Petersson
Anna Ringstrand
g.m. Axel Karlsson


Martin Johansson


VÄND.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå
lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 2 september 1950.

På lantbruksnämndens vägnar



(A. Norrgård)


(Gideon Johansson)

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar
Helin, Linköping, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 22 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


Algot Behardt


E. Hintze

Utan avgift.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 31 januari 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 21 februari 1951
kl. 10 fm. hos David Larsson i Tovetorp. Företaget avser uppgrävning av Tovetorpabäcken med bidiken och berör Styra n:o 1—5 och 14, Tovetorp n:o 1 och 2 och Vinberga n:o 1 och 2 i Styra socken samt Vinberga n:o 6 i Varv socken.

Onsdagen den 21 februari 1951
kl. 2 em. hos Waldemar Larsson i Ångsnäs. Företaget berör Mantegårdet n:o 1, Trolledet n:o 1 och Vinberga n:o 5 i Varv socken samt Vinberga n:o 2 i Styra socken.

Fredagen den 23 februari 1951
kl. 11 fm. hos G. A. Nilsson i Fridhem. Företaget avser sänkning av Stengölen och berör Fröjerum n:o 1 och 2 i Yxnerum socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 29 januari 1951.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör

7.
Bil. 3.

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mantesgårdet n:o 1, Trolledet n:o 1 och Vinberga n:o 5 i Varv socken samt Vinberga n:o 2 i Styra socken hålles hos Waldemar Larsson i Ängsnäs onsdagen den 21 februari 1951 kl. 2 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 29 januari 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Varv och Styra församling
den 4/2 1951
G. H. Svensson
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

211.3.

Kundskaps

Sammantaget vid synskriftställning enligt värdens an-
ordning utifrån av avloppsluke för tilläggning av mark inom
Markstads nr 1, Tröskel nr 1 och Vindbergs nr 1
Värn socken samt Vindbergs nr 1 i Sjöra socken halles hos
Samlad i Ångens onsdagen den 21 februari 1931 kl. 8.00.
Vid sammantaget förkommer bl. a. val av styrelse för före-

taget.

Marköping den 29 januari 1931.

Iver Hallin.

Landbrukslagen.

Anslaget i lösa ordning
i Värn och Sjöra församling
den 29 januari 1931
Samlad i Ångens
Kyrkans v. Pastor Rasmundus Kyrkostyrelse


Bil. 4.

Förteckning

öfver nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid styreförvaltning enligt vattenlagen angående utförande av avlopps-dike för torrläggning av mark inom Mantegårdet, Trolledet och Vinberga i Varv socken samt Vinberga i Styre socken hos Waldemar Larsson i Ängsnäs onsdagen den 21 februari 1951 kl. 2 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Varv, och Styra,		<u>Varv.</u>
Kallelse till Gunnar Tevell,	Sörby,	"
" " Veine Johansson,	Ö. Götala,	"
Meddelande till C. G. Danckwardt-Lillieström, Solberga,		<u>Sya.</u>
" " Martin Johansson,	Sandebo,	<u>Varv.</u>
" " Waldemar Larsson,	Ängsnäs,	"
Thoren Petersson,	Piltorp,	"
" " Thorsten Petersson,		
" " Fröken Anna Ringstrand,	Trolledet,	"
" " Henning Larsson,	Vinberga,	"
" " Fru Peggy Edholm,	"	"

Linköping den 29 januari 1951.



Län bruksingenjör.

Fullmakt För. Bil. 5 9.
arendatorn, Axel Karlsson, att föra min
sagan och allt som dertill hör, vid samman-
träde vid synförrättning, hos Waldemar
Larsson, Ångsnäs, den 21 Februari 1951.

Anna Ringstrand.
Trälledet i Februari 1951.

Lennart, Sjöström, den 21 Januari 1931.
 Här vid uppfästning, hos Lennart
 Lennart, Sjöström, den 21 Januari 1931.
 Lennart, Sjöström, den 21 Januari 1931.
 Lennart, Sjöström, den 21 Januari 1931.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						<u>Bil. A.</u>	
<u>Varv socken.</u>							
<u>Mantesgårdet 1¹,</u>							
1/2 mtl. litt. A.							
<u>C.G. Danckwardt-Lilleström.</u>							
Skogsmark	mylla/lera	1	1,10	240	400	160	176
"	"	2	0,30	140	"	260	78
<u>S u m m a</u>			1,40				254
<u>Trolledet 1⁵,</u>							
1/4 mtl. litt. B.							
<u>Martin Johansson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	3	0,28	1750	2500	750	210
"	"	4	0,12	1300	"	1200	144
"	"	5	0,28	1400	"	1100	308
"	"	6	0,12	2100	"	400	48
<u>A-S u m m a</u>			0,80				710
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 13+20-D=46m. å 6:--							276
<u>B- S u m m a</u>							276
<u>Totalsumma</u>							986

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trolledet 1⁴,</u>								
1/4 mtl. litt. C.								
<u>Martin Johansson.</u>								
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>								
Åker	mylla/lera	7	0,20	2100	2100	2500	400	80
"	"	8	0,22		1200	"	1300	286
"	"	9	0,07		1000	"	1500	105
"	"	10	0,48		1200	"	1300	624
"	"	10 a	0,23		2200	"	300	69
Skogsmark	"	11		0,10	300	400	100	10
<u>A - Summa</u>			<u>1,20</u>	<u>0,10</u>				<u>1174</u>
<u>B. Brukningsbåtnad,</u>								
Sträckan 12+68-13+22=54m. å 6:--								324
" C-12+68 = 118 m. å 1:--								<u>118</u>
<u>B - Summa</u>								<u>442</u>
<u>Totalsumma</u>								<u>1616</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trollede t¹, (Piltorp)</u>							
1/4 mtl. litt. D.							
<u>Thorsten Petersson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/lera	12	0,20		2200	2500	300	60
" "	13	0,17		2100	"	400	68
" "	14	0,26		"	"	"	104
" "	15	0,47		2150	"	350	165
" "	16	0,10		2350	"	150	15
A - S u m m a		1,20					412
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 10+86-11+44=58m. å 6:--							348
B - S u m m a							348
<u>Totalsumma</u>							760
<u>Trolledet l²,</u>							
1/4 mtl. litt. E.							
<u>Anna Ringstrand.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/lera	17	0,08	2350	2350	2500	150	12

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,08		2350			12
Åker	mylla/lera	18	0,17		2200	2500	300	51
"	"	19	0,38		2100	"	400	152
"	"	20	0,28		"	"	"	112
"	"	21	0,23		2200	"	300	69
A - Summa			1,14					396
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Sträckan B-10+81=61 m. å 6:--								366
B - Summa								366
Totalsumma								762
<u>Sammandrag.</u>		Fastig- hetens hela åkerareal har.			A-båt- nad.	B-båt nad.		Summa båtnad.
<u>Varv socken.</u>								
<u>Mantes-gärdet 1¹.</u>								
1/2 mtl. litt. A.		1,93		1,40	254	-		254
<u>C.G. Danneberg-Lilleström.</u>								
Transport				1,40	254	-		254

Ängs-

Wm. Jackson

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>			<u>Bil. B.</u>	
A-7+50	200	Röjning m	200	0:25	50	
		Lera (rensning) m ³	25	3:--	75	
		Lera ngt. sten (fördjupning) "	10	4:--	40	165
7+50-9	150	Röjning m	150	0:50	75	
		Lera (rensning) m ³	50	3:--	150	
		" ngt. sten(fördjupning) "	40	4:--	160	385
9-B	120	Röjning m	120	0:10	12	
		Lera(rensning) m ³	75	3:--	225	
		" ngt. sten(fördjupning) m ³	35	4:--	140	377
						927
		För oförutsett m.m.tillägges				73
	<u>470</u>	<u>S u m m a</u>				<u>1000</u>
		<u>Rörledning, sträckan B-C-D.</u>				
B-C	130	12" betongrör med frakt m	130	5:50	715	
		Grävning för rörledning samt				
		rörens läggning och höljning m	130	2:25	293	
B		Utlopp enligt ritn.			80	
10+86,C		Brunnar, ϕ 75 cm. st	2	100:--	200	1288
C-12+68	118	9" betongrör med frakt m	118	3:75	443	
		Grävning m.m. m	118	3:--	354	
12+68		Brunnar ϕ 75 cm.			100	897
		Transport				2125

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				2125
12+68-D	98	9" betongrör med frakt m	98	3:75	368	
		Grävning m.m. m	98	3:--	294	
D		Brunn med galler, ϕ 75 cm			120	782
						2967
		För oförutsett m.m. tillägges				283
	346	Summa				3250
		<u>Sammandrag.</u>				
A-B	470	Avloppsdike			1000	
B-C-D	346	Rörledning			3250	4250
	816	Summa				4250
		1) Avgär enl. utlåtande				700
		Återstår				3550
		1) Beräknad rensningskostnad str. A-B-C		700:--		
		Ängsnäs den 21 februari 1951.				
		<i>Lenn Hedin</i>				
		Lantbruksingeniör.				

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Trolledets dikningsföretag år 1951, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Mantegärdet och Trolledet i Varv socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsbrevet till förrättningen, bil. 1 till protokollet, och enligt i protokollet antecknade yrlanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 800 m. öster om Varvs kyrka, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B - C - D betecknade avloppsdiket, med en längd av 816 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Äldre dikningsföretag.

Dikessträckan A - B - C ingår även i ett äldre dikningsföretag, utfört efter av lantbruksingenjören C.A. Sylvan handlagd och den 12 juni 1919 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag, avseende torrläggning av mark inom "hemmanen Vinberga med utjord i Varv och Styra socknar" genom uppgrävning av öppet avloppsdike dels i sträckningen A - B - C, dels vidare åt sydväst 550 m. genom Vinberga ¹ 5 och ¹ 6 samt allmänna vägen Skeninge - Motala till punkt 0 på 1951 års ritningar i rågången mellan Vinberga ⁶ 1 och ⁵ 1 samt därifrån ytterligare 360 m. åt söder genom Vinberga ⁵ 1 och ⁴ 1.

Det äldre företags bottenlinje har på hithörande profilritning betecknats med en blå linje.

Till 1919 års företag har statsunderstöd beviljats den 16 augusti 1922.

Sedan för framtiden den härövan nämnda nedersta dikessträckan på 360 m. kommer att ingå i "Tovetorpabäckens dikningsföretag år 1951" och sträckan A - B - C i "Trolledets dikningsföretag år 1951", samt särskild föreskrift angående underhållet av den mellanliggande sträckan O - A om 550 m. intagits under rubriken "Framtida underhåll" i detta utlåtande, skola de vid 1919 års förrättning utfärdade bestämmelserna upphöra att vara gällande, så snart syneförrättningarna angående "Tovetorpabäckens dikningsföretag år 1951" och "Trolledets dikningsföretag år 1951" vunnit laga kraft.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 50 har.

Dikessträckan A - B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,25.

Sträckan B - C - D skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde.	Q max	I	Rördimension.
	Har.	sekl.		
B - C	37	37	1:1000	12" betongrör.

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	I	Rördimension.
	Har.	har.		
C - 12+68	32	32	2,5:1000	9" betongrör.
12+68 - D	30	30	5:1000	9" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödmur vid punkt B, samt brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 10+86, C, 12+68 och D, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning 0,3 x 0,3 m. för ytvattnets inrinnande.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola ingå i företaget på annat sätt, än att brobanan på diket korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags kostnader, med undantag av förrättningskostnader, od.dyl., beräknats till 3,550:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 4,378:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Rensning av dikesträckan A - B - C till överensstämmelse med vid 1919 års förrättning föreskrivna dimensioner har kostnadsberäknats till 700 kr.

Detta rensningsarbete skall utföras i samband med 1951 års företag.

Nämnda kostnad 700 kr. skall fördelas på olika fastigheter i mån av den på varje fastighet vid 1919 års förrättning uppskattade båtnaden på den norr om punkt 6+20 av sträckan A - B (broställe) belägna marken enligt nedanstående tabell.

Fastigheter och ägare.

Varv socken.

Trolledet 1 ⁵ , 1/4 mtl., litt.B och 1 ⁴ , 1/4 mtl.	
litt.C, Martin Johansson.	
Trolledet 1 ³ , 1/4 mtl. litt. D. (Piltorp)	Thorsten Petersson
" 1 ² , 1/4 " " E.	Anna Ringstrand
Vinberga 1 ¹ , 3/4 " " I.	Ragnar Edholms sterbhus

Styra socken.

Vinberga 2 ⁹ , 1/20 mtl., litt.F.	Martin Johansson
--	------------------------

Transp.

Båtnad.	Deltagningskyl-	Kostnad.
Kr.	het i procent.	Kr.
	%	

1,327:70	28,33	198:31
----------	-------	--------

1,143:50	24,39	170:73
----------	-------	--------

1,143:-	24,39	170:73
---------	-------	--------

150:-	3,20	22:40
-------	------	-------

519:-	11,07	77:49
-------	-------	-------

4,283:20	91,38	639:66
----------	-------	--------

Fastigheter och ägare.

Transp.

Vinberga 2³, 1/5 mtl. litt.G och 2⁴, 3/20 mtl., litt.H. Henning Larsson

Summa

Övriga kostnader för företaget och förrättningen skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet enligt värderingslängden, bil.A, uppskattade båtnaden enligt nedanstående tabell:

Fastigheter och ägare.

Varv socken.

Mantesgårdet	1 ¹	1, 1/2 mtl., litt.A.	C.G.Danckwardt - Lillieström, ej sökande
Trolledet	5 ⁵	1, 1/4 " " B.	Martin Johansson, <u>sökande</u>
"	4 ⁴	1, 1/4 " " C.	Martin Johansson, <u>sökande</u>
"	3 ³	1, 1/4 " " D.	(Piltorp) Thorsten Petersson, <u>sökande</u>
"	2 ²	1, 1/4 " " E.	Anna Ringstrand, <u>sökande</u>

Summa

De härövan upptagna rensningskostnaderna för dikesträckan A - B - C skola utbetalas till ordföranden i 1951 års styrelse, så snart sträckan ifråga avsynats och godkänts.

Båtnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.	Beräknad kostnad.
Kr.	%	Kr.
4,283:20	91,38	639:66
403:85	8,62	60:34
—	—	—
4,687:05	100,00	700:—

Uppskattad båtnad.	Deltagnings- skyldighet i procent.	Beräknad kostnad.
Kr.	%	Kr.
254:—	5,80	205:90
986:—	22,52	799:46
1,616:—	36,91	1,310:31
—	—	—
760:—	17,36	616:28
—	—	—
762:—	17,41	618:05
—	—	—
4,378:—	100,00	3,550:—

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick.

Den genom Vinberga ⁵ 1 och ⁴ 1 gående, i 1919 års företag ingående dikessträckan, med en längd av 360 m., skall för framtiden ingå i "Tovetorpabäckens dikningsföretag år 1951".

Sträckan från punkt A i sydvästlig riktning genom Vinberga ¹ 5 och ¹ 6 samt allmänna vägen Skeninge - Motala till punkt O på 1951 års ritningar, med en längd av 550 m., skall för framtiden underhållas av ägaren till nämnda fastigheter.

Sträckan A - B skall underhållas enligt de procenttal, som finnas upptagna i den under rubriken "Kostnadernas fördelning" i utlåtandet intagna längden för fördelning av rensningskostnaden på sträckan A - B - C.

Sträckan B - C - D slutligen skall underhållas enligt de i kostnadsfördelningslängden för här ifrågavarande företag upptagna procenttalen för fastigheterna, litt. A, B, C, D och E.

Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diket är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Trolledets dikningsföretag år 1951.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1961.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna diket, att dikesbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter och med lutning 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande det täckta diket iakttages
att cementrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
att brunnarna skola utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande samt
att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i betongplatta vid punkt 1+50 på landsvägstrumma, på höjden + 11,93 m.
2. Kors i stor jordfast sten 22 m. nordväst om punkt 6+20 på sträckan A - B, 10 m. norr om skogsväg, belägen på höjden + 13,36 m.
3. Kors i jordfast sten 100 m. nordväst om punkt D, 14 m. norr om åkerkant, belägen på höjden + 14,87 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Ängnäs den 21 februari 1951.

Isaac Selin

lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Emmanuel Fjell

Waino Johansson

ccc

Trolledets, dikningsföretag
år 1951 i Varv, socken

Företaget är utfört och godkänt ~~den~~ år 1952
enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

