

3808-2

E 2-1273

LANDMÄTTER
10-10-1951
1951

Kung. Landmåtningskontoret
1951

Hulje dikningsföretag år 1951.

Högby socken,


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Hulje dikningsföretag år 1951,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Hulje och Vi-
ringe i Högby socken av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdikey för torrläggning av mark inom
Hulje och Viringe i Högby socken av Östergöt-
lands län.

År 1950, den 1 november., kl.2 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Henning Andersson i Viringe för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Högby kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteck-
ning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen C.Algot Carlsson i Roxtorp och Ivar Andersson
i Krakstad.

Sökande till förrättningen:

Henning Andersson, 1/2 mtl. Viringe ¹
Gustaf Adolf Nilsson, delägare i 1/2 mtl. Hulje Mellängård ³

Övriga sakägare:

Ivar Andersson, ägare av 1/3 mtl. Hulje Östergård ³ och arrendator
av kronoegendomen 1 mtl. Hulje Södergård ¹ 5.

Domänintendenten Henrik Flodkvist för samma kronoegendom.

Gustaf Gustafsson förmyndare för Anna Gustafsson, delägare i
³
1/2 mtl. Hulje Mellängård 3.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföras mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 2 km. väster om Mjölby stad och omedelbart söder om allmänna vägen Mjölby - Ödeshög. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Ifrågavarande marker hava tidigare varit föremål för torrläggning. Efter den 30 november 1914 avslutad laga syneförrättning enligt 1879 års dikningslag har nämligen sträckan 0 - 192 - 9+60 utförts som öppet dike. Statsunderstöd till detta arbete har ej erhållits.

§ 5.

De närvarande påyrkade utförande som täckt ledning av dikessträckan 0-192 - 10 från allmänna vägen Mjölby - Ödeshög till rågången mot Hulje Mellängård ³ 3. Öppna diket nedanför vägen borde dessutom uppgrävas till i jämnhöjd med vägtrummans botten.

§ 6.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagens arbeten på annat sätt än att vägbanan på diket korsande vägar efter rörens nedläggning skall återställas i nu befintligt skick.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagens utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas att hållas hos Ivar Andersson i Hulje Södergård.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Viringe den 1 november 1950.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Alf Barkman

Ivar Andersson

År 1951, den 24 april, kl. 9,30 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Ivar Andersson i Hulje Södergård för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 och 6, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Högby kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen C. Algot Carlsson, Roxtorp, och Ivar Andersson i Krakstad.

Delägare:

Ivar Andersson, Hulje.

Gustaf A. Nilsson, "

Henning Andersson, Viringe.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

4.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Gustaf Nilsson, Skrukeby, Mjölby, tel. Mjölby 188, ordförande, och Ivar Andersson, Hulje Södergård, med Henning Andersson, Viringe, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 825	396:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annonser om sammanträden	14:50	"
Iagakraftbevis	3:50	"
	22:-	"
Till godemannen C.Algot Carlsson, Roxtorp	30:80	kr.
" " Ivar Andersson, Krakstad	25:-	"
	55:80	"
Hantlangningskostnad:		
Till Gustaf Nilsson, Skrukeby	38:-	kr.
" Henning Andersson, Viringe	32:-	"
	70:-	"
Summa	543:80	kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygders vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Hulje den

24 april 1951.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Håkansson

W. Andersson

Prot. 1

6.

76/48

1337

Ink. till Landskansliet
Linköping

12 JAN 1949

10 ökr. av
/49

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Viringe och Hulje i Högby socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Henning Andersson, Viringe, Mjölby.
Fröken Mathilda Gustafsson, Hulje Mellängård, Mjölby.
" Charlotta Gustafsson, " " "
" Anna Gustafsson, " " "

Hänvändelse till Gustaf Nilsson, Skrukeby Berggård, Mjölby,
Tel.: Mjölby 188.

Hulje den 26 Nov. 1948.

H. Andersson
Viringe Mjölby

För Erik Magnus Enslin
Erik Enslin
Skrukeby Bergg. Mjölby

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ivar Helin

Linköping den 20 december 1948.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(A. Norrgård)


(Gideon Johansson)

Resolution.

Överlämnas till lantbrukningsjören Ivar Holin, Linköping, som härigenom förordnas att i lag
ordning verkställa ifrågakommande förordning; skölande Holin hit insända bevis om mottagandet av
detta förordnande. Linköpings stott i landstämman den 18 januari 1949.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

E. Hult
E. Hult

Stämpel Fyra kronor.



Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 11 oktober 1950.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 1 november 1950
kl. 11 fm. hos Holger Svensson i Hålan. Företaget avser sänkning av Hålegölen och Vrångdalsgölen samt berör Haddemålen n:o 1, Ols-torp n:o 1, Lillefall n:o 1, Svärds-falla n:o 1, Hålan n:o 1 och Svärds-fall n:o 1 i Trehörna socken. Syne-gång på marken äger rum samma dag med början vid allmänna väg-korset vid norra änden av Håle-gölen kl. 8 fm.

Onsdagen den 1 november 1950
kl. 2 em. hos Henning Andersson i Viringe. Av företaget beröres Hul-je n:o 2, 3 och 5 samt Viringe n:o 1 i Högby socken.

Torsdagen den 2 november 1950
kl. 11,30 fm. hos Karl Axel Neig-lick i Sjögestad. Av företaget be-röres Bjälösa n:o 8 och 9 samt Sjö-gestad n:o 9 i Vreta Kloster socken.

Torsdagen den 2 november 1950
kl. 2,30 em. hos Sten Vrethem i Rökinge. Av företaget beröres Bjälösa n:o 3, 4, 5 och 11 samt Rö-kinge n:o 4 i Vreta Kloster socken.

Fredagen den 3 november 1950
kl. 8 fm. hos Karl Petersson i Bossgård. Av företaget beröres Bossgård n:o 1 och Brånshult n:o 1 i Rystad socken.

Fredagen den 3 november 1950 kl. 12
middagen hos Henning Daniels-son i Erikstad. Av företaget berö-res Erikstad n:o 3-6 och 9 och Almingstorp n:o 1 i Bankekind soc-ken samt Sörby n:o 1-4 i Lande-ryd socken.

Linköping den 11 okt. 1950.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för terrälläggning av mark inom Hulje n:ö 2, 3 och 5 samt Viringe n:ö 1 i Högby socken hålles hos Henning Andersson i Viringe Onsdagen den 1 november 1950 kl. 2 em.

Linköping den 11 oktober 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ansöket i laga ordning
Högby Högstads församling
den 15/10 1950
Ivar Helin
Lantbruksingeniör

Bil. 5/

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hulje och Viringe i Högby socken hos Henning Andersson i Viringe onsdagen den 1 november 1950 kl. 2 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Högby,		<u>Mjölby.</u>
Kallelse till C. Alg. Carlsson,	Roxtorp,	"
" " Ivar Andersson,	Krakstad,	<u>Hogstad.</u>
Meddelande till Ivar Andersson,	Hulje,	<u>Mjölby.</u>
" " Gustaf Adolf Nilsson,	Skrakeby,	"
" " Gustaf Gustafsson,	Hogstad Mejerigård,	<u>Hogstad</u>
" " Domänintendenten Henrik Flodkvist, Västra S:t Persgatan 33,		<u>Norrköping.</u>
" " Henning Andersson,	Viringe,	<u>Mjölby.</u>
" "		

Linköping den 11 oktober 1950.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 4 april 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas tisdagen den 24 april 1951 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 9,30 fm. hos Ivar Andersson i Hulje Södergård. Av företaget beröres Hulje n:o 2, 3 och 5 samt Viringe n:o 1 i Högby socken.

Kl. 12 middagen hos Tore Petersson i Stora Ljuna. Av företaget beröres Kummelby n:o 5 och 9, Krakstad n:o 2, Stora Gullstigen n:o 1, Lilla Ljuna n:o 2, Stora Ljuna n:o 2 och Tibbeshöga n:o 1 i Hogstads socken.

Kl. 3 em. hos Henry Wahlin i Vallsberg. Av företaget beröres Vallsberg n:o 1, 4 och 7 i Väderstads socken samt allmänna vägar na Mjölby—Ödeshög och Väderstad—Ljungstorp.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 2 april 1951.

IVAR HELIN

Lantbruksingenjör

Bil. 6.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hulje n:o 2, 3 och 5 samt Viringe n:o 1 i Högby socken hålles hos Ivar Andersson i Hulje Södergård tisdagen den 24 april 1951 kl. 9,30 fm.

Linköping den 2 april 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Högby ~~Högstads~~-församling

den 8/4 1951.

H. Helin

Lantbruksingeniör

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Hulje dikningsföretag år 1951" i Högby socken hos Ivar Andersson i Hulje Södergård tisdagen den 24 april 1951 kl. 9,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Högby,		<u>Mjölby.</u>
Kallelse till C. Algot Carlsson,	Roxtorp,	"
" " Ivar Andersson,	Krakstad,	<u>Hogstad.</u>
Meddelande till Ivar Andersson,	Hulje Södergård,	<u>Mjölby.</u>

Linköping den 2 april 1951.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Högby socken.</u> <u>Hulje 2³,</u> 1/3 mtl. litt. A. <u>Ivar Andersson.</u> <u>B. Brukningsbåtnad.</u> Sträckan A-0-10= 182 m. å 8:-- <u>Summa</u>							<u>Bil. A.</u> <

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Viringe 1¹,</u> 1/2 mtl. litt. D. <u>Henning Andersson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/lera	10	0,45		1600	3000	1400	630
" "	11	0,55		1900	"	1100	605
" "	12	0,20		"	"	"	220
A-summa		1,20					1455
<u>B. Brukningsbåtnad.</u> Sträckan 7+75-B=185 m. å 8:--							1480
B-summa							1480
Totalsumma							2935
<u>Sammandrag.</u> <u>Högby socken.</u> Hulje 2 ³ , 1/3 mtl. litt. A. Ivar Andersson.	Fastig- hetens hela åkerareal har 9			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
Hulje Mellangård 5 ¹ , 1 mtl. litt. B. Kungl, Maj:t. och Kronan.	34	2,03		2540	3858		6398
Hulje 3 ³ , 1/2 mtl. litt. C. Gustaf A. Nilsson och Anna Gustafsson.	18	2,17	0,14	3247	802		4049
Transport		4,20	0,14	5787	6116		11903

all/2/2

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppsdiket A-B.</u>				<u>Bil. B.</u>
		Rensning nedanför trumma				50
A-0-100	92	Grävning, läggning och höljning av rörledning	m 92	2:--	184	
-1-0-10	90	Grävning m.m.	m 90	3:--	270	
A-0-10		15" betongrör	m 182	8:--	1456	
A		Trumöga enl. ritn.	st 1		75	
0-10		90 cm brunnar enl. ritn.	" 1		120	2105
0-10-0+70	80	Grävning m.m.	m 80	3:50	280	
0+70-2+80	210	" " "	m 210	3:--	630	
		15" betongrör	m 290	8:--	2320	
0+60		Rivning av trumma	st 1		40	
1+68,2+80		90 cm. brunnar enl. ritn.	st 2	120:--	240	3510
2+80-4+38	158	Grävning m.m.	m 158	3:25	514	
		15" betongrör	m 158	8:--	1264	
4+38		90 cm. brunnar enl. ritn.	st 1		120	1898
4+38-5+75	137	Grävning m.m.	m 137	3:50	480	
		12" betongrör	m 137	5:50	754	
5+40		Rivning av trumma	st 1		40	
5+75		75 cm. brunn enl. ritn.	st 1		100	1374
5+75-7+50	175	Grävning m.m.	m 175	2:50	438	
		12" betongrör	m 175	5:50	962	
7+48		Rivning av trumma	st 1		40	
6+83,7+50		75 cm. brunnar	st 2	100:--	200	1640
7+50-9+92	242	Grävning m.m.	m 242	3:--	726	
9+92-B	8	" " "	" 8	4:--	32	
7+50-B		12" betongrör	m 250	5:50	1375	
8+96,9+60		75 cm. brunnar enl. ritn.	st 2	100:--	200	
B		75 cm, " " " och med galler 0,40x0,40	st 1		140	2473
	1192	Transport				13050

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1192	Transport				13050
		För oförutsett tilläggse				950
	1192	Summa				14000
<u>Fördelning av material - och arbetskostnad.</u>						
<u>Materialkostnad.</u>						
	15"	betongrör	m	630	8:--	5040
	12"	"	m	562	5:50	3091
		Brunnar 90 cm. med lock	st	4	60:--	240
	"	75 cm. " "	"	6	50:--	300
	15"	trumöga	"	1		25
		Övrig material				385
						9081
<u>Arbetskostnad.</u>						
		Rensning				50
		Grävning, läggning och höljning				3
		av 1192 m. rörledningar				554
		Rivning av trummor	st	3	40:--	120
		Arbete med brunnar och trumöga				245
		För oförutsett m.m. tillägges				950
		Summa				14000

Hulje den 24 april 1951.

Lea Hedin
Lantbruksingeniör.

Bil.C.

Synemännens utlåtande

angående

Hulje dikningsföretag år 1951, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hulje och Viringe i Högby socken av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökan till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 intagna yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 km. väster om Mjölby stad, omedelbart söder om allmänna vägen Mjölby - Ödeshög, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B betecknade avloppsdiket, med en längd av 1,192 m.

Äldre dikningsföretag.

Ifrågavarande mark har tidigare varit föremål för torrläggning. Efter den 30 november 1914 avslutad laga synförrättning enligt 1879 års dikningslag har nämligen sträckan A - 9+60 utförts som öppet dike.

Statsunderstöd till detta dike har ej erhållits.

Så snart 1951 års förrättning vunnit laga kraft, skola de vid 1914 års förrättning utfärdade bestämmelserna upphöra att gälla.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lut-

ningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 95 ha.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Ha	Q max sekl.	I	Rördimension.
A - 0-10	95	95	5:1000	15" betongrör.
0-10 - 1+68	80	80	2:1000	15" "
1+68 - 2+80	77	77	"	15" "
2+80 - 4+38	75	75	"	15" "
4+38 - 5+75	52	52	3:1000	12" "
5+75 - 6+83	50	50	"	12" "
6+83 - 7+50	47	47	"	12" "
7+50 - 8+96	30	30	1:1000	12" "
8+96 - 9+60	28	28	"	12" "
9+60 - B	25	25	"	12" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt A, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 0-10, 1+68, 2+80, och 4+38 samt brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 5+75, 6+83, 7+50, 8+96, 9+60 och B, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning 0,3 x 0,3 m. på uppströms-sidan.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Rensning av avloppsdiket nedanför punkt A till jämnhöjd med landsvägs-trummans botten skall utföras av företaget.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Trummor.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att vägbanan på diket korsande vägar efter rörens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till 14,000:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	7,242:- kr.
Brukningsbåtnad	7,596:- "
Summa	14,838:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Högby socken.

Hulje	3 2 , 1/3 mtl., litt.A.	Ivar Andersson, ej sökande
" Mellangård	1 5 , 1 " " B.	Staten, ej sökande
"	3 3 , 1/2 " " C.	Gustaf A. Nilsson och Anna Gustafsson, <u>ej sökande</u>
Viringe	1 1 , 1 " " D.	Henning Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Hulje dikningsföretag år 1951.

Arbeterna må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1961.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
1,456	9,81	1,373:40
6,398	43,12	6,036:80
4,049	27,29	3,820:60
2,935	19,78	2,769:20
14,838	100,00	14,000:-

Vid arbetenas utförande iakttages

att ledningarna skola läggas med av lantbruksingeniör godkända rör,

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att brunnarna skola utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinande,

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Förpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsetts på följande ställen:

1. Kors på täckhall till landsvägstrumma vid punkt A, belägen på höjden + 2,01 m.
2. Kors i sten i västra dikesslätten vid punkt O+14, belägen på höjden + 3,74 m.

3. Kors i östligaste delen av bergrygg 120 m. nordväst om punkt 7, belägen på höjden + 8,15 m.

Vattendomsstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 22 kronor 26 öre. Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Hulje den 24 april 1951.

Lennar Persson

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

W. B. B. B.

L. B. B. B.

Hulje dikningsföretag
år 1951 i Högby socken

Företaget är utfört och godkänt ~~den~~ 1952

enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

