

3894-3

E_ 3*1283

Stora Ljuna dikningsföretag

Stora Ljuna dikningsföretag år 1951.

Hogstad socken,

Östergötlands län.


Synehandlingar.



Stora Ljuna dikningsföretag år 1951,
avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Kummelby, Krakstad, Sto-
ra Gullstigen, Lilla Ljuna, Stora Ljuna och Tib-
beshöga i Hogstad socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdiken för torrläggning av mark inom
Krakstad, Kummelby, Stora Gullstigen,
Tibbeshöga, Stora Ljuna, Lilla Ljuna och
Torp i Hogstad socken av Östergötlands
län.

År 1950, den 25 april, kl. 11 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos Tore Petersson i Stora Ljuna för
att på grund av Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga
förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade in-
förts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och an-
slagits i Hogstads kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått med-
delanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Andersson i Krakstad och Artur Davids-
son i Rinna Herrgård.

Sökande till förrättningen:

Axel Anderssons sterbhus, Stora Ljuna Östergård 2³ (Lilltorp)
genom delägaren i sterbhuset Nils Axelsson.

Övriga sakägare:

Herman Nilsson, Krakstad Mellangård 1² (H ättorp)

Högby m.fl. församlingars pastorat, ägare av Krakstad Berg-
gård 2¹, genom kyrkoherden Knut Harding som stiftsombud enligt
förordnande, bil. 5

Stina Elvira Holm, Kummelby Frälsegård 9³, genom Otto Holm
enligt fullmakt, bil. 6.

Gustaf Adolf Gustafsson, Kummelby Västergård 5¹ (Kylberget)

2.

Axel Junaeus, Stora Gullstigen ¹ och Torp ¹.

Hugo Karlsson, delägare i J.A.Karlssons sterbhus, ägare av Tibbeshöga ¹.

Tore Petersson, arrendator av Stora Ljuna ³ 2.

Folke Johansson, Lilla Ljuna ¹ 2 (Katthemmet)

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 3,5 km. sydsydost om Hogstads kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under år 1949 uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden påyrkade torrläggning av hans i företaget ingående mark genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan 5 - ¹³13+26 - 18+59, öppet dike.

2. Bidiket, sträckan 13+26 - 23+53, täckt ledning.

3. " " 25 - 26+56, " "

Ägaren till Kummelby ¹5 påyrkade, att tillstånd måtte medgivas honom att på egen bekostnad verkställa uppgrävning av dikessträckan 38 - 38+82.

§ 5.

Ägaren till Stora Gullstigen meddelade, att de till denna fastighet hörande, i företaget ingående ägoområdena under de senaste 30 åren använts som betesvall. Dessa områden hade för omkring 30 år sedan täckdikats och fungerar täckdikningen på ett tillfredsställande sätt. Täckdikesögonen ligga vid punkterna

8+10 och 10+77 av huvudavloppet. Ifrågavarande områden komma även för framtiden att användas som betesmark.

§ 6.

I företagets arbeten skulle ingå utförande av ny trumma för enskilda vägen Hättorp - Gullstigen vid punkt 5+40 av huvudavloppet.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upp-
utlysas till
rättats, nytt sammanträde i ärendet komme att ~~inlämnas~~ samma stäl-
le som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stora Ljuna den 25 april 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Peter Davidsson

Karl Andersson

År 1951, den 24 april, kl. 12 middagen inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Tore Petersson i Stora Ljuna för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 och 8, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Hogstad kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ivar Andersson i Krakstad och Artur Davidsson i Rinna Herrgård.

Delägare:

Tore Petersson, Stora Ljuna.

Kyrkoherden Knut Harding som stiftsombud för Krakstad ¹ 2 enligt förordnande, bil. 5

Stina Elvira Holm, Kummelby, genom Otto Holm, enligt fullmakt, bil. 10.

Gustaf Adolf Gustafsson, Kummelby.

Folke Johansson, Stora Ljuna.

Axel Anderssons sterbhus, Stora Ljuna, genom delägaren i sterbhuset Nils Axelsson.

J.A.Karlssons sterbhus, Tibbeshöga, genom delägaren i sterbhuset Knut Karlsson.

Herman Nilsson, Hättorp.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Skrivelse från Axel Junaeus, Lilla Ljuna, till förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet som bil. //

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Nils Axelsson, Follinge, Skeninge, tel. Skeninge 80, ordförande, samt Knut Karlsson, Tibbeshöga, och Olle Petersson, Stora Ljuna, med Gustaf Gustafsson, Kummelby, och Folke Johansson, Stora Ljuna, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 826	686:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
Annonser om sammanträden	19:-	kr.
Lagakraftbevis	3:50 "	22:50 "
Till godemannen Ivar Andersson, Krakstad	19:20	kr.
" " Artur Davidsson, Rinna Herrg.	29:60 "	48:80 "
Lösen av förordnande	6:05	"
H antlångningskostnad till Olle Petersson, Stora Ljuna	114:22	"
	<u>Summa</u>	<u>877:57 kr.</u>

§ 14.

Meddelades att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

De närvarande begärde, att avskrift av förrättningshandlingarna och kopior av företagets ritningar skulle av förrättningsmannen sändas till Olle Petersson, Stora Ljuna, Hogstad.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Stora Ljuna den 24 april 1951.

Ivar Hein.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Artur Davidsson *Ivar Andersson*

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 23 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar.

E. Stårck
E. Stårck

Algot Pehardt
Algot Pehardt

Bit. 1
Ink. till Landskansliet
Linköping
20 DEC. 1946

D. Nr 133 d. 20. 12. 46

6. 69/46
127

Till

Länstyrelsen i Östergötlands län.

Stämpel Fyra kronor.

Linköping.



Undertecknade, få härmed abhålla om förordnande för behörig förrättningsman för verkställande av syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark till fartigheterna Lilltorp, Stora Gullstigen, Tibbeshöga, Kylberget, Hättorp och Stora Ljuna i Hogstad socken av Östergötlands län.

De fastigheter och ägare som anses beröras av företaget äro:
3/10 mtl. St. Ljuna österg (Lilltorp) äg. Axel Anderssons sterb.

Follinge, Skänninge arr. Tore Pettersson St.Ljuna, Hogstad
Tel. Hogstad 51.

mtl. Stora Gullstigen äg. Ing. Axel Junæus, Lilla Ljuna, Hogstad

" Tibbeshöga äg. Hugo och Knut Karlsson, Tibbeshöga, Hogstad

avst. Kylberget " G.A.Gustavsson, Mejerigården, Hogstad

" Hättorp " Herman Nilsson, Hättorp, Hogstad

1 mtl. St.Ljuna västerg. äg. Arvid Johansson, Mantorp och
Ivar Andersson, Linköping.

Hänvändelse göres till Tore Pettersson, Stora Ljuna, Hogstad
tel. Hohstad 51.

Follinge pr Skänninge den

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 14 december 1946.
För Torrläggningnämnden i Östergötlands län.

Fredrik G. Andersson

Sigge Kerslund

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 3 april 1950.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 24 april 1950 kl. 3,30 em. i Kaga Kommunalrum.

Av företaget beröres Lera n:o 1—3, Kaga n:o 3 och 4, Krokbränninge n:o 1—4, Mellanbränninge n:o 3, Olstorp n:o 1—3 och Gerstorp n:o 1 i Kaga socken samt Tjärarp n:o 1—3, Värö n:o 5 och Tift n:o 4, 6 och 9 i Kärna socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Bränninge station kl. 8,30 fm. och vid Karlsro (Carl Oskar Nyman) kl. 11,30 fm.

Av företaget beröres järnvägen vid Bränninge station och allmänna vägen n:o 1041 Kaga—Ledberg.

Tisdagen den 25 april 1950 kl. 11 fm. hos Tore Petersson i Stora Ljuna.

Av företaget beröres Krakstad n:o 1 och 2, Kummelby n:o 5, Stora Gullstigen n:o 1, Tibbeshöga n:o 1, Ljuna Stora n:o 2, Ljuna Lilla n:o 2 och Torp n:o 1 i Hogstad socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Tibbeshöga kl. 9 fm.

Tisdagen den 25 april 1950 kl. 3 em. hos Erik Johansson i Östad.

Av företaget beröres Östad n:o 1, Skeby n:o 1, 3, 5 och 7 och Tunge-lunda n:o 4 i Väderstad socken samt Åsby n:o 7, Nyhem n:o 1—3 och Gärdslösa n:o 2 i Kumla socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Dalhem kl. 1,30 em.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 8 fm. hos Erik Seeghs sterbhus i Ekhaga.

Av företaget beröres stadsägorna 66 och 68—72 i Vadstena stad samt allmänna vägen Vadstena—Ske-ninge.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 11,30 fm. hos Hjalmar Larsson i Appelby.

Av företaget beröres Appelby n:o 4 och 7 i Hagebyhöga socken.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 4 em. hos Hjalmar Andersson i Pikatorp.

Av företaget beröres Björstorp n:o 1 och Pikatorp n:o 1 i Västra Tollstad socken, Sjöstorp n:o 1 i Ödeshög socken samt järnvägen Hästholmen—Ödeshög.

Torsdagen den 27 april 1950 kl. 10 fm. hos Erik Svenssons sterbhus i Häggestad.

Av företaget beröres Häggestad n:o 1 och 3—5 samt Vallby n:o 4 i Heda socken samt en trumma för allmänna vägen n:o 925 Heda—Stora Åby omedelbart norr om utfartsvägen från Gregårdskvarn.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid landsvägstrumman kl. 8,30 fm.

Torsdagen den 27 april 1950 kl. 4 em. hos Arvid Andersson i Kolstad.

Av företaget beröres Hillingstad n:o 1 och 2, Valla n:o 4 och Hagen i Rök socken, Stora Egbola n:o 1 och 2, Häggestad n:o 2, Kolstad n:o 2 och 3 samt Tjugby n:o 6 i Heda socken samt trummor för järnvägen Mjölby—Hästholmen och allmänna vägen n:o 926 Rök—Heda.

Synergång på marken äger rum samma dag med början hos Arvid Andersson i Kolstad kl. 12,30 em.

Delägarna i företaget torde medtaga sina lagfartshandlingar till sammanträdet.

Tisdagen den 2 maj 1950 kl. 9 fm. hos Carl-Axel Svensson i Kätterstad.

Av företaget beröres Kätterstad n:o 7 samt Kvästad n:o 5 och 7—9 i Skärkind socken.

Tisdagen den 2 maj 1950 kl. 6 em. hos Sixten Gustafsson i Saxekulla.

Av företaget beröres Saxekulla n:o 1, Torsåkra n:o 1, 2, 5 och 6, Åshorva n:o 1 och 2, Holma n:o 1 och Eneby n:o 1 och 2 i Horn socken samt allmänna vägen n:o 135 Horn—Hycklinge.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Saxekulla kl. 3 em.

Linköping den 3 april 1950

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Ant. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Krakstad n:o 1 och 2, Kummelby n:o 5, Stora Gullstigen
n:o 1, Tibbeshöga n:o 1, Ljuna Stora n:o 2, Ljuna Lilla
n:o 2 och Torp n:o 1 i Hogstad socken hålles hos Tore Peters-
son i Stora Ljuna tisdagen den 25 april 1950 kl. 11 fm.

Synergång på marken äger rum samma dag med början
vid Tibbeshöga kl. 9 fm.

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Hogby Hogstads församling
den 9/4 1950

Thorbjörn
Förordnad v. Förrättare

Bil. 4

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid synförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Krakstad n:o 1 och 2, Kummelby, n:o 5, Stora Gullstigen n:o 1, Tibbeshöga n:o 1, Ljuna Stora n:o 2, Ljuna Lilla n:o 2 och Torp n:o 1 i Hogstad socken hos Tore Petersson i Stora Ljuna tisdagen den 25 april 1950 kl. 11 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hogstad,		<u>Mjölby.</u>
Kallelse till Ivar Andersson,	Krakstad,	<u>Hogstad</u>
" " Åke Carlsson,	Källeryd,	"
Meddelande till Herman Nilsson,	Hattorp,	"
" " Stiftsnämnden,		<u>Linköping.</u>
" " G.A. Gustafsson,	Måjarigården,	<u>Hogstad.</u>
" " Stina Elvira Holm,	Kummelby,	"
" " Gustaf Adolf Gustafsson,	Måjarigården,	"
" " Axel Junaeus,	Lilla Ljuna,	"
" " Hugo Karlsson,	Tibbeshöga,	"
" " Knut Karlsson,	"	"
" " Axel Anderssons storbhus,	Follinge,	<u>Skänninge.</u>
" " Tore Petersson,	Stora Ljuna,	<u>Hogstad.</u>
" " Johan Arvid Johansson,	Lilla Ljuna,	"

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

STIFTSNÄMNDEN

I
LINKÖPING

262.

10.
Till Lantbruksingenjören Ivar Helin,
Drottninggatan 14, Linköping.

Ref. 5.

Till Kyrkoherden Knut Harding,

Högby,

M j 3 1 b y.

Sedan statens lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden överlämnat kallelse angående sammanträde vid förrättning enligt vattenlagen rörande utförande ~~utförande~~ av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Krakstad nr 1 och 2, Kummelby nr 5, Stora Gullstigen nr 1, Tibbeshöga nr 1, Ljuna Stora nr 2, Ljuna Lilla nr 2 och Torp nr 1, allt i Hogstads socken, vilken förrättning uppgivits beröra prästbostället Krakstad Berggård 2¹ i samma socken, förordnar stiftsnämnden härigenom Eder, eller den Ni i Edert ställe förordnar, att såsom allmänt ombud iakttaga och beveka boställets rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas tisdagen den 25 april 1950 klockan 11 hos Tore Petersson i Stora Ljuna.

Syngång på marken äger rum samma dag med början klockan 9 vid Tibbeshöga. Linköping den 4 april 1950.

På stiftsnämndens vägnar:

Torsten Ysander.

Rätt avskrivet; betygar
å tjänstens vägnar:

Syngus Carlsson

Halvard Widegren.

Pris. 6.

Fullmakt.

För min make Otto Holm att
föra min talan vid Synesfirrättning d. 25 april
angående förläggning av mark tillhörig
Kummelby no stam gårdar.

Kummelby Högstad d. 25/4 1950
Sina Holm.

Bevittnas

Hemming Björking
Kummelby Högstad

Otto Pers
Kummelby Högstad

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 4 april 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas tisdagen den 24 april 1951 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 9,30 fm. hos Ivar Andersson i Hulje Södergård. Av företaget beröres Hulje n:o 2, 3 och 5 samt Viringe n:o 1 i Högby socken.

Kl. 12 middagen hos Tore Petersson i Stora Ljuna. Av företaget beröres Kummelby n:o 5 och 9, Krakstad n:o 2, Stora Gullstigen n:o 1, Lilla Ljuna n:o 2, Stora Ljuna n:o 2 och Tibbeshöga n:o 1 i Hogstads socken.

Kl. 3 em. hos Henry Wahlin i Vallsberg. Av företaget beröres Vallsberg n:o 1, 4 och 7 i Väderstads socken samt allmänna vägar na Mjölby—Ödeshög och Väderstad—Ljungstorp.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 2 april 1951.

IVAR HELIN

Lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kummelby n:o 5 och 9, Krakstad n:o 2, Stora Gullstigen n:o 1, Lilla Ljuna n:o 2, Stora Ljuna n:o 2 och Tibbeshöga n:o 1 i Hogstad socken hålles hos Tore Petersson i Stora Ljuna tisdagen den 24 april 1951 kl. 12 middagen.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 2 april 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i ~~Högby~~ Hogstads församling
den 8. 4 1951.


Kyrkostyrelsen v. Förrättaren Kyrkostyrelsen

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Stora Ljuna dikningsföretag år 1951" i Hogstad socken hos Tore Petersson i Stora Ljuna tisdagen den 24 april 1951 kl. 12 middagen.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kallelse till Ivar Andersson,	Krakstad,	<u>Hogstad.</u>
" " Artur Davidsson,	Rinna Herrgård,	<u>Väderstad.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hogstad,		<u>Mjölby.</u>
Meddelande till Tore Petersson,	Stora Ljuna,	<u>Hogstad.</u>

Linköping den 2 april 1951.

Ivar Selin.

Lantbruksingenjör.

Brit. 10.

Fultmakt för min make Otto Hohn
att för min talen vid diknings sommarträde
med St Ljuna myll. gårdars
diknings förs. by, vilket hålles i
St. Ljuna den 25/4 1951

Kommunstyrelsen den 25-4-1951

Stina Hohn.

Bevitnas

6
Sten Hohn

Sten Hohn

Le Gunn 24/451

16.

Bl. 11.

Hon Landbrukingenieur F. Helin

De jag är förhållande närmare vid samman-
hållet i dag vill jag blott meddela att den
planerade skidningen g' medelst någon
stod för mig. De 2 betesmarker därest
jag igenom är både täckbete. Den
behöfligt djupa och frugen sedan mycket
tunga på en frukt täckställe och så.
Dessa förhållanden tyder på att för-
hållanden för 1 år sedan, de vi gingo över
området.

Vill uttrycka den önskan att det
för framtiden ska tillåtas mig att själv kunna
öppet och rensa upp det lilla de bestående 150
meters långt), som för en täckställe och ledet
därmed mer till det stora de best.

Högholmsfärd
Mel Gunnarsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
Hogstad socken.							
Kummelby Frälsegård 9 ³ ,							
11/16 mtl. litt. A.							
Stina Elvira Holm.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	mylla/sand	1	0,11	600	1200	600	66
"	"	2	0,13	"	"	"	78
"	"	3	0,07	"	"	"	42
Summa			0,31				186
Krakstad Berggård 2 ¹ ,							
1/4 mtl.litt. B.							
Högby m. fl. församlingars							
pastorat.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	mylla/sand	4	0,14	840	1200	360	50
"	"	5	0,16	"	"	"	58
Summa			0,30				108

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora Gullstigen 1¹,</u>								
1/2 mtl. litt. C.								
<u>Axel Junaéus.</u>								
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>								
Äng	mylla/sand	6		1,08	480	1200	720	778
"	"	7		1,53	400	800	400	612
"	"	8		0,25	720	"	80	20
"	"	9		0,25	600	1200	600	150
"	"	10		1,50	480	800	320	480
"	"	11		0,08	600	"	200	16
"	"	12		0,25	640	"	160	40
"	"	13		0,09	600	"	200	18
"	"	14		0,03	520	"	280	8
"	"	15		0,04	480	"	320	13
"	"	16		0,53	600	800	200	106
"	"	17		0,72	720	"	80	58
"	"	18		0,61	960	1200	240	146
"	"	19		0,87	720	"	480	418
"	"	20		0,52	600	"	600	312
"	"	21		0,63	720	"	480	302
"	"	22		0,20	960	"	240	48
<u>Summa</u>				9,18				3525

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kummelby Västergård 5¹,</u> (Kylberget) 1 mtl. litt. D. <u>Gustaf Ad. Gustafsson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/sand	23	0,44		250	1000	750	330
" "	24	0,05		"	"	"	38
" "	25	0,08		200	"	800	64
" "	26	0,08		"	"	"	64
" "	27	0,10		"	"	"	80
" "	28	0,07		"	"	"	56
<u>Summa</u>		0,82					632
Då bidiket, sträckan B-I ej skall utföras, minskas båtnaden med $\frac{430}{0,79602}$ =							540
				<u>Återstående båtnad.</u>			92
<u>Ljuna Lilla 2¹, (Katthemmet)</u> Utj.litt. E. <u>Folke Johansson.</u>							
Skogsmark	29	0,73		150	500	350	255
"	30	0,76		100	"	400	304
<u>Summa</u>		1,49					559
<u>Ljuna Stora Östergård 2³,</u> (Lilltorp) 3/10 mtl. litt. F. <u>Axel Andersson sterbhus.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/sand Transport	31	0,37		680	1500	820	303 303

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tibbeshöga 1¹,</u>							
1/8 mtl. litt. G.							
<u>J.A. Karlssons sterbhus.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Aker mylla/sand	48	0,18		1620	1700	80	14
" "	49	0,97		680	"	1020	989
" "	50	0,15		780	1200	420	63
" "	51	0,27		660	"	540	146
" "	52	0,07		1020	"	180	13
" "	53	0,33		"	"	"	59
" "	54	0,78		660	"	540	421
" "	55	0,30		1120	1500	380	114
" "	56	0,32		1020	1200	180	58
" "	57	0,05		540	"	660	33
" "	58	0,29		1100	1700	600	174
" "	59	0,46		850	"	850	391
" "	60	0,25		750	1500	750	188
" "	61	0,03		1350	"	150	5
" "	62	0,50		1120	"	380	190
" "	63	0,49		1270	"	230	113
A-summa		5,44					2971
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 26+77-H = 386 m. å 6:--							2316
B-summa							2316
Totalsumma							5287
Överföres							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Totalsumma Överförd							5287
Då bidiket, sträckan 26+77-H, ej skall utföras minskas båtnaden med $\frac{3500}{0,79602} = 4.397 \text{ kr.}, \text{ varav för A-båtnad } \frac{2971 \times 4397}{5287} = 2471 \text{ kr.},$ för B-båtnad $\frac{2316 \times 4397}{5287} = 1926 \text{ kr.}$							
					Summa		4397
Återstående A-båtnad 500, B-båtnad 390				Summa			890
<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åkerareal har			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
<u>Hogstad socken.</u>							
Kummelby Frälsegård 9 ³ ,							
11/16 mtl. litt. A.	0,25	0,31		186	-		186
Stina Elvira Holm.							
Krakstad Bergsgård 2 ¹ ,							
1/4 mtl. litt. B.	0,25	0,30		108	-		108
Högby med fl. församlingars pastorat							
Stora Gullstigen 1 ¹ ,							
1/2 mtl. litt. C.	96,00		9,18	3525	-		3525
Axel Junaäus.							
Transport		0,61	9,18	294	-		294

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,61	9,18	294	-		294
Kummelby Västergård 5 ¹ , (Kylberget)							
1 mtl. litt. D.	1,00	0,82		92	-		92
Gustaf Ad. Gustafsson.							
Ljuna Lilla 2 ¹ , (Katthemmet)							
Utg. litt. E.	43,00		1,49	559	-		559
Fölke Johansson.							
Ljuna Stora Östergård 2 ³ , (Lilltorp)							
3/10 mtl. litt. F.	14,00	9,21	0,48	10865	3498		14363
Axel Anderssons sterbhus.							
Tibbeshöga 1 ¹ ,							
1/8 mtl. litt. G.	13,00	5,44		500	390		890
J.A. Karlssons sterbhus.							
Summa		16,08	11,15	15835	3888		19723

Stora Ljuna den 24 april 1951.

Lenn Sjöström

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Peter Davidsson

van Breda

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>				<u>Bil. B.</u>
A-7	200	Berg	2	30:--	60	
		Pinnmo ngt. block	70	8:--	560	
		Sand, sten	90	5:--	450	
		Sand, ngt. sten, buskar	60	3:--	180	
		Översten	8	10:--	80	1330
7-9	200	Berg	2	30:--	60	
		Sand, ngt. sten, träd	130	4:--	520	
		Sand, träd	210	3:--	630	1210
9-B	177	Berg	14	30:--	420	
		Sand, sten, träd	170	5:--	850	
		Sand, träd	240	3:--	720	1990
B-C	249	" "	800	3:--		2400
C-15	193	" " , stubbar	170	2:50	425	
		Torvjord, buskar	30	2:--	60	485
15-17	200	Berg	15	25:--	375	
		Sand, sten	140	3:--	420	
		Sand	70	2:--	140	
		Torvjord	20	2:50	30	965
17-D	159	Sand, ngt. sten	210	2:50		525
						8905
		Tillägges för oförutsett m.m.				847
						9752
		Jordersättning enl. bil. C.				1348
	1378	Summa				11100
		<u>Bidiket, sträckan C-E-F.</u>				
C-E	75	Grävning för rörledning m	75	1:40	105	
		12" cementrör medfrakt m	75	5:50	413	
	75	Transport			518	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	75	Transport			518	
C		Rörens läggning, fyllning m	75	1:75	131	
		Trumöga enl. ritn.			50	
E		Brunn 75 cm. enl. typritn.			100	799
E-21+96	195	Grävning för rörledning m	195	1:--	195	
		9" cementrör medfrakt m	195	3:50	683	
		Rörens läggning etc. m	195	1:50	293	
21+96		Brunn 75 cm. enl. typritn.			100	1271
21+96-F	157	Grävning för rörledning m	157	0:80	126	
		6" tegelrör med frakt st	530	590/1000	313	
		Rörens läggning etc. m	157	9:50	79	
F		Brunn 60 cm. enl. typritn.			90	608
						2678
		Tillägges				222
	427	Summa				2900
		<u>Bidiket, sträckan E-G.</u>				
E-G	156	Grävning för rörledning m	156	1:70	265	
		12" cementrör med frakt m	156	5:50	858	
		Rörens läggning etc. m	156	1:75	273	
G		Intag med såmbassäng enl. ritn.			200	
		Rivning av trumma			20	1616
		Tillägges				34
	156	Summa				1700
		<u>Sammandrag.</u>				
A-B-C-D	1378	Huvudavlopp				11100
C-E-F	427	Bidike				2900
E-G	156	"				1700
	1961	Summa				15700

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
B-I	82	<u>Diken som ej skola utföras.</u>				
		<u>Bidiket, sträckan B-I.</u>				
		Grävning för rörledning	m	82	0:30	66
		6" tegelrör med frakt	st	280	590/1000	165
		Rörens läggning etc.	m	82	0:50	41
B		Trumöga				30
I		Brunn 60 cm. med galler			90	392
		Tillägges				38
	82	Summa				430
G-27+30	74	<u>Bidiket, sträckan G-H.</u>				
		Grävning för rörledning	m	74	2:--	148
		12" cementrör med frakt	m	74	5:50	407
		Rörens läggning etc.	m	74	1:75	130
		Brunn 75 cm.			100	785
27+30						
27+30-29+50	220	Grävning för rörledning	m	220	1:70	374
		9" cementrör med frakt	m	220	3:50	770
		Rörens läggning etc.	m	220	1:50	330
29+50		Brunn 75 cm.			100	1574
29+50-30+4	54	Grävning för rörledning	m	54	1:70	86
		9" cementrör med frakt	m	54	3:50	189
		Rörens läggning etc.	m	54	1:50	81
30+4		Brunn 75 cm.			100	456
30+4-H	59	Grävning för rörledning	m	59	0:30	47
		6" tegelrör med frakt	st	200	590/1000	118
		Rörens läggning etc.	m	59	0:50	30
H		Intag medslambassän			200	395
						3210
		Tillägges				290
	407	Summa				3500

14352

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Bil. C.</u>							
<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>							
Kraktstad 1 ² klt. Hättorp							
Herman Nilsson.	0,9	4:--	4	90	80	72	76
Kummelby 9 ³ ,							
litt. A.							
Stina Elvira Holm.	0,7	6:--	4				
	0,4	2:50	1	40	80	32	37
Kraktstad 2 ¹ ,							
litt. B.							
Högby m.fl. förs. pastorat.	1,5	8:--	12				
	0,5	3:--	2	80	80	64	78
Stora Gullstigen 1 ¹ ,							
litt. C.							
Axel Junaéus.	4,6	7:20	33				
	2,2	6:--	13				
	1,9	4:80	9				
	2,9	2:50	7	990	80	792	854
Torp 1 ¹ ,							
Axel Junaéus.	0,5	2:--	1	-	-	-	1
Ljuna Lilla 2 ¹ ,							
litt. E.							
Folke Johansson.	3,1	1:50	5	-	-	-	5
Transport							1051

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Ljuna Stora 2 ³ , litt. F. Axel Anderssons sterbhus.					Transport		1051
	0,3	8:80	3				
	0,5	7:60	4				
	0,6	6:80	4				
	0,3	6:60	2				
	1,2	6:—	7				
	1,1	4:50	5	340	80	272	297
Summa							1348

Stora Ljuna den 24 april 1951.

Joan Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Peter Davidsson

Joan Andersson

Bil.D.

Synemännens utlåtande

angående

Stora Ljuna dikningsföretag år 1951, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kummelby, Krakstad, Stora Gullstigen, Lilla Ljuna, Stora Ljuna och Tibbeshöga i Hogstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 4,5 km. sydsydost om Hogstads kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A - B - C - D	på hithörande plan- och profilrit-	
ningar,	med en längd av	1,378 m.
2. Bidiket, sträckan C - E - F,	" " " "	427 "
3. " " E - G.	" " " "	156 "
Summa		1,961 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Iega hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning,

som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 200 ha.

Huvudavloppet, sträckan A - B - C - D, skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Ha.	Q max sekl.	I	Rördimension.
<u>Bidiket, sträckan C - E - F.</u>				
C - E	30	30	1:1000	12" betongrör.
E - 21+96	7	7	"	9" "
21+96 - F	4	4	"	6" tegelrör.
<u>Bidiket, sträckan E - G.</u>				
E - G	20	20	1:1000	12" betongrör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt C, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna E och 21+96, brunn av 60 cm betongrör vid punkt F samt intag med slambassäng vid punkt G.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställts uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som ut-

göres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Utom de i protokollet § 4 påyrklade dikena hava synemännen ansett, att även utförande av de på ritningarna med B - I och G - H botecknade dikena bort ingå i företaget för åstadkommande av nöjaktig torrläggning av i företaget ingående mark. Då dessa diken ej skola utföras, har i stället båtnaden för den av dikena beroende marken minskats med den beräknade kostnaden för dikena, dividerad med relativa kostnaden för företaget enligt i värderingslängden, bil.A, införda anteckningar.

Ersättningar.

Ersättning för mark till dike och jordupplag vid det öppna diket skall utgivas av företaget med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp.

Ersättningarna hava beräknats efter markvärdet före företagets utförande för mark till dike och efter visst pris per m³ för jordupplag. Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade belopp.

Vid framtida rensningar skola inga ersättningar för jordupplag utgivas.

Ersättning skall ej utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs de täckta dikena.

Jordersättningen har beräknats under förutsättning, att lika stora jordmassor uppläggas på varje sida av diket. Om så ej blir fallet, skola ersättningarna jämkas i förhållande till massornas i verkligheten verkställda uppläggning enligt av lantbruksingeniör verkställd utredning.

Broar och trummar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skulle i företaget ingå utförande av ny trumma för enskilda vägen Hättorp - Gullstigen. Då det emellertid visat

sig, att den nuvarande brons dimensioner äro tillräckliga för ovanförliggande marks torrläggning, skall ombyggnad av bron ej ingå i företags arbeten.

Ej heller några andra broar eller trummor skola ingå i företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags kostnader, med undantag av förätningskostnader o.dyl., beräknats till 15,700:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	15,835:- kr.
Brukningsbåtnad	3,888:- v
Summa	<u>19,723:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget föremade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheter i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Hogstad socken.

Kummelby Prälsesgård	3 9	11/16 mtl.,	litt.A.	Stina Elvira Holm, ej sökande
Krakstad Berggård	1 2	1/4 "	" B.	Högby m.fl.församlingaras pastorat, ej sökande
Stora Gullstigen	1 1	1/2 "	" C.	Axel Junaeus, ej sökande
Kummelby Västergård	1 5	1 "	" D.	Gustaf Ad.Gustafsson, ej sökande
Ljuna Lilla	1 2	(Katthemmet)	utjord, litt.E.	Folke Johansson, ej sökande
Ljuna Stora Östergård	3 2	3/10 mtl.	litt.F. (Idålltorp)	Axel Anderssons sterbhus, <u>sökande</u>
Tibbeshöga	1 1	1/8 "	" G.	J.A.Karlssons sterbhus, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid de öppna diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företags styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försunliges bekostnad.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
186	0,94	147:58
108 ✓	0,55 ✓	86:35
3,525	17,87 ✓	2,805:59
92	0,47	73:79
559	2,83	444:51
14,363	72,83	11,454:51
890	4,51	708:07
19,723	100,00	15,700:-

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Stora Ljuna dikningsföretag år 1961.

Arbeterna må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1961.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna diket, att dikebankarna, som ej må läggas närmare dikeskanten än 1 meter i lutning 1:1, omedel-

bart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta dikena iakttages

- att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
- att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikekanterna,
- att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
- att brunnarna skola utföras på botten av plank eller betong 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande,
- att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och
- att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsetts på följande ställen;

1. Kors i hög sten 7 m. sydost om punkt 6+50 av huvudavloppet, belägen på höjden + 6,98 m.
2. Kors i jordfast sten 36 m. öster om punkt B, belägen på höjden + 7,15 m.
3. Triangel i berg 10 m. öster om punkt D, belägen på höjden + 8,35 m.
4. Kors i berg 32 m. sydost om punkt 26 av bidiket E - G, belägen på höjden + 8,54 m.
5. Kors i hörnsten i grund efter riven byggnad 100 m. sydväst om punkt 29+50 av bidiket G - H, belägen på höjden + 8,82 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95

skall utgivas av företaget med 29 kronor 58 öre. Nämda avgift skall inbetalas till länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit

laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Stora Ljura den 24 april 1951.

Ivar Helm

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arthur Samuelsson *Isak Andersson*

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Stora Ljuna dilningsföretag år 1951			
Socken Hogstads		Län Östergötlands	
~~Deltagare~~ -- Förtroendeman -- ~~Förman~~ Lantbrukaren Olle Pettersson, Stora Ljuna, Hogstad.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 21 april 1952	Bidrag till utförandet, kr 5.410 (A 154)	<i>inbegripits till Olle Pettersson med 8.900 kr</i>	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.410	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1 sept. 1961	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1 nov. 1955	Kontrakterad arbetsid förlängd till 1 nov. 1956

Vid besiktning, som verkställts av **ingenjören Stig Jacobsson** den **4 september 1956**, har befunnits att **företaget blivit utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och godkännes.**

Linköping den 5 september 1956.

(Signature)
Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

