

3904-2

E 2-1293

Östergötlands län

Djurkälla dikningsföretag år 1952.

Motala stad,

Östergötlands län.


Synehandlingar.



Djurkälla dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Djurkälla i
Motala stad av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Djurkälla i Motala stad, Östergötlands län.

År 1951, den 28 augusti, kl. 4 em. inställde sig undertecknad förrättningsman hos David Andersson i Djurkälla för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Motala kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oscar Larsson i Gåsnäs och Henning Johansson i Kalvsjö.

Sökande till förrättningen:

David Andersson,	Djurkälla Storgård	1	2
Bertil Petersson,	"	Oxelgård	6

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 6 km. nordväst om Motala stad mellan Vättern och allmänna vägen Illersjö - Lemunda. Den i företaget

2.

ingående marken hade under innevarande år uppmätts och avvägt.
De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Infann sig Johan Bengtsson, Djurkälla Storgård 1³.

§ 5.

Verkställdes syngång på marken.

§ 6.

Sökanden David Andersson påyrkade utförande som täckt ledning av dikessträckan 0+14 - 8+48 på ritningarna.

§ 7.

Inga broar eller trummor beröras av företaget.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Djurkälla den 27 augusti 1951.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Bengt Larsson

Henny Johansson

År 1952, den 14 januari, kl. 3,30 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos David Andersson i Djurkälla för att fortsätta förrättningsens handläggning. Enligt i § 8 intagen bestämmelse hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna. enligt bifogade förteckning, bil. 5

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Henning Johansson i Kalvsjö och Oscar Larsson i Gåsnäs.

Delägare:

David Andersson, Djurkälla Storgård.

Johan Bengtsson, " "

Bertil Petersson, " Oxelgård.

Gösta Davidsson, arrendator av David Anderssons fastighet.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes David Andersson, Djurkälla Storgård, Motala, tel. Djurkälla 11, med Johan Bengtsson, Djurkälla Storgård, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 915 271:- kr.

Till förrättningsmannen:

Lösen av förordnande ... 4:- kr.

Annons om sammanträde 8:- " 12:- "

Transp. 283:- kr.

	Transp.	283:-	kr.
Till godemannen Henning Johansson, Kalvsjö	41:52	kr.	
" " Oscar Larsson, Gåsnäs	<u>18:-</u>	"	59:52 "
Hantlangningskostnad till David Andersson, Djurkälla	32:-	"	
Vattendomstolsavgift	<u>15:65</u>	"	
	<u>Summa</u>	390:17	kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Djurkälla den 14 januari 1952.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oscar Larsson

Henning Johansson

Ink. till Lantbruksnämnden
i Östergötlands län

16 AUG. 1949

nr ID: a 138

44/49

Bil. 1

5

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Landskansliet
Linköping

28 SEP 1949

D. Nr 56 Dikn. a/49

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom
Motala socken(-nar) av Östergöt-
lands län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser Dikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Motala Central

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Lantbr. David Andersson
Djurkälla Storgård Motala Djurkälla 11
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Djurkälla den 10 aug. 1949

David Andersson
Bertil Petersson

6.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Djurkälla Storgård
Djurkälla Östergård
Djurkälla Lilla Storgård

David Andersson
Bertil Pettersson
Johan Bengtsson

Lantbruks-
~~Lantbruksskade~~ Lantbruksskadenämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 6 september 19 49

Lantbruks-
~~Lantbruksskade~~ På Lantbruksskadenämndens vägnar:

(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagande av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 28 september 1949.

På länsstyrelsens vägnar

Algot Rehardt

G.A. Wallén

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 30 juli 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Torsdagen den 23 augusti 1951 kl. 12 middagen hos Olle Karlsson i Brofall. Av företaget beröres Flytthem n:o 1—3, Droppetorp n:o 2, Brofall n:o 1, Väsby n:o 1, Ludingsbotorp n:o 1, Lönsbo n:o 1 och Brunebo n:o 1 och 2 i Horn socken samt allmänna vägen n:o 657 Horn—Djursdala. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Brofall kl. 8 fm.

Torsdagen den 23 augusti 1951 kl. 3 em. hos Axel Karlsson i Fröåsa. Företaget avser sänkning av Hemgölen och berör Fröåsa i Kisa socken.

Fredagen den 24 augusti 1951 kl. 9 fm. hos inspektoren Kurt Sjöstedt i Spångsholm. Av företaget beröres Strömsnäs och Vime i Veta socken samt allmänna vägen n:o 969 Spångsholm—Kavleback.

Fredagen den 24 augusti 1951 kl. 12,30 em. hos C. Algot Carlsson i Roxtorp. Företaget avser fördelning av kostnaderna för underhåll av avloppsdiken inom Roxtorp, Blixtorp och Hammaren i Högby socken, Öjebro i Herrberga socken samt Govarp i Mjölby stad.

Fredagen den 24 augusti 1951 kl. 3 em. hos Sven Littorin i Lindevad. Av företaget beröres Klackeborg, Glänstorp, Kopparp, Rosendal och Järstad i Järstad socken samt Lindevad, Orås och Sämjetorp i Allhelgona socken.

Måndagen den 27 augusti 1951 kl. 8,30 fm. hos Tore Rosén i Väversunda. Av företaget beröres Väversunda n:o 1, 2, 6 och 10 i Väversunda socken, järnvägen Vadstena—Ödeshög och allmänna vägen n:o 8 Vadstena—Ödeshög.

Måndagen den 27 augusti 1951 kl. 12 middagen hos Stig Glingsten i Ullnäs. Av företaget beröres Ullnäs n:o 1 och 2 i Örberga socken.

Måndagen den 27 augusti 1951 kl. 4 em. hos David Andersson i Djurkälla. Av företaget beröres Djurkälla n:o 1 i Motala Stad.

Torsdagen den 30 augusti 1951 kl. 8 fm. hos Ragnar Andersson i Handskestad. Av företaget beröres Handskestad i Östra Skrukeby socken.

Torsdagen den 30 augusti 1951 kl. 1 em. hos Ture Sandell i Hallstra. Av företaget beröres Hallstra i Törnevalla socken och Fjärdingstad i Östra Skrukeby socken, ett äldre dikningsföretag av år 1912 inom Värila, Grönlund, Hallstram. m. i Östra Skrukeby och Törnevalla socknar samt dessutom Hallstra vägsamfällighet.

Synegång på marken äger rum samma dag med början hos Sandell i Hallstra kl. 11 fm.

Linköping den 30 juli 1951.

IVAR HELIN.

Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Djurkälla n:o 1 i Motala stad hålles hos David Andersson i Djurkälla måndagen den 27 augusti 1951 kl. 4 em.

Länköping den 27 juli 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Motala församling

den 29/7 1951

R. Gustafsson

Kyrkostyrelsens ordförande Kommunstyrelsens sekreterare

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Djurkälla n:o 1 i Motala stad hos David Andersson i Djurkälla måndagen den 27 augusti 1951 kl. 4 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Motala,		<u>Motala.</u>
Kallelse till Oscar Larsson,	Gåsnäs,	"
" " Henning Johansson,	Kalvsjö,	<u>Medevi.</u>
Meddelande till Johan Bengtsson,	Djurkälla,	<u>Motala.</u>
" " David Andersson,	"	"
" " John Bengtsson,	"	"
" " Gösta Davidsson,	"	"

Linköping den 27 juli 1951.

Sven Selin.
Lantbruksingeniör.

Förteckning

över nedanstående dag av sända kallelser och meddelanden angående sammanträde
vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"Djurkälla dikningsföretag år 1952" i Motala stad hos David Andersson i
Djurkälla måndagen den 14 januari 1952 kl. 3,30 em.

Kallelse till godemannen Oscar Larsson,	Gåsnäs,	<u>Motala.</u>
" " " Henning Johansson,	Kalvsjö,	<u>Medevi.</u>
Meddelande till Johan Bengtsson,	Djurkälla,	<u>Motala.</u>
" " David Andersson,	"	"

Linköping d n 20 december 1951.

Joas Seelin.


Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
<u>Motala stad.</u>							
<u>Djurkälla Storgård 1³,</u>							
1/4 mtl. litt A							
<u>Johan Bengtsson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/sand	1	0,18	1800	3000	1200	216
"	"	2	0,40	"	"	"	480
"	"	3	0,30	2100	"	900	270
"	"	3a	0,32	"	"	"	288
"	"	4	0,34	2400	"	600	204
"	"	5	0,06	2100	"	900	54
"	"	6	0,20	"	"	"	180
"	"	7	0,18	"	"	"	162
"	"	8	0,64	"	"	"	576
"	"	9	0,38	"	"	"	342
Äng	"	10	0,40	800	1000	200	80
"	"	11	0,06	900	"	100	6
"	"	12	0,32	800	"	200	64
"	"	13	0,05	"	"	"	10
<u>A-summa</u>		3,-	0,83				2932
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan B - 7+34 = 716 m. á 1:-							716
B-summa							716
<u>Totalsumma</u>							3648

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning	åker, tomt		annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur	
	hektar		hektar	kronor	kronor	kronor	kronor	
Djurkälla Storgård 1 ² ,								
1/2 mtl. litt B								
David Andersson.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/sand	14	0,03		2700	3000	300	9
Äng	"	15		0,08	900	1000	100	8
"	"	16		0,25	800	"	200	50
Åker	"	17	0,32		2100	3000	900	288
"	"	18	0,28		"	"	"	252
"	"	19	0,38		"	"	"	342
"	"	20	0,22		"	"	"	198
"	"	21	0,22		"	"	"	198
"	"	22	0,92		"	"	"	828
"	"	23	0,33		"	"	"	297
"	"	25	0,60		2400	"	600	360
"	"	26	0,64		2100	"	900	576
"	"	27	0,52		"	"	"	468
"	"	28	0,74		1800	"	1200	888
"	"	29	1,04		"	"	"	1248
A-summa			6,24	0,33				6010
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan B - 7+95 = 777 m. å 1:-								777
B-summa								777
Totalsumma								6787

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
<u>Motala stad.</u>							
Djurkälla Storgård 1 ³ , 1/4 mtl. litt A Johan Bengtsson.	15	3,-	0,83	2932	716		3648
Djurkälla Storgård 1 ² , 1/2 mtl. litt B David Andersson	39	6,24	0,33	6010	777		6787
<u>S u m m a</u>		9,24	1,16				10435
Djurkälla den 14 januari 1952. <i>Joas Petri</i> Lantbruksingeniör. Såsom gode män: <i>Oscar Lundberg</i> <i>Samuel Johansson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B-C.</u>			<u>Bil.B.</u>	
A-B	18	Rensning				75
B-1+5	87	Grävning, läggning, höljning för rörledning, tätning av fogar	m 87	3:-	261	
		12" betongrör	" 87	6:-	522	
B		Stödjemur	st 1		75	
1+5		Brunn 75 cm.	" 1		100	958
1+5-2+30	125	Grävning m.m.	m 125	3:50	438	
		12" betongrör	" 125	6:-	750	
2+30		Brunn 75 cm.	st 1		100	1288
2+30-5+65	335	Grävning m.m. 2+30-4+50	m 220	2:50	550	
		" " " 4+50-5+65	" 115	3:-	345	
		9" betongrör	" 335	4:50	1508	
3+60, 5+65		Brunnar 75 cm.	st 2	100:-	200	2603
5+65-7+34	169	Grävning, läggning, höljning grusning för rörledning	m 169	2:-	338	
		7" tegelrör	st 580	0:73	423	
6+85, 7+34		Brunnar 60 cm.	" 2	80:-	160	921
7+34-7+84	50	Grävning m.m.	m 50	2:-	100	
		6" tegelrör	st 170	0:55	94	
7+84		Brunn 60 cm.	" 1		80	274
7+84-C	64	Grävning m.m.	m 64	1:50	96	
		4" tegelrör	st 220	0:30	66	
C		Brunn 60 cm.	" 1		80	242
						6361
		Tillägges för oförutsett m.m.				539
	<u>848</u>	<u>S u m m a</u>				<u>6900</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Fördelning av material- och arbetskostnad.</u>						
<u>materialkostnad:</u>						
		12" betongrör	m	212	6:-	1272
		9" "	"	335	4:50	1508
		7" tegelrör	st	580	0:73	423
		6" "	"	170	0:55	94
		4" "	"	220	0:30	66
		Brunnar 75 cm.m.lock	st	4	50:-	200
		" 60 cm.m.lock	"	4	40:-	160
		Övrig material				245
						3968
<u>arbetskostnad:</u>						
		arbeten för rörledning			2203	
		d:o för brunnar och stödjemur			190	2393
		Tillägges för oförutsett				539
		<u>S u m m a</u>				6900
Djurkälla den 14 januari 1952.						
 Lantbruksingenjör.						

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Djurkälla dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Djurkälla i Motala stad av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 6 infört yrkande, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 6 km. nordväst om Motala stad, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A-B-C betecknade avloppsdiket, med en längd av 848 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Iaga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m.

och sidolutning 1:1,50

Övriga delar av diket skola utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell.

Dikessträcka	Neder- börds- område. Ha	Q max sekl.	I	Rördimension.
B - 1+5	42	42	2,5:1000	12" betongrör.
1+5 - 2+30	40	40	5:1000	12" "
2+30 - 3+50	31	31	12:1000	9" "
3+50 - 3+60	"	"	30:1000	9" "
3+60 - 4	26	26	"	9" "
4 - 4+50	"	"	16:1000	9" "
4+50 - 5+65	"	"	3:1000	9" "
5+65 - 6+85	22	22	10:1000	7" tegelrör.
6+85 - 7+34	20	20	"	7" "
7+34 - 7+84	13	13	"	6" "
7+84 - C	4	4	35:1000	4" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B
brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 1+5, 2+30, 3+60 och 5+65 samt brun-
nar av 60 cm betongrör vid punkterna 6+85, 7+34, 7+84 och C.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil-
och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt
uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som ut-
göres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.
Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 6,900:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	8,942:- kr.
Brukningsbåtnad	<u>1,493:- "</u>
Summa	<u>10,435:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader, däri inräknat förrättningskostnader o.dyl., skola fördelas mellan de båda i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Motala stad.

Djurkälla Storgård	³ 1 , 1/4 mtl., litt.A.	Johan Bengtsson, ej sökande
" "	² 1 , 1/2 " " B.	David Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Djurkälla dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synmännen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings - skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad Kr.
3,648	34,96	2,412:24
6,787	65,04	4,487:76
10,435	100,00	6,900:-

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställes
att brunnarna skola utföras med bottnen på plank eller cementgjutning 0,50 m
under utgående rörets underkant, och förses med öppningar för ytvattnets fria
inrinnande,

att Tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med betongrör,

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören,

att skarvarna på betongrören tätas med cement och

att tegelrören läggas i grusbädd.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

- 1 Kors i sten 65 m. väster om punkt B, belägen på höjden + 5,00 m.
2. " " " 10 " nordost " " C, " " " + 16,17 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95
skall utgivas av företaget med 15 kronor 65 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras
2
på fastigheten Djurkälla Storgård 1 (nuvarande ägare: David Andersson)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Djurkälla den 14 januari 1952.

Leif Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Olof Lundberg *Herman Johansson*

Djurkälla dikningsföretag
år 1952 i Motala socken

Företaget är utfört och godkänt den 30 april 1952
enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

