

3916-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 MAJ 1952

Diarié nr

E _____ 2•1305

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Vårdsbergs Prästgårds
dikningsföretag år 1952.

Askeby kommun

(Vårdsberg socken)

Östergötlands län.

Synehandlingar.




Vårdsbergs Prästgårds dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdike för torrläggning
av mark inom Vårdsbergs Prästgård och Vårdsberg i
Askeby kommun (Vårdsberg socken) av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för terrläggning av mark inom Vårdsberg och Vårdsbergs Prästgård i Vårdsberg socken av Östergötlands län.

År 1951, den 1 oktober, kl. 9 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Vårdsbergs kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Nils Petersson i Metsjö och Carl Erik Carlsson i Tuttorp.

Sökande till förrättningen:

Einar Ermedahl, Vårdsberg 1, 3, 4. 1
Boställsvärden Axel Carlsson, Månestad, för Vårdsbergs Prästgård 1 och som stiftsombyd enligt förordnande, bil. 5. 1

Ovriga intressenter:

Statens järnvägar för Vårdsberg 3 genom överbannmästaren C.A. Petersson, Linköping. 2

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmännen, bil. 1.

2.

§ 2.

Infann sig Sven Larsson, arrendator av Vårdsbergs Prästgård.

§ 3.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen,

§ 4.

Företaget ligger omedelbart väster

om Vårdsbergs kyrka, på båda sidor om järnvägen Linköping -

- Ringsterp. Den i företaget ingående marken med dess avlopp
hade under innevarande år uppmätts och avvägts.

De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 5.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande som täckt ledning av den på marken utstakade och på ritningarna utvisade dikessträckan 0 - 12+50 från Vårdsbergsån till Vårdsbergs gårds utfartsväg.

§ 6.

Av företaget beröres en trumma för Statens järnvägar på sträckan 5+90 - 6 av diket. Dessutom går dikessträckan 3+97 - 5+36 i norra järnvägsdiket.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Vårdsbergs gård den 1 oktober 1951.

Sven Larsson
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

[Signature]

[Signature]

År 1952, den 1 april, kl.10 fm. inställde sig åter under-
teeknad förrättningsman hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård för
att fortsätta förrättningsens handläggning. Enligt i § 7 intagen
bestämmelse hade tiden för sammanträdet utlysts endast genom per-
sonliga meddelanden till sakägarna enligt bifogade förteckning,
bil. 7.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Nils Petersson i Metsjö och Carl Erik Carlsson
i Tuttorp.

Delägare:

Einar Ermedahl, Vårdsbergs gård.

Karl Johansson, Boo, som stiftsombud enligt, bil.5.

Sven Larsson, arrendator av Vårdsbergs Prästgård.

Statens Järnvägar genom överbanmästaren C.A.Petersson, Linköping.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets ut-
förande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Skrivelse från chefen för Statens Järnvägars VIII:de distrikt
angående företagets beröring med järnvägen bilades protokollet
som bil.6.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Einar Ermedahl, Vårdsbergs
gård, Vårdsberg, Tel. Linköping 790 88, ordförande och Sven Larsson,
Vårdsbergs Prästgård,
med Karl Johansson, Boo, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 948	566:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annons om sammanträde	9:10	" 13:10 "
Till godemannen Nils Petersson, Metsj ö	8:67	kr.
" " Carl Erik Carlsson, Tuttorp	12:93	" 21:60 "
Hantlangningskostnad:		
Till Einar Ermedahl, Vårdsbergs gård	82:-	kr.
" Sven Larsson, Vårdsbergs Prästgård	32:-	" 114:- "
Vattendomstolsavgift	32:43	"
	<u>Summa</u>	<u>747:13 kr.</u>

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades synförrättningen.

Vårdsbergs gård den 1 april 1952.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

E. Larsson

Nils Petersson.

23/50

Bil. 1 - 5.

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 24 APR 1950
Dnr. 10:a 79

Ink. till Landskapsrådet
Linköping
16 MAJ 1950
D. Nr. 43 Sihu.är.
50

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Vårdsbergs gård och Vårdsbergs prästgård i Vårdsberg socken.

Av företaget väntas komma att beröras.

Einar Ermedal, Vårdsbergs gård, Vårdsberg, Tel. Linköping 790 88.

Kyrkofonden för Vårdsbergs prästgård.

Järnvägen Linköping - Ringstorp.

Hänvändelse till Einar Ermedal.

Vårdsbergs gård den 21 april 1950.

Einar Ermedal

Åke Joachimsson
Åke Joachimsson
Boställsnämndens ordf.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå: Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 6 maj 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

A. Norrgård
(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar
Helin, Linköping, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 17 maj 1950


Carl Hamilton


Bernt Gustafsson



Stämpel Fyra kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 10 september 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 1 oktober 1951 kl. 8 fm. hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård. Av företaget beröres Vårdsberg n:o 2 och Björkåklå n:o 1 i Vårdsberg socken, samt allmänna vägen n:o 136 Linköping—Åtvidaberg.

Måndagen den 1 oktober 1951 kl. 9 fm. hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård. Av företaget beröres Vårdsberg n:o 1, 3 och 4, samt Vårdsbergs Prästgård n:o 1 i Vårdsbergs socken samt Statens järnvägar vid Vårdsbergs hållplats.

Måndagen den 1 oktober 1951 kl. 3 em. hos Josef Rogestam i Rogestad. Av företaget beröres Rogestad n:o 1—4 i Vårdsberg socken samt Månestad n:o 2 och 6, Landeryd n:o 4 och Hageby n:o 1 i Landeryd socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Rogestad kl. 12 middagen.

Tisdagen den 2 oktober 1951 kl. 8 fm. hos K. G. Danielsson i Värna Norrgård. Av företaget beröres Ytterby, Värna och Värnäs i Värna socken.

Tisdagen den 2 oktober 1951 kl. 12.30 em. hos Eric Andersson i Nyhaga. Av företaget beröres Sunnebo n:o 1 och 5 och Nyhaga n:o 1 i Björsäter socken samt allmänna vägen n:o 732 Åtvidaberg—Yxnerum.

Onsdagen den 3 oktober 1951 kl. 3 em. hos Emil Johansson i Skankebo. Företaget avser utförande av avloppet mellan Hemgölen och sjön Drögen och berör Högtomta n:o 1 i Kisa socken samt Skankebo n:o 1 i Västra Eneby socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Skankebo kl. 12,30 em.

Linköping den 8 september 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för terrälläggning av mark inom Vårdsberg n:o 1, 3 och 4 samt Vårdsbergs Prästgård n:o 1 i Vårdsberg socken hålles hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård måndagen den 1 oktober 1951 kl. 9 fm. Av företaget beröres Statens järnvägar vid Vårdsbergs hållplats.

Linköping den 8 september 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslutning i Vårdsbergs kyrka
den 16/9 1951, betyg

E. Blomström
Råd.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående
sammenträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark
inom Vårdsberg och Vårdsbergs Prästgård i Vårdsberg socken hos Einar Ermedahl i
Vårdsbergs gård måndagen den 1 oktober 1951 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Vårdsberg,		<u>Hjulsbro.</u>
Kallelse till Nils Petersson,	Metsjä,	<u>Vårdsberg.</u>
" " Sixten Håkansson,	Bökestad,	<u>Linköping.</u>
Meddelande till Stiftsnämnden,		"
" " Sven Larsson,	Vårdsbergs Prästgård,	<u>Vårdsberg.</u>
" " Einar Ermedahl,	" gård,	"
" " Chefen för Statens järnvägars 8:de distrikt,		
	Centralstationen,	<u>Norrköping.</u>

Linköping den 8 september 1951.

Einar Ermedahl

Lantbruksingeniör.

STIFTSNÄMNDEN

I
LINKÖPING

736.

10.

Bil. 5.

Till Kyrkoherden Erik Wastesson,

Hjulbro.

Sedan lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden översänt kallelse till sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Vårdsberg nr 1, 3 och 4 ävensom prästbostället Prästgården 1¹ i Vårdsbergs socken, förordnar stiftsnämnden Eder, eller den Ni i Edert ställe sätter, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas måndagen den 1 oktober 1951 klöcken 9 hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård.

Linköping den 11 september 1951.

På stiftsnämndens vägnar:

Transporterna på boställs- *Personer/ saker*
värden, hemmanvärdare Karl Johanna, Bro,
eller vid förhinder för denne hem-
manvärdaren, boställsvärden Axel
Carlsson, Mäntad.
Lundqvist, Hjulbro d. 28/9 1951
S. Hultcröm

Halvard Widegren
Halvard Widegren.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN
VID VIII DISTRIKTET

Distriktschefen

D.-nr 331/52

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Norrköping 18.2.52

11.
Bil. 6,

Statens lantbruksingenjör
I. Helin

LINKÖPING

I skrivelse den 9 februari 1952 har av Eder anhållits om godkännande av förslag till igenläggning av ett avloppsdike i norra gränsen för järnvägsområdet vid Vårdsbergs station i enlighet med en skrivelsen bifogad ritning. Den i diket befintliga trumman under spåret beröres icke och ej heller är avsikten att med rör igenlägga den del av diket som helt ligger inom järnvägsområdet.

Med anledning härav får distriktschefen meddela att gentemot förslaget att igenlägga diket i järnvägens gränslinje finnes ingen erinran att göra, men ifrågasättes om ej även den övriga delen av diket inom järnvägens område borde igenläggas med rör. Den uppslamning av denna del, som kan förutses genom att slam, som medföres genom rörledningen avlagrar sig härstädes, kan komma att förorsaka kostnader för torrlägningsföretaget genom ökat behov av dikesrensning, vilka kostnader statens järnvägar icke äro skyldiga påtaga sig.

Högaktningsfullt


(H. Tillinger)

Bil. 7.Förteckning

över nedanstående dag av sända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Vårdsbergs Prästgårds dikningsföretag år 1952" i Askeby kommun hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård tisdagen den 1 april 1952 kl. 10 fm.

Kallelse till godemannen Nils Petersson,	Metsjö,	<u>Vårdsberg.</u>
" " " Carl Erik Carlsson.	Tuttorp, Örminge,	<u>Linköping.</u>
Meddelande till Einar Ermedahl,	Vårdsbergs gård,	<u>Vårdsberg.</u>
" " Axel Carlsson,	Månestad,	<u>Hjulsbro.</u>
" " Sven Larsson,	Vårdsbergs Prästgård,	<u>Vårdsberg.</u>
" " Chefen för Statens Järnvägars VIII:de distrikt,		<u>Norrköping.</u>

Linköping den 3 mars 1952.

Ivar Selin

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
<u>Askeby kommun.</u>							
(Vårdsberg socken)							
<u>Prästgården 1¹,</u>							
1 mtl. litt A							
<u>Kyrkofonden.</u>							
arr. Sven Larsson.							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,08	2800	3000	200	16
"	"	2	0,38	2700	"	300	114
"	"	3	0,14	2300	"	700	98
"	"	4	0,75	2600	"	400	300
"	"	5	0,60	2100	2900 3000	800	480
<u>A-summa</u>		1,95				1008	
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan A-B-		= 243 m.	å 8:-			1944	
" B-3+97		= 144 m.	å 8:-			1152	
" 3+97-5+36		= 139 m.	å 1:-			139	
<u>B-summa</u>						3235	
<u>Totalsumma</u>						4243	
<u>Vårdsberg Säteri 3²,</u>							
exp. litt B							
<u>Statens Järnvägar (MÖJ)</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	6	0,32	2700	3000	300	96

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,32					96
Åker	mylla/lera	7	0,23		2000	~~3000~~ 2800	800	184
"	"	8	0,30		1700	~~3000~~ 2500	"	240
"	"	9	0,52		2650	3000	350	182
A-summa			1,37					702
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan B+97-C		= 183 m.	å 1:-					183
" D-6+61		= 53 m.	å 1:-					53
B-summa								236
Totalsumma								938
Vårdsberg Säteri 3 ¹ ,								
1 mtl. litt C								
Einar Ermedahl.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	10	0,70		2800	3000	200	140
"	"	11	0,64		1700	~~3000~~ 2500	800	512
"	"	12	1,04		1900	~~3000~~ 2700	"	832
"	"	12a	2,50		1700	~~3000~~ 2500	"	2000
"	"	13	0,44		2500	3000	500	220
"	"	14	3,30		2200	"	800	2640
"	"	15	0,48		2500	"	500	240
"	"	16	3,40		2200	"	800	2720
"	"	17	0,17		2400	"	600	102
"	"	18	0,68		2300	"	700	476
"	"	19	1,86		2400	"	600	1116
A-summa			15,21					10998
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 5+36-C		= 44 m.	å 1:-					44

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
B-transport							44
Sträckan D-6+61 = 53 m.		å 1:-					53
" 6+61-11+64 = 503 m.		å 5:-					2515
B-summa							2612
Totalsumma							13610
<u>Vårdsberg Barnegård 4¹.</u>							
1 mtl. litt D							
<u>Einar Ermedahl.</u>							
Åker mylla/lera	20	0,60		2500	3000	500	300
" "	21	1,18		2200	"	800	944
" "	22	1,50		2400	"	600	900
S u m m a		3,28					2144
<u>Vårdsberg Rysthåll 1¹.</u>							
1 mtl. litt E							
<u>Einar Ermedahl.</u>							
A. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/lera	23	0,30		2600	3000	400	120
" "	24	0,34		"	"	"	136
A-summa		0,68					256
B. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 11+64-E = 86 m.		å 5:-					430
B-summa							430
Totalsumma							686

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
Askeby kommun. (Vårdsberg socken) Prästgården 1 ¹ , 1 mtl. litt A Kyrkofonden arr. Sven Larsson.	42	1,95		1008	3235	4243	
Vårdsberg Säteri 3 ² , exp. litt B Statens Järnvägar.		1,37		702	236	938	
Vårdsberg Säteri 3 ¹ , 1 mtl. litt C Einar Ermedahl.	122	15,21		10998	2612	13610	
Vårdsberg Barnegård 4 ¹ , 1 mtl. litt D Einar Ermedahl.	122	3,28		2144		2144	
Vårdsberg Rusthåll 1 ¹ , 1 mtl. litt E Einar Ermedahl.	122	0,68		256	430	686	
<u>S u m m a</u>		22,49		15108	6513	21621	
							Vårds-

Nils Pettersson.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Avloppet, sträckan A-B-V-D-E.</u>				
A-B	243	16" betongrör m	243	9:-	2187	
		Grävning f.rörledning, rörens				
		läggning, höljning m	243	2:75	668	
A		Stödjemur enl.ritn.	1		80	
1+70		Kopplingsbrunn "	1		70	3005
B-3+05	62	16" betongrör m	52	9:-	468	
		Grävning m.m.	52	2:75	143	
2+48,3+05		Brunnar 90 cm.enl.ritn.	2	140:-	280	
		Koppling vid befintliga rör-				
		trummor			30	921
3+05-4+90	185	16" betongrör m	185	9:-	1665	
		Grävning m.m.	185	3:25	601	
4+90		Brunn 90 cm. enl.ritn.	1		140	2406
4+90-C	90	16" betongrör m	90	9:-	810	
		Grävning m.m.	90	3:-	270	
5+36		Brunn 90 cm. enl.ritn.	1		140	
C		Intag enl.ritning	1		120	1340
C-D		Järnvägsområde				
D-6+91	83	16" betongrör m	83	9:-	747	
		Grävning m.m.	83	2:50	208	
D		Stödjemur enl.ritn.	1		80	
6+91		Brunn 90 cm.enl.ritning	1		140	1175
6+91-8+50	159	16" betongrör m	159	9:-	1431	
		Grävning m.m.	159	2:50	398	
8+50		Kopplingsbrunn enl.ritn.	1		70	1899
8+50-9+68	118	16" betongrör m	118	9:-	1062	
		Grävning m.m.	118	2:75	325	
	968	Transport			1387	10746

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	968	Transport			1387	10746
9+68		Brunn 90 cm. enl. ritn. st	1		140	1527
9+68-10+97	129	12" betongrör m	129	5:50	710	
		Grävning m.m. "	124	2:50	310	
		D:0 genom ägoväg "	5	10:--	50	
10+97		Brunn 75 cm. enl. ritn. st	1		120	1190
10+97-E	153	9" betongrör m	153	4:--	612	
		Grävning m.m. "	153	2:--	306	
E		Brunn 60 cm. enl. ritn. st	1		100	1018
						14481
		För oförutsett m.m. tillägges				1519
	1250	<u>S u m m a</u>				16000
<u>Fördelning av material-och arbetskostnad.</u>						
<u>Materialkostnad:</u>						
		16" betongrör m	930	9:--	8370	
		12" " "	129	5:50	710	
		9" " "	153	4:--	612	
		Brunnar 75 cm. m. lock			700	10392
		Övrig material				350
		summa materialkostnad				10742
<u>Arbetskostnad:</u>						
		Grävning, läggning, höljning f. rörledning				3309
		D:o f. brunnar, stödjemur, intag				430
		För oförutsett m.m. tillägges				1519
		summa arbetskostnad				5258
		<u>Totalsumma</u>				16000
						Vårds-

bergs Gård den 1 april 1952.

Lantbruksingeniör.

Bil. C.Synemännens utlåtande

angående

Vårdsbergs Prästgårds dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdike för terrällägning av mark inom Vårdsbergs Prästgård och Vårdsberg i Askeby kommun (Vårdsbergs socken) av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning år 1952.

Företagets ändamål och omfattning

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil. 1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 intagna ytanden, avser detta företag terrällägning av den på bifogade översiktsskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart väster om Vårdsbergs kyrka på båda sidor om järnvägen Linköping - Ringstorp, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B - C - D - E betecknade avloppsdiket från Vårdsbergsån västerut genom järnvägen Linköping - Ringstorp och vidare åt sydost till Vårdsbergs gårds utfartsväg, med en längd av 1,250 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner

Av profilritningen, jämförd med planmattan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes angivet med blå siffror, synas lutningsförhållanden n.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens

höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 78 ha.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträckan.	Nederbördsområde.	Q	I	Rördimension.	
		max Ha sekl.			
A - 1	78	78	12:1000	16"	betongrör.
1 - 1+70	"	"	5:1000	16"	"
1+70 - B	75	75	"	16"	"
B - 2+47	Enskild 50 cm rörtrumma, bibehålles.				
2+47 - 2+99	72	72	10:1000	16"	betongrör.
2+99 - 3+5	Enskild 50 cm rörtrumma, bibehålles.				
3+5 - 4+90	70	70	1:1000	16"	"
4+90 - 5+36	69	69	"	16"	"
5+36 - C	65	65	"	16"	"
C - D	Öppet dike genom järnvägsområde.				
D - 6+91	60	60	1:1000	16"	betongrör.
6+91 - 8+50	55	55	"	16"	"
8+50 - 9+68	45	45	"	16"	"
9+68 - 10+97	40	40	1,5:1000	12"	"
10+97 - E	22	22	4:1000	9"	"

I onlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemurar vid punkterna A och D, intag med slambassäng vid punkt C, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 1+70 (kopplingsbrunn), 2+48, 3+5, 4+90, 5+36, 6+91, 8+50 (kopplingsbrunn) och 9+68, brunn av 75 cm betongrör vid punkt 10+97 samt

brunn av 60 cm betongrör vid punkt E.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brunningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Trummar.

Av företaget beröres en trumma för järnvägen Linköping - Ringstorp på sträckan 5+92 - 6 av diket. Då trumman har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner, ifrågasättes ingen förändring av densamma. Vidare går sträckan 3+97 - C i norra gränsen till järnvägsområdet vid Vårdsbergs station. Vid punkt C i norra järnvägsstängalet utföres intag med slambassäng.

" " D " södra " " stödjemur.

Sträckan C - D skall rensas och underhållas av dikningsföretaget, med undantag av själva trumman, som skall rensas av järnvägen.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet översänts till chefen för Statens järnvägars VIII:de distrikt, vilken enligt skrivelse, bil.6 till protokollet, ej haft något att invända mot förslaget

De enskilda trummorna vid punkterna B och 3 skola bibehållas i befintligt skick. Vid övriga trummar skall körbanan efter rörledningens nedläggning

24.
återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrentningskostnader o.dyl., beräknats till 16,000:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	15,108:- kr.
Brukningsbåtnad	6,513:- "
Summa	21,621:- kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av fallförhållandena inom företaget har detsamma, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AB, omfattande dikesträckan A - B, med en beräknad kostnad av 3,300 kr., en uppskattad båtnad av 1,944 kr. och en relativ kostnad av 1,69753 samt avdelning BE, omfattande dikesträckan B - C - D - E och ugofigurer 1-24, med en beräknad kostnad av 12,700 kr., en uppskattad båtnad av 19,677 kr. och en relativ kostnad av 0,64542.

Då någon fallkostnad ej förekommer för avdelning BE, skola ovannämnda relativa kostnader tillämnas vid kostnadsfördelningen.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Askeby kommun (Vårdsbergs socken)

Prästgården	1	1	mtl., litt.A.	Kyrkofonden, <u>sökande</u>
Vårdsbergs Säteri	2	3	Expr. " B.	Statens Järnvägar, ej sökande
" "	1	3	1 mtl. " C.	Einar Ermedahl, <u>sökande</u>
" Barnegård	1	4	1 " " D.	Einar Ermedahl, <u>sökande</u>
" Rusthåll	1	1	1 " " E.	Einar Ermedahl, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetens första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Vårdsbergs Prästgårds diktningföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen

Av- del- ning.	Ägofigu- rens nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad. Kr.	Kostnad. Kr.	Summa kostnad. Kr.	Deltag- nings- skyldig- het i procent. %
AB	-----	1,69753	1,944	3,300:-		
BE	1 - 5	0,64542	2,299	<u>1,483:83</u>	4,783:83	29,90
BE	6 - 9	"	938	-----	605:40	3,78
BE	10 - 19	"	13,610	-----	8,784:22	54,90
BE	20 - 22	"	2,144	-----	1,383:79	8,65
BE	23, 24	"	686	-----	442:76	2,77
			21,621		16,000:-	100,00

till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med där-
till hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande inrättas

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom
skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av
dikreskanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m.

under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets in-
rinrande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastmonteras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande
ställen:

1. Kors i uppströms täckhall till järnvägstrumma vid punkt 6, belägen på
höjden + 10,82 m.
2. Överkanten av järndubb i berg 115 m. öster om ägovägstrumma vid punkt
10+90, omedelbart söder om ägoväg, belägen på höjden + 14,69 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95
skall utgivas av företaget med 32 kronor 43 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län,
så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras
på Vårdsbergs gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres
genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-
domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Vårdsbergs gård den 1 april 1952.

Jonas Seim

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

[Signature]

Vilhelm Petersson

Vårdsberg Prästgårds
..... dikningsföretag

år .1952. i ..Vårdsberg..... socken

Företaget är utfört och godkänt den .29 juni 1953.....
enligt förda anteckningar på kort.

BGR/1973

