

3980-2

E 2*1307

Kungl. Lantmätarstyrelsen
1952

3980

Skiestad dikningsföretag år 1952.

Södra Valkebo kommun

(Gammalkil socken)


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Skiestad dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av märke inom Unnerstad,
Stillinge och Skiestad i Södra Valkebo
kommun (Gammalkil socken) av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdike för terrläggning av mark inom
Skiestad, Stillinge och Unnerstad i Gammal-
kil socken av Östergötlands län.

År 1951, den 9 november, kl. 8,30 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Algot Karlsson i Skiestad för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Gammalkils kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteck-
ning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Ek i Tellstad Norrgård och Henning Andersson
i Staveryd.

Sökande till förrättningen:

Algot Karlsson för fru Margit Karlsson, Skiestad Östergård 2¹.
Herman Danielsson, hälften av Skiestad 1¹, 3² och 5³.
Axel Danielsson, Drättinge, som stiftsombud för Stillinge 3¹ och 5¹
enligt förordnanden, bil.5 och 6.
John Petersson, Stillinge 1¹ och 2¹.
Ernst Björkman, Unnerstad Öster Norrgård 3¹. 3
Evert Andersson, hälften av Skiestad 1¹, 3² och 3³
Ovriga sakägare:

Sixten Persson, arrendator av Stickinge 5¹

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

2.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger. 0,5 - 1,5 km. norr om Gammalkils kyrka.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genömgicks och godkändes.

§ 4.

Verkställdes syngång på marken.

§ 5.

Ifrågavarande marker hava tidigare varit föremål för torrläggning. Sålunda har dikessträckan 0 - 8+38 uppgrävt som öppet dike enligt förslag, upprättat vid den 8 oktober 1901 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Något statsunderstöd har ^{er}erhållits till detta äldre företag.

§ 6.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande diken: som täckta ledningar.

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 15+15 från Skiestadån söderut till rågången mellan Stillinge ¹ 5 och Unnerstad ¹ 2 .
2. Bidike från närheten av punkt 4+80 av huvudavloppet västerut längs befintligt dels täckt , dels öppet dike till rågången ¹ mot Unnerstad 3 .

§ 7.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Skiestad - Unnerstad vid punkt 6+10 av huvudavloppet, utförd i samband med 1901 års laga syneförrättning.

^{enskilda}
Inga/breor eller trummer skulle ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att vägbanan på dikena korsande trummet efter rörledningens nedläggning skall återställas i körbart skick.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Skiestad den 9 november 1951.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsen gode män:

Algot Carlsson

Herman Danielsson

Ar 1952, den 25 februari 1952 kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Algot Carlsson i Skiestad för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 8 och 9, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Gammalkils kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10

Vid sammanträdet hade infunnit sig: utom vid förra sammanträdet tjänstgörande gode män:
Margit Carlsson, Skiestad Östergård.

Algot Carlsson,

"

"

Herman Danielsson,

"

Västergård.

Erik Jakobsson,

Unnerstad.

Axel Danielsson,

Drättinge.

Ernst Björkman,

Fiestad.

Evert Andersson,

Skiestad Västergård.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Algot Carlsson, Skiestad Östergård, Sjögestad, Tel.Gammalkil 1, ordförande, samt Evert Andersson, och Herman Danielsson, båda i Skiestad Västergård, med Erik Jakobsson, Unnerstad, och Axel Danielsson, Drättinge, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 923 643;- kr.

Till förrättningsmannen:

Annonser om sammanträden 21:76 kr.

Ljuskopior av ritningar 4:65 "

Lagakraftbevis 3:50 " 29:91 "

Till godemannen David Ek, Tollstad Norrgård 21:24 kr.

" " Henning Andersson, Staveryd 15:60 " 36:84 "

Hantlangningskostnad:

Till Herman Danielsson, Skiestad 18:- kr.

" Algot Carlsson, " 11:25 "

Evert Andersson, " 15:75 "

Till John Petersson, Stillinge 15:75 "

Sixten Persson, Lönebostället 15:75 " 76:50 "

Vattendomstolsavgift 42:08 "

Summa 828:33 kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Infann sig John Petersson, Stillinge.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och godkänts och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Skiestad den 25 februari 1952.

Jens Stein.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Henny Anderson David Ek.

57/50

Bil. 1

6

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län.
Ink. 22 SEP 1950
Dnr. 1D:2 185

Ink. till Landskansliet
Linköping
16 OKT 1950

D. Nr 79 S. h. n. nr. / 50

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skiestad, Unnerstad, Stillinge och Gammalkils Prästgård i Gammalkil socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Evert Andersson, Skiestad, Sjögestad.

Herman Danielsson, " "

Algot Karlsson, " " Tel. Gammalkil 1.

Ernst Björkman, Fiestad, Mantorp.

arrendator Edvin Bod, Unnerstad, "

John Petersson, Stillinge, Gammalkil.

Gammalkils församling för Stillinge och Gammalkils Prästgård.

Ordförande i boställsstyrelsen: Erik Jakobsson, Unnerstad, Gammalkil.

arrendator Erik Grönberger, Stillinge, Gammalkil.

" Sixten Persson, Prästgården, "

Hänvändelse till Algot Karlsson.

Skiestad den 28 augusti 1950.


Algot Karlsson *Evert Andersson* *Herman Danielsson*
John Petersson
Ernst Björkman
Edvin Bod
Erik Grönberger
Sixten Persson
Erik Jakobsson

VÄND.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå
Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 11 oktober 1950

På Lantbruksnämndens vägnar


(A. Norrgård)


(Gideon Johansson)

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar
Helin, Linköping, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 16 oktober 1950

På länsstyrelsens vägnar


Algot Behardt


G. A. Wallén

Utan avgift.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fre-
dagen den 19 oktober 1951

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Fredagen den 9 november 1951 kl. 8,30 fm. hos Algot Karlsson i Skiestad.

Av företaget beröres Skiestad n:o 1—3, Stillinge n:o 1—3 och 5 samt Unnerstad n:o 2, 3 och 6 i Gammalkil socken.

Fredagen den 9 november 1951 kl. 12,30 em. hos Martin Sabel i Äskebäcken.

Av företaget beröres Äskebäcken n:o 1 och Munkebo n:o 1 i Skeda socken, Styvinge n:o 1 och 2 och Selgesäter n:o 1 i Vist socken samt trumma för allmänna vägen n:o 706 Visäter—Selgesäter 400 m. nordväst om Selgesäters vägsäl.

Tisdagen den 13 november 1951 kl. 5 em. hos John Karlsson i Grönlund.

Av företaget beröres Krakstad n:o 1, 2, 3, 5 och 6, Bocketorp n:o 2 och 4, Västana n:o 1, Grönlund n:o 1, Mörby n:o 4 och Lilla Ljuna n:o 1 i Hogstad socken samt trumma för allmänna vägen n:o 516 Hogstad—Hadelöv 400 m. söder om Hogstad vägsäl. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Grönlund kl. 9 fm.

Tisdagen den 13 november 1951 kl. 1 em. hos Folke Johansson i Stora Ljuna.

Av företaget beröres Grönlund n:o 1 och Stora Ljuna n:o 1 och 2 i Hogstad socken samt Stora Ljuna n:o 1 och Särstad n:o 4 och 6 i Rinna socken.

Onsdagen den 14 november 1951 kl. 11 fm. hos Bertil Danielsson i Krångestad.

Av företaget beröres Krångestad n:o 1, 5, 6 och 17, Didrikslund n:o 1, Löt n:o 1 och 3 samt Unnerstad n:o 1, 4, 5 och 6 i Gammalkil socken, trumma för allmänna vägen n:o 623 Gammalkil—Krångestad 160 m. nordost om Krångestad vägsäl, trumma för allmänna vägen n:o 609 Bankeberg—Ulrika 200 m. norr om samma vägsäl samt trumma för Unnerstad vägsamfällighet. Synegång på marken äger rum samma dag med början hos Bertil Danielsson kl. 8,30 fm.

Linköping den 17 oktober 1951.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skiestad n:o 1-3, Stillinge n:o 1-3 och 5 samt Unnerstad n:o 2, 3 och 6 i Gammalkil socken hålles hos Algot Karlsson i Skiestad fredagen den 9 november 1951 kl. 8,30 fm.

Linköping den 17 oktober 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Att ovanstående blivit i laga ordning kungjort i Gammalkils kyrka varder hämed betygat,

Gammalkil den 1 november 1951.



Josef Kommerberg
v. pastor.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Skiestad, Stillinge och Unnerstad i Gammalkil socken hos Algot Karlsson i Skiestad fredagen den 9 november 1951 kl. 8,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalkil,		<u>Gammalkil.</u>
Kallelse till godemannen Henning Andersson, Staveryd,		"
" " häradsdomaren David Ek, Tollstad Norrgård,		<u>Mantorp.</u>
Meddelande till Evert Andersson, Skiestad,		<u>Sjögestad.</u>
" " Herman Danielsson, "		"
" " Fru Margit Karlsson, "		"
" " John Petersson, Stillinge,		<u>Gammalkil.</u>
" " Stiftsnämnden,		<u>Linköping.</u>
" " arr. Erik Grönberger, Stillinge,		<u>Gammalkil.</u>
" " arr. Sixten Persson, Prästgården,		"
" " Erik Jakobsson, Unnerstad Ödegård,		"
" " Ernst Björkman, Fiestad,		<u>Mantorp.</u>
" " Emil Hemmingsson, Unnerstad Östergård,		<u>Sjögestad.</u>
" " Algot Karlsson, Skiestad,		"

Linköping den 17 oktober 1951.

Joas Hein

Lantbruksingeniör.

Avskrift.

Bil. 5 11.

Till Lantbruksingenjören Ivar
Helin, Storgat. 51, Linköping.

851.

Till Vice Pastorn Josef Lönnesten,

G a m m a l k i l.

Sedan lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden översänt kallelse till sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skiestad nr 1-3, Stillinge nr 1-3 och 5 samt Unnerstad nr 2, 3 och 6, allt i Gammalkils socken, vilken förrättning uppgivits beröra ecklesiastika fastigheterna Stillinge 3¹ och 5¹, förordnar stiftsnämnden Eder, eller den Ni i Edert ställe sätter, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka nämnda ecklesiastika fastigheters rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas fredagen den 9 november 1951 klockan 8.30 hos Algot Karlsson i Skiestad.

Linköping den 20 oktober 1951.

På stiftsnämndens vägnar:

H. Hedborg.

Halvard Widegren.

Rätt ombudsbetvagar
å tjänstens vägnar:

Saguy Carlsson

12.
Bil. 6.

Undertecknad, som är förhindrad närvara vid sammanträde under syneförrättning fredagen den 9 november 1951 kl. 8.30 hos hemmansägaren Algot Carlsson i Skiestad, överlåter härmed åt kyrkorådsledamoten och hemmansägaren Axel Danielsson, Drättinge, att vid samtliga sammanträden under förrättningen i fråga såsom allmänt ombud iattaga och bevaka ecklesiastika fastigheternas Stillinge 3:1 och 5:1 rätt och bästa.



Gammalkil den 3 november 1951.

Josef Lönnesten
Josef Lönnesten/

v.pastor.

Bild. 7

Till

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Skiestad, Stillinge och Unnerstad i Gammalkil socken har befunnits att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen nr 625 Skiestad - Unnerstad c:a 350 m väster om vägshål vid Skiestad Östergård och vid punkt 6+10 av företaget.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma anlagd i samband med laga syneförrättning år 1901 och med en genomgångsöppning av 0,60 x 0,45 m och bottenläget +8,25 m i företagets höjdsystem. (Fixpunkt i berghäll 400 m söder om trumman på höjden +12,88 m). Trumman är i bristfälligt skick.

Till- och avlopp för trumman skall enl. det nya förslaget utgöras av 15" betongrör. Rörtrumman föreslås utförd med 18" betongrör och med brunnar av 90 cm betongrör på båda sidor om vägen, bottenläge +7,80 m.

Jag hemställer att Vägförvaltningen utför och bekostar den nya trumman jämte nedströms liggande brunn.

Jag anhåller om yttrande enligt 10 kap. 52§ vattenlagen om ovanstående förslag godkännes eller hur arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 1 december 1951.

Isas Selin.

lantbruksingenjör

V.g.v.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag finns från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 6 december 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:


A. Hjelmér.

Annoss i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 4 februari 1952.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 25 februari 1952
kl. 10 fm. hos Algot Karlsson i Skiestad. Av företaget beröres Skiestad, Stillinge och Unnerstad i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken) samt allmänna vägen Skiestad—Unnerstad.

Måndagen den 25 februari 1952
kl. 1 em. hos Bertil Danielsson i Krångestad. Av företaget beröres Krångestad, Didrikslund, Löt och Unnerstad i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken) samt allmänna vägarna Krångestad—Gammalkils kyrka och Unnerstad—Krångestad.

Tisdagen den 26 februari 1952
kl. 9 fm. hos Martin Sabel i Åskebäcken. Av företaget beröres Åskebäcken, Munkebo, Fågelkulla, Betleberga, Styvinge och Selgesäter i Vårdnäs kommun (Skeda och Vist socknar).

Onsdagen den 27 februari 1952
kl. 10 fm. hos Folke Medborg i Vallerstad Södergård. Av företaget beröres Ljungstorp och Vallerstad i Bobergs kommun (Vallerstad socken).

Onsdagen den 27 februari 1952
kl. 11,30 fm. hos Folke Medborg i Vallerstad Södergård. Av företaget beröres Hassla, Vallerstad och Narveryd i Bobergs kommun (Vallerstad socken) samt allmänna vägarna Skeninge—Borensberg och Järstad—Vallerstad.

Fredagen den 29 februari 1952
kl. 12,30 em. hos Arvid Andersson i Kolstad. Företaget avser uppgrävning av Evebodabäcken och Hillingstadbäcken m. m. och berör Hillingstad, Valla, Kålstad, Lilla Egbola, Egbola, Stora Egbola, Häggestad och Tjugby i Alvastra kommun (Rök och Heda socknar) samt allmänna vägen Västra Djurledet—Heda kyrka—Hejla.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 2 februari 1952.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skiestad ~~xxx~~, Stillinge och Unnerstad i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken) hålles hos Algot Karlsson i Skiestad måndagen den 25 februari 1952 kl. 10 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 2 februari 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Att ovanstående blivit i laga ordning kungjort i Gammalkils kyrka varder härmed betygat.

Gammalkil den 19 februari 1952



Josef Örmester
v. pastor.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående "Skiestad dikningsföretag år 1952" i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken) hos Algot Karlsson i Skiestad måndagen den 25 februari 1952 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalkil,	<u>Gammalkil.</u>
Kallelse till godemannen Henning Andersson, Staveryd,	"
" " häradsdomaren David Ek,	Tollstad Norrgård, <u>Mantorp.</u>
Meddelande till Algot Karlsson,	Skiestad, <u>Sjögestad.</u>

Linköping den 2 februari 1952.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						<u>Bil. A.</u>	
<u>Södra Valkebo kommun.</u>							
(Gammalkil socken.)							
<u>Unnerstad Ödegård 2¹,</u>							
1/2 mtl. litt A							
<u>Erik Jakobsson.</u>							
Åker lera	1	0,10		2700	3000	300	30
S u m m a		0,10					30
<u>Stillinge 5¹,</u>							
1 andel i enheten litt B							
<u>Kyrkorådet, Gammalkil.</u>							
arr. Sixten Persson.							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker lera	2	0,80		2400	3000	600	480
" "	3	0,50		2250	"	750	375
" "	4	0,25		"	"	"	188
" "	5	0,65		"	"	"	488
A-summa		2,20					1531
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 15+15-12+66=249 m. å 4:-							996
B-summa							996
<u>Totalsumma</u>							2527

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stillinge 3¹,</u> 1/2 mtl. litt C <u>Kyrkorådet, Gammalkil.</u> arr. Erik Grönberger.								
Åker	lera	6	1,-		2550	3000	450	450
"	"	7	0,75		2100	"	900	675
S u m m a			1,75					1125
<u>Stillinge 2¹,</u> 1/2 mtl. litt D <u>John E. Petersson.</u> A. <u>Alstringsbåtnad.</u>								
Åker	lera	8	0,25		2700	3000	300	75
"	"	9	0,35		2250	"	750	263
"	"	10	0,50		"	"	"	375
"	"	11	0,07		2700	"	300	21
"	"	12	0,75		2400	"	600	450
"	"	13	0,26		1950	"	1050	273
"	"	14	0,04		"	"	"	42
"	"	15	0,10		2700	"	300	30
"	"	16	0,02		"	"	"	6
"	"	17	0,36		2400	"	600	216
"	"	18	2,10		"	"	"	1260
"	"	19	1,30		1800	"	1200	1560
"	"	22	0,05		2400	"	600	30
A-summa			6,15					4601
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Sträckan 12+40-8+32 = 408 m. å 4:-								1632
" 8+32-7+58 = 74 m. å 1:-								74
B-summa								1706
Totalsumma								6307

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stillinge 1¹,</u> 1/4 mtl. litt E <u>John E. Petersson.</u>							
Åker lera	20	0,22		1950	3000	1050	231
" "	21	0,42		2700	"	300	126
S u m m a		0,64					357
<u>Skiestad 3³,</u> av en äng litt F <u>Margit I. Karlsson.</u>							
Åker lera	23	0,20		2700	3000	300	60
" "	24	0,40		1800	"	1200	480
" "	27	0,03		1350	"	1650	50
" "	32	0,17		1800	"	1200	204
S u m m a		0,80					794
<u>Skiestad Östergård 2¹,</u> 1 mtl. litt G <u>Margit I. Karlsson.</u> <u>A. Alstringebåtnad.</u>							
Åker lera	25	1,58		1800	3000	1200	1896
" "	26	0,76		1350	"	1650	1254
" "	28	0,03		2550	"	450	14
" "	29	0,20		2250	"	750	150
" "	30	0,92		2550	"	450	414
" "	31	0,04		2700	"	300	12
" "	33	0,14		1350	"	1650	231
Transport		3,67					3971

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Transport		3,67					3971
Åker	lera	34	0,35		1350	3000	1650	578
"	"	35	0,20		1800	"	1200	240
"	"	36	0,01		2700	"	300	3
	A-summa		4,23					4792
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
	Sträckan 8+32-7+58= 74 m. å 1:-							74
"	7+58-6+14= 144 m. å 4:-							576
	B-summa							650
	Totalsumma							5442
<u>Unnerstad Öster Norrgård 3¹</u>								
3/4 mtl. litt H								
<u>Ernst Björkman.</u>								
Åker	lera	51	1,18		1800	3000	1200	1416
"	"	52	0,34		2400	"	600	204
	S u m m a		1,52					1620
<u>Unnerstad Östergård 6¹,</u>								
3/4 mtl. litt I								
<u>A. Emil Hemmingsson.</u>								
Åker	lera	53	0,25		1950	3000	1050	263
	S u m m a		0,25					263

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr. ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skjestad 1/2 av 3²,</u> en äng litt K <u>Herman Danielsson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker lera	45	0,57		2400	3000	600	342
" "	46	0,28		2100	"	900	252
<u>A-summa</u>		0,85					594
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 22+30-23+09 = 79 m. å 5:-							395
<u>B-summa</u>							395
<u>Totalsumma</u>							989
<u>Skjestad Västergård</u> <u>1/2 av 1¹,</u> 1/2 mtl. litt L <u>Herman Danielsson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker lera	37	0,02		2700	3000	300	6
" "	38	0,55		"	"	"	165
" "	39	0,42		2400	"	600	252
" "	40	1,02		1650	"	1350	1377
" "	41	1,08		1800	"	1200	1296
" "	42	0,56		"	"	"	672
" "	43	0,60		1650	"	1350	810
" "	44	0,30		2400	"	600	180
<u>A-summa</u>		4,55					4758
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 6-3+95 = 205 m. å 4:-							820
Transport							820

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport							820
Sträckan 20+76-22+30 = 154 m. å 5:-							770
B-summa							1590
<u>Totalsumma</u>							6348
<u>Skiestad 1/2 av 3²,</u>							
en äng litt M							
<u>Evert Andersson.</u>							
Åker lera	47	0,70		2850	3000	150	105
<u>S u m m a</u>		0,70					105
<u>Skiestad Västergård</u>							
<u>1/2 av 1¹,</u>							
1/2 mtl. litt N							
<u>Evert Andersson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker lera	48	0,76		2850	3000	150	114
" "	49	0,82		2250	"	750	615
" "	50	0,14		2850	"	150	21
<u>A-summa</u>		1,72					750
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 3+95-1+70 = 225 m. å 4:-							900
" 1+70-0+78 = 92 m. å 2:-							184
" 0+78-0 = 78 m. å 4:-							312
<u>B-summa</u>							1396
<u>Totalsumma</u>							2146

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
<u>Sädra Valkebo kommun.</u>							
(Gammalkil socken)							
Unnerstad 2 ¹ ,							
1/2 mtl. litt A	45	0,10		30		30	
Erik Jakobsson.							
Stillinge 5 ¹ ,							
1 andel i enheten, litt B	45	2,20		1531	996	2527	
kyrkorådet, Gammalkil							
Stillinge 3 ¹ ,							
1/2 mtl. litt C	13	1,75		1125		1125	
Kyrkorådet, Gammalkil							
Stillinge 2 ¹ ,							
1/2 mtl. litt D		6,15		4601	1706	6307	
John E. Petersson.							
	21						
Stillinge 1 ¹ ,							
1/4 mtl. litt E		0,64		357		357	
John E. Petersson.							
Skiestad 3 ³ ,							
en äng litt F	20	0,80		794		794	
Margit I. Karlsson.							
Transport		11,64		8438	2702	11140	

3.141. 1942-1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 26

25 februari 1952.

Isar Hein.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oscar Ek

Herman Andersson

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>				
A		Brunn 60 cm.m.galler st	1		100	
A-12+66	249	Grävning, läggning, fyllning för rörledning m	249	1:-	249	
		6" betongrör "	249	2:25	560	
12+66		Brunn 75 cm. st	1		100	1009
12+66-12+40	20	Nygrävning f.rörledn. m ³	20	2:75	55	
		9" betongrör m	20	3:50	70	125
12+40-11+36	104	Grävning m.m. "	104	2:-	208	
		9" betongrör "	104	3:50	364	
11+36		Brunn 75 cm. st	1		100	672
11+36-8+32	304	Grävning m.m. m	304	2:25	684	
		9" betongrör "	304	3:50	1064	
9+35,8+32		Brunnar 75 cm. st	2	100:-	200	1948
8+32-7+58	74	Grävning m.m. m	74	3:-	222	
		12" betongrör "	74	5:-	370	
7+58		Brunn 90 cm. st	1		120	712
7+58-6+14	144	Grävning m.m. m	144	4:25	612	
		15" betongrör "	144	8;-	1152	
6+14-6+06	8	Allmän väg				
6+14		Brunn 90 cm. st	1		120	
6+06		Brunn bekostnas av vägför- valtningen				1884
6+06-4+82	124	Grävning m.m. m	124	4:-	496	
		15" betongrör "	124	8:-	992	
4+82		Brunn 90 cm. st	1		120	1608
4+82-2+93	189	Grävning m.m. m	189	4:50	851	
		18" betongrör "	189	13:-	2457	
	1216	Transport			3308	7958

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1216	Transport			3308	7958
2+93		Brunn 90 cm. st	1		120	
4+76		Upptagande av stentrumma			100	3528
2+93-0+54	239	Grävning m.m. m	239	4:-	956	
		18" betongrör "	239	13:-	3107	
1+35,1+00		Brunnar för slask bekostas av ägaren st	2			
1+88		Kopplingsbrunn 90 cm. st	1		75	
0+54		Brunn 90 cm. "	1		120	4258
1+54-C	54	Grävning m.m. m	54	3:50	189	
		18" betongrör "	54	13:-	702	
C		Stödjemur av betong st	1		200	1091
						16835
		Tillägges för oförutsett m.m.				1565
	1509	<u>S u m m a</u>				18400
<u>Fördelning av material- och arbetskostnad.</u>						
<u>materialkostnad:</u>						
		18" betongrör m	482	13:-	6266	
		15" " "	268	8:-	2144	
		12" " "	74	5:-	370	
		9" " "	428	3:50	1498	
		6" " "	249	2:25	560	
		Stödjemur av betong st	1		100	
		Brunnar 90 cm. "	5	60:-	300	
		" 75 cm. "	4	50:-	200	
		Kopplingsbrunn 90 cm. "	1		75	
		Brunn 60 cm.m.galler "	1		40	11553
		Övrigt material för brunnar				340
		<u>S u m m a</u>				11893

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>arbetskostnad:</u>				
		Arbeten för rörledning			4522	
		" " brunnar			220	
		" " stödjemur			100	
		Upptagande av stentrumma			100	4942
		Oförutsedda utgifter m.m.				1565
		S u m m a				6507
		<u>Summa material- och arbetskostnad</u>				18400
		<u>Bidiket, sträckan B-D.</u>				
B-20+76	76	Nygrävning f.rörledning m ³	85	2:75	234	
		9" betongrör m	76	3:50	266	500
20+76-23+09	233	Grävning m.m.	"	1:75	408	
		9" betongrör "	233	3:50	816	
		Brunn 75 cm. st	1		100	1324
						1824
		Tillägges för oförutsett m.m.				276
	<u>309</u>	<u>S u m m a</u>				2100
		<u>Fördelning av material- och arbetskostnad.</u>				
		<u>materialkostnad:</u>				
		9" betongrör m	309	3:50	1082	
		Brunn 75 cm. st	1		50	1132
		Övrigt material för brunn				30
		S u m m a				1162
		<u>arbetskostnad:</u>				
		Arbeten för rörledning			642	
		" " brunn			20	662
		Oförutsedda utgifter m.m.				276
		S u m m a				938

Lantbruksingeniör.

Bil.C.Synemännens utlåtande

angående

Skiestad dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Unnerstad, Stillinge och Skiestad i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 6 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 0,5-1,5 km norr om Gammalkils kyrka, på båda sidor om allmänna vägen Skiestad - Unnerstad, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Huvudavloppet från Skiestadån i nordlig riktning, sträckan A-B-C på hithö- | |
| rande plan- och profilritningar, | med en längd av 1,481 m. |
| 2. Bidiket, sträckan B-D, | " " " " 309 " |
| | <u>Summa 1,790 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varem stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Iaga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Äldre torrlägningsföretag.

Ifrågavarande marker hava tidigare varit föremål för torrläggning. Sålunda har dikessträckan C - 8+38 av huvudavloppet uppgrävt som öppet dike enligt förslag, upprättat vid den 8 oktober 1901 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Något statsunderstöd till detta äldre företag har ej

erhållits.

De vid 1901 års förrättning utfärdade bestämmelserna skola upphöra att gälla, så snart här ifrågavarande förrättning vunnit laga kraft.

Dikesdimensioner

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 120 ha.

Dikena skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max Ha	Q sekl.	I	Rördimension.
<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>					
A - 12+66	7	7	2,5:1000	6"	betongrör.
12+66 - 11+36	25	25	3:1000	9"	"
11+36 - 8+32	40	40	5:1000	9"	"
8+32 - 7+50	66	66	4:1000	12"	"
7+50 - B	"	"	1,6:1000	15"	"
B - 2+93	105	105	1,5:1000	18"	"
2+93 - C	120	120	2:1000	18"	"
<u>Bidillet, sträckan B-D.</u>					
B - D	30	30	2:1000	9"	"

De föreslagna dikosdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt C, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 0+54, 1, 1+35, 2+93, B, 6+6, 6+14 och 7+58, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 8+32, 9+35, 11+36, 12+66 och D samt brunn av 60 cm betongrör vid punkt A, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning 0,2 x 0,2 m. på uppströmssidan för inledning i brunnen av tillrinnande vatten.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs dikena.

Trummor.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen nr 625 Skiestad - Unnerstad vid punkt 6+10 av huvudavloppet. På platsen finnes f.n. en stentrumma, anlagd i samband med laga syneförrättning år 1901 och med en genomgångsöppning av 0,60 x 0,45 m. samt med bottenläge + 8,25 m.

På platsen skall utföras ny trumma av 18" betongrör med bottenläge + 7,80 m. med brunnar av 90 cm betongrör vid båda trumändarna.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap. 10 § 52 har skrivelse i ärendet,

bil.7 till protokollet, översänts till Vägförvaltningen i Östergötlands län med hemställan, att Vägförvaltningen måtte utföra och bekosta den nya trumman med nedströms liggande brunn.

Enligt på skrivelsen infört yttrande har från Vägförvaltningens sida intet varit att erinra mot förslaget. vilket därför fastställs av synemännen. Trumbyggnaden skall utföras vid sådan tidpunkt, att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas, och åligger det företagets styrelse att i god tid lämna Vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaden lämpliga tiden.

Inga enskilda broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på dikena korsande trummor efter förledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till

20,500:- kr

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad

21,320:- kr.

Brukningsbåtnad

6,733:- "

Summa 28,053:- kr.

Kostnadernas fördelning.

De vid punkterna 1 och 1+35 av huvudavloppet, sträckan B-C, föreslagna brunnarna, som tjäna som avlopp för skskledningar, skola bekostas av ägaren till Skiestad Mellangård av 1, litt.N (Nuvarande ägare: Evert Andersson)¹
Dessa brunnar hava därför ej intagits i kostnadsförslaget.

Samtliga övriga med företaget förenade kostnader, med undantag för Vägförvaltningens härovan angivna kostnader, skola fördels^{a)} mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Södra Valkebo kommun.

Unnerstad	¹ 2 , 1/2 mtl., litt.A.	Erik Jakobsson, ej sökande
Stillinge	¹ 5 , 1 andel " B.	Gammalkils kyrkoråd, <u>sökande</u>
"	¹ 3 , 1/2 mtl. " C.	Gammalkils kyrkoråd, <u>sökande</u>
"	¹ 2 , 1/2 " " D.	John E.Petersson, <u>sökande</u>
"	¹ 1 , 1/4 " " E.	John E.Petersson, <u>sökande</u>
Skiestad ~~Östergård~~	³ 3 , ~~en~~ -äng " F.	Margit Karlsson, <u>sökande</u>
Skiestad Östergård	¹ 2 , 1 mtl. " G.	Margit Karlsson, <u>sökande</u>
Unnerstad	¹ 3 , 3/4 " " H.	Ernst Björkman, <u>sökande</u>
"	¹ 6 , 3/4 " " I.	A.Emil Hemmingsson, ej sökande
Skiestad av ~~Östergård~~	² 3 , ~~en~~ -äng " K.	Herman Danielsson, <u>sökande</u>
Skiestad Västerg.	¹ av 1 , 1/2 mtl. " L.	Herman Danielsson, <u>sökande</u>
Skiestad av ~~Östergård~~	² 3 , en-äng " M.	Evert Andersson, <u>sökande</u>
Skiestad Västerg.	¹ av 1 , 1/2 mtl. " N.	Evert Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Uppslättad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
30	0,11	22:55
2,527	9,01	1,857:05
1,125	4,01	822:05
6,307	22,48	4,608:40
357	1,27	260:35
794	2,83	580:15
5,442	19,40	3,977:-
1,620	5,77	1,182:85
263	0,94	192:70
989	3,53	723:65
6,348	22,63	4,639:15
105	0,37	75:85
2,146	7,65	1,568:25
28,053	100,00	20,500:-

Framtida underhåll

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m

Företaget skall benämnas Skicstad dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 orlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma styrelsen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur diken upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementerats i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berghäll 40 m. öster om punkt 10+50 på dikessträckan A-B, belägen på höjden + 12,88 m.
2. Överkanten av järndubb i hussockel 40 m. söder om punkt 1 på dikessträckan B-C, belägen på höjden + 10,00 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 42 kronor 8 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Skiestad den 25 februari 1952.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Omin Erik.

Henning Andersson

RAPPORT

1307 17 4/2

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 OKT. 1952

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Till

214/2

bidr.

över verkställd avsyning

Företag: "Skiestad dikningsföretag år 1952" i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken
(namn, socken och län)
av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Algot Carlsson, Skiestad Östergård, Sjögestad, Tel. Gammalkil 1
Förtroendemän: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den ännu ej fastställd

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (ännu ej beviljat) 7.730,- kronor
(17/6-53)

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1962

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/11 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 20 juni 1952, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den
upprättade förslaget, varför företaget förordas till godkännande.

Linköping den 16 oktober 1952.

Ivar Selin,

Lantbruksingeniör.

7.730,- utb. 20-8-53,

