


3983-2


E 2-1310



Holvarebo dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Persbo, Manne-
bo, Björnhallen, Holvarebo och Melsbo i
Vårdnäs kommun (Skeda socken) av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avlopps-
diken för torrläggning av mark inom Persbo, Mannebo,
Björnhallen, Holvarebo och Melsbo i Skeda socken av
Östergötlands län.

År 1951, den 21 maj kl. 1 em. inställde sig undertecknad för-
rättningsman hos Arne Karlsson i Holvarbo för att enligt Länssty-
relsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen, varvid med-
delades, att sammanträdet i fortsättningen komme att hållas vid
Mannebo gård.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Lennart Hydén i Prästgården och Carl Carlsson
i Åkerstad.

Sökande till förrättningen:

Åke Wiktander, numera ägare av 1/16 mtl. Björnhallen av 1¹ och
1/4 mtl. Holvarebo 1³.

Övriga sakägare.

Sten Nyström, 1/4 mtl. Mannebo 1² och 1/4 mtl. Mannebo 1³

Valter Valfridsson, 1/16 mtl. Björnhallen av 1¹

Carl Hj. Oskarsson, 1/4 mtl. Holvarebo 1².

Linköpings stad Melsbo 1¹, 2¹ genom fastighetsdirektören

Åke Eriksson.

Carl Larsson, arrendator av Melsbo.

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 6 km. sydost om Skeda kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade år 1950 uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Synegång på marken hade verkställts före sammanträdet med början vid Holtvarebo kl. 8,30 fm.

§ 5. ~~beträffades~~

Företades av Sten Nyström, Carl Hj. Oscarsson och Valter Walfridsson undertecknad skrivelse, ^{bil. 5} i vilken dessa sakägare förenade sig med sökanden till förrättningen. Skrivelsen upplästes och godkändes samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 6.

Sökanden och de, som förenat sig med honom, påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande i erforderliga delar av följande avloppsdiken :

Huvudavloppet, sträckan 0 - 19+10.

Bidike mot Humpen, sträckan 20 - 27.

" " Mantorp, " 30 - 36+82.

Sträckan 0 - 6+30 av huvudavloppet skulle utföras som öppet dike. Beträffande sträckan 6+30 - 9 skulle utredning verkställas angående kostnaden såväl för öppet som täckt dike. Övriga sträckor skulle utföras som täckta ledningar.

§ 7.

Av företaget beröras följande trummor för enskilda vägen Slättbacka skola - Persbo, som äges av Slättbacka skola - Persbo vägsamfällighet, vars styrelse utgöres av de vid sammanträdet närvarande Åke Wiktander, Sten Nyström och Carl Oscarsson:

1. Vid punkt 10 av huvudavloppet.

2. " " 20+35 av bidiket mot Humpen.

Trummorna hade utförts under hösten 1949.

Inga enskilda broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på diken korsande trummor vid de täckta ledningarna efter rörens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

§ 8.

Beslöts, att jordbankarna vid de öppna dikessträckorna skulle utplaneras genom företagets försorg och på dess bekostnad.

§ 9.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas vid Holvarebo, ~~och~~ och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 10.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Mannebo den 21 maj 1951.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Herman Rydén *Carl Carlsson*

År 1952, den 26 februari, kl. 1 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Arne Karlsson i Holvarebo för att fortsätta förrättningsens handläggning. Enligt i § 9 intagen bestämmelse hade sammanträdet utlysts endast genom personliga meddelanden till sakägarna enligt bifogade förteckning, bil. 6.

4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Carl Carlsson i Akerstad och Lennart Hydén i Skeda Prästgård.

Delägare:

Carl Hj. Oscarsson, Holvarebo.

Valter Valfridsson, Björnhallen.

Ake Wiktander, Åbylund, för Holvarebo och Björnhallen.

Linköpings stad för Melsbo, genom fastighetsdirektören Ake Eriksson, enligt förordnande, bil. 7
biträdd av notarien Lennart Jansson.

Karl Larsson, arrendator av Mo och Melsbo.

Sten Nyström, Ånväga, för Mannebo.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 13.

Till företagets styrelse valdes Ake Wiktander, Åbylund, Ledbergskulle, Tel.Ledbergskulle 66 (efter 1 oktober 1952: *ordf. av an d.* Linköping 950 66) samt Sten Nyström, Ånväga, och Valter Valfridsson, Björnhallen, med fastighetsdirektören Ake Eriksson, Linköping, och Conrad Ekman, Stavsäter, som ersättare.

§ 14.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 927 1,132:- kr

Transp. 1,132:- kr.

Till förrättningsmannen:

Lösen av förordnande	4:-	kr.	
Annons om sammanträde	10:-	"	
Ljuskopior av ritningar	5:70	"	
Lagakraftbevis	3:50	"	23:20 "
Till godemannen Carl Carlsson, Åkerstad	36:60	kr.	
" " Lennart Hydén, Prästgården	26:80	"	63:40 "

Hantlangningskostnad:

Till Sten Nyström, Anvåga	115:-	kr.	
" Carl Hj.Oscarsson, Holvarebo	182:-	"	297:- "
Vattendomstolsavgift			61:89 "
	<u>Summa</u>		<u>1,577:49 kr.</u>

§ 15.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 16.

Beslöts, att handlingar och ritningar till företaget av förrättningsmannen skulle sändas till Arne Karlsson, Holvarebo, Skedaborg.

§ 17.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföras, avslutades syneförrättningen.

Holvarebo den 26 februari 1952.

Joar Pessin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Lennart Hydén *Carl Carlsson*

64/48

Bil. 1.

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Lantbrukarnämnden
i Östergötlands län

19 OKT. 1948

1078

Ink. till Landskapsliet
Linköping
26 NOV 1948
D. Nr 80 Diken. an / 48

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Skeda socken(-ar) av Östergötlands
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser avloppsdike Mo - Holvarbo - Mannebo
samt avloppsdike Sällarbo - Holvarbo - Björnhallen - Mannebo
Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åregiering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Dikena har besiktigats av tjänsteman utsänd av Lantbruksingeniören
den 16 okt. 1948.

Närmaste järnvägsstation Linköping

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Åke Wiktander, Åbylund, Ledbergskulle
tel. Ledbergskulle 66

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Åbylund, Ledbergskulle den 16 okt. 1948.

Victor Andersson

gn/ *Åke Wiktander*
/ Åke Wiktander/

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Holin, Linköping, som härigenom
förrordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande
Holin hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. Linköpings slott
i Landskapsliet den 26 november 1948.

På länsstyrelsens vägnar

G.A. Wallen
G.A. Wallen

Algot Renhardt
Algot Renhardt



Stämpel Fyra Kronor.
Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.

5. 1946. 10 000.

(Vänd)

7.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:


Ägare:


Lantbruks-
Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ivar Halin, Linköping.

Linköping den 25 oktober 19 48.

Lantbruks-
På Torrläggningsnämndens vägnar:


(A. Norrgerd)


(Gideon Johansson)

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fredagen den 4 maj 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 21 maj 1951 kl. 1 em. hos Arne Karlsson i Holvarebo. Av företaget beröres Persbo n:o 1 och 2, Mannebo n:o 1, Björnhallen n:o 1, Holvarebo n:o 1 och Melsbo n:o 1 och 2 i Skeda socken samt vägsamfälligheten Slättbacka skola—Persbo.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Holvarebo kl. 8,30 fm.

Måndagen den 21 maj 1951 kl. 4 em. hos Gösta Tegler i Värö Södergård. Av företaget beröres Värö n:o 5 samt Tift n:o 1 och 3 i Kärna socken.

Tisdagen den 22 maj 1951 kl. 10 fm. hos Märten Eriksson i Södra Torpa. Av företaget beröres Torpa n:o 1—3 och Braxstad n:o 1—3 i östra Tollstad socken samt Staveröd n:o 1 i Gammalkil socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Södra Torpa kl. 8 fm.

Tisdagen den 22 maj 1951 kl. 1,30 em. hos Karl Andersson i Järstad Källgård. Av företaget beröres Järstad n:o 1 och 3 och Ullevi n:o 6 i Järstad socken samt allmänna vägen n:o 1004 Järstad—Högby.

Onsdagen den 23 maj 1951 kl. 2 em. hos Yngve Jonsson i Karlsfrid. Av företaget beröres Tororp n:o 4, Stenkulla n:o 1, Berga n:o 1—7 och 10, Bobergs Södra Häradsallmänning n:o 1, Skvackermossen n:o 1—3, Selfyllan n:o 1, Kivemosen n:o 1, Karlsfrid n:o 1, Löparehem n:o 1 och Gisslorp n:o 1 och 2 i Klockrike socken, Örbäck n:o 3 i Brunneby socken, och Eketorp n:o 1 i Fornåsa socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Karlsfrid kl. 8,30 fm.

Torsdagen den 24 maj 1951 kl. 11 fm. hos David Jonsson i Smedberga. Av företaget beröres Smedberga n:o 1, 3 och 5, Prästkulla n:o 1 och Ask n:o 6 i Ask socken, allmänna vägarna n:o 210 Brunneby—Vadstena och n:o 1074 Varv—Ekebyborna samt järnvägen Fornåsa—Motala.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Smedberga kl. 8,30 fm.

Måndagen den 28 maj 1951 kl. 8 fm. hos David Franzén i Pers-
torp. Företaget avser invallning mot Kvarnsån och berör Perstorp n:o 1 och Lilla Holma n:o 1 i Tjällmo socken. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Måndagen den 28 maj 1951 kl. 12,30 em. hos Carl Ström i Bondeby. Av företaget beröres Perstorp n:o 1 i Tjällmo socken, Bondeby n:o 1 och Spång n:o 1 (Mossegren) i Kristbergs socken samt allmänna vägen n:o 1117 Älgmyra—Ubbetorp.

Linköping den 28 april 1951.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Persbo n:o 1 och 2, Mannebo n:o 1, Björnhallen n:o 1, Holvarebo n:o 1 samt Melsbo n:o 1 och 2 i Skeda socken hålles hos Arne Karlsson i Holvarebo måndagen den 21 maj 1951 kl. 1 em.

Av företaget beröres vägsamfälligheten Slättbacka skola -
- Persbo.

Synergång på marken äger rum samma dag, med början vid Holvarebo kl. 8,30 fm.

Linköping den 28 april 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget laga ordning

i Skeda förs.
den 6 maj 1951

Karl Nordmark
Kyrkans och Pastor Samfundets Kyrkostyrelse

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Persbo, Mannebo, Björnhallen, Holvarebo och Melsbo i Skeda socken hos Arne Karlsson å Hplvarebo måndagen den 21 maj 1951 kl. 1 em.

Ammons i tidningen Östergötlands Dagblad,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Skeda,		<u>Skedaborg.</u>
Kallelse till Lennart Hyden,	Prästgården,	"
" " Carl Carlsson,	Åkerstad,	"
Meddelande till Åke Viktander,	Åbylund,	<u>Ledbergskulle.</u>
" " Bjärka-Säby gårdsförvaltning,		<u>Bjärka - Säby.</u>
" " Sten Nyström,	Änväga,	<u>Skedaborg.</u>
" " Viktor Andersson,	Åbylund,	<u>Ledbergskulle.</u>
" " Valter Walfredsson,	Björnhallen,	<u>Skedaborg.</u>
" " Arne Karlsson,	Holvarebo,	"
" " Carl Hj. Oscarsson,	"	"
" " Linköpings stads Drätselkammare,		<u>Linköping.</u>
" " Carl Larsson,	Moo,	<u>Skedaborg.</u>

Linköping den 28 april 1951.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Bil. 5.

FÖRENING.

Undertecknade förenar sig härmed med Ake Wiktander i dennes ansökan till Länsstyrelsen om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Holvarbo i Skeda socken och yrka på undersökning för upptagande av avlopp å oss tillhöriga marker i enlighet med vid förrättningen verkställd utstakning.

Mannebo den 13/11 1950.

Ake Wiktander

Einar Oskarsson

Valter Walfridsson

Skrivelsen företedd vid sammanträde i ärendet den 21 maj

1951

av ovannämnda sakägare; vilket intygas.

Leif Helin, Carl Carlberg, Leonard Rydén

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och kungörelser angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av "Holvarebo dikningsföretag år 1952" i Vårdnäs kommun (Skeda socken) hos Arne Karlsson i Holvarebo tisdagen den 26 februari 1952 kl. 1 em.

Kallelse till godemannen Lennart Hydén,	Prästgården,	<u>Skedaborg.</u>
" " " Carl Carlsson,	Åkerstad,	"
Meddelande till Bjärka-Säby gårdsförvaltning,		<u>Bjärka-Säby.</u>
" " Sten Nyström,	Ånväga,	<u>Skedaborg.</u>
" " Åke Wiktander,	Åbylund,	<u>Ledbergskulle.</u>
" " Valter Walfridsson,	Björnhallen,	<u>Skedaborg.</u>
" " Carl Hj. Oscarsson,	Holvarebo,	"
" " Arne Karlsson,	"	"
" " Linköpings stads drätselkammare,		<u>Linköping.</u>
" " Carl Larsson,	Moo,	<u>Skedaborg.</u>

Linköping den 2 februari 1952.

Leif Helin.

Lantbruksingeniör.



Utdrag av protokollet, hållet vid
drätselkammarens i Linköping samman-
träde den 5 februari 1952.

§ 157. Föredrogs följande till drätselkammaren inkomna handling:

"Meddelande.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Persbo, Mannebo, Björnhallen, Holvarebo
och Melsbo i Vårdnäs kommun (Skeda socken) hålles hos Arne Karls-
son i Holvarebo tisdagen den 26 februari 1952 kl. 1 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för
företaget.

Linköping den 2 februari 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör."

Drätselkammaren beslöt uppdraga åt fastighetsdirektören
att företräda kammaren vid berörda sammanträde.

ent.
P.
In fidem:

[Handwritten signature]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil.A.</u>							
<u>Vårdnäs kommun.</u>							
(Skeda socken.)							
<u>Persbo 1¹, 2¹,</u>							
1 mtl. litt A							
<u>O.Ekmans barn.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,26	2200	2500	300	78
"	"	2	0,48	2150	"	350	168
S u m m a			0,74				246
<u>Mannebo 1²,</u>							
1/4 mtl. litt B							
<u>Sten Nyström.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	3	0,10	2150	2500	350	35
"	"	4	0,34	"	"	"	119
"	"	5	0,14	1900	"	600	84
"	"	6	0,28	1650	"	850	238
"	"	7	1,12	1400	"	1100	1232
"	"	8	0,68	1500	"	1000	680
"	"	9	0,22	1150	"	1350	297
"	"	10	0,35	1100	"	1400	490
"	"	11	0,14	1400	"	1100	154
"	"	12	0,22	2000	"	500	110
"	"	13	0,32	1400	"	1100	352
"	"	14	1,40	1650	"	850	1190
Transport			5,31				4981

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		5,31					4981
Åker	sandlera	63	0,16		800	1800	1000	160
"	"	64	0,78		600	"	1200	936
"	"	65	0,40		400	~~1800~~ 1600	1200	480
"	"	66	0,08		1500	1800	300	24
"	"	67	0,08		1400	"	400	32
"	"	68	0,12		1300	"	500	60
"	"	69	0,50		500	~~1800~~ 1600	1100	550
"	"	70	0,20		600	~~1800~~ 1700	"	220
A-summa			7,63					7443
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 7+88 - 9+10 =		122 m.	å 5:-					610
" 6+30 - 20+94=		108 m.	å 5:-					540
" 34+74- 35+66=		92 m.	å 1:-					92
B-summa								1242
Totalsumma								8685
Mannebo 1 ³ ,								
1/4 mtl. litt C								
Sten Nyström.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	40	0,42		1900	2500	600	252
"	"	41	0,44		1000	"	1500	660
"	"	42	0,58		"	"	"	870
"	"	43	0,70		1150	"	1350	945
"	"	44	0,68		1000	"	1500	1020
"	"	45	0,55		1150	"	1350	743
Transport			3,37					4490

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		3,37					4490
Åker	mylla/lera	46	0,56		1150	2500	1350	756
"	"	47	0,78		1900	"	600	468
"	sandlera	71	0,10		500	~~1600~~ 1300	1100	110
"	"	72	0,14		"	~~1600~~ 1300	"	154
"	"	73	0,04		"	~~1600~~ 1300	"	44
"	"	74	0,68		1100	1800	700	476
"	"	75	0,18		1300	"	500	90
A-summa			5,85					6588
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 20+94 - 24+22 = 328 m. å 5:-								1640
" 30 - 31+11 = 111 m. å 5:-								555
" 35+66 - 36+82 = 116 m. å 5:-								580
B-summa								2775
Totalsumma								9363
Björnhallen av 1 ¹ ,								
1/16 mtl. litt D								
Åke Wiktander.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	48	0,18		1150	2500	1350	243
"	"	49	0,44		1000	"	1500	660
"	"	50	0,60		1600	"	900	540
"	"	55	0,24		1000	"	1500	360
"	"	56	0,12		1300	"	1200	144
"	"	57	0,24		900	"	1600	384
A-summa			1,82					2331
B. Brukningsbåtnad.								

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sträckan 24+22 - 25+26 = 104 m. å 5:-							520
" 31+11 - 32+10 = 99 m. å 1:-							99
B-summa							619
<u>Totalsumma</u>							2950
<u>Björnhallen av 1¹,</u>							
1/16 mtl. litt E							
<u>Valter Walfridsson.</u>							
A. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker sandlera	58	0,42		900	2500	1600	672
" "	59	0,30		1000	"	1500	450
" "	60	0,25		1150	"	1350	338
" "	61	0,26		1000	"	1500	390
" "	62	0,15		1150	"	1350	202
A-summa		1,38					2052
B. <u>Brukningbåtnad.</u>							
Sträckan 31+11 - 32+10 = 99 m. å 1:-							99
" 32+16 - 33+50 = 134 m. å 5:-							670
" 33+50 - 34+24 = 74 m. å 2:-							148
" 34+24 - 34+74 = 50 m. å 1:-							50
B-summa							967
<u>Totalsumma</u>							3019
<u>Holvarebo 1³,</u>							
1/4 mtl. litt F							
<u>Åke Wiktander.</u>							
A. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/lera	15	0,44		1650	2500	850	374
" "	16	0,20		"	"	"	170
Transport		0,64					544

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,64					544
Åker	mylla/lera	17	0,60		2150	2500	350	210
"	"	18	0,68		1750	"	750	510
"	"	19	1,08		1800	"	700	756
"	"	20	0,48		1900	"	600	288
"	"	21	0,74		1400	2600 2500	"	444
"	"	22	0,08		1900	2500	600	48
"	"	23	0,44		1400	"	1100	434
"	"	23a	0,11		1900	"	600	66
"	"	24	0,48		1300	"	1200	576
"	"	25	0,60		"	"	"	720
"	"	26	0,30		1150	"	1350	405
"	"	51	0,28		1900	"	600	168
"	"	52	0,65		1150	"	1350	878
"	"	53	0,66		1300	"	1200	792
Skogsmark		54		0,05	300	500	200	10
A-summa			7,82	0,05				6899
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 9+10 - 14+50 = 544 m. å 5:-								2720
" 25+26 - 27 = 174 m. å 5:-								870
B-summa								3590
Totalsumma								10489
Holvarebo l ² ,								
1/ 4 mtl. litt G								
Carl Hj. Oscarsson.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	27	0,26		900	2500	1600	416
"	"	28	0,16		1150	"	1350	216
Transport			0,42					632

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,42					632
Åker	mylla/lera	29	0,08		1400	2500	1100	88
"	"	30	0,22	"	1000	"	1500	330
"	"	31	0,36	"	1150	"	1350	486
"	"	32	0,24	"	1400	"	1100	264
"	"	33	0,20	"	1150	"	1350	270
"	"	34	0,48	"	"	"	"	648
"	"	35	0,18		1900	"	600	108
A-summa			2,18					2826
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 14+50 - 19+07 = 450 m. å 5:-								2250
B-summa								2250
Totalsumma								5076
Melsbo 1 ^l , 2 ^l ,								
2 enheter litt H								
Linköpings stad.								
Åker	mylla/lera	36	0,42		2100	2500	400	168
"	"	37	1,06	"	1500	"	1000	1060
"	"	38	0,06	"	2100	"	400	24
"	"	39	0,72		2250	"	250	180
S u m m a			2,26					1432

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Vårdnäs kommun.</u> (Skeda socken.) Persbo 1 ¹ , 2 ¹ , 1 mtl. litt A O. Ekmans barn.	Fastig- hetens hela åker- areal. Har. 45	0,74		246			246
Mannebo 1 ² , 1/4 mtl. litt B Sten Nyström.	15	7,63		7443	1242		8685
Mannebo 1 ³ , 1/4 mtl. litt C Sten Nyström.		5,85		6588	2775		9363
Björnhallen av 1 ¹ , 1/16 mtl. litt D Åke Wiktander.	14	1,82		2331	619		2950
Björnhallen av 1 ¹ , 1/16 mtl. litt E Valter Walfridsson.	2	1,38		2052	967		3019
Holvarebo 1 ³ , 1/4 mtl. litt F Åke Wiktander.		7,82	0,05	6899	3590		10489
Transport		25,24	0,05	25559	9193		34752

21

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		25,24	0,05	25559	9193		34752
Holvarebo 1 ² ,							
1/4 mtl. litt G	13	2,18		2826	2250		5076
Carl Hj. Oscarsson.							
Melsbo 1 ¹ , 2 ¹ ,							
2 enheter litt H	30	2,26		1432			1432
Linköpings stad.							
S u m m a		29,68	0,05	29817	11443		41260

Holvarebo den 26 februari 1952.

Joas Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl E. Eriksson *Samuel Hyden*

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>				
A-2+31	231	Rensning m ³	20	4:-		80
2+31-3+50	119	Lera något sten "	70	3:-		210
3+50-B	315	" "	730	2:50		1825
B-C	123	" "	280	2:50		700
C-9+10	122	18" betongrör m.frakt m	122	13:-	1586	
		Grävning m.m. "	122	3:-	366	
C		Dikesöga enl. ritning			120	
9+10		Brunn 90 cm. "			140	2212
9+10-11+32	222	18" betongrör m	215	13:-	2795	
		Grävning m.m. "	215	3:-	645	
9+93,10+03,11+22		Brunnar 90 cm. enl.typritn.st 3	3	140:-	420	
		Koppling vid befintlig rör- trumma			30	3890
11+22-+95	73	16" betongrör m	73	9:50	694	
		Grävning m.m. "	73	3:-	219	
11+95		Brunn 75 cm. enl.typritning			120	1033
11+95-14+50	255	12" betongrör m	255	5:-	1275	
		Grävning m.m. "	200	3:-	600	
		" "	55	4:50	248	
14+50		Brunn 75 cm. enl.typritning			120	2243
14+50-17+22	272	12" betongrör m	272	5:-	1360	
		Grävning m.m. "	272	2:75	748	
17+22		Brunn 75 cm. enl.typritning			120	2228
17+22-D	188	9" betongrör m	188	3:50	658	
		Grävning m.m. "	188	2:50	470	
D		Brunn 75 cm. enl.typritning			120	1248
	1910	Transport				15669

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	1910	Transport				15669
		Utplanering av vallar m ³	1100	0:80		880
		För oförutsett m.m. tillägges				951
	1910	<u>S u m m a</u>				17500
		<u>Bidiket mot Humpen, sträckan B-E-F.</u>				
B-E	84	60 cm. betongrör m	77	16:-	1232	
		Grävning m.m.	32	7:-	224	
		" "	45	5:50	248	
B		Dikesöga enl.ritning			150	
		Koppling vid befintlig rör- trumma			30	
20+31,20+40		Brunnar 100 cm. enl.ritn.st	2	150:-	300	
E		Brunn 120 cm. " " "	1		175	2359
E-26+40	556	16" betongrör m	556	9:50	5282	
		Grävning m.m.	556	3:50	1946	
22+60,24+22,26+40		Brunnar 90 cm.enl.ritn. st	3	140:-	420	7648
26+40-F	65	12" betongrör m	65	5:-	325	
		Grävning m.m.	65	2:50	163	
F		Brunn 75 cm. m.galler			140	628
						10635
		Tillägg som ovan				565
	705	<u>S u m m a</u>				11200
		<u>Bidiket mot Mantorp, sträckan E-G.</u>				
E-32+89	289	16" betongrör m	289	9:50	2746	
		Grävning m.m.	280	3:50	980	
		" genom väg "	9	7:-	63	
31+11,32+10						
32+16,32+89		Brunnar 90 cm.enl.ryptirn.st	4	140:-	560	4349
	289	Transport				4349

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	289	Transport				4349
32+89-35	211	16" betongrör m	211	9:50	2005	
		Grävning m.m. i berg m	5	25:-	125	
		" "	135	5:-	675	
		" "	71	3:50	249	
35		Brunn 90 cm. enl. typritning			140	3194
35-35+90	90	16" betongrör m	90	9:50	855	
		Grävning m.m. i berg "	5	25:-	125	
		" "	85	5:-	425	
35+90		Brunn 90 cm. m.galler			160	1565
35+90-G	92	12" betongrör m	92	5:-	460	
		Grävning m.m. "	92	2:50	230	
G		Brunn 75 cm. m.galler			140	830
						9938
		Tillägg som ovan				562
	682	<u>S u m m a</u>				10500
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
A-B-C-D	1910	Huvudavloppet			17500	
B-E-F	705	Bidiket mot Humpen			11200	
E-G	682	" " Mantorp			10500	39200
	3297	<u>S u m m a</u>				39200
		<u>Fördelning av material- och arbetskostnad.</u>				
		<u>materialkostnad:</u>				
		60 cm. betongrör m	77	16:-	1232	
		18" "	337	13:-	4381	
		16" "	1219	9:50	11582	
		12" "	684	5:-	3420	
		Transport			20615	

25

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport			20615	
		9" betongrör	m 188	3:50	658	
		Brunnar	st 22		1500	
		Övrig material			600	23373
		<u>Arbetskostnad:</u>				
		Grävning av öppet dike			2815	
		Utplanering av vallar			380	
		Grävning, läggning och höljning av rörledningar			8749	
		d:o för brunnar, dikesögon o.d.			1305	13749
		För oförutsett o.d.				2078
		<u>S u m m a</u>				39200

Holvarebo den 26 februari 1952.

Joar Persin.

Lantbruksingeniör.

Bil.DSynemännens utlåtande

angående

Holvarebo dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Persbo, Mannebo, Björnhallen, Holvarebo och Melsbo i Vårdnäs kommun (Skeda socken) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 6 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktsskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 5 - 6 km. sydost om Skeda kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	1,910 m.
2. Bidikket mot Humpen, sträckan B-E-F,	" " " "	705 "
3. " " Mantorp, " E-G,	" " " "	682 "
		<u>Summa 3,297 m.</u>

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som

föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 515 ha.

Dikessträckan A-B-C skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,25

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max sekl.	I	Rördimension.
	Ha			

Huvudavloppet, sträckan C - D.

C	- 9+10	100	90	1:1000	18"	betongrör.
9+10	- 11+32	90	80	"	18"	"
11+32	- 11+95	80	70	2:1000	16"	"
11+95	- 14+50	60	50	3:1000	12"	"
14+50	- 16	50	45	"	12"	"
16	- 17+22	29	25	6,5:1000	12"	"
17+22	- D	25	25	4:1000	9"	"

Bidiktet mot Humpen, sträckan E - F - F.

E	- E	250	190	1:1000	60 cm	"
E	- 22+60	120	95	1,5:1000	16"	"
22+60	- 24+22	110	85	"	16"	"
24+22	- 26+40	105	80	"	16"	"
26+40	- F	100	75	8:1000	12"	"

Dikessträcka	Neder- börds- område.	Q max	I	Rördimension.
	Ha	sekl.		

Bidiktet mot Mantorp, sträckan E - G.

E	- 31+11	130	90	2:1000	16" betongrör.
31+11	- 32+89	125	85	"	16" "
32+89	- 35	120	80	1:1000	16" "
35	- 35+90	115	75	"	16" "
35+90	- G	50	40	5:1000	12" "

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemurar vid punkterna B och C, brunn av 120 cm betongrör vid punkt E, brunnar av 1 m. betongrör vid punkterna 20+31 och 20+40, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 9+10, 9+93, 10+3, 11+32, 22+60, 24+22, 26+40, 31+11, 32+10, 32+16, 32+89, 35 och 35+90 samt brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 11+95, 14+50, 17+22, D, F och G.

Vid punkt A angränsar företaget till "Stavsäters torrlägningsföretag år 1944"

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksningsbåtnad.

Ersättningar.

Ersättning för mark till dikesbreddning vid öppna dikessträckan A-B-C skall utgivas av företaget med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp. Ersättningarna skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade belopp.

För jordupplag skall ersättning ej utgå, då dikevallarna vid det öppna diket skola utplaneras av företaget och på dess bekostnad.

Vid framtida rensningar skola rensningsmassorna utplaneras av vederbörande markägare och på deras bekostnad.

Ersättning skall ej utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs de täckta dikena.

Trummor.

De i protokollet § 6 omnämnda trummorna vid punkterna 10 av huvudavloppet, sträckan C-D och vid 20+35 av bidiket mot Humpen, sträckan B-E, skola bibehållas i sitt nuvarande skick, med anläggning av brunnar på båda sidor om trummorna. Från brunnarna införes ett betongrör i trummorna med utfyllning med sten av återstående trumöppning.

Trumman vid punkt 2+30 av huvudavloppet, sträckan A-B skall bibehållas oförändrad.

Inga andra trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på dikena korsande trummor efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 39,200:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 41,260:- kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av dikenas förgrening har företaget, i och för beräkning av kostnadsfördelningen, uppdelats i olika avdelningar enligt efterföljande tabell:

Ägofigurernas nummer.	Dikessträckor.	Avdel- ning	Kostnad. Kr.	Båtnad. Kr.	Relativ kostnad.
1-6, 7/2	A - B	AB	3,000:-	1,338:-	2,24215
7+2, 8, 11-39	B - C - D	BD	14,500:-	17,991	0,80607
9, 10	B - E	BE	2,450:-	1,277:-	1,91856
42/2, 43-54	E - F	EF	8,750:-	10,266:-	0,95233
40,41,42/2,55-75	E - G	EG	10,500:-	10,388	1,01078
Hela företaget			39,200:-	41,260:-	0,95007

Om avdelningarna AB och BD sammanställs, erhålles för dessa båda avdelningar en gemensam relativ kostnad av 0,90528.

Om avdelningarna BE och EF sammanställs, erhålles för dessa båda avdelningar en gemensam relativ kostnad av 0,97029.

På grund av ovanstående beräkningar och avdelningarnas inbördes lägen, bestämma synemännen, att

avdelningarna AB och BD gemensamt skola bekosta dikessträckan A - B - C - D,

" BE och EF " " " " B - E - F och

att avdelning EG skall bekosta dikessträckan E - G.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Vårdnäs kommun (Skeda socken)

Persbo	^{1 1} 1, 2,	1 mtl., litt.A.		Oskar Elmans barn, ej sökande
Mannebo	² 1,	1/2 "	" B.	Sten Nyström, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
"	³ 1,	1/4 "	" C.	Sten Nyström, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
Björnhallen av	¹ 1,	1/16 "	" D.	Åke Wiklander, <u>sökande</u>
"	¹ av 1,	1/16 "	" E.	Valter Valfridsson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
Holvarebo	³ 1,	1/4 "	" F.	Åke Wiklander, <u>sökande</u>
"	² 1,	1/4 "	" G.	Carl Hj. Oscarsson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
Melsbo	^{1 1} 1, 2,	2 enheter	" H.	Linköpings stad, ej sökande

Summa

Av- del-	Av- del- ning.	Ägofigu- rer nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad Kr.	Kostnad. Kr.	Summa kostnad Kr.	Deltag- nings- skyldig- het i procent. %
	AD	1, 2	0,90538	246	-----	222:72	0,57 —
	EG	63-70	1,01078	2,554	2,581:54		
	BF	9,10	0,97029	1,327	1,287:57		
	AD	3-8, 11-14	0,90538	4,804	4,349:42	8,218:53	20,97 l
	BF	av 42-43, 44-47	0,97029	5,535	5,370:53		
	EG	av 42-43, 71-75	1,01078	3,828:00	3,869:27	9,239:80	23,57 l
	BF	48-50	0,97029	1,963	1,904:67		
	EG	55-57	1,01078	987	997:64	2,902:31	7,40 l
	EG	58-62	"	3,019	3,051:55	3,051:55	7,78 ✓ l
	BF	51-54	0,97029	2,718	2,637:24		
	AD	15-26	0,90538	7,771	7,035:67	9,672:91	24,69 l
	AD	27-35	"	5,076	4,595:68	4,595:68	11,72 l
	AD	36-39	"	1,432	1,296:50	1,296:50	3,31 —
				41,260:--		39,200:--	100,00

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i dikena är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på diket slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försunliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Holvarebo dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 orlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna diket att jordbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter i lutning 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
 att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
 att all ur dikena upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikekanterna,
 att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
 att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande och
 att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören, samt
 att rörledning i berg lägges på grusbädd.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i låg jordfast sten 45 m. sydost om punkt A, belägen på höjden + 5,35 m.
 (Ingår även i "Stavsäters torrlägningsföretag år 1944".)
2. Överkanten av järndubb i berg 15 m. väster om punkt 4+20 av dikesträckan A-B, belägen på höjden + 7,87 m.
3. Överkanten av järndubb i berg 35 m. öster om punkt 11+90 av dikesträckan C-D omedelbart norr om ägoväg, belägen på höjden + 8,28 m.
4. Överkanten av järndubb i flat berghäll 26 m. öster om punkt 15+50 av dikesträckan C-D och 7 m. väster om vägmitt, belägen på höjden + 10,09 m.
5. Överkanten av järndubb i jordfast sten 60 m. norr om punkt 20+60 av dikesträckan B-E omedelbart norr om ägoväg, belägen på höjden + 7,71 m.
6. Överkanten av järndubb i stor jordfast sten 8 m. söder om punkt 34+25 av dikesträckan E-G och 2 m. väster om åkerkant, belägen på höjden + 9,34 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95

skall utgivas av företaget med 61 kronor 89 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlinrar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Holvarebo den 26 februari 1952.

Leif Helin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:


Erik Carlberg *Leifmar Hydén*

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Holvarebo dikningsföretag år 1952			
Söcken Skoda		Län Östergötlands	
Ordf. i styrelsen - ~~Ernst Överholm~~ Lantbrukaren Åke Wiktander, Åbylång, Ledbergskulle.			
Stalligt stöd bev. av län den 18 augusti 1954 och 8 december 1956	Bidrag till utförandet, kr 1.260	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr 27.400
Stalligt stöd bev. av länämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetslid jml. V. L. 10:62 1 september 1962	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 september 1957	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.260	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr 27.400 x)
Besiktning verkställd den 6 december 1957	Besiktning verkställd av Assistenten Stig Jacobsson		

Vid besiktning har företaget befunnits utfört i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Enligt uppgift från företagets styrelse belöpa sig kostnaderna för företagets utförande till 41.300 kronor.

Linköping den 9 december 1957.


Ernst Överholm
Lantbruksingenjör

x) villket belopp justeras med hänsyn till företagets verkliga kostnader.

