

4012-4

E 4*1315

LANTBRUKSSTYRELSEN
KÅLSTAD
DIARIÉ NR
SÄK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

4012

Egbola-Kålstad

dikningsföretag år 1952.

Alvastra kommun,

(Rök och Heda socknar)


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Egbola-Kålstad dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av Evebodabäcken och Hillingstadbäcken, med bidiken, för torrläggning av mark inom Hillingstad, Valla, Kålstad, Egbola, Stora Egbola, Häggestad och Tjugby i Alvastra kommun (Rök och Håda socknar) av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Översiktskarta.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Hillingstad, Valla och Hagen i Rök socken
samt Stora Egbola, Häggestad, Kolstad
och Tjugby i Heda socken av Östergötlands
län.

År 1950, den 27 april, kl. 4 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Arvid Andersson i Kolstad för att en-
ligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tid-
ningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i
Rök och Heda kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelan-
de enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Harald Bengtsson i Tuna och John Nilsson i
Haninge.

Sökande till förrättningen:

Arvid Andersson,	Kolstad	2	2	
		3	5	
Patrik Svensson,	"	2	2	genom sonen Valter Svensson.
			3	
Verner Bäck,	Kolstad Meklangård	3		
		2		
Tage Lejon,	Stora Egbola	2		(förrre ägare: John Hjertstedt)
		2		
O.T.Hedlunds sterbhus,	Hillingstad	2		genom delägaren i sterb-
huset Birger Johansson.				
		3	4	
Henning Jonsson,	Tjugby	6	och 6	
		4		
Elin Johansson,	Kolstad	3		genom Erik Johansson, Kolstad.

Övriga sakägare:

O.P.Hedfeldts sterbhus, Hillingstad 1, genom Tyko Petersson,
enligt gultmakt, bil. 5a
Hagen, enligt fullmakt, bil.

~~G.E.Samuelssons sterbhus, Häggestad 25~~

2.

G.E.Samuelssons sterbhus, Häggestad ³ 2 , genom Seth Söderberg, Egbola, enligt fullmakt, bil. ⁶

Teodor Engholm, ² Stora Egbola 1 .

Martin Andersson, arrendator av Stora Egbola ³ 1 .

Statens järnvägar genom ingenjören H.Bäckman, Norrköping, enligt fullmakt, bil. ⁷

Vägförvaltningen i Östergötlands län genom ingenjören H.Bergman, Linköping.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ~~ligger~~ tager sin början vid Disan 2 km. väster om Röks kyrka och sträcker sig sedan söder ut genom allmänna vägen n:o 926 Västra Djurledet - Alvastra hpl - Heda kyrka- Hejla och järnvägen Mjölby - Hästholmen till en punkt 1,200 m. söder om järnvägen. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under år 1949 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Seth Söderberg, Egbola, meddelade, att han för G.E.Samuelssons sterbhus önskade förena sig med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelse härom ^{bil. 8} uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökandena och ombudet för G.Samuelssons sterbhus påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande avlopp:

1. Evebodabäcken , sträckan 0 - 5 och vidare österut till gränsen mot Eveboda för torrläggning av den ovanför punkt 4+62 belägna marken, öppet avlopp.
2. Bidike från punkt 4+62 österut genom Häggestad 2³ och Stora Egbola 2² enligt anvisning av ägarna till nämnda fastigheter, täckt ledning.
3. Bidike från Evebodabäcken till rågången mot Eveboda enligt anvisning av ägaren till Stora Egbola 2² , täckt ledning.
4. Hillingstadbäcken. sträckan 5 - 32+18. Täckt ledning om så kan anses lämpligt ur ekonomisk synpunkt.

§ 6.

Av företaget beröras följande trummor:

1. Trumma för Statens järnvägar vid punkt 20+5 av Hillingstadbäcken. Enligt vad framgår av företagets ritningar, torde trumman hava för ovanförliggande marks torrläggning tillräckliga dimensioner.
2. Trumma för allmänna vägen n:o 926 Västra Djurledet - Alvastra hpl - Heda kyrka - Hejla vid punkt 14+70 av Hillingstadbäcken. Trummans ålder kunde ej uppgivas.

Angående övriga av företaget berörda broar och trummor skulle avgörande träffas efter ytterligare samråd mellan förrättningsmannen och sakägarna.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslästill företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

27 april 1950.

Ivar Hedin,

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Bengtsson

John Nilsson

År 1951, den 5 juni, kl. 12 middagen inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Arvid Andersson i Kolstad för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 9 - // , hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Rök och Heda kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 12.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Harald Bengtsson i Tuna och John Nilsson i Haninge.

Delägare:

Elin Johansson, Kålstad, genom hennes man Erik Johansson .

Verner Bäck, "

Arvid Andersson, "

Henning Jonsson, Tjugby, genom Verner Bäck, Kålstad.

Axel Börjesson, Eveboda för Kålstad 1 .

Sigfrid Johansson, Eije, som pastoratsombud enligt protokollsutdrag, bil. 13

Martin Andersson, arrendator av Stora Egbola 1 .

G.E. Samuelssons sterbhus, Häggstad 2 , genom Seth Söderberg, Egbola.

Tage Lejon, Norrö, genom Hans Lejon.

§ 9.

Förrättningsmannen hade sedan föregående sammanträde upprättat alternativa förslag till företagets utförande.

De närvarande enades om att företaget skulle omfatta utförande av följande arbeten:

1. Evebodabäcken, sträckan A - 3+54, öppet avlopp.
³
 Ombudet för Stora Egbola 1 (pastoratsombud) påyrkade, att sträckan skulle förläggas längs rågången mot Stora Egbola 1 ² på Stora Egbola 1 ³ :s mark, där även dikesvallen skulle uppläggas. Den genom avloppets förläggning på dylikt sätt uppkommande kostnadsökningen skulle erläggas av ägaren till Stora Egbola 1 ³.
2. Evebodabäcken, sträckan 3+54 - C - H - I, öppet avlopp.
3. Bidiket, sträckan B - G, täckt ledning för hela vattenmängden.
4. " " H - K, " " " " "
5. Hillingstadbäcken, sträckan C - D, täckt ledning för en del av vattenmängden, med bibehållande av öppna diket på sträckan.
²
 Ägaren av Egbola 2 påyrkade att han måtte medgivas rätt att ~~igenlägga~~ igenlägga sträckan C - 8 med rör för hela vattenmängden mot erläggande av uppkommen kostnadsökning.
6. Hillingstadbäcken, sträckan D - E - ¹E - F, öppet avlopp.
 Markägarna vid sträckan D - E - ~~25+40~~ påyrkade, att de måtte medgivas rätt att igenlägga denna sträcka med ²rör för en del av vattenmängden mot erläggande av härigenom uppkommande kostnadsökning.

§ 10.

⁴
 Ägaren av Kålstad 1 meddelade, att han önskade förena sig med sökandena till förrättningen. Skrivelse härom, bil. /⁴/, uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 11.

I företagets arbeten skulle ingå utförande av följande ^{enskilda} trummor:
 med en körbanebredd av 5 m.:

1. Vid punkt 3+54 av Evebodabäcken, sträckan A - B.
2. För Egbolavägen vid punkt 35+35 av Evebodabäcken, sträckan C - H.
3. " " " " 7+95 av Hillingstadbäcken, sträckan C - D.
4. För Kolstadvägen vid punkt 21+50 av Hillingstadbäcken, sträckan D - E.

Inga andra enskilda trummor skulle ingå i företagets arbeten, men skulle i stället ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörning över avloppen utgivas till ägaren av Kålstad 2⁶ vid punkt 17+20 av Hillingstadbäcken 200 kr.
 och till ägaren av Kålstad 2⁴ vid punkt 22+60 av samma bäck 200 kr.

§ 12.

Meddelades, att, sedan förslaget till företagets utförande färdigställts, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Kålstad den 5 juni 1951.

Joar Hein
 Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Samfron

John Nilsson

År 1952, den 29 februari, kl. 12,30 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Arvid Andersson i Kolstad för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. /6 - /8, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Rök och Heda kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. /9

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Harald Bengtsson i Tuna och John Nilsson i Haninge.

Delägare:

O.T.Hedlunds sterbhus, Hillingstad, genom delägaren i sterbhuset Birger Johansson.

Elin Johansson, Kålstad Mellangård, genom hennes man Erik Johansson.

Verher Bäck, Kålstad Mellangård, genom Henning Jonsson, Tjugby, enligt fullmakt, bil. 20.

Arvid Andersson, Kålstad.

Henning Jonsson, Tjugby Södergård.

Rök m.fl. församlingars pastorat, ägare av Egbola 1³, genom

Sigfrid Johansson, Eije, enligt skrivelse, bil. 21.

G.E.Samuelssons sterbhus, Egbola, genom arrendatorn Seth Söderberg.

Martin Andersson, arrendator av Egbola 1³.

§ 14.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 15.

Skrivelse från förrättningsmannen till Vägförvaltningen angående företagets beröring med allmän väg, med Vägförvaltningens på skrivelsen införda yttrande bilades protokollet som bil.15.

§ 16.

Upplästes syne männens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 17.

Till företagets styrelse valdes Arvid Andersson, Kålstad Södergård, Hedaslätt, Tel. Hedaslätt 25, ordförande, samt Birger Johansson, Hillingstad, och Verner Bäck, Kålstad Mellangård, med Erik Johansson, Kålstad Mellangård, Henning Jonsson, Tjugby Södergård, och Tage Lejon, Norrö, som ersättare.

Till revisorer valdes Seth Söderberg, Egbola, och Seved Karlsson, Hagen, med Martin Andersson, Egbola, och Valter Svehsson, Kålstad Södergård, som ersättare.

§ 18.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 934 1,748:- kr.

Till förrättningsmannen:

Lösen av förordnande 4:- kr.

Annonser om sammanträden 38:08 "

Lagaxkraftbevis 3:50 " 45:58 "

Till godemannen Harald Bengtsson, Tuna 28:34 kr.

" " John Nilsson, Haninge 31:64 " 59:98 "

Hantlangningskostnad:

Till Arvid Andersson, Kålstad 200:12 kr.

" Birger Johansson, Hillingstad 10:- "

" Martin Andersson, Egbola 12:- "

" Seth Söderberg, " 26:- " 248:12 "

Vattendomstolsavgift 104:14 "

Summa 2,205:82 kr.

§ 19.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 20.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Kålstad den 29 februari 1952.

Joas Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Bengtson

John Nilsson

147
Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 24 maj 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Mr 24 Dikn. ärj-47
10.
Bil. 1.
Fruin E. Andersson



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Kolstad, Tjugby och Egbola i Heda socken samt Hillingstad i Rök socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Arvid Andersson,	Kolstad,	<u>Hedaslätt.</u>	Tel.: Hedaslätt 25 a.
Werner Bäck	"	"	
Patrik Svensson,	"	"	
Fru Elin Johansson,	"	"	
" Elsa Johansson,	"	"	
Fröken Brita Johansson,	"	"	
Henning Jonsson,	Tjugby,	"	
John Hjærtstedt,	Egbola,	"	
O.T.Hedlund,	Hillingstad,	<u>Rök.</u>	

Hänvändelse till Arvid Andersson.

Kolstad den 8/5 1947

Arvid Andersson
Patrik Svensson
Werner Bäck

John Hjærtstedt
O.T. Hedlund.

Henning Jonsson
Elin Johansson

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förordning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 6 juni 1947.

På länsstyrelsens vägnar:



Stämpel Fyra kronor.

E. Stårck

E. Stårck

Algot Pehardt

Algot Pehardt

[Faint, illegible handwritten text on a yellowed piece of paper at the bottom of the page.]

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 3 april 1950.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 24 april 1950 kl. 3,30 em. i Kaga Kommunalrum.

Av företaget beröres Lera n:o 1—3, Kaga n:o 3 och 4, Krokbränninge n:o 1—4, Mellanbränninge n:o 3, Olstorp n:o 1—3 och Gerstorp n:o 1 i Kaga socken samt Tjärarp n:o 1—3, Värö n:o 5 och Tift n:o 4, 6 och 9 i Kärna socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Bränninge station kl. 8,30 fm. och vid Karlsro (Carl Oskar Nyman) kl. 11,30 fm.

Av företaget beröres järnvägen vid Bränninge station och allmänna vägen n:o 1041 Kaga—Ledberg.

Tisdagen den 25 april 1950 kl. 11 fm. hos Tore Petersson i Stora Ljuna.

Av företaget beröres Krakstad n:o 1 och 2, Kummelby n:o 5, Stora Gullstigen n:o 1, Tibbeshöga n:o 1, Ljuna Stora n:o 2, Ljuna Lilla n:o 2 och Torp n:o 1 i Hogstad socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Tibbeshöga kl. 9 fm.

Tisdagen den 25 april 1950 kl. 3 em. hos Erik Johansson i Östad.

Av företaget beröres Östad n:o 1, Skeby n:o 1, 3, 5 och 7 och Tunge-lunda n:o 4 i Väderstad socken samt Asby n:o 7, Nyhem n:o 1—3 och Gårdslösa n:o 2 i Kumla socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Dalhem kl. 1,30 em.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 8 fm. hos Erik Seeghs sterbhus i Ekhaga.

Av företaget beröres stadsägorna 66 och 68—72 i Vadstena stad samt allmänna vägen Vadstena—Ske-ninge.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 11,30 fm. hos Hjalmar Larsson i Appelby.

Av företaget beröres Appelby n:o 4 och 7 i Hagebyhöga socken.

Onsdagen den 26 april 1950 kl. 4 em. hos Hjalmar Andersson i Pikatorp.

Av företaget beröres Björstorp n:o 1 och Pikatorp n:o 1 i Västra Tollstad socken, Sjöstorp n:o 1 i Ödeshög socken samt järnvägen Hästholmen—Ödeshög.

Torsdagen den 27 april 1950 kl. 10 fm. hos Erik Svenssons sterbhus i Häggestad.

Av företaget beröres Häggestad n:o 1 och 3—5 samt Vallby n:o 4 i Heda socken samt en trumma för allmänna vägen n:o 925 Heda—Stora Aby omedelbart norr om utfartsvägen från Gregårdskvarn.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid landsvägstrumman kl. 8,30 fm.

Torsdagen den 27 april 1950 kl. 4 em. hos Arvid Andersson i Kolstad.

Av företaget beröres Hillingstad n:o 1 och 2, Valla n:o 4 och Hagen i Rök socken, Stora Egbola n:o 1 och 2, Häggestad n:o 2, Kolstad n:o 2 och 3 samt Tjugby n:o 6 i Heda socken samt trummor för järnvägen Mjölby—Hästholmen och allmänna vägen n:o 926 Rök—Heda.

Synergång på marken äger rum samma dag med början hos Arvid Andersson i Kolstad kl. 12,30 em.

Delägarna i företaget torde medtaga sina lagfartshandlingar till sammanträdet.

Tisdagen den 2 maj 1950 kl. 9 fm. hos Carl-Axel Svensson i Kätterstad.

Av företaget beröres Kätterstad n:o 7 samt Kvästad n:o 5 och 7—9 i Skärkind socken.

Tisdagen den 2 maj 1950 kl. 6 em. hos Sixten Gustafsson i Saxekulla.

Av företaget beröres Saxekulla n:o 1, Torsåkra n:o 1, 2, 5 och 6, Ashorva n:o 1 och 2, Holma n:o 1 och Eneby n:o 1 och 2 i Horn socken samt allmänna vägen n:o 135 Horn—Hycklinge.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Saxekulla kl. 3 em.

Linköping den 3 april 1950

IVAR HELIN

Lantbruksingeniör

Bil. 3,Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark
inom Hillingstad n:o 1 och 2, Valla n:o 4 och Hagen i Rök
socken samt Stora Egbola n:o 1 och 2, Häggestad n:o 2,
Kolstad n:o 2 och 3 samt Tjugby n:o 6 i Heda socken hålles
hos Arvid Andersson i Kolstad torsdagen den 27 april 1950
kl. 4 em.

SyNEGång på marken äger rum samma dag med början
hos Arvid Andersson i Kolstad kl. 12,30 em.

Av företaget beröras trummor för järnvägen Mjölby -
- Hästholmen och allmänna vägen n:o 926 Rök - Heda.

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Andlaget i laga ordning

i Röks församling

den 9 april 1950

Axel Sköde

Kyrkoställe

Bil. 4.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark
inom Hillingstad n:o 1 och 2, Valla n:o 4 och Hagen i Rök
socken samt Stora Egbola n:o 1 och 2, Håggestad n:o 2,
Kolstad n:o 2 och 3 samt Tjugby n:o 6 i Heda socken hålles
hos Arvid Andersson i Kolstad torsdagen den 27 april 1950
kl. 4 em.

Synegang på marken äger rum samma dag med början
hos Arvid Andersson i Kolstad kl. 12,30 em.

Av företaget beröras trummor för järnvägen Mjölby -
Hästholmen och allmänna vägen n:o 926 Rök - Heda.

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Ansöket i laga ordning

Heda församling

den 9 april 1950

Alex Skögl

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid synförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdika för torrläggning av mark inom Hillingstad n:o 1 och 2, Valla n:o 4 och Hagen i Rök socken samt Stora Egbola n:o 1 och 2, Häggstad n:o 2, Kolstad n:o 2 och 3 samt Tjugby n:o 6 i Heda socken hos Arvid Andersson i Kolstad torsdagen den 27 april 1950 kl. 4 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Heda,		<u>Rök.</u>
" " " " Rök,		"
Kallelse till Harald Bengtsson,	Tuna,	<u>Hedaslätt.</u>
" " John Nilsson,	Haninge,	<u>Hästholmen.</u>
Meddelande till O.P.Hedfält,	Hagen,	<u>Rök.</u>
" " O.T.Hedlund,	Hillingstad,	"
" " G.E.Samuelssons sterbhus, Hälsingegatan 9,		<u>Stockholm.</u>
" " Tage Lejon,	Norrö,	<u>Hedaslätt.</u>
" " Teodor Engholm,	Åbo,	"
" " Stiftsnämnden,		<u>Linköping.</u>
" " Martin Andersson,	Stora Egbola,	<u>Hedaslätt.</u>
" " Fru Elin Johansson,	Kolstad,	"
" " Werner Back,	"	"
" " Fr.Elsa Johansson,	"	"
" " O.L.Johanssons sterbhus,	Kolstad,	"
" " Arvid Andersson,	Kolstad,	"
" " Patrik Svensson,	"	"

Meddelande till Henrik Karlsson,	Nyborg,	<u>Hädaslätt.</u>
" " Henning Jonsson,	Tjugby,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>
" " Baniingeniören A. Pettersson, Statens Järnvägar,		<u>Norrköping.</u>

Linköping den 3 april 1950.

Ivar Petri.

Lantbruksingeniör.

Folkungabygdens domsagas häradsrätt.

Protokoll, hållet vid handläggning av
nedannämnda ärende den 5 september 1949 å
tingsstället i Mjölby.

Sökande: Följande dödsbodeläggare efter den 24 augusti 1949
avlidne f.d. häradsskrivaren Oskar Patrik Hedfeldt från
Hagen i Röks socken, nämligen hustrun Gerda Hedfeldt,
född Björkegren, samt barnen läkaren Allan Hedfeldt, Väs-
terås, och fru Greta Lindström, Norrköping, ej tillstädes.

Häradsrätten fattar följande

B e s l u t.

Jämlikt 2 kap. 1 § lagen den 9 juni 1933 om boutredning
och arvskifte förordnar häradsrätten, att ifrågavarande döds-
bo skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, och
utser byråchefen för lagärenden Erik Hedfeldt, Saltsjöbaden,
att i sådan egenskap handhava förvaltningen.

Som ovan.

H. Fagerström.

I transumerade delar rätt avskrivet, betyga:

FULLMAKT

för lantbrukaren Tyko Petersson i Hagen att föra
 talan för fastigheterna Hillingstad 1⁵ - 1⁷ vid
 syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande
 av avloppsdike för t. orrläggning av mark inom Hilling-
 stad nr 1 m.fl. fastigheter.

Saltsjöbaden den 12 april 1950.

Louis Bergert

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

H. A. Samuelson

[Signature]

19.
Bit. 6.

Gunnar E. Samuelsons Stenhuggeri

TELEFONER:

31 73 14

30 00 14 ankn. bostaden

Postgirokonto N:r 52 718



DELÄGARE I
SVERIGES STENINDUSTRI FÖRBUND

Medlem av
SVERIGES STENINDUSTRI FÖRBUND
E.R.

Kalksten, Marmor och Granit
Firman grundad 1886

SALTMÄTAREGATAN 23

LEVERERAR:

Köksbordsskivor,
Fasadarbeten, Trappsteg, Golv
Fönsterbänkar, Öppna spisar
Elektriska Apparatplattor
Gravvårdar, Råblock
Trädgårdssten

Stockholm den 15 april 1950

F U L L M A K T.

Fullmakt för Herr Seth Söderberg, Egbola, Hedaslätt,
att föra min talan vid sammanträde och syngång vid syne-
förättning den 27 april 1950.

G. Samuelson.....
/ Gertrud Samuelson /

Egenhändig namnteckning bevittna:

Hj. Lundgren.....

Ethel Roos.....

STATENS JÄRNVÄGAR

2 BANSEKTIONEN
Baningenjören

20

D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Bil. 7.

F u l l m a k t

för innehavaren, ingenjören H. Bäckman Norrköping, att vid sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Hillingstad n:o 1 och 2, Valla n:o 4 och Hagen i Årk socken samt Stora Egbola n:o 1 och 2, Häggestad n:o 2, Kolstad n:o 2 och 3 samt Tjugby n:o 6 i Heda socken, torsdagen den 27 april 1950 kl 4 e.m. hos Arvid Andersson i Kolstad, föra statens järnvägars talan och bevaka dess rätt, ävensom att på statens järnvägars vägnar meddela bestämmelser och träffa överenskommelser i frågor som angå förrättningen.

Norrköping den 25 april 1950.

H. Bäckman

Förste baningenjör.

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hillingstad och Valla i Rök socken samt Stora Egbola, Häggestad, Kolstad och Tjugby i Heda socken av Östergötlands län, förklarar härmed, att vi förena oss med sökandena till den för företagets utförande begärda laga syneförrättningen.

Kolstad den 27 april 1950.

G. Pauscelosons stämbas genom
Leif Löderberg

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Ivar Selin. Harald Bengtson John Nilsson

Bil. 9.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tisdagen den 15 maj 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen hållas tisdagen den 5 juni 1951 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 9 fm. hos Erik Svenssons sterbhus i Häggestad. Av företaget beröres Häggestad n:o 1, 3 och 4 och Vallby n:o 4 i Heda socken samt allmänna vägen Heda—Stora Åby. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Kl. 12 middagen hos Arvid Andersson i Kälstad. Av företaget beröres Hillingstad n:o 1 och 2 och Valla n:o 4 i Rök socken, Kälstad n:o 1—3, Egbola n:o 4, Stora Egbola n:o 2, Häggestad n:o 2 och Tjugby n:o 6 i Heda socken samt järnvägen Mjölby—Hästholmen och allmänna vägen Heda—Rök.

Linköping den 12 maj 1951.

Ivar Helin

Lantbruksingeniör

Bil. 10.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hillingstad n:o 1 och 2 och Valla n:o 4 i Rök socken samt Kålstad n:o 1 - 3, Egbola n:o 4, Stora Egbola n:o 2, Häggestad n:o 2 och Tjugby n:o 6 i Heda socken hålles hos Arvid Andersson i Kålstad tisdagen den 5 juni 1951 kl. 12 middagen. Av företaget beröres järnvägen Mjölby - Hästholmen och allmänna vägen Heda - Rök.

Linköping den 12 maj 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Röks församling

den 13 maj 1951

Atel Sköte
Kirkhörs och Pastor Komminister Kålstad

Bil. //Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av avloppediken för
terrilläggning av mark inom Hillingstad n:o 1 och 2 och Valla
n:o 4 i Rök socken samt Kälsta n:o 1 - 3, Egbola n:o 4,
Stora Egbola n:o 2, Häggstad n:o 2 och Tjugby n:o 6 i Heda
socken hålles hos Arvid Andersson i Kälsta tisdagen den
5 juni 1951 kl. 12 middagen. Av företaget beröres järnvägen
Mjölby - Hästholmen och allmänna vägen Heda - Rök.

Linköping den 12 maj 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Heda församling

den 13/5 1951

L. Ekman

Kyrkoherde o. församlingens kyrkostyrelse

Knut

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hillingstad och Valla i Rök socken samt Kålstad, Egbola, Stora Egbola, Häggestad och Tjugby i Heda socken, hos Arvid Andersson i Kålstad tisdagen den 5 juni 1951 kl. 12 middagen.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Rök,		<u>Rök.</u>
" " " " Heda,		"
Kallelse till godemannen Harald Bengtsson,	Tuna,	<u>Hedaslätt.</u>
" " " John Nilsson,	Haninge,	<u>Hästholmen.</u>
Meddelande till Arvid Andersson,	Kålstad,	<u>Hedaslätt.</u>
" " Axel Börjesson,	Eveboda,	<u>Rök.</u>

Linköping den 12 maj 1951.

Ivar Stein.
Lantbruksingenjör.

Bil. 13.

Utdrag ur protokoll fört vid pastoratskyrkorådets i Rök, Heda och V. Tollstad sammanträde den 28 maj 1951.

§ 10.

Till pastoratskyrkorådets ombud vid laga syneförrättning den 5 juni 1951 kl. 12 m. hos hemmansägaren Arvid Andersson, Kålstad angående torrläggning av mark inom Kålstad, Egbola m. fl. gårdar valdes hemmansägaren Sigfrid Johansson, Eije.

Som ovan
Axel Sköld
Ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

Axel Sköld
kyrkoherde,

Förening.

Undertecknad, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Hillingstad, och Valla i Rök socken samt Kälstad, Egbola, Häggestad och Tjugby i Heda socken, förklarar härmed, att jag förenar mig med sökandena till den för företagets utförande begärda laga syneförrättningen, och påyrkar jag utförande av det med H - K betecknade avloppsdiket.

Kälstad den 5 juni 1951.

Heersjö

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Ivar Selin. Harald Bengtson John Nilsson

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Kålstad, Tjugby och Egbola m.fl. i Heda socken samt Hillingstad m.fl. i Rök socken har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:r 926 (Västra Djurledet - Heda kyrka - Hejla) vid punkt 14 + 70 av Hillingstadbäcken, belägen mitt emellan Hillingstad och Kålstad samt 1800 m. väster om Rök kyrka.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma med en genomgångsöppning 0,6 m. bred och 0,8 m. hög samt med botten på höjden + 7,70 m. i företagets jämförelseplan. Trummans ålder har ej kunnat uppgivas.

Fixpunkt, kors i berg, på höjden +10,61 m., finnes 72 m. sydsydost om trumman.

Enligt huvudförslaget skall i Hillingstadbäcken nedom trumman nedläggas 15" betongrör, avsedda att avbörda 1/5 av högvattenmängden, medan ovanför densamma bäcken skulle bibehållas öppen med vid punkt 14 + 70 samma bottenläge som trummans.

Markägarne ovan trumman påyrka emellertid, att de måtte medgivas rätt att utbyta öppna diket ovanför trumman mot täckt ledning. Om detta alternativ kommer till utförande föreslås, att rörledningen, med bottenläge + 7,10 m. vid trumman, framdrages genom vägen med 18" betongrör omedelbart väster om nuvarande trumman, som bibehålles för avbördande av överflödsvatten. Brunnar av 200 m. cementrör anläggas på båda sidor av vägen.

Rörledningen genom vägen utföres i enlighet med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser och normalsektioner för vägar av år 1938.

Vid sammanträde i ärendet den 27 april 1950 företrädde Vägförvaltningen av ingenjör H. Bergman, Linköping.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.

10 § 52, om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet vid trumman eljest lämpligen bör verkställas.

Linköping den 5 november 1951

Isak Selin

Lantbruksingeniör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag till vägtrummans utförande finns från vägförvaltningens sida intet att erinra. Vägförvaltningen är beredd att på intressenternas bekostnad nedlägga trumman genom allm. vägen, när avloppet frändragits till platsen.

Linköping den 9 ^{november} september 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér

A. Hjelmér.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 4 februari 1952.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 25 februari 1952
kl. 10 fm. hos Algot Karlsson i Skiestad. Av företaget beröres Skiestad, Stillinge och Unnerstad i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken) samt allmänna vägen Skiestad—Unnerstad.

Måndagen den 25 februari 1952
kl. 1 em. hos Bertil Danielsson i Krängestad. Av företaget beröres Krängestad, Didrikslund, Löt och Unnerstad i Södra Valkebo kommun (Gammalkil socken) samt allmänna vägarna Krängestad—Gammalkils kyrka och Unnerstad—Krängestad.

Tisdagen den 26 februari 1952
kl. 9 fm. hos Martin Sabel i Åskebäcken. Av företaget beröres Åskebäcken, Munkebo, Fågelkulla, Betleberga, Styvinge och Selgesäter i Vårdnäs kommun (Skeda och Vist socknar).

Onsdagen den 27 februari 1952
kl. 10 fm. hos Folke Medborg i Vallerstad Södergård. Av företaget beröres Ljungstorp och Vallerstad i Bobergs kommun (Vallerstad socken).

Onsdagen den 27 februari 1952
kl. 11,30 fm. hos Folke Medborg i Vallerstad Södergård. Av företaget beröres Hassla, Vallerstad och Narveryd i Bobergs kommun (Vallerstad socken) samt allmänna vägarna Skeninge—Borensberg och Järstad—Vallerstad.

Fredagen den 29 februari 1952
kl. 12,30 em. hos Arvid Andersson i Kolstad. Företaget avser uppgrävning av Evebodabäcken och Hillingstadbäcken m. m. och berör Hillingstad, Valla, Kålstad, Lilla Egbola, Egbola, Stora Egbola, Häggestad och Tjugby i Alvastra kommun (Rök och Heda socknar) samt allmänna vägen Västra Djurledet—Heda kyrka—Hejla.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 2 februari 1952.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 12.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Evedabäcken och Hillingstadbäcken m.m. för terrällägning av mark inom Hillingstad, Valla, Kålstad, Lilla Egbola, Egbola, Stora Egbola, Håggestad och Tjugby i Alvastra kommun (Rök och Heda socknar) hålles hos Arvid Andersson i Kolstad fredagen den 29 februari 1952 kl. 12,30 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 2 februari 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ansöket i laga ordning

i Röks församling

den 10 februari 1952

Åke Sköld

Kyrkoståndet i Rök församling

Bil. 18Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Evebodabäcken och Hillingstadbäcken m.m. för torrläggning av mark inom Hillingstad, Valla, Kålstad, Lilla Egbola, Egbola, Stora Egbola, Häggestad och Tjugby i Alvastra kommun (Rök och Heda socknar) hålles hos Arvid Andersson i Kolstad fredagen den 29 februari 1952 kl. 12,30 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 3 februari 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Heda församling

den 10/2 1953

J. Ekman

Kyrkostyrelsen

Kantén

Bil. 19.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Egbola - Kålstad dikningsföretag år 1952" i Alvastra kommun (Rök och Heda socknar) hos Arvid Andersson i Kolstad fredagen den 29 februari 1952 kl. 12,30 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Heda,	<u>Rök.</u>
" " " " Rök,	"
Kallelse till godemannen Harald Bengtsson, Tuna,	<u>Hedaslätt.</u>
" " " John Nilsson, Haninge,	<u>Hästholmen.</u>
Meddelande till Arvid Andersson, Kolstad,	<u>Hedaslätt.</u>
" " Axel Börjesson, Eveboda,	<u>Rök.</u>

Linköping den 2 februari 1952.

Levar Hein.

Lantbruksingeniör.

Bil. 20

Fullmakt

För Henning Larsson Tjugeby
 alt vid dikeströmmantsölk 29/2 1952
 hos Aspid Andersen Ekstall
 Min talan förs och min rätt bevaka

Ekstall Gledas lott 29/2 1952

Vener Bäck

Bevitnas av:

Bertil Karlsson

Loen Carlsson

Bil. 21

Härmed intygas att hemmansägaren Sigfrid Johansson, Eije, Rök valts till pastoratsombud vid laga syneförrättning, som hålles hos Arvid Andersson, Kolstad fred. d. 29 febr. 1952 kl. 12,30 em. Syneförrättningen gäller uppgrävning av Evebodabäcken och Hillingstadbäcken m.m. för torrläggning av mark inom Hillingstad m. fl. gårdar i Alvastra kommun.

Rök den 28 februari 1952.

Alf Sköld
pastoratskyrkorådets ordf.

adr. Rök

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
<u>Alvastra kommun.</u>							
(Rök socken)							
<u>Hillingstad 1⁷,</u>							
1/8 mtl. litt A							
<u>O.P.Hedfäldts sterbhus.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,13	2700	3000	300	39
S u m m a			0,13				39
<u>Hillingstad 2²,</u>							
1/2 mtl. litt B							
<u>O.T.Hedlunds sterbhus.</u>							
Åker	mylla/lera	2	0,19	2700	3000	300	57
"	"	3	0,25	2100	"	900	225
"	"	4	0,28	1350	"	1650	462
Äng	"	5	0,34	600	"	2400	816
Åker	"	6	0,54	2550	"	450	243
"	"	7	1,45	2400	"	600	870
"	"	8	1,43	1950	"	1050	1502
"	"	9	1,04	1800	"	1200	1248
"	"	10	1,16	1650	"	1350	1566
"	"	11	0,30	1350	"	1650	495
"	"	12	0,05	900	"	2100	105
"	"	13	0,81	1050	"	1950	1580
"	"	14	0,06	600	"	2400	144
Transport			7,56	0,34			9313

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport			7,56	0,34				9313
Åker	mylla/lera	15	0,35		2550	3000	450	158
"	"	16	0,55		1800	"	1200	660
"	"	17	2,21		2250	"	750	1658
S u m m a			10,67	0,34				11789
Valla 4 ¹ , utj. litt C O.T.Hedlunds sterbhus.								
Åker	mylla/lera	18	0,24		2700	3000	300	72
S u m m a			0,24					72
(Heda socken) Kålstad(L:a Egbola)1 ⁴ , 1/2 mtl. litt D Axel Börjesson. A.Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	19	0,14		2250	3000	750	105
"	"	20	0,31		1500	"	1500	465
"	"	21	0,12		"	"	"	180
Äng	"	22		0,38	1200	2000	800	304
"	"	23		0,09	1000	"	1000	90
Åker	"	24	0,25		1650	3000	1350	338
"	"	25	0,29		1800	"	1200	348
"	"	26	0,14		2700	"	300	42
Äng	"	27		0,10	1800	2000	200	20
"	"	28		0,86	1600	"	400	344
"	"	29		0,40	1000	"	1000	400
A-summa, Transport			1,25	1,83				2636

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1,25	1,83				2636
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 37+14-37+108 =	94 m.	å 4:-					376
B-summa							376
Totalsumma							3012
(Rök socken)							
Hillingstad 1 ³ ,							
1/2 mtl. litt E							
Tage Lejon.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker mylla/lera	30	0,03		450	3000	2550	77
" "	31	0,05		1050	"	1950	98
" "	32	0,38		1800	"	1200	456
" "	33	0,24		2700	"	300	72
" "	34	1,23		1950	"	1050	1292
" "	35	0,48		1350	"	1650	792
" "	36	0,12		"	"	"	198
" "	37	0,24		1950	"	1050	252
Tomt och trädgård	38	0,17		2100	"	900	153
Åker mylla/lera	39	2,21		2400	"	600	1326
A-summa		5,15					4716
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 41+68-G	32 m.	å 1:-					32
B-summa							32
Totalsumma							4748

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
(Heda socken)							
<u>Egbola 4¹,</u>							
utj. litt F							
<u>Tage Lejon.</u>							
Äng mylla/lera	40		0,09	450	500	50	5
Åker "	41	0,17		2700	3000	300	51
<u>S u m m a</u>		0,17	0,09				56
<u>St. Egbola 2²,</u>							
1/2 mtl. litt G							
<u>Tage Lejon.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/lera	42	0,56		2550	3000	450	252
Tomt och trädgård	43	0,54		"	"	"	243
" " "	44	0,05		1650	"	1350	68
" " "	45	0,16		"	"	"	216
Åker mylla/lera	46	0,47		"	"	"	635
" "	47	0,13		1950	"	1050	137
" "	48	0,05		2550	"	450	23
" "	49	0,68		2100	"	900	612
" "	50	0,29		1200	"	1800	522
Äng "	51		0,45	200	2000	1800	810
" "	52		0,32	300	"	1700	544
" "	53		0,17	700	"	1300	221
" "	54		0,14	1600	"	400	56
" "	55		0,09	700	"	1300	117
" "	56		0,12	200	"	1800	216
" "	57		0,22	600	"	1400	308
<u>Transport</u>		2,93	1,51				4980

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport			2,93	1,51				4980
Äng	mylla/lera	58		0,62	1000	2000	1000	620
"	"	59		0,36	500	"	1500	540
"	"	60		0,09	200	"	1800	162
"	"	61		0,02	"	"	"	36
"	"	62		0,07	"	"	"	126
"	"	63		0,28	600	"	1400	392
"	"	64		0,34	1100	"	900	306
Åker	"	104	0,11		2700	3000	300	33
"	"	105	0,37		2100	"	900	333
"	"	106	0,12		1200	"	1800	216
"	"	107	0,06		750	"	2250	135
"	"	108	0,48		"	"	"	1080
"	"	109	0,90		1350	"	1650	1485
"	"	110	0,68		1950	"	1050	714
"	"	111	0,24		2400	"	600	144
"	"	112	0,25		450	"	2550	638
"	"	113	0,56		1350	"	1650	924
"	"	114	0,04		2550	"	450	18
"	"	115	0,44		1800	"	1200	528
"	"	116	0,16		2550	"	450	72
A-summa			7,34	3,29				13482
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 40+94-41+68 =		74 m. å 1:-						74
B-summa								74
Totalsumma								13556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggestad 2³,</u>							
1/4 mtl. litt H							
<u>G.E.Samuelssons sterbhus.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng mylla/lera	65		0,18	1950	3000	1050	189
" "	66		0,02	1650	"	1350	27
" "	67		0,04	"	"	"	54
" "	68		0,03	750	"	2250	68
" "	69		0,04	"	"	"	90
" "	70		0,13	200	2000	1800	234
Tomt och trädgård	71	0,07		1800	3000	1200	84
" " "	72	0,09		1650	"	1350	122
" " "	73	0,12		2550	"	450	54
Äng mylla/lera	74		0,13	1700	2000	300	39
Åker "	75	0,09		2250	3000	750	68
" "	76	0,35		1950	"	1050	368
" "	77	0,99		1650	"	1350	1337
" "	78	0,39		900	"	2100	819
Äng "	79		0,10	450	"	2550	255
" "	80		0,54	1200	"	1800	972
" "	81		0,02	600	"	2400	48
" "	82		0,42	1200	"	1800	756
" "	83		0,56	1050	"	1950	1092
" "	84		0,34	"	"	"	663
" "	85		0,25	1100	2000	900	225
Åker "	86	0,43		2550	3000	450	194
Äng "	87		0,42	900	2000	1100	462
" "	102		0,26	600	1000	400	104
" "	103		0,05	350	"	650	33
<u>A-summa, Transport</u>		<u>2,53</u>	<u>3,53</u>				8357

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		2,53	3,53				8357
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan B-40+2 = 202 m. å 4:-							808
B-summa							808
<u>Totalsumma</u>							<u>9165</u>
<u>Kålstad Mellangård 3⁴,</u>							
1/4 mtl. litt L							
<u>Elin Johansson.</u>							
Åker mylla/lera	117	0,01		600	3000	2400	24
" "	118	0,14		1050	"	1950	273
" "	119	0,14		2250	"	750	105
" "	122	0,14		2100	"	900	126
" "	123	0,06		1050	"	1950	117
" "	124	0,04		"	"	"	78
" "	125	0,38		1800	"	1200	456
" "	126	0,11		2250	"	750	83
" "	127	0,11		2700	"	300	33
" "	166a	0,23		1350	"	1650	380
" "	167	0,23		2100	"	900	207
" "	168	0,30		1800	"	1200	360
" "	169	0,49		750	"	2250	1103
<u>S u m m a</u>		<u>2,38</u>					<u>3345</u>
<u>Kålstad Mellangård 3³,</u>							
1/2 mtl. litt M							
<u>Verner Bäck.</u>							
Åker mylla/lera	120	0,27		2100	3000	900	243
Transport		0,27					243

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport			0,27					243
Åker	mylla/lera	121	0,15		1050	3000	1950	293
"	"	163a	0,11		600	"	2400	264
"	"	164	0,16		1050	"	1950	312
"	"	164a	0,14		1650	"	1350	189
"	"	165	0,29		2550	"	450	130
"	"	165a	0,18		2100	"	900	162
"	"	166	0,49		"	"	"	441
Äng	"	175		0,35	100	500	400	140
S u m m a			1,79	0,35				2174
<u>Kålstad Mellängård 3²,</u> 1/4 mtl. litt N <u>N.O.L.Johanssons sterbhus.</u>								
Åker	mylla/lera	128	0,10		1200	3000	1800	180
"	"	129	0,17		1050	"	1950	332
"	"	130	0,37		1650	"	1350	500
"	"	131	0,62		1800	"	1200	744
"	"	132	0,71		2250	"	750	533
"	"	133	0,30		2550	"	450	135
"	"	170	0,04		750	"	2250	90
"	"	171	0,44		900	"	2100	924
"	"	172	0,27		2250	"	750	203
S u m m a			3,02					3641

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kålstad 2⁴,</u> 1/4 mtl. litt O <u>Arvid Andersson.</u>							
Åker. mylla/lera	134	0,13		1950	3000	1050	137
" "	135	0,17		1200	"	1800	306
" "	136	0,12		2100	"	900	108
" "	154	0,35		2400	"	600	210
" "	155	0,19		750	"	2250	428
" "	156	0,07		900	"	2100	147
" "	157	0,05		"	"	"	105
" "	158	0,13		1650	"	1350	176
" "	173	0,34		900	"	2100	714
" "	174	0,49		1950	"	1050	515
" "	187	0,20		450	"	2550	510
" "	188	0,17		2100	"	900	153
<u>S u m m a</u>		2,41					3509
<u>Kålstad 2⁶,</u> 1/4 mtl. litt P <u>Arvid Andersson.</u>							
Åker mylla/lera	137	0,19		1050	3000	1950	370
Äng "	138		0,13	70	500	430	56
" "	139		0,21	100	"	400	84
Åker "	140	0,19		1350	3000	1650	314
" "	141	0,20		1950	"	1050	210
" "	142	0,48		"	"	"	504
" "	143	0,52		1650	"	1350	702
" "	144	0,57		"	"	"	770
<u>Transport</u>		2,15	0,34				3010

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		2,15	0,34				3010
Åker	mylla/lera	144a	0,09		2700	3000	300	27
"	"	145	0,15		600	"	2400	360
"	"	146	0,49		1050	"	1950	956
"	"	147	0,19		2400	"	600	114
"	"	148	0,16		1650	"	1350	216
"	"	184	0,12		2400	"	600	72
"	"	184a	0,21		1050	"	1950	410
S u m m a			3,56	0,34				5165
Kålstad 2 ⁵ ,								
1/4 mtl. litt R								
Patrik Svensson.								
Åker	mylla/lera	149	0,20		1050	3000	1950	390
"	"	150	0,29		1200	"	1800	522
"	"	151	0,78		1350	"	1650	1287
"	"	152	0,35		1650	"	1350	473
"	"	153	0,16		2700	"	300	48
"	"	161	0,08		"	"	"	24
"	"	161a	0,19		"	"	"	57
"	"	162	0,10		2250	"	750	75
"	"	163	0,12		900	"	2100	252
"	"	185	0,16		2100	"	900	144
"	"	185a	0,19		1200	"	1800	342
Äng	"	186		0,18	300	2000	1700	306
S u m m a			2,62	0,18				3920

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kålstad 2³,</u> 1/4 mtl. litt S <u>Patrik Svensson.</u>							
Åker mylla/lera	189	0,20		2400	3000	600	120
" "	190	0,21		750	"	2250	473
<u>S u m m a</u>		0,41					593
<u>Kålstad 2⁷, (Koltorp)</u> avs. litt T <u>Patrik Svensson.</u>							
Tomt	159	0,21		1500	3000	1500	315
<u>S u m m a</u>		0,21					315
<u>Kålstad 2⁸, (Nyborg)</u> avs. litt U. <u>Henrik Karlsson.</u>							
Tomt	160	0,11		1500	3000	1500	165
<u>S u m m a</u>		0,11					165
<u>Tjugby Södergård 6³,</u> 1/4 mtl. litt V <u>Henning Jonsson.</u>							
Åker mylla/lera	181	0,11		2250	3000	750	83
" "	182	0,36		1950	"	1050	378
" "	183	0,83		1800	"	1200	996
<u>S u m m a</u>		1,30					1457

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tjugby Södergård 6⁴,</u> 1/4 mtl. litt X <u>Henning Jonsson.</u>							
Äng mylla/lera	176		0,10	350	500	150	15
Åker "	177	0,15		600	3000	2400	360
" "	178	0,72		1200	"	1800	1296
" "	179	0,29		2400	"	600	174
" "	180	0,41		900	"	2100	861
<u>S u m m a</u>		1,57	0,10				2706
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Alvastra kommun.</u> (Rök socken) Hillingstad 1 ⁷ , 1/8 mtl. litt A O.P.Hedfäldts sterbhus.	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
	45	0,13		39		39	
Hillingstad 2 ² , 1/2 mtl. litt B O.T.Hedlunds sterbhus.	24	10,67	0,34	11789		11789	
Valla 4 ¹ , utj. litt C O.T.Hedlunds sterbhus.		0,24		72		72	
* Transport		11,04	0,34	11900		11900	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		11,04	0,34	11900			11900
(Heda socken)							
Kålstad (L:a Egbola) 1 ⁴ ,							
1/2 mtl. litt D	128	1,25	1,83	2636		376	3012
Axel Börjesson.							
(Rök socken)							
Hillingstad 1 ³ ,							
1/2 mtl. litt E		5,15		4716		32	4748
Tage Lejon.							
(Heda socken.)	30						
Egbola 4 ¹ ,							
utj. litt F		0,17	0,09	56			56
Tage Lejon.							
St. Egbola 2 ² ,							
1/2 mtl. litt G		7,34	3,29	13482		74	13556
Tage Lejon.							
Häggestad 2 ³ ,							
1/4 mtl. litt H	30	2,53	3,53	8357		808	9165
G.E.Samuelssons sterbhus.							
Kålstad Mellangård 3 ⁴ ,							
1/4 mtl. litt L ¹	14	2,38		3345			3345
Elin Johansson.							
Kålstad Mellangård 3 ³ ,							
1/2 mtl. litt M	39	1,79	0,35	2174			2174
Verner Bäck.							
Transport		31,65	9,43	46666		1290	47956

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		31,65	9,43	46666		1290	47956
Kålstad Mellangård 3 ² ,							
1/4 mtl. litt N	13	3,02		3641			3641
O.L.Johanssons sterbhus.							
Kålstad 2 ⁴ .							
1/4 mtl. litt O		2,41		3509			3509
Arvid Andersson.	15						
Kålstad 2 ⁶ ,							
1/4 mtl. litt P		3,56	0,34	5165			5165
Arvid Andersson.							
Kålstad 2 ⁵ ,							
1/4 mtl. litt R		2,62	0,18	3920			3920
Patrik Svensson.							
Kålstad 2 ³ ,							
1/4 mtl. litt S	31	0,41		593			593
Patrik Svensson.							
Kålstad 2 ⁷ (Koltorp),							
avs. litt T		0,21		315			315
Patrik Svensson.							
Kålstad 2 ⁸ , (Nyborg),							
avs. litt U		0,11		165			165
Henrik Karlsson.							
Transport		43,99	9,95	63974		1290	65264

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	40	43,99	9,95	63974		1290	65264
Tjugby Södergård 6 ³ ,							
1/4 mtl. litt V		1,30		1457			1457
Henning Jonsson.							
Tjugby Södergård 6 ⁴ ,							
1/4 mtl. litt X		1,57	0,10	2706			2706
Henning Jonsson.							
S u m m a		46,86	10,05	68137		1290	69427
Kålstad den 29 februari 1952. <i>Joas Selin.</i> Lantbruksingeniör. Såsom gode män: <i>Harald Bengtson</i> <i>Gösta Nilsson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Nedre området.</u>			<u>Bil.B.</u>	
		<u>Evebodabäcken, sträckan A-B-C.</u>				
		Längs rågången på sträckan A-3+54.				
A-2	200	Lera m ³	500	2:50		1250
2-3+54	154	" "	700	2:50		1750
3+54-B	108	Berg "	46	30:-	1380	
		Lera, sten "	480	2:50	1200	2580
B-C	40	Pinnmo "	70	5:-	350	
		Lera, sten "	190	2:50	475	825
						6405
		Förnöföretsett m.m. tillägges				646
3+54		Trumma för enskild väg enl. typritning				2900
3+54-C		Jordersättning enl. bil. C				649
	502					10600
		Avgår enl. synemännens ut- låtande att erläggas av ägaren till Egbola l ³				1900
		<u>S u m m a</u>				8700
		<u>Evebodabäcken, sträckan C-H-I.</u>				
C-34+50	150	Pinnmo m ³	130	5:-	650	
		Lera "	570	2:-	1140	1790
34+50-H	174	Pinnmo "	180	5:-	900	
		Lera "	190	2:-	380	
		" något sten "	500	2:50	1250	2530
H-I	66	Pinnmo "	10	5:-	50	
		Lera, något sten "	230	2:50	575	625
	390	Transport				4945

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
35+35	390	Transport				4945
		Tillägges				493
		Trumma för Egbolavägen en-				
		ligt typritning				2500
		Jordärsättning enl. bil. C				1562
	390	<u>S u m m a</u>				9500
<u>Bidiktet, sträckan B-G.</u>						
B-38+44	44	Grävning f. rörledning m	44	3:40	150	
		9" betongrör m. frakt "	44	4:-	176	
		Rörens läggning, fyllning "	44	1:50	66	
B		Trumöga enl. typritning st	1		40	
38+44		Brunn 75 cm. "	1		100	532
38+44-40+2	158	Grävning f. rörledning m	158	2:60	411	
		9" betongrör m. frakt "	158	4:-	632	
		Rörens läggning m.m. "	158	1:50	237	
40+2		Brunn 75 cm. st	1		100	1380
40+2-40+64	62	Grävning f. rörledning m	62	2:-	124	
40+60		Rivning av trumma			20	
		9" betongrör m. frakt "	62	4:-	248	
		Rörens läggning m.m. "	62	1:50	93	
40+64		Brunn 75 cm. st	1		100	585
40+64-40+95	31	Grävning f. rörledning m	31	2:-	62	
40+90		Rivning av trumma			20	
		9" betongrör m. frakt m	31	4:-	124	
		Rörens läggning m.m. m	31	1:50	47	
40+95		Brunn 75 cm. st	1		100	353
40+95-G	105	Grävning 40+95-41+60 m	65	1:50	98	
		" 41+60-G "	40	2:30	92	
	400	Transport			190	2850

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
G	400	Transport			190	2850
		9" betongrör m.frakt m	105	4:-	420	
		Rörens läggning m.m.	105	1:50	158	
		Brunn 75 cm. m.galler st	1		110	878
						3728
		Tillägges				372
	400	<u>S u m m a</u>				4100
<u>Bidiket, sträckan H-K.</u>						
H-37+34	34	Grävning f.rörledning m	34	1:80	61	
		4" tegelrör m.frakt st	120	450 1000	54	
		Rörens läggning m.m.	34	0:50	17	
H		Dikesöga st	1		15	
37+34		Brunn 60 cm.	1		80	227
37+34-K	94	Grävning f.rörledning m	94	1:50	141	
		3" tegelrör m.frakt st	330	200 1000	66	
		Rörens läggning m.m.	94	0:50	47	
K		Brunn 60 cm. st	1		80	334
						561
		Tillägges				39
	128	<u>S u m m a</u>				600
<u>Hillingstadbäcken, sträckan C-D.</u>						
C-6+32	130	Grävning C-5+84 m	82	7:50	615	
		", sprängning 5+84-6+16 "	32	28:-	896	
		Grävning 6+16-6+32 "	16	6:-	96	
		15" betongrör m.frakt "	130	7:-	910	
		Rörens läggning m.m.	130	2:-	260	
C		Trumöga enl.ritning st	1		50	
6+32		Brunn 90 cm. "	1		95	2922
	130	Transport				2922

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	130	Transport				2922
6+32-7+30	98	Grävning 6+32-7+10 m	78	7:30	569	
		" , sprängning 7+10-7+30 "	20	18:-	360	
		15" betongrör m.frakt "	98	7:-	686	
		Rörens läggning m.m. "	98	2:-	196	
7+30		Brunn 90 cm. st	1		95	1906
7+30-7+95	65	Grävning f.rörledning m	65	7:40	481	
		15" betongrör m.frakt "	65	7:-	455	
		Rörens läggning m.m. "	65	2:-	130	
7+95-8	5	Genom byväg				
8		Brunn 90 cm. st	1		95	1161
8-8+37	37	Grävning f.rörledning m	37	4:50	167	
		15" betongrör m.frakt "	37	7:-	259	
		Rörens läggning m.m. "	37	2:-	74	
8+37		Brunn 90 cm. st	1		95	595
8+37-9+9	72	Grävning f.rörledning m	72	3:50	252	
		15" betongrör m.frakt "	72	7:-	504	
		Rörens läggning m.m. "	72	2:-	144	
9+9		Brunn 90 cm. st	1		95	995
9+9-9+95	86	Grävning 9+9-9+60 m	51	4:70	240	
		" 9+60-9+95 "	35	3:30	116	
		15" betongrör m.frakt ""	86	7:-	602	
		Rörens läggning m.m. "	86	2:-	172	
9+95		Brunn 90 cm. st	1		95	1225
9+95-10+63	68	Grävning f.rörledning m	68	3:50	238	
		15" betongrör m.frakt "	68	7:-	476	
		Rörens läggning m.m. "	68	2:-	136	
10+63		Brunn 90 cm. st	1		95	945
10+63-11+43	80	Grävning f.rörledning m	80	3:40	272	
	641	Transport			272	9749

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	641	Transport			272	9749
		15" betongrör m.frakt m	80	7:-	560	
		Rörens läggning m.m.	80	2:-	160	
11+43		Brunn 90 cm.	1		95	1087
11+43-12+36	93	Grävning f.rörledning m	93	4:50	419	
		15" betongrör m.frakt "	93	7:-	651	
		Rörens läggning m.m.	93	2:-	186	
12+36		Brunn 90 cm.	1		95	1351
12+36-12+86	50	Grävning f.rörledning m	50	3:-	150	
		15" betongrör m.frakt "	50	7:-	350	
		Rörens läggning m.m.	50	2:-	100	
12+86		Brunn 90 cm.	1		95	695
12+86-14+20	134	Grävning 12+86-13+90 m	104	2:20	229	
		" 13+90-14+20 "	30	2:60	78	
		15" betongrör m.frakt "	134	7:-	938	
		Rörens läggning m.m.	134	2:-	268	
14+20		Brunn 90 cm.	1		95	1608
14+20-D	44	Grävning f.rörledning m	44	3:20	141	
		15" betongrör m.frakt "	44	7:-	308	
		Rörens läggning m.m.	44	2:-	88	
D		Intag m.slambassäng enl. ritning st	1		200	737
						15227
		Tillägges				1773
7+95		Trumma f.Egbolavägen enl. typritning				700
	962	<u>S u m m a</u>				<u>17700</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>S a m m a n d r a g för Nedre området.</u>						
<u>Avdelning AI.</u>						
A-B-C	523	Evebodabäcken			8700	
C-H-I	390	"			9500	
B-G	400	Bidike			4100	
H-K	128	1441			600	23400
<u>Avdelning CD.</u>						
C-D		962				17700
		2403				41100
<u>S u m m a</u>						
<u>Mellanområdet.</u>						
<u>Hillingstadbäcken, sträckan D-E-E¹.</u>						
D-14+70	6	Genom allmän väg				
14+70-16+50	180	Pinnmo m ³	20	5:-	100	
		Lera, sten, ngt. block	"	3:50	1050	
		Översten	"	10:-	20	1170
16+50-18+30	180	Pinnmo	"	5:-	100	
		Lera, sten, block	"	4:-	1400	
		Översten	"	10:-	90	1590
18+30-19+98	168	Pinnmo	"	5:-	100	
		Lera, sten, ngt. block	"	3:50	1575	1675
19+98-20+9	11	Trumma f. järnväg				
20+9-22	191	Berg	"	5	30:-	150
		Pinnmo	"	5:-	1100	
		Lera, sten, ngt. block	"	3:50	840	
		Översten	"	10:-	60	2150
21+50		Byvägstrumma				
22-24	200	Pinnmo	"	5:-	450	
		Lera, ngt. sten	"	2:50	925	1375
	936	Transport				7960

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	936	Transport				7960
24-E	140	Berg m ³	1	30:--	30	
		Pinnmo	90	5:--	450	
		Lera, sten, ngt. block	200	3:50	700	
		Översten	4	10:--	40	1220
E-E ¹	75	Pinnmo	10	5:--	50	
		Lera, sten, ng. tblock	100	3:50	350	
		Översten	2	10:--	20	420
						9600
		Tillägges				900
21+50		Trumma f. Kolstadvägen, enl. ritning				1000
17+20, 22+60		Ersättning f. försvårad över- körsl	2	200:--		400
		Jordersättning enl. bil. C				1900
	1151	S u m m a				13800
		<u>Övre området.</u>				
		<u>Hillingstadbäcken, sträckan E¹-F.</u>				
E ¹ -28	185	Berg m ³	2	30:--	60	
		Pinnmo, block	220	5:--	1100	
		Lera, sten, block	160	4:--	640	
		Översten	9	10:--	90	1890
28-30	200	Berg	17	30:--	510	
		Pinnmo	100	5:--	500	
		Lera, sten	420	3:--	1260	2 270
30-F	218	Berg	6	30:--	180	
		Pinnmo	70	5:--	350	
		Lera, sten, ngt. block	430	3:--	1290	1820
	603	Transport				5980

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	603	Transport				5980
		Tillägges v				570
		Jordersättning enl. bil. C				850
	<u>603</u>	<u>S u m m a</u>				<u>7400</u>
		<u>S a m m a n d r a g för hela företaget.</u>				
2403		Nedre området				41100
1151		Mellan området				13800
<u>603</u>		Övre området				<u>7400</u>
<u>4157</u>		<u>S u m m a</u>				<u>62300</u>
		<u>Trummor för enskild väg vid 35+32 (och 3+54)</u> enligt typritning.				
		Fri körbana 5 meter.				
		Rivning av gamla bron, gräv- ning			100	
		1,-m. armerade betongrör				
		m. frakt	m	14	100:-	1400
		Formning m. virke	m ²	25	8:-	200
		Betong, armering, gjutning	m ³	4	90:-	360
		Stenskoning	m ²	24	5:-	120
		Stenkoner	st	4	25:-	100
		Torvklädsel	m ²	15	3:-	34
		Rörens läggning, fyllning, oförutsett				<u>175</u>
		<u>S u m m a</u>				<u>2500</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Trumma vid 3+54.</u>				
		1,2 m. armerade betongrör st	12	130:-	1560	
		<u>Beräknad kostnad</u>				2900
		<u>Trumma för enskild väg vid 7+95.</u>				
		enligt ritning.				
		Fri körbana 5 meter.				
		Rivning av gamla trumman, grävning			100	
		15" betongrör m.frakt m	5	12:-	60	
		60 cm. " " "	8	40:-	320	
		Torvklädsel m ²			15	495
		Rörens läggning, fyllning, oförutsett				205
		<u>S u m m a</u>				700
		<u>Trumma vid 21+50.</u>				
		enligt ritning.				
		Fri körbana 5 meter.				
		Rivning och schaktning			160	
		80 cm. kulvertrör m.frakt m	6	55:-	330	
		Rörens läggning, höljning "	6	15:-	90	
		Torvklädsel m ²			20	
		Stödjemur m. stensättning st	2	100:-	200	800
		Återställande av körbanan m.m.				200
		<u>S u m m a</u>				1000
		Kålstad den 29 februari 1952.				
		<i>Sven Hedin.</i>				
		Lantbruksingeniör.				

60.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning kronor
		per are	kronor		per are	kronor	
<u>Evebodabäcken, sträckan A-B-C.</u>							
Häggestad 2 ³ , litt H	1,6	12:-	19				
G.E.Samuelssons sterbh.	1,2	5:-	6	780	80	624	649
S u m m a							649
<u>Evebodabäcken, sträckan C-H-I.</u>							
Kålstad 1 ⁴ , litt D							
Axel Börjesson,	0,4	8:-	3	40	80	32	35
St. Egbola 2 ² , litt G	1,9	10:-	19				
Tage Lejon	5,-	7:-	35				
	5,4	4:-	22				
	2,7	3:-	8	1500	80	1200	1284
Häggestad 2 ³ , litt H							
G.E.Samuelssons sterbh.	2,9	12:-	35	260	80	208	243
S u m m a							1562
<u>Hillingstadbäcken, sträckan D-E-E¹.</u>							
Hillingstad 2 ² , litt B							
O.T.Hedlunds sterbhus	1,2	9:-	11	110	80	88	99
Kålstad 3 ³ , litt M	0,9	9:-	8				
Verner Bäck	0,3	7:50	2	100	80	80	90
Kålstad 2 ⁴ , litt O	0,9	15:-	14				
Arvid Andersson	2,3	9:-	21				
	0,9	6:-	6	390	80	312	353
Kålstad 2 ⁶ , litt P	5,1	15:-	77				
Arvid Andersson	3,5	12:-	42				
	2,3	10:-	23				
Transport							542

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
Transport			142				542
	1,3	2:50	3	830	80	664	809
Kålstad 2 ⁵ , litt R	2,8	7:50	21				
Patrik Svensson	0,7	3:-	2				
	1,2	2:-	2	470	80	376	401
Kålstad 2 ³ , litt S	0,5	9:-	5				
Patrik Svensson	0,7	7:50	5	110	80	88	98
Kålstad 2 ⁷ , litt T	0,1	9:-	1				
Patrik Svensson	0,3	4:50	1	60	80	48	50
S u m m a							1900
Hillingstadbäcken, sträckan E ¹ -F.							
Kålstad 3 ⁴ , litt L	0,9	12:-	11				
Elin Johansson	0,8	7:50	6	210	80	168	185
Kålstad 3 ³ , litt M							
Verner Bäck	1,3	15:-	20	140	80	112	132
Kålstad 3 ² , litt N							
O.L.Johanseons sterbhus	1,1	9:-	10	130	80	104	114
Kålstad 2 ⁴ , litt O							
Arvid Andersson.	2,-	7:50	15	190	80	152	167
Tjugby 6 ³ , litt V							
Henning Jonsson	0,4	12:-	5	50	80	40	45
Tjugby 6 ⁴ , litt X	0,2	12:-	2				
Henning Jonsson.	1,2	9:-	11				
	0,4	6:-	2	240	80	192	207
S u m m a							850

62.
JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning	ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor		kronor	kronor
S a m m a n d r a g.						
Evebodabäcken, sträckan A-B-C					649	
" " C-H-I					1562	2211
Hillingstadbäcken, " D-E-E ¹					1900	
" " E ¹ -F					850	2750
S u m m a						4961
Kålstad den 29 februari 1952.						
Lantbruksingeniör.						
Såsom gode män:						
Harald Bengtson						
Gösta Nilsson						

Synemännens utlåtande

angående

Egbola - Kålstad dikningsföretag år 1952, avseende utförande av Evebodabäcken och Hillingstadbäcken, med bidiken, för torrläggning av mark inom Hillingstad, Valla, Kålstad, Egbola, Stora Egbola, Higgestad och Tjugby i Alvastra kommun (Rök och Heda socknar) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet §§ 5 och 9 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2 km. väster om Röks kyrka.

På grund av fallförhållandena inom företaget har detsamma indelats i tre från varandra beträffande arbetenas utförande skiljda områden, nämligen:

I. Nedre området.

1. Evebodabäcken från Disan 2,3 km. västnordväst om Röks kyrka österut till rågången mellan Rök och Heda socknar, sträckan A - B - C - H - I på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 913 m.
 2. Bidiket, sträckan B - G, " " " " 400 "
 3. " " H - K, " " " " 128 "
 4. Hillingstadbäcken från Egbolabäcken söderut till allmänna vägen n:o 926 Västra Djurledet - Alvastra hpl - Heda kyrka - Hejla, sträckan C - D på ritningarna, med en längd av 962 "
- Summa 2,403 m.

64.
II. Mellanområdet, avseende utförande av Hillingstadbäcken från norra

kanten av allmänna vägen n:o 926 Västra Djurledet - Hejla, genom

järnvägen Mjölby - Hästholmen och vidare söderut 615 m., sträckan

¹
D - E - E på ritningarna, med en längd av 1,151 m.

III. Övre området, avseende utförande av Hillingstadbäcken från

¹
punkt E söderut, sträckan E - F, med en längd av 603 m.

Sträckan A - 3+54 av Evebodabäcken, som har sitt naturliga läge
helt och hållet på mark, tillhörig Stora Egbola 1, skall enligt yrkande

till protokollet, § 9 uppgrävas längs rågången mot Stora Egbola 1,

³
på Stora Egbola 1:s mark, på vilken senare fastighets mark även dikes-
bankarna på samma sträcka skola uppläggas.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att
hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna mitta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens
höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror,
synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bot-
tenlutning, som föreslagits för olika dikessträckor, i det att bottenlinjens
höjdläge över jämförelseplanet finnes angivet med röda siffror omedelbart
under bottenlinjen vid densammans brytpunkter.

Evebodabäcken, sträckan A - B - C - H - I och Hillingstadbäcken, sträc-
¹
kan D - E - E - F skola utföras som öppna diken enligt röda beteckningar
på ritningarna enligt följande beräkningar.

Sträckor.	Nederbörds- område. Ha	Q max sekl.	Botten- bredd. m.	Sido- lutning.	Minsta bot- lutning. tenisrätt. m.	T max m.	T med m.
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---	----------------	----------------

Evebodabäcken.

A-B-C	1552	1552	1,50	1:1,50	1:1000	0,85	0,25
-------	------	------	------	--------	--------	------	------

I bergskärning får bäcken även utföras med sidolutning 1:0,1, varvid bottenbredden skall vara 2,50 m.

C-H-I	1080	1080	1,00	1:1,50	0,5:1000	0,97	0,33
-------	------	------	------	--------	----------	------	------

Hillingstadbäcken.

D - 19+98	408	408	0,30	1:1,50	0,8:1000	0,70	0,20
-----------	-----	-----	------	--------	----------	------	------

19+98- E	370	370	"	1:1,50	0,69:1000	"	"
----------	-----	-----	---	--------	-----------	---	---

1 E-E -F	290	290	"	1:1,50	1,3:1000	0,56	"
-------------	-----	-----	---	--------	----------	------	---

Sträckan C - D av Hillingstadbäcken skall utföras som täckt ledning för avbördande av minst 1/5 av högvattenmängden, under det att återstående vattenmängd skall avrinna genom det öppna diket på sträckan, vilket öppna dike sålunda skall bibehållas och underhållas öppet med en bottenbredd av minst 0,50 m. och sidolutning 1:1,50.

Nämnda dikessträckor skall utföras enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbörds- område. Ha	Q max sekl.	Q max 5 sekl.	I	Rördimension.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Öppna diken.

~~14+30 - 16+30 408 0,41~~

C - 6+32	452	452	90	4,8:1000	15" betongrör
----------	-----	-----	----	----------	---------------

6+32 - 7+30	450	450	"	2,6:1000	15" "
-------------	-----	-----	---	----------	-------

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7+30 - 8	448	448	90	2,6:1000	15" betongrör.
8 - 8+37	446	446	89	"	15" "
8+37 - 9+9	444	444	"	"	15" "
9+9 - 9+95	440	440	88	"	15" "
9+95 - 10+63	435	435	87	"	15" "
10+63 - 11+43	433	433	"	"	15" "
11+43 - 12+36	428	428	85	"	15" "
12+36 - 12+86	422	422	84	5:1000	15" "
12+86 - 14+20	418	418	"	"	15" "
14+20 - D	"	"	"	"	15" "

De båda bidikena, sträckorna B - G och H - K skola utföras som täckta ledningar för hela vattenmängden enligt nedanstående tabell:

Sträckan B - G.

B - 38+44	16	16		3:1000	9" betongrör.
38+44 - 40+2	14	14		"	9" "
40+2 - 40+60	"	"		9:1000	9" "
40+60 - 40+95	13	13		2:1000	9" "
40+95 - G	10	10	"	"	9" "

Sträckan H - K.

H - 37+34	8	8		10:1000	5" tegelrör.
37+34 - K	2	2	13:1000	13:1000	3" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras dikeögon vid punkterna B, C, och H, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 6+32, 7+30, 8, 8+37, 9+9, 9+95, 10+63, 11+43, 12+36, 12+86 och 14+20, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 38+44, 40+2, 40+64, 40+95 och G, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning på uppströmssidan 0,20 x 0,20 m, brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna

37+34 och K samt intag med slambassäng vid punkt D

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar, där de röda beteckningarna utvisa dikenas bottenlägen och dimensioner.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställets uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Ersättning skall av företaget utgivas för den mark, som toges i anspråk för de öppna dikenas breddning och för jordupplag. För mark till dikesbreddning har ersättningen beräknats efter nuvarande markvärdet. Ersättning för jordupplag skall utgå efter visst pris per m³ upplagd jord. Ersättningsbeloppen finnas angivna i hithörande jordersättningslängd, bil.C.

Ersättning skall ej utgivas för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs de täckta ledningarna.

Enligt bestämmelse i protokollet § 11 skall ersättning för genom företagets utförande uppkommande försvårad överkörning av företaget utgivas

				6					
till ägaren av Kålstad 2				4	vid punkt 17+20 av Hillingstadbäcken med	200	kr.		
"	"	"	"	2	"	"	22+60	"	"
								"	200

Broar och trummor.

Trumma för Statens järnvägar vid punkt 20+5 av Hillingstadbäcken.

Trumman har för ovanförliggande marks terrälläggning tillräckliga dimensioner, varför ingen förändring av densamma skall företagas.

Trumma för allmänna vägen n:o 926 Västra Djurledet - Hejla vid punkt 14+70 av Hillingstadbäcken. Någon förändring av trumman, vars ålder ej kunnat uppgivas, skall ej företagas.

Enskilda trummor.

I företagets arbeten skola ingå utförande av följande enskilda trummor i enlighet med upprättade ritningar:

1. Vid punkt 3+54 av Evebodabäcken, sträckan A - B.
2. Trumma för Egbolavägen vid punkt 35+35 av Evebodabäcken, sträckan C - H.
3. " " " " " 7+95 av Hillingstadbäcken, sträckan C-D.
4. " " Kolstadvägen " " 21+50 av " " D-E.

Inga andra enskilda trummor skola ingå i företagets arbeten,

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till:

Nedre området	41,100:- kr.
Mellanområdet	13,800:- "
Övre området	7,400:- "
<u>Summa</u>	<u>62,300:- kr.</u>

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Nedre området	45,230:- kr.
Mellanområdet	14,795:- "
Övre området	9,402:- "
<u>Summa</u>	<u>69,427:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Arbets- och materialkostnader skola särskilt fördelas inom vart och ett av de tre dikeområdena.

I och för kostnadsfördelningen inom Nedre området har detsamma indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AI, omfattande dikessträckorna A-B-C, C-H-I, B-G och H-K samt ägofigurerna 19-37 och 102-106, med en beräknad kostnad av 23,400 kr., en uppskattad båtnad av 24,799 kr. och en relativ kostnad av 0,94359 samt avdelning GD, omfattande dikessträckan C-D och ägofigurerna 6-18 och 107-134, med en beräknad kostnad av 17,700 kr., en uppskattad båtnad av 20,431 kr. och en relativ kostnad av 0,86633.

Om kostnaden för avdelning GD ökas med avdelningens fallkostnad 8,700 kr., erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $26,400/20,431 = 1,29215$, under det att relativa kostnaden för hela Nedre området är $41,100/45,230 = 0,90869$.

På grund av ovanstående skall Nedre området utgöra en samfällighet utan avdelningsindelning.

Även för de båda andra områdena skola arbets- och materialkostnaderna fördelas mellan de i områdena ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet inom varje område för sig uppskattade båtnaden.

Förrätningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av varje fastighets sammanlagda beräknade kostnad för företaget i dess helhet.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Alvastra kommun. Nedre området.

(Rök socken)

Hillingstad	² 2, 1/2 mtl., litt.B.	O.T.Hedlunds sterbhus, <u>sökande</u>
Valla	¹ 4, utjord, " C.	O.T.Hedlunds sterbhus, <u>sökande</u>

(Heda socken)

Kälstad (Lilla Egbola)	⁴ 1, 1/2 mtl. " D.	Axel Börjesson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
------------------------	----------------------------------	--

(Rök socken)

Hillingstad	³ 1, 1/2 mtl. " E.	Tage Lejon, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
-------------	----------------------------------	--

(Heda socken)

Egbola	¹ 4, Utjord " F.	Tage Lejon, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
Stora Egbola	² 2, 1/2 mtl. " G.	Tage Lejon, <u>sökande</u>
Häggestad	³ 2, 1/4 " " H.	G.E.Samuelssons sterbhus, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
Kälstad Mellangård	⁴ 3, 1/4 " " I.	Elin Johansson, <u>sökande</u>
" "	³ 3, 1/2 " " M.	Verner Bäck, <u>sökande</u>

Transp.

Uppskattad	Beräknad	Deltagningskyldighet i procent	
båtnad.	kostnad.	I arbets- och materialkostnader o.dyl.	I förrätningskostnader o.dyl.
Kr.	Kr.	%	%
10,229	9,296:82	22,62	14,92 ✓ <i>lv</i>
72	65:76	0,16	0,11 ✓ <i>ej lån</i>
3,012	2,737:26	6,66	4,39 —
4,748	4,315:50	10,50	6,93 ✓ <i>lv</i>
56	49:32	0,12	0,03 ✓ <i>ej lån</i>
13,556	12,317:67	29,97	19,77 ✓ <i>lv</i>
9,165	8,326:86	20,26	13,36 ✓ <i>lv</i>
1,295	1,175:46	2,86	1,89 ✓ <i>lv</i>
536	439:09	1,19	0,73 ✓ <i>lv</i>
42,669	38,773:74	94,34	62,23

39,529

87,70

Fastigheter och ägare.

Transp.

Kälsta Mellängård	² 3, 1/4 mtl., litt.N.	O.L.Johanssons sterbhus, ej sökande
"	⁴ 2, 1/4 " " O.	Arvid Andersson, <u>sökande</u>

SummaMellanområdet.

(Rök socken)

Hillingstad	⁷ 1, 1/8 mtl., litt.A.	O.P.Hedfältts sterbhus, ej sökande
"	² 2, 1/2 " " B.	O.T.Hedlunds sterbhus, <u>sökande</u>

(Heda socken)

Kälsta Mellängård	³ 3, 1/2 mtl. litt.M.	Verner Bäck, <u>sökande</u>
"	⁴ 2, 1/4 " " O.	Arvid Andersson, <u>sökande</u>
"	⁶ 2, 1/4 " " P.	Arvid Andersson, <u>sökande</u>
"	⁵ 2, 1/4 " " R.	Patrik Svensson, <u>sökande</u>
"	³ 2, 1/4 " " S.	Patrik Svensson, <u>sökande</u>
"	⁷ 2, avs. " T.	(Koltorp) Patrik Svensson, <u>sökande</u>
"	⁸ 2, " " U.	(Nyborg) Henrik Karlsson, ej sökande

Summa

39,529

87.44

Uppskattad	Beräknad	Deltagningskyldighet i procent	
båtnad.	kostnad.	I arbets och- materialkost- nader o.dyl.	I förrätnings- kostnader o.dyl.
Kr.	Kr.	%	%
42,669	38,773:74	94,34	62,23
2,424	2,202:96	5,36	3,54 ✓ L✓
137	123:30	0,30	0,20 ✓ L✓
45,230	41,100:-	100,00	
42.090		93,06	
39	35:88	0,26	0,06 —
1,560	1,454:52	10,54	2,33 ✓ L✓
895	834:90	6,05	1,34 ✓ L✓
2,143	1,998:24	14,48	3,21 ✓ L✓
5,165	4,816:20	34,90	7,73 ✓ L✓
3,920	3,655:62	26,49	5,87 ✓ L✓
593	552	4,00	0,89 ✓ L✓
315	293:84	2,13	0,47 ✓ L✓
165	158:70	1,15	0,25 —
14,795	13,800:-	100,00	88,12

14.276

96.46

Fastigheter och ägare.

Transp.

Övre området.

(Heda socken)

Kärlstad Mellängård	⁴ 3, 1/4 mtl., litt.L.	Elin Johansson, <u>sökande</u>
" "	³ 3, 1/2 " " M.	Verner Bäck, <u>sökande</u>
" "	² 3, 1/4 " " N.	O.L.Johanssons sterbhus, ej sökande
" "	⁴ 2, 1/4 " " O.	Arvid Andersson, <u>sökande</u>
Tjugby Södergård	³ 6, 1/4 " " V.	Henning Jonsson, <u>sökande</u>
" "	⁴ 6, 1/4 " " X.	Henning Jonsson, <u>sökande</u>

Summa

Genom uppgrävningen av sträckan A - 3+54 av Ekebodabäcken längs rågången mellan
Stora Egbola ³ 1 och ² 1 uppkommer en kostnadsökning för företaget av 1,900 kr.

Kostnaden för dike längs rågången har nämligen beräknats till 3,300 "
och " " " " nuvarande sträckning till 1,400 "

Nämnda beräknade kostnadsökning 1,900 kr. skall av ägaren till Egbola ³ 1
utbetalas till företagets styrelse, så snart dikessträckan A - 3+54 avsynats
och godkänts.

Uppskattad	Beräknad	Deltagningskyldighet i procent	
båtnad.	kostnad.	I arbets och- materialkost- nader o.dyl.	I förrättnings- kostnader o.dyl.
Kr.	Kr.	%	%
88,12			
2,050	1,613:49	21,80	2,59 ✓ L ✓
743	524:79	7,90	0,94 ✓ L ✓
1,217	957:86	12,95	1,54 ✓ L ✓
1,229	967:30	13,07	1,55 ✓ L ✓
1,457	1,146:76	15,50	1,84 ✓ L ✓
2,706	2,129:80	23,73	3,42 ✓ L ✓
9,402	7,400:-	100,00	100,00

För sträckan A - 3+54 har ingen jordersättning beräknats, av den anled-
ningen att ej heller någon båtnad uppskattats för marken invid samma sträcka.

Alternativa förslag.

Enligt protokollet § 9 har påyrkats rättighet att utföra delar av företaget på annat sätt än vad som i det föregående angives.

Yrkande har sålunda framställts

dels av ägaren till Egbola 2² angående igenläggning av sträckan C - 8 av Hillingstadbäcken med rör för hela vattenmängden och

dels av ägarna till den vid sträckan D - E av Hillingstadbäcken belägna marken angående igenläggning av denna sträcka med rör för en del av vattenmängden.

De båda förslagen innebära följande ändringar av huvudförslaget, på ritningarna inlagda med blå beteckningar:

På sträckan C - 8.

Sträckan igenlägges med 60 cm betongrör med samma bottenläge, som finnes angivet för huvudförslagets 15"-rör och med brunnar av 1 m. betongrör.

60 cm ledningen framdrages genom vägen vid punkt 7+95, varigenom den enligt huvudförslaget föreslagna 60 cm ledningen genom vägen för överflödsvatten bortfaller. Stödjemur utföres vid punkt C.

Den genom alternativets utförande uppkommande kostnadsökningen på sträckan C - 7+95 eller $11,000 - 6,500 = 4,500$ kr. skall erläggas av ägaren till Egbola 2², så snart sträckan ifråga avsynats och godkärnts.

För att ovannämnda alternativ skall få utföras erfordras, att från ägaren av Egbola 2² skall inkomma skriftlig ansökan till företagets styrelse med yrkande att alternativet skall utföras. Dylig ansökan skall för att vinna beaktande vara inkommen till styrelsen, innan företaget utlämnas på entreprenad.

På sträckan D - E.

Diket utföres med 18" betongrör genom och vid sidan av allmänna vägen på sträckan D - 14+70, med 15" rör på sträckan 14+70 - 23+5 och med 12" rör

på sträckan 23+5 - E.

Brunnar utföras av 90 cm rör vid punkterna 14+70, 16, 17+14, 18+30, 19, 19+55, 20+67, 21+52, 22+8, 22+55 och 23+5 samt av 75 cm rör vid punkterna 23+20, 24+16, 24+37, 24+66 och 24+83, intag med slambassäng vid punkterna 19+98 och E samt stödjemur vid punkt 20+9. Rören skola täckas till 0,50 m. över deras överkant, på vilken höjd även brunnarnas överkanter skall ligga. Återstoden av nuvarande öppna dike skall bibehållas och för framtiden underhållas för avrinnandet av den vattenmängd, som ej kan avbördas genom rörledningen. Vid alternativets utförande skall huvudförslaget intag vid punkt D utbytas mot en brunn av 90 cm rör och trumman vid punkt 21+50 utföras enligt ritning.

Om det alternativa förslaget skall utföras, erfordras fördjupning av landsvägstrumman på sträckan D - 14+70 av Hillingstadbäcken, och skall detta ske genom nedläggning av 18" rör omedelbart väster om den nuvarande trumman, med bottenläge + 7,10 m., under det att nuvarande trumma skall bibehållas för avbördande av den vattenmängd, som ej kan framrinna genom rörledningen. Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.15 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län, som i på skrivelsen infört yttrande förklarar sig ej hava något att erinra mot förslaget. Vägförvaltningen har vidare förklarar sig villig att på intressenternas bekostnad nedlägga den nya vägtrumman.

Med anledning av vad som i protokollet § 6 antecknats angående trummans ålder, skall anläggningskostnaden påföras markägarna vid dikessträckan D - 19+98.

Kostnaden för utförande av dikessträckan D - 19+98 enligt det alternativa förslaget har beräknats till

10,200 kr.

samt kostnaden för huvudförslaget på samma sträcka till

6,000 "

Kostnadsökning enligt alternativet 4,200 kr.

Kostnaden för utförande av sträckan 20+9 - E enligt det alternativa förslaget har beräknats till 10,800 kr.

samt kostnaden för huvudförslaget på samma sträcka till 7,380 "

Kostnadsökning enligt alternativet 3,420 kr.

Ovannämnda dikesträckor, nämligen dels sträckan D - 19+98 och dels sträckan 20+9 - E få utföras enligt de alternativa förslagen, om delägarna vid var och en av dessa sträckor äro eniga härmed. Var och en av sträckorna skall i sin helhet utföras antingen efter huvudförslaget eller efter det alternativa förslaget, varvid ovan beräknade kostnadsökningar för alternativen 4,200 och 3,420 kr., så snart var och en av sträckorna utförts, skola utbetalas till företagets styrelse. enligt nedanstående fördelningar, beräknade efter varje markägares uppskattade båtnad genom företaget.

Fastigheter och ägare.

Sträckan D - 19+98.

Hillingstad	2 2 , 1/2 mtl., litt.B.	O.T.Hedlunds storbhus
Kälstad	4 2 , 1/4 " " O.	Arvid Andersson, ...
"	6 2 , 1/4 " " P.	Arvid Andersson

Summa

Sträckan 20+9 - E.

Kälstad Mellängård	3 3 , 1/2 mtl., litt.M.	Verner Bläck 80.....
"	4 2 , 1/4 " " O.	Arvid Andersson
"	6 2 , 1/4 " " P.	Arvid Andersson 8.....

Transp.

Ägofigurernas nummer.	Uppskattad båtnad. Kr.	Merckostnad vid alternativ.	
		%	Kr.
2 - 5	1,560	24,22	1,017:24
135, 136	414	6,43	270:06
137 - 147	4,467	69,35	2,912:70
	6,441	100,00	4,200:- 7

163 a - 165	895	13,05	446:31
154 - 158	1,066	15,54	531:47
148, 184, 184 a	698	10,17	347:81
	2,659	38,76	1,325:59

 Fastigheter och ägare.

Transp.

Kälstad	⁵ 2, 1/4 mtl., litt.R.	Patrik Svensson
"	³ 2, 1/4 " " S.	Patrik Svensson
"	⁷ 2, avs. " T. (Kaltorp)	Patrik Svensson
"	⁸ 2, " " U. (Nyborg)	Henrik Karlsson

 Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Slätter av i de öppna diken växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid de öppna diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Ägofigurernas nummer.	Uppskattad båtnad. Kr.	Merkostnad vid alternativ.	
		Kr.	Kr.
	2,659	38,76	1,325:59
149-153, 161-163	3,128	45,60	1,559:52
189, 190	593	8,65 ~~295:83~~	295:83
159	315	4,59	156:98
160	165	2,40	82:08
	6,860	100,00	3,420:-

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Egbola - Kålstad dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola, särskilt för varje dikningsområde, av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna diken att jordbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter i lutning 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i

markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets avrinnande till dikena, dock minst på var 50:de meter och att diket på sträckan 24 - 24+60 breddas väster om rågång.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages:

- att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
- att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur dikena upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant, De täckta ledningar, som avse avbördande av en del av vattenmängden, med bibehållande av öppet dike, skola täckas till exakt 0,50 m. över rörens överkant.
- att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
- att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande,
- att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med betongrör och
- att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i berg 10 m. norr om punkt 3+54 av sträckan A-B, belägen på höjden + 4,91 m.
2. Kors i berg 22 m. sydväst om punkt 7 av sträckan C-D, belägen på höjden + 7,17 m.
3. Kors i berg 70 m. sydost om punkt D, belägen på höjden + 10,61 m.
4. Kors i berg 20 m. västsydväst om punkt 20+50 av sträckan D-E, belägen på höjden + 12,46 m.
5. Triangel i berg 15 m. sydsydväst om punkt 25, av sträckan D-E, belägen på höjden + 14,68 m.

6. Kors i berg 15 m. nordnordväst om punkt 29 av sträckan E ¹-F, belägen på höjden + 18,13 m.
7. Kors i berg 90 m. nordväst om punkt H, och 3 m. öster om väg, belägen på höjden + 7,32 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget enligt nedanstående:

Av Nedre området	67	kronor	85	öre.
Av Mellanområdet	22	"	19	"
Av Övre området	14	"	10	"

Summa 104 kronor 14 öre

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Kålstad den 29 februari 1952.

Joas Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harald Bengtson

John Nilsson

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Egbola-Kolstad dilningsföretag år 1952

Socken

Län

~~Röls och Heda~~

Östergötlands

Ordf. i styrelsen - Förförordanden - Ende intressent

~~Arvid Andersson, Kolstad Södergård, Heda slätt~~

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

16 aug. 1955

36.550

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

29 juni 1953

25.790

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

36.550

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

1 sept. 1962

1 sept. 1956

Vid besiktningen, som verkställdes av 1:e assistenten B. Wallgren

den 17 oktober 1955, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Företaget tillstyrkes till godkännande. Kostnaderna för dess utförande uppgå till:

för Nedre området	42.463:39 kr
" Mellan-området (alternativa förslaget)	26.437:46 kr
" Övre området	12.482:55 kr
Summa	81.383:40 kr

Linköping den 27 oktober 1955.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

