

4016-2

E 2*1319

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP 1952

DIARIE Nr

SÄK Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Grönlund-Krakstad
odikningsföretag år 1952.

Folkunga kommun.

(Hogstad socken)

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Grönlund-Krakstad dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdiken för torrlägg-
ning av mark inom Krakstad, Bocketorp, Västanaå,
Grönlund, Mörby och Lilla Ljuna i Folkunga kom-
mun (Hogstad socken) av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Hjo.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsåiken för terrläggning av mark inom Krakstad, Becketorp, Västana, Grönlund, Mörby och Lilla Ljuna i Hogstad socken av Östergötlands län.

År 1951, den 13 november, kl. 5 em. inställde sig under-tecknad förrättningsman hos John Karlsson i Grönlund för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 ~~och 3~~, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Hogstads kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade för-teckning, bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Arthur Davidsson i Rinna Herrgård och Ake Karlsson i Källeryd.

Sökande till förrättningen:

John Karlsson,	Grönlund	1	
Hugo Jonsson,	Krakstad Mellangård	1	och Krakstad 5
Helge Svensson,	Mörby Kronogård	4	
Wulf Widegren,	Västana	1, 1	och Becketorp 2

Ovriga sakägare:

Kyrkeherden Knut Harding för ecklesiastika fastigheterna
 Krakstad 2 och 6 samt Becketorp 4 enligt förordnande, bil. 4
 Kyrkovärden G.A. Gustafsson, Mejerigården, som församlingsombud för samma fastigheter enligt protokollsutdrag, bil. 5
 Domänintendenten Henrik Flodkvist för kronoegendomen Krakstad 3 genom kronoarrendatorn Ivar Andersson, Krakstad, enligt full-makt, bil. 6
 Vägförvaltningen i Östergötlands län genom vägmästaren C.E. Johans-

2.

son, Vadstena.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1 - 2 km. söder om Hogstads kyrka.

Den i företaget ingående marken med dess avlepp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Företaget omfattar två dikningsområden, benämnda Norra och Södra områdena.

Sökandena påyrkade terrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande diken:

Inom Norra området.

Täckt ledning för terrläggning av den ovanför punkt 14 belägna marken genom utförande av dikessträckan 12 - 16+70 med erforderligt fall i öppet dike nedanför punkt 12.

Inom Södra området.

1. Huvudavloppet, sträckan 23+15 - 32+80 med erforderlig rensning nedanför förstnämnda punkt.

Sträckan 23+15 - 25+16 utföres som öppet dike, övrig del av sträckan som täckt ledning för avbördande av en del av vattenmängden, under det att nuvarande öppna dike bibehålles för återstående vattenmängd, och med rätt för ägaren av Västana³ 1 att på egen bekostnad utföra sträckan 26+97 - 28+52 med rör för hela vattenmängden,

2. Bidiket, sträckan 35 - 37, täckt ledning.

§ 5.

Beslöts, att inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

§ 6.

Ifrågavarande mark inom Södra området har tidigare varit förmål för terrälläggning. Sälunda har dikessträckan 26+97 - 32+80 och vidare 195 m. västerut i rågången mellan Mörby 4 och Lilla Ljuna 1 utförts som öppet dike enligt förslag, upprättat vid den 29 maj 1907 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Något statsunderstöd har ej erhållits till detta företag.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokellet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Grönlund den 13 november 1951.

Loas Helein

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

P. Carlsson

Peter Davidsson

År 1952, den 2 maj, kl. 9 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos John Karlsson i Grönlund för att
fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträ-
det, bil. 7 och 8, hade införts i tidningen Ostgöta Correspon-
dent, Linköping, och anslagits i Hogstads kyrka, varjäm te med-
delanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Arthur Davidsson i Rimna Herrgård och Åke Karls-
son i Källeryd.

Delägare:

Hugo Jonsson, Krakstad,

Kyrkoherden Knut Harding för ecklesiastika fastigheterna Krakstad 2¹
och 6¹ samt Bocketorp 4¹ enligt förordnande, bil. 4.

John Karlsson, Grönlund.

Helge Svensson, Mörby.

G.A.Gustafsson, Mejerigården, som församlingsombud enligt pro-
kollsutdrag, bil. 5.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget
med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes John Karlsson, Grönlund,
Hogstad, tel.Hogstad 16, ordförande, samt Wulf Widegren, Valla,
och Helge Svensson, Mörby Krongård,
med Sven Olof Jonsson, Krakstad, och Ivar Andersson, Krakstad,
som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 7754 597:- kr.

Till förrättningsmannen:

Annonser om sammanträden 21:49 kr.

Lagakraftbevis 3:50 " 24:99 "

Till godemannen Arthur Davidsson, Rinna

Herrgård 20:04 kr.

" " Åke Karlsson, Källeryd 19:16 " 39:20 "

Hantlangningskostnad:

Till John Karlsson, Grönlund 88:- kr.

" Hugo Jonsson, Krakstad 50:- "

Ivar Andersson, " 48:- "

Helge Svensson, Mörby Boställe .. 24:- " 210:- "

Vattendomstolsavgift 23:10 "

Summa 894:29 kr.

§ 13.

Infann sig Ivar Andersson, Krakstad.

§ 14.

Meddelades, att, målsnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Grönlund den 2 maj 1952.

Ivar Ålin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arthur Davidsson

Åke Karlsson

90/51

Bit. 1.

6.

Östergötlands län
25 JUN 1951
Ink. till Landskansliet
Linköping
D. Nr 25 Dikn. 70/51

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Grönlund, Västana, och Krakstad i Hogstad socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

John Karlsson, Grönlund, Hogstad. Tel. Hogstad 16.

Hugo Jonsson, Krakstad, "

Wulf Widegren, Valla, Svanshals.

Hogstad församling. Församlingsombud: G.A. Gustafsson, Mejerigården,
Hogstad.

Axel Junaeus, Lilla Ljuna, Hogstad.

Ivar Andersson, Krakstad, "

Staten för Krakstad Östergård.

Helge Svensson, Marby Boställe, "

Hänvändelse till John Karlsson.

Grönlund den 31 maj 1951.

John Karlsson
Helge Svensson

Hugo Jonsson

VÄND.

2

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå
lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 18 juni 1951.

På Lantbruksnämndens vägnar


(A. Norrgård)


(Gideon Johansson)

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar
Helin, Linköping, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 30 juni 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Hintze


D. H:son Forsberg

Utan avgift.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fredagen den 19 oktober 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Fredagen den 9 november 1951 kl. 8,30 fm. hos Algot Karlsson i Skiestad.

Av företaget beröres Skiestad n:o 1—3, Stillinge n:o 1—3 och 5 samt Unnerstad n:o 2, 3 och 6 i Gammalkil socken.

Fredagen den 9 november 1951 kl. 12,30 em. hos Martin Sabel i Äskebäcken.

Av företaget beröres Äskebäcken n:o 1 och Munkebo n:o 1 i Skeda socken, Styvinge n:o 1 och 2 och Selgesäter n:o 1 i Vist socken samt trumma för allmänna vägen n:o 706 Visäter—Selgesäter 400 m. nordväst om Selgesäters vägsäl.

Tisdagen den 13 november 1951 kl. 5 em. hos John Karlsson i Grönlund.

Av företaget beröres Krakstad n:o 1, 2, 3, 5 och 6, Bocketorp n:o 2 och 4, Västanå n:o 1, Grönlund n:o 1, Mörby n:o 4 och Lilla Ljuna n:o 1 i Hogstad socken samt trumma för allmänna vägen n:o 516 Hogstad—Hadelöv 400 m. söder om Hogstad vägsäl. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Grönlund kl. 9 fm.

Tisdagen den 13 november 1951 kl. 1 em. hos Folke Johansson i Stora Ljuna.

Av företaget beröres Grönlund n:o 1 och Stora Ljuna n:o 1 och 2 i Hogstad socken samt Stora Ljuna n:o 1 och Särstad n:o 4 och 6 i Rinna socken.

Onsdagen den 14 november 1951 kl. 11 fm. hos Bertil Danielsson i Krångestad.

Av företaget beröres Krångestad n:o 1, 5, 6 och 17, Didrikslund n:o 1, Löt n:o 1 och 3 samt Unnerstad n:o 1, 4, 5 och 6 i Gammalkil socken, trumma för allmänna vägen n:o 623 Gammalkil—Krångestad 160 m. nordost om Krångestad vägsäl, trumma för allmänna vägen n:o 609 Bankeberg—Ulrika 200 m. norr om samma vägsäl samt trumma för Unnerstad vägsamfällighet. Synegång på marken äger rum samma dag med början hos Bertil Danielsson kl. 8,30 fm.

Linköping den 17 oktober 1951.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Krakstad, Bocketorp, Västana, Grönlund, Mörby och Lilla Ljuna i Hogstad socken hos John Karlsson i Grönlund tisdagen den 13 november 1951 kl. 5 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,			<u>Linköping.</u>
✓	Kungörelse till pastorsämbetet i Hogstad,		<u>Mjölby.</u>
✓	Kallelse till godemannen Åke Carlsson,	Källeryd,	<u>Hogstad.</u>
✓	" " " Arthur Davidsson,	Rinna Herrgård,	<u>Väderstad.</u>
Meddelande till Stiftsnämnden,			<u>Linköping.</u>
	" " arr. Karl Karlsson,	Krakstad,	<u>Hogstad.</u>
	" " Hugo Jonsson,	" "	" "
	" " Wulf Widegren,	Valla,	<u>Svanshals.</u>
	" " John Karlsson,	Grönlund,	<u>Hogstad.</u>
	" " Axel Junaeus,	Lilla Ljuna,	<u>Hogstad.</u>
	" " Helge Svensson,	Mörby boställe,	<u>Hogstad.</u>
✓	" " domänintendenten Henrik Flodkvist,	Västra S:t Persgatan 33,	<u>Norrköping.</u>
	" " ~~arr.~~ Ivar Andersson	Krakstad,	<u>Hogstad.</u>
	" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 17 oktober 1951.

Ivar Helin

Landbruksingenjör.

Avskrift.

Bil. 4. 10.

Till Lantbruksingenjören Ivar Helin,
Storgatan 51, Linköping.

850.

Till Kyrkoherden Knut Harding,

Högby,

M j 81 b y.

Sedan lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden översänt kallelse till sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Krakstad nr 1, 3, 5 och 6, Bocketorp nr 2, Västana nr 1, Grönlund nr 1, Mörby nr 4 och Lilla Ljuna nr 1 Ävensom ecklesiastika fastigheterna Krakstad 2¹ och 6¹ samt Bocketorp 4¹, allt i Hogstads socken, förordnar stiftsnämnden Eder, eller den Ni i Edert ställe sätter, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka de ecklesiastika fastigheternas rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas tisdagen den 13 november 1951 klockan 17 hos John Karlsson i Grönlund. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Grönlund klockan 9.

Linköping den 20 oktober 1951.

På stiftsnämndens vägnar:

H. Hedborg.

Rätt avskrivet betygar

å tjänstens vägnar:

Dagmar Carlsson

Halvard Widegren.

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie kyrkostämma i Hogstad
den 28 okt. 1951.

§.4

Till församlingsombud vid syn ang. torrläggning av mark, inom
Krakstad nr. 1, 3, 5, 6 och eckl. fastigheterna Krakstad 2¹ 6 m. fl. utsågs
kyrkovärden G A Gustafson.

Sammanträdet hålles tisdagen den 13 nov. kl. 9 och 17
hos John Karlsson, Grönlund; förordnadet gäller för samtliga sammanträden
under förrättningen.


Justeras

G A Gustafson Carl Johansson


Anslaget i laga ordning

i Högby Hogstads församling

den 4. 11 1951


Knut Harding v. Pastor Komminister Kyrkostämman

Rätt utdrag bestyrkes


Knut Harding

Ordf.

DOMÄNVERKET

DOMÄNINTENDENTEN
i Östergötlands och Södermanlands län
TEL. NORRKÖPING 353 07


12.

Prot. 6.

F u l l m a k t

för lantbrukaren I. Andersson att vid sammanträde för utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Krakstad nr 1, 2, 3, 5 och 6, Bockstorp nr 2 och 4, Västana nr 1, Grönlund nr 1, Mörby nr 4 och Lilla Ljuna nr 1 i Hogstad socken hos John Karlsson i Grönlund tisdagen den 13 november 1951 kl. 5 em, min talan föra och kronans rätt bevaka beträffande den utarrenderade delen av kronoegendomen Krakstad Östergård nr 3.

Norrköping den 29 oktober 1951.


Domänintendent.

Sakord:

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 10 april 1952.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 9 fm. hos John Karlsson i Grönlund. Av företaget beröres Krakstad, Bocketorp, Västana, Grönlund, Mörby och Lilla Ljuna i Folkunga kommun (Hogstad socken).

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 11 fm. hos Folke Johansson i Stora Ljuna. Av företaget beröres stora Ljuna och Särstad i Folkunga kommun. (Hogstad och Regna socknar).

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 1,30 em. i Viby kommunalrum. Av företaget beröres Skonberga i Bobergs kommun (Normlösa socken), As, Dömostad, Västerlösa, Egelstad och Spärringe i Norra Valkebo kommun (Västerlösa socken) samt Alkarp, Skorteby, Uljeberg, Olofstorp, Sjöhall, Mörby, Viby kyrkoteg, Härads mossen, Roxtorps utjord och Brynstorp i Vifolka kommun (Viby socken).

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 5 em. hos Waldemar Larsson i Ängsnäs. Av företaget beröres Blidkulla i Bobergs kommun (Vallerstad socken) samt Äng, Varv och Svinorp i Aska kommun. (Varvs socken).

Måndagen den 5 maj 1952 kl. 2 em. i Fridensborgs skola. Av företaget beröres Narveryd, Hassla, Östanbäck, Navestad, Vallerstad, Bjuggorp, Götevi, Karlsberg, Lycketorp, Skogaholm, Blidkulla och Blixtorp i Bobergs kommun. (Vallerstad socken).

Tisdagen den 6 maj 1952 kl. 12 middagen hos K. G. Danielsson i Värna Norrgård. Av företaget beröres Kyrkeby, Södra Värna, Saxtorp, Laxgården och Norra Värna i Björsäters kommun. (Värna socken).

Tisdagen den 6 maj 1952 kl. 6 em. hos Ture Sandell i Hallstra. Av företaget beröres Hallstra i Åkerbo kommun. (Törnevalla socken).

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 9 april 1952.

Ivar Helin

Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Krakstad, Bocketorp, Västana, Grönlund, Mörby och Lilla Ljuna i Folkunga kommun (Hogstad socken) hålles hos John Karlsson i Grönlund fredagen den 2 maj 1952 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 9 april 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i ~~Högby~~ Hogstads församling
den 13. 4 1952
Ant. Hansson
Kontrollant v. Rättshuset i Linköping

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Grönlund - Krakstad dikningsföretag år 1952" i Folkunga kommun (Hogstad socken) hos John Karlsson i Grönlund fredagen den 2 maj 1952 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hogstad,	<u>Mjölby.</u>
Kallelse till godemannen Åke Carlsson, Källeryd,	<u>Hogstad.</u>
" " " Arthur Davidsson, Rinna Herrgård,	<u>Väderstad.</u>
Meddelande till John Karlsson, Grönlund,	<u>Hogstad.</u>

Linköping den 9 april 1952.

Ivar Heim.

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						<u>Bil.A.</u>	
<u>Folkunga kommun.</u>							
(Hogstad socken)							
<u>Norra Området.</u>							
<u>Krakstad Mellangård 1¹,</u>							
1/2 mtl. litt B							
<u>Hugo Jönsson.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,56	1700	2500	800	448
"	" "	2	1,42	1100	"	1400	1988
"	dy/lera	3	0,82	800	2000	1200	984
"	mylla/lera	4	0,13	2100	2500	400	52
<u>S u m m a</u>			2,93				3472
<u>Bocketorp nr 4,4¹</u>							
1 enhet litt C							
<u>Hogstad församling.</u>							
arr. Karl Karlsson							
Åker	mylla/lera	5	0,60	1800	2500	700	420
<u>S u m m a</u>			0,60				420
<u>Västanå nr 1, 1²</u>							
1/2 mtl. litt D							
<u>Wulf Widegren.</u>							
Åker	mylla/lera	6	0,12	1900	2500	600	72
"	"	7	1,42	2000	"	500	710
<u>S u m m a</u>			1,54				782

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Grönlund 1¹,</u> 1/2 mtl. litt E <u>John Karlsson.</u>							
Åker dy/lera	8	0,92		800	2000	1200	1104
" mylla/lera	9	0,94		1700	2500	800	752
" "	10	0,18		1500	"	1000	180
<u>S u m m a</u>		2,04					2036
<u>S a m m a n d r a g för Norra Området.</u>							
<u>Folkunga kommun.</u> (Hogstad socken)	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.						
Krakstad Mellangård 1 ¹							
1/2 mtl. litt B <i>y</i>		38	2,93				3472
Hugo Jonsson.							
Bocketorp nr 4, 4 ¹							
1 enhet litt C <i>y</i>	15	0,60					420
Hogstad föfsamling.							
Västana nr 1, 1 ²							
1/2 mtl. litt D <i>y</i>	125	1,54					782
Wulf Widegren.							
<u>Grönlund 1¹,</u> 1/2 mtl. litt E <i>hdt.</i>	32	2,04					2036
<u>John Karlsson.</u>							
<u>S u m m a</u>		7,11					6710

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Södra Området.</u>							
<u>Västana nr 1, 1²,</u>							
1/2 mtl. litt D							
<u>Wulf Widegren.</u>							
Äng	11		0,21	350	500	150	32
"	12		0,05	450	"	50	2
<u>S u m m a</u>			0,26				34
<u>Grönlund 1¹,</u>							
1/2 mtl. litt E							
<u>John Karlsson.</u>							
Åker mylla/lera	13	0,86		1100	2500	1400	1204
" "	18	0,80		1300	"	1200	960
" "	19	0,36		"	"	"	432
<u>S u m m a</u>		2,02					2596
<u>Krakstad nr 5, 5²,</u>							
1/2 mtl. litt G							
<u>Hugo Jonsson.</u>							
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan E-a = 146 m. å 5:-							730
<u>B-summa</u>							730
<u>Västana 1³,</u>							
1/2 mtl. litt H							
<u>Wulf Widegren.</u>							
Åker mylla/lera	14	0,66		1100	2500	1400	924
" "	15	0,80		"	"	"	1120
Äng	16		0,20	350	500	150	30
<u>S u m m a</u>		1,46	0,20				2074

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västana 1², 1³,</u> 1/2 + 1/2 mtl. litt I <u>Wulf Widegren.</u>							
Åker mylla/lera	17	0,90		1300	2500	1200	1080
<u>S u m m a</u>		0,90					1080
<u>Mörby Kronogård 4¹,</u> 1/2 mtl. litt K <u>Helge Svensson.</u>							
Åker mylla/lera	20	0,40		1000	2500	1500	600
" "	21	0,75		1200	"	1300	975
" "	22	0,92		1500	"	1000	920
<u>S u m m a</u>		2,07					2495
<u>Krakstad Östergård 3¹,</u> 1 mtl. litt L <u>Domänstyrelsen.</u> arr. Ivar Andersson.							
Äng	23		0,48	400	1000	600	288
Åker dy/lera	24	1,26		300	2000	1700	2142
" "	24a	1,10		400	"	1600	1760
" "	25	0,26		500	"	1500	390
" "	26	0,21		600	"	1400	294
" "	27	0,07		900	"	1100	77
" "	28	0,16		1000	"	1000	160
" mylla/lera	29	0,44		800	"	1200	528
" "	30	0,32		"	"	"	384
" "	31	0,15		1700	2500	800	120
" "	32	0,22		"	"	"	176
<u>S u m m a</u>		4,19	0,48				6319

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lilla Ljuna 1¹,</u> 1 mtl. litt M <u>Axel Junaeus.</u> Skogsmark	33		0,75	400	500	100	75
<u>S u m m a</u>			0,75				75
<u>S a m m a n d r a g f ö r S ö d r a O m r å d e t.</u>							
<u>Folkunga kommun.</u> (Hogstad socken) Västanå nr 1, 1 ² 1/2 mtl. litt D Wulf Widegren.	Fastig- hetens hela åker- areal. Har. 125		0,26	34			34
<u>Grönlund 1¹,</u> 1/2 mtl. litt E John Karlsson.	32	2,02		2596			2596
<u>Krakstad nr 5, 5²,</u> 1/2 mtl. litt G Hugo Jonsson.	38					730	730
<u>Västanå 1³,</u> 1/2 mtl. litt H Wulf Widegren.	125	1,46	0,20	2074			2074
<u>Transport</u>		3,48	0,46	4704		730	5434

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
					<u>Bil.B.</u>	
<u>Norra Området.</u>						
<u>Avloppsdiket, sträckan A-B-C.</u>						
A-B	100	Pinnmo m ³	2	6:-	12	162
		Lera, ngt. sten "	50	3:-	150	
B-13	100	12" betongrör m.frakt m	100	5:50	550	1070
		Grävning, för rörledning, samt rörens läggning, höljning m	100	3:50	350	
B		Dikesöga enl. ritning st	1		50	
13		Brunn 75 cm. "	1		120	
13-14+56	156	12" betongrör m	156	5:50	858	1914
		Grävning m.m. "	156	6:-	936	
14+56		Brunn 75 cm. st	1		120	1100
14+56-15+54	98	9" betongrör m	98	4:-	392	
		Grävning m.m. "	98	6:-	588	1222
15+54		Brunn 75 cm. st	1		120	
15+54-C	116	9" betongrör m	116	4:-	464	5468
		Grävning m.m. "	116	5:50	638	
C		Brunn 75 cm. st	1		120	532
						5468
						532
						6000
<u>Södra Området.</u>						
<u>Huvudavloppet, sträckan D-E-F-G-H.</u>						
D-E	215	Rensning				50
E-F	199	Lerbl. sand m ³	390	2:50	975	1028
		Sand ngt. sten "	15	3:50	53	
F-26+38	124	12" betongrör m	124	5:50	682	1078
	538	Transport			682	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	538	Transport			682	1078
		Grävning f.rörledning, rörens läggning samt höljning till 0,50 m. över rörens över- kant	m 112	4:50	504	
		D:o genom vägbank	" 12	6:-	72	
F		Dikesöga enl. ritning	st 1		80	
26+38		Brunn 75 cm. "	" 1		120	1458
26+38-28+52	214	12" betongrör	m 214	5:50	1177	
		Grävning m.m.	" 214	4:50	963	
26+97,28+52		Brunnar 75 cm.	st 2	120:-	240	2380
28+52-G	184	12" betongrör	m 184	5:50	1012	
		Grävning m.m.	" 184	5:-	920	
G		Brunn 75 cm.	st 1		120	2052
G-31+35	99	12" betongrör	m 99	5:50	545	
		Grävning m.m.	" 64	4:-	256	
		" " "	" 35	5:50	193	
31+35		Brunn 75 cm.	st 1		120	1114
31+35-H	145	12" betongrör	m 145	5:50	798	
		Grävning m.m.	" 32	4:50	144	
		" " "	" 113	3:50	396	
H		Brunn 75 cm.m.galler	st 1		140	1478
						9560
		För oförutsett m.m. tillägges				1040
	1180	S u m m a				10600

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Bidiket, sträckan G-I.</u>				
G-35+92	92	6" betongrör m.frakt m	92	3:-	276	
		Grävning f. rörledning, samt rörens läggning, höljning m	92	5:50	506	
35+92		Brunn 60 cm. st	1		100	882
35+92-I	108	6" betongrör m	108	3:-	324	
		Grävning m.m. "	108	4:-	432	
I		Brunn 60 cm. st	1		100	856
						1738
		För oförutsett m.m. tillägges				162
	200	<u>S u m m a</u>				1900
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		<u>Norra Området.</u>				
A-B-C	570	Avloppsdike				6000
		<u>Södra Området.</u>				
D-E-F-G-H	1180	Huvudavloppet			10600	
G-I	200	Bidiket			1900	12500
	1950	<u>S u m m a</u>				18500
		<u>Fördelning av material-och arbetskostnad.</u>				
		<u>Norra Området.</u>				
		<u>Materialkostnad:</u>				
		12" betongrör m	256	5:50	1408	
		9" " "	214	4:-	856	
		Brunnar 75 cm.m. lock st	4	70:-	280	2544
		Övrig material				80
		<u>Summa materialkostnad</u>				2624

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				2624
		<u>Arbetskostnad:</u>				
		Grävning av öppet dike			162	
		Grävning, läggning och hölj- ning f.rörledning			2512	
		D:o f.brunnar och dikesöga			<u>170</u>	2844
		För oförutsett m.m.tillägges				<u>532</u>
		Summa arbetskostnad				3376
		<u>Totalsumma</u>				6000
		<u>Södra Området.</u>				
		<u>Materiakostnad:</u>				
		12" betongrör	m	766	5:50	4214
		6" "	"	200	3:-	600
		Brunnar 75 cm.m.lock	st	6	70:-	420
		Brunnar 60 cm. m.lock	"	2	55:-	<u>110</u>
		Övrig material				<u>150</u>
		Summa materialkostnad				5494
		<u>Arbetskostnad:</u>				
		Grävning av öppet dike			1078	
		Grävning, läggning och hölj- ning f.rörledningar			4386	
		D:o f.brunnar och dikesöga			<u>340</u>	5804
		För oförutsett m.m.tillägges				<u>1202</u>
		Summa arbetskostnad				<u>7006</u>
		<u>Totalsumma</u>				12500
		Grönlund den 2 maj 1952.				
		<i>Joan Selin</i>				
		Lantbruksingenjör.				

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Grönlund - Krakstad dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Krakstad, Bocketorp, Västana, Grönlund, Mörby och Lilla Ljuna i Folkunga kommun (Hogstad socken) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen , bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1-2 km. söder om Hogstads kyrka.

På grund av markens belägenhet har företaget indelats i två från varandra beträffande arbetenas utförande skiljda områden, nämligen:

I. Norra området.

Avloppsdiket, sträckan A - B - C på hithörande plan- och profilritningar,
med en längd av 570 m.

II. Södra området.

Huvudavloppet, sträckan D - E - F - G - H,	"	"	"	"	1,180 "
Bidiket, " G - I,	"	"	"	"	200 "
<u>Summa</u>					<u>1,950 m.</u>

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Äldre dikningsföretag.

Ifrågavarande mark inom Södra området har tidigare varit föremål för torr-

läggning. Sålunda har dikessträckan 26+97 - G - H och vidare 195 m. västerut i rågången mellan Mörby 4 och Lilla Ljuna 1 utförts som öppet dike enligt förslag, upprättat vid den 29 maj 1907 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag för terrälläggning av mark inom Mörby, Bocketorp, Grönlund, Krakstad, Lilla Ljuna och Torp i Hogstad socken. Ifrågavarande dikessträcka har vid 1907 års förrättning kallats Östra dikningsområdet. I företaget ingår även ett annat dikningsområde, kallat Västra dikningsområdet.

Så snart 1952 års förrättning vunnit laga kraft, skola de för Östra dikningsområdet enligt de vid 1907 års förrättning lämnade föreskrifterna upphöra att gälla.

Beträffande Västra dikningsområdet, som ej har någon beröring med 1952 års företag, skola 1907 års bestämmelser fortfarande vara gällande.

Laga hinder mot företags utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företags nederbördsområden, villas gränser finnas utsatta på översiktskartan med blå linjer, omfatta en areal av 30 ha för Norra området och 160 ha för Södra området.

Dikessträckorna A - B och D - E - F skola utföras som öppna diken med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,25.

Övriga sträckor skola utföras som täckta ledningar.

Sträckan F-G-H inom Södra området skall utföras med rör för avbördande av 1/5 av högvattenmängden, under det att återstående vattenmängd skall avrinna genom det öppna diket på sträckan, vilket sålunda skall bibehållas i sitt nuvarande skick, med täckning av rören till 0,50 m. över deras överkant. samt med bottenbredd av minst 0,50 m. och sidolutning minst 1:1.

De täckta ledningarna skola utföras enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max sekl.	Q <u>max</u> 5 sekl.	I	Rördimension.
<u>Norra området.</u>					
<u>Avloppsdiket, sträckan B - C.</u>					
B 7 14+56	23	25		1:1000	12" betongrör.
14+56 - 15+54	10	10		"	9" "
15+54 - C	8	8		"	9" "
<u>Södra området.</u>					
<u>Huvudavloppet, sträckan F - G - H.</u>					
F - 26+97	150	150	30	1:1000	12" "
26+97 - 28+52	140	140	28	"	12" "
28+52 - G	135	135	27	"	12" "
G - 31+35	125	125	25	2:1000	12" "
31+35 - H	120	120	24	"	12" "
<u>Bidiket, sträckan G - I.</u>					
G - 35+92	3	3		1:1000	6" "
35+92 - I	2	2		"	6" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemurar vid punkterna B och F, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 13, 14+56, 15+54, C,

26+38, 26+97, 28+52, G, 31+35 och H, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning på uppströmsidan 0,30 x 0,30 m. samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 35+92 och I.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 4 skall ägaren av Västana 1³ äga rätt att i samband med företagets utförande på dikesträckan 26+97 - 28+52 av Södra områdets huvudavlopp utförd med rör för hela vattenmängden. Sträckan skall i så fall utföras med 50 cm betongrör med samma bottenläge, som finnes angivet på profilritningen, varvid brunnarna vid sträckans båda ändpunkter skola utföras av 90 cm betongrör samt förses med av järngaller avstängda öppningar 0,30 x 0,30 m. för vattnets in- och utrinne.

Den genom den grövre rörledningens nedläggning uppkommande ökade kostnaden skall erläggas av ägaren till Västana 1³, som, om hanⁿ önskar nedläggning av den grövre rörledningen, äger att framställa yrkande härom till företagets styrelse, innan företaget bortlämnas på entreprenad.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Enligt i protokollet § 5 intagen bestämmelse skola inga ersättningar utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Broar och trummor.

Befintlig stentrumma vid punkt 26+35 av Södra områdets huvudavlopp skall bibehållas i befintligt skick, under det att rörledningen flandrages omedelbart norr om trumman. Ej heller några andra broar eller trummor skola ingå i företags arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till:

för Norra området	6,000:- kr.
" Södra området	12,500:- "
<u>Summa</u>	<u>18,500:- kr.</u>

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

	Alstrings- båtnad.	Bruknings- båtnad.	Summa båtnad.
Norra området	6,710 kr.	-----	6,710 kr.
Södra området	14,673 "	730 kr.	15,403 "
<u>Summa</u>	<u>21,383 kr.</u>	<u>730 kr.</u>	<u>22,113 kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Arbets- och materialkostnader skola särskilt fördelas inom vart och ett av de båda dikningsområdena efter den båtnad, som enligt värderingslängden, bil.A, har uppskattats på varje fastighet inom området.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Folkunga kommun (Hogstad socken)Norra området.

Krakstad Mellängård	¹ 1, 1/2 mtl., litt.B.	Hugo Jonsson, <u>sökande</u>
Bocketorp	¹ 4, 1 enhet, " C.	Hogstad församling, ej sökande
Västana	² 1, 1/2 mtl. " D.	Wulf Widegren, <u>sökande</u>
Grönlund	¹ 1, 1/2 " " E.	John Karlsson, <u>sökande</u>

SummaSödra området.

Västana	² 1, 1/2 mtl., litt.D.	Wulf Widwren, <u>sökande</u>
Grönlund	¹ 1, 1/2 " " E.	John Karlsson, <u>sökande</u>
Krakstad	² 5, 1/2 " " G.	Hugo Jonsson, <u>sökande</u>
Västana	³ 1, 1/2 " " H.	Wulf Widegren, <u>sökande</u>
"	² ³ 1, 1, 1 " " I.	Wulf Widegren, <u>sökande</u>
Mörby Kronogård	¹ 4, 1/2 " " K.	Helge Svensson, <u>sökande</u>
Krakstad Östergård	¹ 3, 1 " " L.	Domänstyrelsen, ej sökande
Lilla Ljuna	¹ 1, 1 " " M.	Axel Junaeus, ej sökande

Summa

Uppskattad	Beräknad	Deltagningskyldighet i procent	
båtnad.	kostnad.	I arbets och mate-	I förrätnings-
Kr.	Kr.	rialkostnader o.dyl.	kostnader o.dyl.
		%	%

3,472	3,104:62	51,74	16,78
-------	----------	-------	-------

420	375:56	6,26	2,03
-----	--------	------	------

782	699:25	11,66	3,78
-----	--------	-------	------

2,036	1,320:57	30,34	9,84
-------	----------	-------	------

32,93

6,710	6,000:-	100,00	
-------	---------	--------	--

34	27:50	0,22	0,15
----	-------	------	------

2,596	2,106:25	16,85	11,38
-------	----------	-------	-------

730	592:50	4,74	3,20
-----	--------	------	------

2,074	1,683:75	13,47	9,10
-------	----------	-------	------

1,080	876:25	7,01	4,74
-------	--------	------	------

2,495	2,025:-	16,20	10,95
-------	---------	-------	-------

6,319	5,127:50	41,02	27,72
-------	----------	-------	-------

75	61:25	0,49	0,33
----	-------	------	------

15,403	12,500:-	100,00	100,00
--------	----------	--------	--------

$$\begin{array}{r} 16,20 \\ 16,85 \\ \hline 33,05 \end{array}$$

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Den i 1907 års företag ingående dikesträckan inom Södra området från punkt H västerut 195 m. skall för framtiden underhållas av ägaren till Mörby 4.¹

Slätter av i de öppna dikena växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i dikena är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid de öppna dikena belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företags styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Grönlund - Krakstad dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 195 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämm synemännen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de öppna dikena, att jordbankarna, som ej få läggas närmare dikekanterna än 1 meter i lutning 1:1,

omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets avrinnande till dikena, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iaktgås

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikens upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till exakt 0,50 m. över deras överkant på dikessträckan F-G-H och till minst 0,50 m. över deras överkant på sträckan B-C, genom nedschaktning av dikeskanterna,

att på de sträckor, där rörledningen går genom sandlager, rörfogarna skola tätas med cementbruk,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementerats i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

Inom Norra området:

1. Överkanten av järndubb i kors i berg 80 m. sydsydost om landsvägstrumma och 190 m. nordost om punkt A, belägen på höjden + 8,75 m.
2. Överkanten av järndubb i kors i berg 33 m. norr om punkt C, belägen på höjden + 10,00 m.

Inom Södra området:

3. Överkanten av järndubb i kors i jordfast sten 12 m. söder om punkt 25+85 av huvudavloppet, belägen på höjden + 7,87 m.

4. Överkanten av järndubb i jordfast sten 45 m. nordväst om punkt H, belägen på höjden + 9,07 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av Södra området med 23 kronor 10 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Av Norra området, där den uppskattade båtnaden ej uppgår till 10,000 kr., skall dylik avgift ej utgivas.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Kissnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Grönlund den 2 maj 1952 .

Joakim Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arthur Davidsson *J. J. Carlsson*

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Grönlund-Krakstad dikningsföretag år 1952			
Socken		Län	
Hogstads		Östergötlands	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende i trossen?			
XXXXXXXXXXXXX John Karlsson, Grönlund, Hogstad.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
21 juni 1954	2.490:-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2.490:-	-	-
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
1 september 1962	-	1 september 1956	-

Vid besiktningen, som verkställets av assistenten Stig Jacobsson
den 8 december 1954, har befunnits att företaget blivit utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma för-
ordas till godkännande.

Linköping den 9 december 1954.


Lantbruksingenjör

