

4022-2

E 2*1325

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP 1952
DIARIÉ Nr
SÄK Nr

Kungl. Lantbruksskytelsens
arkiv


4022
Värna-Saxtorps
dikningsföretag år 1952.
Björsäters kommun.
(Värna socken)
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Värna-Saxtorps dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Kyrkeby, Södra Värna,
Saxtorp, Laxgården och Norra Värna i Björ-
sätters kommun (Värna socken) av Östergötlands
län.

Synehandlingar.

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Norra och Södra Värna, Kyrkeby, Saxtorp och Laxgården i Värna socken av Ostergötlands län.

År 1951, den 2 oktober, kl. 8 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos K.G. Danielsson i Värna Norrgård
för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga för-
rättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts
i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits
i Värna kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt
bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Hugo Johansson, i Hultsäter och Gunnar Sund-
ström i Herrsäter.

Sökande till förrättningen:

K.G. Danielsson, Norra Värna 1

Ovriga sakägare:

Gunnar Selin, Kyrkeby 1

Engelbrekt Andersson, Södra Värna 1 3

Th. Sundell, Saxtorp 1

Arvid Johansson, Södra Värna 1 2

J.F. Anderssens sterbhus, Laxgården 1 1, genom delägaren i sterb-
huset Karl Andersson.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart väster om Värna kyrka .
Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under
innevarande år uppmätts och avvägt. De upprättade plan- och profil-
ritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Ifrågavarande marker ha tidigare varit föremål för torr-
läggning.

Sålunda har dikessträckan 7+~~26~~ - 10+68 - 26 uppgrävts en-
ligt förslag, upprättat vid den 12 december 1904 avslutad syne-
förrättning enligt 1879 års dikningslag. Något statsunderstöd av
något slag har ej erhållits till detta företag.

Dessutom har dikessträckan 14+~~30~~ - 24+85 uppgrävts en-
ligt förslag, upprättat vid den 19 december 1907 avslutad syne-
förrättning enligt 1879 års lag. Till detta företag har den
17 december 1909 erhållits lån från odlingslånefonden. Stats-
bidrag utan återbetalningsskyldighet har däremot ej utgått.

Ordförande i styrelsen för det förstnämnda företaget
är Engelbrekt Andersson, Södra Värna, och för det sistnämnda
K.G.Danielsson, Värna Norrgård.

§ 5.

De av de närvarande sakägarna, som tidigare ej varit sökande,
meddelade, att de önskade förena sig med sökandena till förrättning-
en. Skrivelse härom, bil. 5, uppsattes och underskrevs samt
vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 6.

De närvarande påyrkade torrläggning av deras i företaget
ingående mark genom utförande som täckta ledningar av följande
dikessträckor:

1. Huvudavloppet, sträckan 3+50 - 12+97, med erforderligt fall från förstnämnda ställe.
2. Huvudavloppet, sträckan 14 - 24+85.
3. Bidiket till Saxterp, sträckan 25 - 30+55.

§ 7.

Inga bro- eller trumbyggnader skulle ^{ej} ingå i företagets arbeten.

§ 8.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollat upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Värna Norrgård den 2 oktober 1951.

Ivar Helin,
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Sundström
Ugo Johansson

År 1952, den 6 maj, kl. 12 middagen inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos K.G. Danielsson i Värna Norrgård för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 6 och 7, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Värna kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 8.

4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Hugo Johansson i Hultsäter och Gunnar Sundström i Herrsäter:

Delägare:

Gunnar Selin, Kyrkeby.

Arvid Johansson, Södra Värna.

Grebo-Värna pastorat genom kyrkoherden Bertil Forsbring, Grebo, som stiftsombud enligt förordnande, bil. 9.

Engelbrekt Andersson, Södra Värna.

K.G.Danielsson, Värna Norrgård.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes K.G.Danielsson, Värna Norrgård, Linköping, tel. Linköping 570 59, ordförande, samt Gunnar Selin, Kyrkeby, och Hugo Johansson, Hultsäter, med Arvid Johansson, Södra Värna, och Engelbrekt Andersson, Södra Värna, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 7760 963:- kr.

Till förrättningsmannen:

Lösen av förordnande 4:- kr.

Annonser om sammanträden 18:83 "

Lagakraftbevis 3:50 " 26:33 "

Transp.

989:33 kr.

Transp.

989:33 kr.

Till godemannen Hugo Johansson, Hultsäter 30:90 kr.

" " Gunnar Sundström, Herrsäter 32:16 " 63:06 "

Hantlangningskostnad:

Till K.G.Danielsson, Värna 90:- kr.

" Ture Svantesson, " 55:- "

" Engelbrekt Andersson, " 26:- "

" Arvid Johansson, " 11:- "

" Gunnar Selin, Kyrkeby 8:- "

" Knut Andersson, Laxgården 8:- "

" Th.Sundell, Saxtorp 10:- " 208:- "

Summa 1,260:39 kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendömstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades synförrättningen.

Värna Norrgård den 6 maj 1952.

Gunnar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

*Gunnar Sundström**Hugo Johansson*

36/49

Bil. 1. 6.
Ink. till Lantbruksnämnden
i Östergötlands län

20 JUN 1949

du 70:a 119



49

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Ytterby, Värna och Värnäs i Värna socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

G.A. Lundgren,	Ytterby,	Värna, <u>Linköping.</u>
Ture Svantessons sterbhus,	Värna Arrgård,	"
K.G. Danielsson,	" Norrgård,	"
Kurt Lennman,	Värnäs,	<u>Bankekind.</u>

Hänvändelse till K.G. Danielsson, Tel. Värna 9.

Värna Norrgård den 16 juni 1949.

Thyra Svantesson S. Svantesson
G. A. Lundgren J. Danielson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 15 juli 1949.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gideon Johansson

7.

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 25 augusti 1949.


Carl Hamilton


G.A. Wallén

Stämpel Fyra kronor.



Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 10 september 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 1 oktober 1951 kl. 8 fm. hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård. Av företaget beröres Vårdsberg n:o 2 och Björkåklå n:o 1 i Vårdsberg socken, samt allmänna vägen n:o 136 Linköping—Åtvidaberg.

Måndagen den 1 oktober 1951 kl. 9 fm. hos Einar Ermedahl i Vårdsbergs gård. Av företaget beröres Vårdsberg n:o 1, 3 och 4, samt Vårdsbergs Prästgård n:o 1 i Vårdsbergs socken samt Statens järnvägar vid Vårdsbergs hållplats.

Måndagen den 1 oktober 1951 kl. 3 em. hos Josef Rogestam i Rogestad. Av företaget beröres Rogestad n:o 1—4 i Vårdsberg socken samt Månestad n:o 2 och 6, Landeryd n:o 4 och Hageby n:o 1 i Landeryd socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Rogestad kl. 12 middagen.

Tisdagen den 2 oktober 1951 kl. 8 fm. hos K. G. Danielsson i Värna Norrgård. Av företaget beröres Ytterby, Värna och Värnäs i Värna socken.

Tisdagen den 2 oktober 1951 kl. 12,30 em. hos Eric Andersson i Nyhaga. Av företaget beröres Sunnebo n:o 1 och 5 och Nyhaga n:o 1 i Björsäter socken samt allmänna vägen n:o 732 Åtvidaberg—Yxnerum.

Onsdagen den 3 oktober 1951 kl. 3 em. hos Emil Johansson i Skankebo. Företaget avser utförande av avloppet mellan Hemgölen och sjön Drögen och berör Högtomta n:o 1 i Kisa socken samt Skankebo n:o 1 i Västra Eneby socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Skankebo kl. 12,30 em.

Linköping den 8 september 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör

Bevis om att kungörelse anslagits.

Bil. 3

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett i

..... Värna församling den 16 sept. 1951

..... Sammanträde vid syneförrättning, som hålles hos K.-G.

Danielson Värna Norrgård den 2 okt. 1951 kl. 8 fm.
.....
.....



Bertil Forsberg
.....
Kyrkoherde ☒ Pastor ☒ Komminister ☒ Kyrkoadjunkt

Förtedning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Ytterby, Värna och Värnäs i Värna socken hos K.G. Danielsson i Värna Norrgård tisdagen den 2 oktober 1951 kl. 8 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Värna,	<u>Grebo.</u>
Kallelse till godemannen Hugo Johansson, Hultsäter, Värna,	<u>Linköping.</u>
" " " Gunnar Sundström, Herrsäter,	<u>Bersbo.</u>
Meddelande till G.A. Lundgren, Ytterby, Värna,	<u>Linköping.</u>
" " Ture Svantessons sterbhus, Värna Arrgård,	"
" " K.G. Danielsson, " Norrgård,	"
" " Morton Douglas, Värnäs,	Bankelind.

Linköping den 8 september 1951.

Leif Sjölin.

Lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Norra och Södra Värna, Kyrkeby, Saxterp och Laxgården i Värna socken, förklara härmed, att vi förena oss med sökandena till den för företagets utförande begärda laga syneförrättningen.

Värna Norrgård den 2 oktober 1951.

Gunnar Selin

H. Sundell,

Karl Andersson

Delägare i Sterbhuset

eller J.-F. Andersson

Engelbrecht Andersson
Kruik Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Isac Selin, Gunnar Lundström, Hugo Johansson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 10 april 1952.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 9 fm. hos John Karlsson i Grönlund. Av företaget beröres Krakstad, Bocketorp, Västana, Grönlund, Mörby och Lilla Ljuna i Folkunga kommun (Hogstad socken).

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 11 fm. hos Folke Johansson i Stora Ljuna. Av företaget beröres stora Ljuna och Särstad i Folkunga kommun. (Hogstad och Regna socknar).

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 1,30 em. i Viby kommunalrum. Av företaget beröres Skonberga i Bobergs kommun (Normlösa socken), As, Dömostad, Västerlösa, Egelstad och Spärringe i Norra Valkebo kommun (Västerlösa socken) samt Alkarp, Skorteby, Uljeberg, Olofstorp, Sjöhall, Mörby, Viby kyrkoteg, Härads mossen, Roxtorps utjord och Brynstorp i Vifolka kommun (Viby socken).

Fredagen den 2 maj 1952 kl. 5 em. hos Waldemar Larsson i Ängsnäs. Av företaget beröres Blidkulla i Bobergs kommun (Vallerstad socken) samt Äng, Varv och Svinorp i Aska kommun. (Varvs socken).

Måndagen den 5 maj 1952 kl. 2 em. i Fridensborgs skola. Av företaget beröres Narveryd, Hassla, Östanbäck, Navestad, Vallerstad, Bjuggorp, Götevi, Karlsberg, Lycktorp, Skogaholm, Blidkulla och Blixtorp i Bobergs kommun. (Vallerstad socken).

Tisdagen den 6 maj 1952 kl. 12 middagen hos K. G. Danielsson i Värna Norrgård. Av företaget beröres Kyrkeby, Södra Värna, Saxtorp, Laxgården och Norra Värna i Björsäters kommun. (Värna socken).

Tisdagen den 6 maj 1952 kl. 6 em. hos Ture Sandell i Hallstra. Av företaget beröres Hallstra i Åkerbo kommun. (Törnevalla socken).

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 9 april 1952.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör

Bil. 7

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kyrkeby, Södra Värna, Saxtorp, Laxgården och Norra Värna i Björsäters kommun (Värna socken) hålles hos K.G. Danielsson i Värna Norrgård tisdagen den 6 maj 1952 kl. 12 middagen.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 9 april 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit i laga ordning av-
bejakas i Värna Södergård den 13/4, 20/4, 27/4 1952
betygas Bertil Forsberg
Kyrkoh.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Värna - Saxtorps dikningsföretag år 1952" i Björsäters kommun hos K.G. Danielsson i Värna Norrgård tisdagen den 6 maj kl. 12 middagen.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Värna,		<u>Grebo.</u>
Kallelse till godemannen Hugo Johansson, Hultsäter, Värna,		<u>Linköping.</u>
" " " Gunnar Sundström, Herrsäter,		<u>Bersbo.</u>
Meddelande till K.G. Danielsson,	Värna Norrgård,	<u>Linköping.</u>
" " Stiftsnämnden,		"
" " Erik Svensson,	Södra Värna,	"
" " Sture Svantesson,	Värna Arrgård,	"

Linköping den 9 april 1952.

Loas Selin.

Lantbruksingeniör.

STIFTSNÄMNDEN

I
LINKÖPING

Bil. 9 15.
Stiftsnämnden i Linköping
överlämnar denna avskrift
för kännedom.

380.

Till Kyrkoherden Bertil Forsbring, Grebo.

Sedan lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden översänt kallelse till sammanträde under fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kyrkeby, Södra Värna, Saxtorp, Laxgården och Norra Värna inom Värna socken, vilken förrättning uppgivits beröra prästbostället Södra Värna 2¹ i nämnda socken, förordnar stiftsnämnden Eder, eller den Ni i Edert ställe sätter, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas tisdagen den 6 maj 1952 klockan 12 hos K.G. Danielsson i Värna Norrgård. Linköping den 21 april 1952.

På stiftsnämndens vägnar:

ÅTorsten Ysander

Rätt avskrivet; betygar Halvard Widegren
å tjänstens vägnar:

Halvard Widegren

Lantbruksingenjören Ivar Helin, Storgatan 51, Linköping.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						<u>Bil.A.</u>	
<u>Björsäter kommun.</u>							
(Värna socken)							
<u>Södra området.</u>							
<u>Kyrkeby 1¹,</u>							
1/2 mtl. litt A							
<u>Gunnar Selin.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,50	1500	2500	1000	500
"	"	2	0,46	"	"	"	460
<u>A-summa</u>			0,96				960
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan B-6+05		= 321 m.	å 8:-				2568
B-summa							2568
<u>Totalsumma</u>							3528
<u>Södra Värna 1²,</u>							
4/18 mtl. litt B							
<u>Arvid Johansson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	3	0,32	1500	2500	1000	320
"	"	4	0,18	"	"	"	180
"	"	5	0,16	2000	"	500	80
"	"	6	0,10	"	"	"	50
"	"	7	0,02	2250	"	250	5
"	"	8	0,07	"	"	"	18
<u>A-summa, Transport</u>			0,85				653

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,85					653
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 6+05-9+44 = 335 m. å 8:-							2680
B-summa							2680
Totalsumma							3333
Södra Värna 2 ¹ , 1/4 mtl. litt C Grebo-Värna pastorat.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker mylla/lera	9	0,21		1750	2500	750	158
" "	10	0,06		2250	"	250	15
" "	11	0,05		"	"	"	12
" "	12	0,05		1900	"	600	30
" "	13	0,72		1500	"	1000	720
" "	14	0,55		"	"	"	550
A-summa		1,64					1485
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 9+44-9+88 = 44 m. å 8:-							352
" 11+06-11+95 = 89 m. å 8:-							712
B-summa							1064
Totalsumma							2549
Södra Värna 1 ³ , 5/36 mtl. litt D Engelbrekt Andersson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker mylla/lera	15	0,09		2100	2500	400	36

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,09					36
Åker	mylla/lera	16	0,07		2250	2500	250	18
"	"	17	0,82		1000	"	1500	1230
"	"	22	0,25		1900	"	600	150
"	"	23	0,22		"	"	"	132
	A-summa		1,45					1566
B. Brukningsbåtnad.								
	Sträckan 9+88-10+30	= 42 m.	å 1:-					42
"	10+30-C	= 38 m.	å 8:-					304
"	C-10+88	= 20 m.	å 1:-					20
"	C-26	= 100 m.	å 1:-					100
	B-summa							466
	Totalsumma							2032
Södra Värna 1 ⁴ , (Nyborg)								
5/36 mtl. litt E								
Erik Svensson.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	18	0,53		1250	2500	1250	663
"	"	19	0,02		1750	"	750	15
"	"	20	0,40		"	"	"	300
"	"	21	0,37		"	"	"	277
	A-summa		1,32					1255
B. Brukningsbåtnad.								
	Sträckan C-10+88	= 20 m.	å 1:-					20
"	10+88-11+06	= 18 m.	å 8:-					144
"	11+95-D	= 102 m.	å 8:-					816
"	C-26+18	= 118 m.	å 1:-					118
	B-summa							1098
	Totalsumma							2353

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Saxtorp 1 ¹ , 1/2 mtl. litt F Th. Sundell. A. Alstringsbåtnad.							
Åker mylla/lera	24	0,77		1500	2500	1000	770
" "	25	1,33		"	"	"	1330
" "	26	0,82		1300	"	1200	984
" "	27	0,41		1750	"	750	308
A-summa		3,33					3392
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 27+47-30+55 = 308 m. å 8:-							2464
B-summa							2464
Totalsumma							5856
S a m m a n d r a g för Södra området.							
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.		B-båt- nad.	Summa båtnad.
Björnsäter kommun. (Värna socken) Kyrkeby 1 ¹ , 1/2 mtl. litt A Gunnar Selin.	25	0,96		960		2568	3528
Södra Värna 1 ² , 4/18 mtl. litt B Arvid Johansson.	13	0,85		653		2680	3333
Transport		1,81		1613		5248	6861

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1,81		1613	5248		6861
Södra Värna 2 ¹ ,							
1/4 mtl. litt C	16	1,64		1485	1064		2549
Grebo-Värna pastorat.							
Södra Värna 1 ³ ,							
5/36 mtl. litt D	7	1,45		1566	466		2032
Engelbrekt Andersson.							
Södra Värna 1 ⁴ , (Nyborg)							
5/36 mtl. litt E	6	1,32		1255	1098		2353
Erik Svensson.							
Saxtorp 1 ¹ ,							
1/2 mtl. litt F	25	3,33		3392	2464		5856
Th. Sundell.							
<u>S u m m a</u>		9,55		9311	10340		19651
<u>Norra området.</u>							
<u>Laxgården 1¹,</u>							
1/4 mtl. litt G							
Bror Söderberg.							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker dy/lera	28	0,36		800	2500	1700	612
" dy	29	0,17		400	"	2100	357
<u>A-summa</u>		0,53					969
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 15+50-16+76 = 126 m. å 1:-							126
<u>B-summa</u>							126
<u>Totalsumma</u>							1095

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Norra Värna 1¹, (Norrgården)</u>							
3/4 mtl. litt H							
<u>K.G. Danielsson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	dy	30	0,52	400	2500	2100	1092
"	"	31	0,82	"	"	"	1722
"	dy/lera	32	0,81	700	"	1800	1458
"	mylla/lera	33	0,45	1700	"	800	360
"	"	34	0,35	"	"	"	280
"	"	35	0,28	2000	"	500	140
"	"	36	0,58	"	"	"	290
"	"	37	0,18	"	"	"	90
<u>A-summa</u>			3,99				5432
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 16+76-17+13 =		37 m.	å 1:-				37
" 17+13-21+65 =		445 m.	å 8:-				3560
" 21+65-21+94 =		29 m.	å 1:-				29
" 21+94-22+36 =		42 m.	å 8:-				336
<u>B-summa</u>							3962
<u>Totalsumma</u>							9394
<u>Norra Värna 3¹, (Arrgård)</u>							
1 mtl. litt I							
<u>Sture Svantesson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	38	0,24	2000	2500	500	120
"	"	39	0,76	1750	"	750	570
Äng	"	40	0,21	2000	"	500	105
Åker	"	41	0,96	1750	"	750	720
<u>A-summa, Transport</u>			1,96	0,21			1515

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1,96	0,21				1515
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 22+36-24+66 = 230 m. å 8:-							1840
" 24+66-H = 19 m. å 1:-							19
B-summa							1859
Totalsumma							3374
S a m m a n d r a g för Norra området.							
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
Björnsäter kommun. (Värna socken) Laxgården 1 ^l , 1/4 mtl. litt G	9	0,53		969	126	1095	
Bror Söderberg.							
Norra Värna 1 ^l , (Norrgården) 3/4 mtl. litt H K.G. Danielsson.	74	3,99		5432	3962	9394	
Norra Värna 3 ^l , (Arrgården) 1 mtl. litt I Sture Svantesson.	21	1,96	0,21	1515	1859	3374	
S u m m a		6,48	0,21	7916		5947	13863

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Södra området.</u>			<u>Bil.B.</u>	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>				
A-B	64	Pinnmo m ³	25	5:-		125
B-6+05	321	16" betongrör m.frakt	321	9:-	2889	
		Grävning f.rörledning, rörens				
		läggning, höljning	321	2:50	803	
3+45,5+31		Brunnar 90 cm. enl. typ-				
6+05		ritning	3	150:-	450	4142
6+05-8+58	253	16" betongrör	253	9:-	2277	
		Grävning m.m.	"	75 2:50	188	
		" " "	"	100 3:50	350	
		" " "	"	74 4:50	333	
		" " "g.väg	"	4 20:-	80	
8+52,8+58		Brunnar 90 cm.	2	150:-	300	3528
8+58-C	210	16" betongrör	210	9:-	1890	
		Grävning m.m.	"	160 3:50	560	
		" " "	"	50 4:50	225	
9+44,9+88,C		Brunnar 90 cm.	3	150:-	450	3125
C-11+95	119	12" betongrör	119	5:50	655	
		Grävning m.m.	"	30 4:50	135	
		" " "	"	89 2:50	222	
11+06,11+95		Brunnar 75 cm.	2	120:-	240	1252
11+95-D	102	12" betongrör	102	5:50	561	
		Grävning m.m.	"	102 2:25	230	
D		Intag m.galler	1		200	991
						13163
		För oförutsett m.m.tillägges				1237
	<u>1069</u>	<u>S u m m a</u>				<u>14400</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Bidiket till Saxtorp, sträckan C-E.</u>				
C-26	100	12" betongrör	m	100	5:50	550
		Grävning m.m.	"	100	2:-	200
26		Brunn 75 cm.	st	1		120
26-27+47	147	12" betongrör	m	147	5:50	809
		Grävning m.m.	"	147	2:50	367
27+47		Brunn 75 cm.	st	1		120
27+47-29+26	179	12" betongrör	m	179	5:50	985
		Grävning m.m.	"	179	2:50	448
29+26		Brunn 75 cm.	st	1		120
29+26-E	134	10" betongrör	m	134	4:25	570
		Grävning m.m.	"	130	2:-	260
		" " " genom väg	"	4	8:-	32
E		Brunn 60 cm.	st	1		100
						962
						4681
		För oförutsett m.m. tillägges				419
	560	<u>S u m m a</u>				5100
		<u>Norra området.</u>				
		<u>Huvudavloppet, sträckan F-G-H.</u>				
F-14+10	10	Rensning	m	10	3:-	30
14+10-16+76	266	12" betongrör	"	260	5:50	1430
		12" " (Vägrör)	"	6	10:-	60
		Bergsprängning, grävning f.				
		rörledning, rörens läggning,				
		höljning 0,5 m. över rörens				
		överkant	m	75	40:-	3000
		D:o	"	25	30:-	750
		Grävning m.m.	"	25	10:-	250
		" " "	"	141	6:-	846
	276	Transport				6336
						30

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	276	Transport			6336	30
14+10		Stödjemur enl. ritning	st 1		80	
16+76		Brunn 75 cm.	" 1		120	6536
16+76-17+63	87	12" betongrör	m 87	5:50	479	
		Grävning m.m.	" 87	3:50	304	
		Trärust under rören	" 75	1:-	75	
17+13, 17+63		Brunnar 75 cm.	st 2	120:-	240	1098
17+63-G	287	10" betongrör	m 287	4:25	1220	
		Grävning m.m.	" 287	2:-	574	
		Trärust under rören	" 137	1:-	137	
G		Brunn 60 cm.	st 1		100	2031
G-22+36	186	10" betongrör	m 186	4:25	790	
		Grävning m.m.	" 186	2:50	465	
22+36		Brunn 60 cm.	st 1		100	1355
22+36-H	249	10" betongrör	m 249	4:25	1058	
		Grävning m.m.	" 249	2:50	623	
24+50, H		Brunnar 60 cm.	st 2	100:-	200	1881
						12931
		För oförutsett m.m. tillägges				1069
	1085	<u>S u m m a</u>				14000
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		<u>Södra området.</u>				
A-B-C-D	1069	Huvudavloppet			14400	
C-E	560	Bidiket till Saxtorp			5100	19500
		<u>Norra området.</u>				
F-G-H	1085	Huvudavloppet				14000
	2714	<u>S u m m a</u>				33500

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Fördelning av material-och arbetskostnader,</u>				
		<u>Södra området.</u>				
		<u>materialkostnader:</u>				
		16" betongrör m	784	9:-	7056	
		12" " "	647	5:50	3560	
		10" " "	134	4:25	570	
		Brunnar m.lock			1000	12186
		Övrig material				500
						12686
		<u>arbetskostnader:</u>				
		Grävning,läggning,höljning f.rörledningar			4558	
		D:o f.brunnar,intag			600	5158
		För oförutsett m.m.tillägges				1656
		<u>S u m m a</u>				19500
		<u>Norra området.</u>				
		<u>materialkostnader:</u>				
		12" betongrör (Vägrör) m	6	10:-	60	
		12" " "	347	5:50	1909	
		10" " "	722	4:25	3068	
		Brunnar m.lock			400	5437
		Övrig material				402
						5839
		<u>arbetskostnader:</u>				
		Grävning,läggning,höljning f.rörledning			6842	
		D:o f.brunnar,stödjemur			250	7092
		För oförutsett m.m.tillägges				1069
		<u>S u m m a</u>				14000
						Värna

Norrgård den 6 maj 1952.
Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Synemännens utlåtande

angående

Värna - Saxtorps dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kyrkeby, Södra Värna, Saxtorp, Iaxgården och Norra Värna i Björsäters kommun (Värna socken) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 6 införda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart väster om Värna kyrka.

På grund av markens belägenhet har företaget indelats i två från varandra beträffande arbetenas utförande skiljda områden, nämligen

Södra området.

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A - B - C - D på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 1,069 m. |
| 2. Bidiket till Saxtorp, sträckan C - E, | " " " " | 560 " |
| | <u>Summa</u> | <u>1,629 m.</u> |

Norra området.

Avloppsdiket, sträckan F - G - H, med en längd av 1,085 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområden omfatta en areal av 127 ha inom Södra området och 42 ha inom Norra området.

Dikessträckorna A - 2+80 och F - 14+10 skola utföras som öppna diken med sidolutning 1:1,25. Bottenbredden skall vara 0,50 m. på den förra och 0,30 m. på den senare sträckan.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max sekl.	I	Rördimension.
---------------	-----------------------------	-------------------	---	---------------

Södra området.Huvudavloppet, sträckan B - C - D.

B	- 3+45	127	127	4:1000	16" betongrör.
3+45	- 5+31	125	125	"	16" "
5+31	- 6+5	105	105	"	16" "
6+5	- 8+58	95	95	3:1000	16" "
8+58	- 9+44	92	92	1,5:1000	16" "
9+44	- 9+88	90	90	"	16" "
9+88	- C	85	85	"	16" "

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q ^{max} sekl.	I	Rördimension.
	Ha			
C - 11+6	55	55	5:1000	12" betongrör
11+6 - 11+95	53	53	10:1000	12" "
11+95 - D	50	50	16:1000	12" "
<u>Bidiktet till Saxtorp, sträckan C - E.</u>				
C - 26	28	28	1:1000	12" betongrör.
26 - 27+47	25	25	"	12" "
27+47 - 29+26	20	20	1,5:1000	12" "
29+26 - E	15	15	5:1000	10" "
<u>Norra området.</u>				
<u>Avloppsdiktet, sträckan 14+10 - G - H.</u>				
14+10 - 16+76	42	42	2:1000	12" "
16+76 - 17+13	40	40	"	12" "
17+13 - 17+63	37	37	"	12" "
17+63 - 19	24	24	5:1000	10" "
19 - G	24	24	12:1000	10" "
G - 22+36	19	19	1:1000	10" "
22+36 - 24+50	16	16	"	10" "
24+50 - H	15	15	"	10" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt 14+10, intag med slambassäng vid punkt D, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 3+45, 5+31, 6+5, 8+52, 8+58, 9+44, 9+88 och C, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 11+6, 11+95, 26, 27+47, 29+26, 16+76, 17+13 och 17+63 samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna G, 22+36, 24+50, H och E.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Äldre dikningsföretag.

Ifrågavarande mark har tidigare varit föremål för torrläggning.

Enligt vad framgår av protokollet § 4 har sålunda dikessträckan inom Södra området,

7+16 - 10+68 - 26 upprävt som öppet dike enligt förslag, upprättat vid den 12 december 1904 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag för torrläggning av mark inom Värna och Saxtorp i Värna socken.

Något statsunderstöd har ej erhållits till detta företag.

Vidare har dikessträckan 14+30 - H inom Norra området upprävt som öppet dike enligt förslag, upprättat vid den 19 december 1907 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag för torrläggning av mark inom Ytterby, Norra Värna och Hultsäter i Värna socken. Till detta företag har den 17 december 1909 erhållits lån från odlingslånefonden. Något statsbidrag utan återbetalningsskyldighet har däremot ej erhållits till företaget.

Sedan här ifrågavarande 1952 års förrättning vunnit laga kraft, skola de för de båda äldre företagen gällande bestämmelserna upphöra att vara gällande.

Enligt 1907 års gällande lagar skall denna upprävt dike enligt dike och omgärdade till

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan uppkomma genom

jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på dikena korsande trummor efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till:

För Södra området	19,500:-	kr.	
Avgår att enligt nedanstående erläggas av			
1904 års dikningsföretag	1,350:-	"	18,150:- kr.
För Norra området	14,000:-	kr.	
Avgår att enligt nedanstående erläggas av			
1907 års dikningsföretag	3,165:-	"	10,835:- kr.
<u>Summa kostnad</u>	<u>28,985:-</u>	<u>kr.</u>	

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

	Alstrings- båtnad.	Brukings- båtnad.	Summa båtnad.
	Kr.	Kr.	Kr.
Södra området	9,311	10,340	19,651
Norra området	7,916	5,947	13,863
<u>Summa båtnad</u>	<u>17,227</u>	<u>16,287</u>	<u>33,514</u>

Kostnadernas fördelning.

Genom dikenas igenläggning med rör, komma de äldre dikningsföretagen

att befrias från dikenas underhåll. Kostnaden för dylikt underhåll har beräknats till 12 öre per år och löpmeter, eller kapitaliserat efter 4 % till 3 kr per meter dike.

Genom dikenas igenläggning uppkommer sålunda en båtnad av $450 \times 3 = 1,350$ kr. för 1904 års dikningsföretag och $1,055 \times 3 = 3,165$ kr. för 1907 års dikningsföretag.

Nämnda belopp skola, så snart 1952 års företag utförts och godkänts, av de båda äldre dikningsföretagen utbetalas till styrelsen för 1952 års företag enligt de för de äldre företagen stadgade delaktighetsprocenten och enligt nedanstående fördelningar:

<u>1904 års dikningsföretag.</u>			Delaktig- het i procent.	Utbetalning till 1952 års företag.
			%	Kr.
Södra Värna	2 1.,	Arvid Johansson	1,95	26:33
" "	1 2.,	Grebe - Värna pastorat	27,05	364:90
" "	3 1.,	Engelbrekt Andersson	26,58	358:83
" "	4 1.,	Erik Svensson	18,53	250:16
Saxtorp	1 1.,	Th.Sundell	25,91	349:78
Summa			100,00	1,350:-

<u>1907 års dikningsföretag.</u>				
Långgården	1 1.,	J.F.Anderssons sterbhus ...	12,91	408:60
Norra Värna	1 1.,	K.G.Danielsson	50,21	1,589:15
" "	1 3.,	Sture Svantesson	36,88	1,167:25
Summa			100,00	3,165:-

Samtliga övriga med företaget och förrättningen förenade kostnader skola erläggas av delägarna i 1952 års företag enligt nedanstående.

Arbets- och materialkostnader skola särskilt fördelas inom vart och ett av de båda dikningsområdena.

I och för beräkning av kostnadsfördelningen har Södra området indelats i två avdelningar, nämligen avdelning AD, omfattande dikessträckan A-B-C-D och ägofigurer 1-23, med en beräknad kostnad av 13,344 kr., en uppskattad båtnad av 13,577 och en relativ kostnad av 0,98284 samt avdelning CE, omfattande dikessträckan C-E och ägofigurer 24-27, med en kostnad av 4,806 kr., en båtnad av 6,074 kr. och en relativ kostnad av 0,79124.

Då fallkostnaden för den sistnämnda avdelningen blir alltför hög för att densamma skall kunna påföras avdelning CE ensam, skola de båda avdelningarna sammanslås, varför samtliga med Södra området förenade kostnader skola fördelas mellan de i området ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Norra området har indelats i två avdelningar, nämligen avdelning FG, omfattande dikessträckan F-G och ägofigurer 28-34, med en kostnad av 8,540 kr., en båtnad av 8,684 kr. och en relativ kostnad av 0,98342 samt avdelning GH, omfattande dikessträckan G-H och ägofigurer 35-41, med en kostnad av 2,295 kr., en båtnad av 5,179 kr. och en relativ kostnad av 0,44313.

Om kostnaden för avdelning GH ökas med avdelningens till 100 kr. uppskattade fallkostnad, erhålles för avdelningen en relativ kostnad av 0,46244.

Om kostnaden för avdelning FG minskas med samma fallkostnad, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av 0,97190.

På grund av de båda avdelningarnas inbördes lägen skola sistnämnda relativa kostnader tillämpas vid kostnadsfördelningen.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

Här nedan har upprättats kostradsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Björnsäters kommun (Värna socken.

Södra området.

Kyrkeby	¹ 1, 1/2 mtl., litt.A.	Gunnar Selin, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
Södra Värna	² 1, 4/18 " " B.	Arvid Johansson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
" "	¹ 2, 1/4 " " C.	Grebo - Värna pastorat, ej sökande
" "	³ 1, 5/36 " " D.	Engelbrekt Andersson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
" "	⁴ 1, 5/36 " " E.	Erik Svensson, ej sökande
Saxtorp	¹ 1, 1/2 " " F.	Th.Sundell, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82

Norra området.

Summa

Laxgården	¹ 1, 1/4 mtl., litt.G.	Bror Söderberg, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82
Norra Värna	¹ 1, 3/4 " " H.	K.G.Danielsson, <u>sökande</u>
" "	¹ 3, 1 " " I.	Sture Svantesson, <u>sökande</u>

Summa

Av- del- ning.	Ägofigu- rernas nummer.	Relativ kostnad.	Båtnad. Kostnad.		Summa kostnad. Kr.	Deltagningskyldighet i procent.	
			Kr.	Kr.		I arbets- och mate- rialkost- nader o.dyl. %	I förrätt- nings- kostnader. o.dyl. %
---	1, 2		3,528	---	3,257:95	17,95	11,24 ✓
---	3 - 8		3,333	---	3,078:24	16,96	10,62 ✓
---	9 - 14		2,549	---	2,354:05	12,97	8,12 —
---	15 - 17,22,23		2,032	---	1,876:71	10,34	6,48 ✓
---	18 - 21		2,353	---	2,174:37	11,98	7,50 ✓
---	24 - 27		5,856	---	5,408:70	29,80	18,66 ✗
			19,651		18,150:--	100,00	
FG	28, 29	0,97190	1,095	---	1,064:23	9,82	3,67 ✓
{ FG	30 - 34	"	7,589	---	7,375:77		
	35 - 37	0,46244	1,805	834:71	8,210:48	75,78	28,33 —
GH	38 - 41	"	3,374	---	1,560:29	14,40	5,38 ✓
			13,863		10,855:--	100,00	100,00

17.102

4.769

87.03

24.22

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Värna - Saxtorps dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola, särskilt för varje område, av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

- att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
- att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur diken upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom medschaktning av dikekanterna,
- att på de sträckor, där ledningarna gå genom dyjord, rören skola läggas på rästbädd,
- att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
- att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i kors i låg, jordfast sten 40 m. sydväst om punkt 6+10 av dikessträckan B-C, vid åkerkant, omedelbart väster om stort flyttblock, belägen på höjden + 11,06 m.
2. Överkanten av järndubb i kors i jordfast sten 45 m. sydost om punkt C, belägen på höjden + 12,15 m.
3. Överkanten av järndubb i kors i jordfast sten 10 m. öster om punkt 15 av sträckan F-G och 6 m. söder om vägmitt, belägen på höjden + 22,22 m.
4. Överkanten av järndubb i kors i stor jordfast sten 45 m. sydväst om punkt 19+15 av dikessträckan F-G, i skogen 10 m. från åkerkant, belägen på höjden + 22,55 m.
5. Överkanten av järndubb i kors i jordfast sten 30 m. sydost om punkt 23+55 av sträckan G-H, belägen på höjden 24,39 m. (Ingår i 1907 års företag med höjden + 9,39 m.)
6. Överkanten av järndubb i kors i jordfast sten 12 m. norr om punkt 27+44 av sträckan C-E, i backkant 6 m. öster om åkerkant, belägen på höjden + 12,37 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas

av Södra området med	29 kronor 48 öre
" Norra området "	20 " 79 "
Summa	50 kronor 27 öre

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlinear och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Värna Norrgård den 6 maj 1952.

Jan Helm

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Lundsbröm

Ung & Johansson

1325

7 450

RAPPORT över verkställd besiktning		in. till Lantbruksnämnden i Östergötlands län - 8 DEC. 1953	
Företagets namn			
Värna - Saxtorps dikningsföretag år 1952			
Kommun	Län		
Björsäters (Värna socken)	Östergötlands		
Ordf. i styrelsen - ~~Förtroendeman~~ - ~~Ende intressent~~			
Lantbr. K. G. Danielsson, Värna Norrgård, <u>Linköping.</u> ✓			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
10/7 1953	12.510:- Utb. 7/12-53. ✓		
Arbets tid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
1/9 1962		1/11 1956	

Vid besiktningen, som verkställdes av t.f. assistenten S-E Philipsson
den 4/12 1953, har befunnits att

företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping 7/12 1953.


Lantbruksingenjör.

