

4038-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

E 3*1339

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Fallgölens vattenavled-
ningsföretag år 1950.

Stora Åby socken.
Östergötlands län.
Synehandlingar.

ÖSTERGÖTLANDS
16 MAJ 1950
VATTENDOMSTOL

Inskr. i vattenb.

NO. 67:3


m 256

Fällsjöens vattenavledningsföretag år 1950.

avseende utförande av avloppsdiiken för torrlägg-
ning av mark inom Kristerby, Västantorps, Lilla
Fällsberg och Stora Fällsberg i Stora Åby socken
av Östergötlands län.

Synhandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Kristersby, Västantorps, Stora och
Lilla Fallsberg samt Stora och Lilla Kvarn-
kärr i Stora Åby socken av Östergötlands
län.

År 1948, den 28 september, kl. 3 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman på Stora Fallsbergs gård för att enligt Länssty-
relsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörelser
om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningarna Östgötabygden
och Östgötabladet samt anslagits i Stora Åby kyrka, varjämte uppgivna
sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Karl Oskar Svensson i Byckelsby och Arthur Davids-
son i Rinna Herrgård.

Sökande till förrättningen:

Fritiof A:son Ahren, ordförande i styrelsen för Lysings häradsall- männing, ägare av 1/8 mtl. Stora Fallsberg	1	och
1/8 " Stora Kvarnkärr	1	
Gunnar Gustafsson, avst. Kristersby	1	(Hagalund)
Hjalmar Gustafsson, 1/24 mtl. Västantorps	1	och
1/144 " "	1	
Hugo Jonsson, 1/48 " "	1	
Gunnar Lundin, 1/2 " Kristersby	1	
1/2 " "	1	
Josef Bengtsson, 1/4 " Lilla Fallsberg	2	.
Axel Johansson, 95/25920 mtl. Västantorps	2	och
1/36 " "	1	

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den till sänkning avsedda Fallgölen ligger 12 km. sydsydost om Stora Åby kyrka, Den i företaget ingående vattenskadade marken hade under innevarande år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena Axel Johansson, Västantorps, Josef Bengtsson, Lilla Fallsberg, och Frithiof A:son Ahren för Lysings härads allmanning påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Avloppet från Fallgölen, sträckan 0 - 8+30 och vidare genom Fallgölen.
2. Tillloppet till Fallgölen, sträckan 11 - 12+150.
3. " " " " 13 - 19+95,
4. " " " " 22 - 23.
5. Bidiket, sträckan 20 - 21+54.

Det ansågs lämpligt att på sträckan 0 - 5+50 av avloppet från Fallgölen nedlägga rör för avbördande av en del av vattenmängden, under det att återstående vattenmängd fortfarande skulle avrinna genom det nuvarande diket på sträckan.

§ 5.

Beslöts, dels att ingen ersättning skall utgivas för mark till diken och jordupplag, dels att inga broar skulle ingå i företagens arbetena, utan att erforderlig överkörsel över dikena skulle utföras och bekostas av vederbörande markägare.

§ 6.

Josef Bengtsson, Lilla Fallsberg, begärde, att vid förrättningen skulle bestämmas delaktighetsprocenten mellan Lilla Fallsberg och Lilla Kvarnkärr i framtida underhållet av dikessträckan 23+50 - 29+21.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagens utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begä-

ran utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stora Fallsberg den 28 september 1948.

Joar Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Artur Davidsson

Oscar Svensson

År 1950, den 14 februari, kl. 2,30 em. inställde sig åter undertecknad, förrättningsman på Stora Fallsbergs gård för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 6 - 8, hade införts i tidningarna Östgötabygden, och Östgöta-bladet samt anslagits i Stora Åby kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oscar Svensson i Ryckelsby och Artur Davidsson i Rinna Herrgård.

Delägare:

Gunnar Lundin, Krisseby.

Gunnar Gustafsson, "

Axel Johansson, Västantorps.

Hugo Jonsson, "

Hjalmar Gustafsson, "

Josef Bengtsson, Lilla Fallsberg.

Lysings häradsallmanning för Stora Fallsberg genom ordföranden i allmänningstyrelsen Axel Samuelsson, Klockaregården.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Axel Samuelsson, Klockaregården, Ödeshög, tel.: Ödeshög 43, ordförande, samt Josef Bengtsson, Lilla Fallsberg, och Gunnar Lundin, Ödeshög, med Hugo Jonsson, Västantorps, Gunnar Gustafsson, Hagalund, och Axel Johansson, Västantorps, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:16/50	672:30	kr.
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annonser om sammanträden	39:05	"
Ljuskopior av ritningar	6:75	"
Lagakraftbevis	3:50	" 53:30 "
Till godemannen Artur Davidsson, Rinna Herrgård	72:20	kr.
" " Oscar Svensson, Ryckelsby	26:75	" 98:95 "
Hantlangningskostnad:		
Till Josef Bengtsson, Lilla Fallsberg	68:85	kr.
" Gunnar Gustafsson, Hagalund, ...	71:28	"
" Stellan Utter, Stora Fallsberg	63:99	" 204:12 "
Summa	1,028:67	kr

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Stora Fallsberg den 14 februari 1950.

Ivar Hein
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Artur Davidsson, Oscar Svensson

Prot. 1. 5.

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping.

Linköping den 22 juli 1947.

För torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Enligt uppdrag:

Högre Kvarnboen

Ink. till Landskansliet
Linköping

24 JUL 1946

D. Nr

41 Diken nr
47

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för sänkning av Fallgölen och torrläggning av kringliggande mark inom Krisseby, Lilla Fallsberg, Stora Fallsberg, och Västantorps i Stora åby socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Gunnar Lundin,

Ödeshög.

Albin Karlsson, Hagalund,

Boet.

Lysings härads allmanning. Ordförande: Fritiof A:son Ahrén,

Ödeshög.

Tel.: Ödeshög 256.

Josef Bengtsson, Lilla Fallsberg,

Boet.

Axel Johansson, Västantorps,

"

Hugo Jonsson,

"

"

LinnéGustafsson,

"

Hjalmar Gustafsson,

"

"

Hänvändelse till Fritiof A:son Ahrén.

Boet den 4 juni 1947.

Lysings Häradsallm. styr.

Fritiof Ahrén
Gunnar Gustafsson
Hjalmar Gustafsson

Hugo Jonsson
Linné Gustafsson

Gunnar Lundin
Josef Bengtsson
Axel Johansson

Resolution

6. Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättningsskolande Helin hit insända bevis om förordnandets emottagande. Linköpings slott i landskansliet den 29 juli 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Stårck


G.A. Wallén



Stämpel Fyra kronor

Annons i tidningen Östgötabygdens Tidning, Skeninge, mån-
dagen den 6 september 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående torrläggning av vattenskadad
mark hålles på nedanstående tider och stäl-
len:

**Tisdagen den 28 september 1948 kl. 3
em. på Stora Fallsbergs gård.** Företaget
avser sänkning av Fallgölen och berör
Kristersby n:o 1, Västantorp n:o 1, Stora
Kvarnkärr n:o 1, Lilla Kvarnkärr n:o 1,
Stora Fallsberg n:o 1 och Lilla Fallsberg
n:o 2 i Stora Åby socken.

Synergång på marken äger rum samma
dag med början vid Stora Fallsberg kl.
10,45 fm.

**Onsdagen den 29 september 1948 kl. 1
em. hos Simon Johansson i Kälkebo.** Före-
taget avser uppgrävning av Kälkeböä-
ken med bidiken och berör Kälkebo n:o 1,
Stora Kvarnkärr n:o 1, Ermundeby n:o 1
och Kristersby n:o 1 i Stora Åby socken.

Synergång på marken äger rum samma
dag med början vid Kälkebo kl. 8 fm.

Linköping den 4 september 1948.

Ivar Heiin.
Lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Annons i tidningen Östgöta-Bladet, Vadstena, måndagen den 6
september 1948.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark hålles på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 28 sept. 1948
kl. 3 em. på Stora Fallsbergs gård. Företaget avser sänkning av Fallgölen och berör Kristersby n:o 1, Västantorp n:o 1, Stora Kvarnkärr n:o 1, Lilla Kvarnkärr n:o 1, Stora Fallsberg n:o 1 och Lilla Fallsberg n:o 2 i Stora Åby socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Stora Fallsberg kl. 10,45 fm.

Onsdagen den 29 sept. 1948
kl. 1 em. hos Simon Johansson i Kälkebo. Företaget avser uppgrävning av Kälkebäckens med bidiken och berör Kälkebo n:o 1, Stora Kvarnkärr n:o 1, Ermundeby n:o 1 och Kristersby n:o 1 i Stora Åby socken.

Synergång på marken äger rum samma dag med början vid Kälkebo kl. 8 fm.

Linköping den 4 sept. 1948.

Ivar Helin
Lantbruksingenjör

Bil. 4/Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående sänkning av Fallgölen och torrläggning av kringliggande
mark inom Kristersby n:o 1, Västantorps n:o 1, Lilla Kvarnkärr
n:o 1, Stora Kvarnkärr n:o 1, Stora Fallsberg n:o 1 och Lilla
Fallsberg n:o 2 i Stora Åby socken hålles på Stora Fallsbergs
gård tisdagen den 28 september 1948 kl. 3 em.

SyNEGÅNG på marken äger rum samma dag med början vid
Stora Fallsberg kl. 10,45 fm.

Linköping den 4 september 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Stora Åby församling

den 5 sept. 1948

E. Hagman

Kyrkohälsö v. Rector Komminister Kyrkoadjunkt

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Fallgölen och torrläggning av kringliggande mark inom Kristersby, Västantorps, Stora och Lilla Kvarnkärr samt Stora och Lilla Fallsberg i Stora Åby socken på Stora Fallsbergs gård tisdagen den 28 september 1948 kl. 3 em.

Annons i tidningen Östgötabygden,	<u>Skeninge.</u>
" " " Östgötabladet,	<u>Vadstena.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Stora Åby,	<u>Ödeshög.</u>
Kallelse till Karl Arnell, Gårdslett,	<u>Väderstad.</u>
" " Arthur Davidsson, Rinna Herrgård,	"
Meddelande till Gunnar Lundin,	<u>Ödeshög.</u>
" " Gunnar Gustafsson, Hagalund, Krisseby,	<u>Boet.</u>
" " Axel Johansson, Västantorps,	"
" " Hugo Jonsson,	"
" " LinnéGustafsson,	"
" " Hjalmar Gustafsson, Västantorps,	"
" " Hilma Utter, Lilla Kvarnkärr,	"
" " Ada Utter,	"
" " Josef Bengtsson, Lilla Fallsberg,	"
" " Häradsdomare Fritiof A:son Ahrén,	<u>Ödeshög.</u>

Linköping den 4 september 1948.

Joar Hein.
Lantbruksingeniör.

Kallelse till godemannen Karl Oskar Svensson, Ryckelsby Frälsegård, Strålsnäs, avsänd nedanstående dag.

Linköping den 11 september 1948.

Joar Hein.

Annons i tidningen Östgötabygdens Tidning, Skeninge, mån-
dagen den 23 januari 1950.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hållas tisdagen den 14 februari 1950 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 10 fm. hos Simon Johansson i Kälkebo. Företaget avser uppgrävning av Kälkebäckens med bidike och berör Kälkebo n:o 1, Ermundeby n:o 1 och Kristersby n:o 1 i Stora Åby socken.

Kl. 1 em. på Stora Fallsbergs gård. Företaget avser sänkning av Fallgölen och berör Kristersby n:o 1, Västatorp n:o 1, Lilla Fallsberg n:o 2 och Stora Fallsberg n:o 1 i Stora Åby socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 20 januari 1950.

IVAR HELIN.
Lantbruksingenjör.

Bil. 7.

Annons i tidningen Östgöta-Bladet, Vadstena, måndagen den
23 januari 1950.

SAMMANTRÄDEN

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hålles tisdagen d. 14 febr. 1950 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 10 fm. hos Simon Johansson i Kälkebo. Företaget avser uppgrävning av Kälkebäckens med bidike och berör Kälkebo n:o 1, Ermundeby n:o 1 och Kristersby n:o 1 i Stora Åby socken.

Kl. 1 em. på Stora Fallsbergs gård. Företaget avser sänkning av Fallgölen och berör Kristersby n:o 1, Västantorps n:o 1, Lilla Fallsberg n:o 2 och Stora Fallsberg n:o 1 i Stora Åby socken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping d. 20 januari 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 8.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående sänkning av Fallgölen och
torrläggning av mark inom Kristersby n:o 1, Västatorp n:o 1,
Lilla Fallsberg n:o 2 och Stora Fallsberg n:o 1 i Stora Åby
socken hålles på Stora Fallsbergs gård tisdagen den 14 februari
1950 kl. 1 em. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse
för företaget.

Linköping den 20 januari 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Stora Åby församling

den 22 jan. 1950

Edvard Moberg
kyrkoherde

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Fallgölen och torrläggning av mark inom Kristersby n:o 1, Västantorps n:o 1, Lilla Fallsberg n:o 2 och Stora Fallsberg n:o 1 i Stora Åby socken ~~xxx~~ på Stora Fallsbergs gård tisdagen den 14 februari 1950 kl. 1 em.

Kanns i tidningen Östgötabladet,		<u>Vadstena.</u>
" " " Östgötabygden,		<u>Skeninge.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Stora Åby,		<u>Ödeshög.</u>
Kallelse till Karl Oskar Svensson,	Ryckelsby,	<u>Strålsnäs.</u>
" " Arthur Davidsson,	Rinna Herrgård,	<u>Väderstad.</u>
Meddelande till Gunnar Lundin,		<u>Ödeshög.</u>
" " Gunnar Gustafsson,	Hagalund, Krisseby,	<u>Boet.</u>
" " Axel Johansson,	Västantorps,	"
" " Hugo Jonsson,	"	"
" " Linné Gustafsson,		"
" " Hjalmar Gustafsson,	Västantorps,	"
" " Josef Bengtsson,	Lilla Fallsberg,	"
" " Fritiof A:son Åhrén,		<u>Ödeshög.</u>
" " Stellan Utter,	Stora Fallsberg,	<u>Boet.</u>

Linköping den 20 januari 1950.

Ivar Selin.

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
st.	nr.	del.	h.		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Stora Åby socken.

Kristersby 1²,

1/2 mtl. litt A

Gunnar Lundin.

Åker torvjord/grus 1 30 150 300 150 45 -

" mylla/grus 2 28 250 500 250 70 -

" " 3 54 480 1200 720 388 80

Summa 1 12 503 80

Kristersby 1³,

1/2 mtl. litt B

Gunnar Lundin.

Åker torvjord 4 32 420 1200 780 249 60

" " 5 90 300 " 900 810 -

" " 6 65 540 " 660 429 -

" " 7 40 720 " 480 192 -

Skogsmark 8 1 90 360 400 40 76 -

Summa 2 27 1 90 1756 60

Kristersby 1⁴, (Hagalund)

avst. litt C

Gunnar Gustafsson.

Äng torvjord 9 16 40 ~~400~~ 360 320 51 20

Åker " 10 11 480 1600 1120 123 20

" " 11 11 560 " 1040 114 40

" " 12 8 " " " 83 20

" " 13 10 " " " 104 -

" " 14 8 " " " 83 20

" " 15 19 " " " 197 60

" " 16 33 880 " 720 237 60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Åker	mylla/grus	17		28			450	700	250	70	-
"	"	18		9			600	"	100	9	-
S u m m a			1	37		16				1073	40
Västantorp 1 ⁹ ,											
95/25920 mtl. litt D											
Axel Johansson.											
Åker	torvjord	19		24			1040	1600	560	134	40
S u m m a				24						134	40
Västantorp 1 ⁶ ,											
1/36 mtl- litt B											
Axel Johansson.											
Åker	torvjord	20		22			720	1600	880	193	60
"	"	21		3			1040	"	560	16	80
"	"	22		4			800	"	800	32	-
"	"	23		24			880	"	720	172	80
"	mylla/grus	24		6			380	700	320	19	20
"	"	25		7			350	"	350	24	50
"	torvjord	26		21			640	1600	960	201	60
"	"	27		28			"	"	"	268	80
"	mylla/grus	28		17			320	700	380	64	60
"	torvjord	42		96			560	1600	1040	998	40
"	torvjord/grus	43		44			"	"	"	457	60
"	mylla/grus	44		3			170	500	330	9	90
"	"	45		10			"	"	"	33	-
"	torvjord	46a		20			560	1600	1040	208	-
"	"	47		10			"	"	"	104	-
"	"	48		4			640	"	960	38	40
S u m m a			3	19						2943	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1					2	3		4		5	6	7	8	
1	Västantorp 1 ⁴ ,													
2	1/48 mtl. litt F													
3	Hugo Jonsson.													
4	Åker	mylla/grus			29	7			380	700	320	22	40	
5	"	"			30	9			420	"	280	25	20	
6	"	"			31	13			380	"	320	41	60	
7	"	torvjord			32	61			800	1600	800	488	-	
8	"	mylla/grus			33	21			250	700	450	94	50	
9	"	torvjörd			33a	44			560	1600	1040	457	60	
10	"	"			34	86			320	1440 ~~1600~~	1120	963	20	
11	S u m m a						2	41				2092	50	
12														
13	Västantorp 1 ⁵ ,													
14	1/48 mtl. litt G													
15	Linné Gustafsson.													
16	Skogsmark				35			39	40	~~400~~ 360	320	124	80	
17	Äng	torvjord			36			8	50	~~500~~ 450	400	32	-	
18	Åker	"			37	9			320	~~1600~~ 1440	1120	100	80	
19	"	"			38	17			400	~~1600~~ 1360	960	163	20	
20	"	torvjord/grus			39	11			480	~~1600~~ 1440	"	105	60	
21	"	"			40	1	67		800	1600	800	1336	-	
22	"	mylla/grus			41	6			350	700	350	21	-	
23	S u m m a						2	10	47			1883	40	
24														
25	Västantorp 1 ³ ,													
26	1/24 mtl. litt H													
27	Hjalmar Gustafsson.													
28	Åker	torvjord/grus			49	10			350	1000	650	65	-	
29	"	"			50	18			420	1200	780	140	40	
30	"	"			51	10			"	"	"	78	-	
31	"	"			52	9			"	"	"	70	20	
32	"	"			53	30			480	"	720	216	-	
33	"	torvjord			54	64			640	1600	960	614	40	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Åker	torvjord	55		4			560	1600	1040	41	60
"	"	56		66			"	"	"	686	40
"	"	57		8			800	"	800	64	-
"	mylla/grus	58		9			350	700	350	31	50
"	torvjord/grus	59		89			480	1600	1120	996	80
"	mylla/grus	60		11			380	700	320	35	20
"	torvjord/grus	61		66			720	1200	480	316	80
"	mylla/grus	62		12			500	700	200	24	-
"	torvjord/grus	63		18			640	1600	960	172	80
"	"	64		17			560	~~1600~~ 1520	"	163	20
Skogsmark		65				15	40	400	360	54	-
S u m m a			4	41		15				3770	30
Västantorp 1 ⁷ , 1/144 mtl. litt I Hjalmar Gustafsson.											
Åker	torvjord/grus	46		5			250	1000	750	37	50
S u m m a				5						37	50
Lilla Falleberg 2 ¹ , 1/4 mtl. litt K Josef Bengtsson.											
Åker	mylla/grus	112		8			630	700	70	5	60
"	torvjord/grus	113		16			1040	1600	560	89	60
"	"	114		21			960	"	640	134	40
Äng	mylla/grus	115				16	360	400	40	6	40
"	"	116				5	120	"	280	14	-
Åker	torvjord	117		4			300	1200	900	36	-
"	torvjord/grus	118		3			540	"	660	19	80
"	"	119		2			"	"	"	13	20
"	"	120		5			660	"	540	27	-
"	"	121		11			"	"	"	59	40
"	mylla/grus	122		12			500	700	200	24	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare			Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1			2	3		4		5	6	7	8	
11	Åker	torvjord	123		7			540	1200	660	46	20
12	"	"	124		5			420	"	780	39	-
13	Äng	"	125				4	40	~~400~~ 360	320	12	80
14	"	"	126				20	50	~~500~~ 450	400	80	-
15	S u m m a				94		45				607	40
Stora Fallsberg 1 ^l ,												
1/8 mtl. litt L												
Lysings häradsallmännings d												
delägare.												
11	Skogsmark		127				3	320	400	80	2	40
12	"		128				40	360	"	40	16	-
13	Åker	mylla/grus	129		5			420	700	280	14	-
14	"	torvjord/grus	130		34			500	1000	500	170	-
15	Äng	"	131				27	100	400	300	81	-
16	Åker	torvjord	132		41			400	1600	1200	492	-
17	"	"	133		40			"	"	"	480	-
18	"	"	134		36			"	"	"	432	-
19	"	"	135		17			"	"	"	204	-
20	"	"	136		25			640	"	960	240	-
21	"	mylla/grus	137		17			380	700	320	54	40
22	"	torvjord	138		8			560	1600	1040	83	20
23	"	"	139		68			640	"	960	652	80
24	"	mylla/grus	140		6			320	700	380	22	80
25	"	"	141		5			350	"	350	17	50
26	"	torvjord/grus	142		5			600	1200	600	30	-
27	"	torvjord	143		8			720	1600	880	70	40
28	"	"	144		18			640	"	960	172	80
29	"	torvjord/grus	145		11			540	1200	660	72	60
30	"	mylla/grus	146		9			350	700	350	31	50
31	"	torvjord/grus	147		11			540	1200	660	72	60
32	"	torvjord	148		11			640	1600	960	105	60
33	"	"	149		17			560	"	1040	176	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Åker	torvjord/grus	150		8			480	1200	720	57	60
"	torvjord	151		20			560	1600	1040	208	-
"	"	152		56			"	"	"	582	40
"	"	153		45			"	"	"	468	-
"	"	154		30			"	"	"	312	-
"	"	155		30			400	"	1200	360	-
"	mylla/grus	156		6			380	700	320	19	20
"	"	157		9			"	"	"	28	80
"	"	158		9			280	"	420	37	80
"	torvjord	159		5			640	1600	960	48	-
S u m m a			6	10		70				5816	20
S a m m a n d r a g.											
		Fastig- hetens hela åker- areal. Har.								Summa båt- nad.	
Stora Åby socken.											
Kristersby 1 ² ,											
1/2 mtl. litt A		10	1	12						503	80
Gunnar Lundin.											
an. Hans Erik Bunn											
Kristersby 1 ³ ,											
1/2 mtl. litt B		10	2	27	1	90				1756	60
Gunnar Lundin.											
an. Gustaf Sell											
Kristersby 1 ⁴ , (Hagalund)											
avst. litt C		2	1	37		16				1073	40
Gunnar Gustafsson.											
Västantorps 1 ⁹ ,											
95/25920 mtl. litt D				24						134	40
Axel Johansson.											
Transport			5	-	2	06				3468	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d			
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur
hkr	öre		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor
1		2	3		4		5	6	7	8
Transport		4	5	-	2	06				3468 20
Västantorp 1 ⁶ ,										
1/36 mtl. litt E			3	19						2843 20
Axel Johansson.										
Västantorp 1 ⁴ ,		3	2	41						2092 50
1/48 mtl. litt F										
Hugo Jonsson.										
Västantorp 1 ⁵ ,		10	2	10	47					1883 40
1/48 mtl. litt G										
Linné Gustafsson.										
Västantorp 1 ³ ,		8	4	41	15					3770 30
1/24 mtl. litt H										
Hjalmar Gustafsson										
Västantorp 1 ⁷ ,				5						37 50
1/144 mtl. litt I										
Hjalmar Gustafsson.										
Lilla Fallsberg 2 ¹ ,		5		94	45					607 40
1/4 mtl. litt K										
Josef Bengtsson.										
Stora Fallsberg 1 ¹ ,		6	6	10	70					5816 20
1/8 mtl. litt L										
Lysings häradssällmannings delägare										
S u m m a			24	20	3	83				20518 70
Stora										

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m ³	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
								Bil.B.			
		Avloppet från Fallgölen, sträckan A-B-C-D.									
A-B	80	Grus, sten	50	4:-	200	-					
		Torvjord	50	1:50	75	-		275	-		
B-3	240	Grävning f. rörledning									
		B-1+30 m	70	5:50	385	-					
		" 1+30-3 "	170	9:-	1530	-					
		18" cementrör m.frakt "	240	10,5	2520	-					
		Läggning,fyllning "	240	2:-	480	-					
B		Stödjemur enl.ritn.			75	-					
3		Brunn 90 cm. "			90	-		5080	-		
3-C	240	Grävning f.rörledning									
		3-3+20 m	20	6:-	120	-					
		3+20-4+50 "	130	9:50	1235	-					
		Sprängning 4+50-4+86 "	36	35:-	1260	-					
		Grävning 4+86-C "	54	8:-	432	-					
		18" cementrör m.frakt "	240	10:5	2520	-					
		Läggning,fyllning "	240	2:-	480	-					
C		Intag m.slambassäng			200	-		6247	-		
C-7	160	Torvjord m.stubbar	220	1:75				385	-		
7-8+30	130	" " "	170	1:75	297	50					
		Lerbl. grus, sten	100	3:-	300	-		597	50		
8+30-D	316	Dy och sten	150	3:-				450	-	13034	50
		För arbetsledning, oförut-									
		sedda fall m.m.tillägges								1065	50
	1166	S u m m a								14100	-
		Tilloppet till Fallgölen, sträckan D-E-F.									
D-14	144	Dy och sten	40	3:-	120	-					
		Torvjord m.stubbar	140	1:75	245	-		365	-		
14-16	200	Berg	10	30:-	300	-					
		Lerbl. grus,sten,block	60	4:-	240	-					
		Torvjord,sten,ngt.block	20	2:-	40	-					
		Torvjord m.stubbar	30	1:75	52	50		632	50		
	344	Transport						997	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>S a m m a n d r a g.</u>								
2	A-B-C-D	1166	Avloppet från Fallgölen							14100	-
3	D-E-F	739	Tillopp till "							2600	-
4	E-G	154	Bidike							500	-
5	D-H	333	Tillopp till Fallgölen							1200	-
6	D-I	<u>148</u>	" " "							250	-
7		<u>2540</u>	<u>S u m m a</u>							18650	-
8											
9			Stora Fallsberg den 14 februari 1950.								
10			<i>Jon Hedin</i>								
11			Lantbruksingenör.								
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angaende

Fallgölens vattenavledningsföretag år 1950, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kristersby, Västatorp, Lilla Fallsberg och Stora Fallsberg i Stora Åby socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 12 km. sydsydost om Stora Åby kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Avloppet från Fallgölen, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 1,166 m. |
| 2. Tillloppet till Fallgölen, sträckan D-E-F, | " " | 739 " |
| 3. Bidiket, | " E-G, | " " 154 " |
| 4. Tillloppet till Fallgölen, sträckan D-H, | " " | 333 " |
| 5. " " " " D-I, | " " | 148 " |
| | <u>Summa</u> | <u>2,540 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan vattenavledning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 37-48.

Äldre laga syneförrättning.

Ifrågavarande marker hava tidigare varit föremål för torrläggning. Sålunda har dikessträckan B-C-D-E uppgrävts efter en den 11 juli 1910 avslutad och av lantbruksingenjören C.A. Sylvan handlagd syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Arbetsplan för företaget har fastställts av Kungl.Maj:t den 15 december 1911. Till företagets utförande har ansökts om

lån från odlingslånefonden, men efter vad synemännen kunnat finna, har företaget ej utförts enligt det upprättade förslaget, vilket bl.a. framgår av att Fallgölen enligt 1910 års plankarta har samma areal som för närvarande. Något statsbidrag utan återbetalningsskyldighet har ej erhållits till 1910 års företag.

De vid 1910 års förrättning utfärdade bestämmelserna skola upphöra att gälla, så snart 1950 års förrättning vunnit laga kraft.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjens brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-² kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 8 km.²

Sträckan B-C, med en maximivrinning av 60 sekl/km,³ en maximivattenmängd av 0,48 m³/sek, och en medelvattenmängd av 0,06 m³/sek samt bottenlutning av 1:1000, skall utföras som täckt ledning av 18" cementrör för avbördande av medelvattenmängden, under det att återstående vattenmängd fortfarande skall avrinna genom det öppna diket på sträckan, vilket sålunda skall bibehållas öppet och underhållas för framtiden, dock med täckning på rörledningen till 0,50 m. över rörens överkant. Enligt upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunn av 90 cm cementrör med överkanten i jämnhöjd med blivande öppna dikets botten vid punkt 3 och intag med slambassäng vid punkt C.

Övriga diken skola utföras som öppna avlopp.

Sträckorna A-B och C-D, med nederbördsområde 8 km^2 , maximiv-
 rinning 60 zekl/km^2 , maximivattenmängd $0,48 \text{ m}^3/\text{sek}$ och medel-
 vattenmängd $0,06 \text{ m}^3/\text{sek}$ samt bottenlutning 1:1000 på sträckan
 A-B, 0,5:1000 på sträckan C - 8+20 och 0,4:1000 på sträckan
 8+20 - D, skola utföras med bottenbredd 0,50 m. på sträckorna
 A-B och C - 8+20 samt 1 m. på sträckan 8+20 - D.
 Sidolutningen skall vara 1:1,50 på sträckan A-B, 1:1,25 på
 sträckan 7+50 - 8+20 och 1:1 på sträckorna C - 7+50 och
 8+20 - D. Maximivattendjupet har beräknats till 0,70 - 0,80 m.
 och medelvattendjupet till 0,20 m.

För övriga diken uppgår nederbördsområdet till högst
 $1,4 \text{ km}^2$. Bottenbredden skall vara 0,50 m. på sträckan
 D - 13+70 av diket D-E-F, sträckan D - 11+50 av diket D-H och
 hela dikessträckan D-I, samt i övrigt 0,30 m.
 Sidolutningen skall vara 1:1,25 på sträckan 13+70 p E-F och
 E - 20+20 av diket E-G samt i övrigt 1:1.

Dikenas föreslagna dimensioner framgå i övrigt av
 hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av
 synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets
 utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av
 alstringsbåtnad.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skall ingen er-
 sättning utgivas av företaget för mark till diken och jordupplag

Ej heller skola några andra ersättningar utgivas i
 samband med detta företag.

Broar och trummor.

Enligt i protokollet § 5 intagen bestämmelse skola inga
 broar eller trummor ingå i företagets arbeten, utan skall erfor-
 derlig överkörsel över dikena ombesörjas och bekostas av veder-
 börande markägare.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 18,650:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 20,518:70 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Stora Äby socken.

		2	<i>Carl-Erik Bråten och Arnold Bråten</i>		
Kristersby	0, 1	1/2 mtl. litt.A.	(Gunnar Lundin)	sökande	
		3			
"	1	1/2 " "	B. Gunnar Lundin,	sökande	
		4			
Kristersby 1	0, 1	avst.	" C. (Hagalund)	Gunnar Gustafsson,	sökande
		9			
Västantorp	0, 1	95/25930 mtl. D.	Axel Johansson,	sökande	
		6			
"	0, 1	1/36 " "	E. Axel Johansson,	sökande	
		4			
"	0, 1	1/48 mtl. litt.F.	Hugo Jonsson,	sökande	
		5			
"	1	1/48 " "	G. LinnéGustafsson,	sökande	
		3			
"	0, 1	1/24 " "	H. Hjalmar Gustafsson,	sökande	
		7			
"	0, 1	1/144 " "	I. Hjalmar Gustafsson,	sökande	
		1			
Lilla Fallsberg	0, 2	1/4 " "	K. Josef Bengtsson,	sökande	
		1			
Stora Fallsberg	1	1/8 " "	L. Lysings häradsallmännings delägare,	sökande	

Summa.Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Slätter av i diken växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Uppskattad båtnad.	Deltagnings- skyldighet	Beräknad kostnad.
Kr.	%	Kr.
503:80	2,455	457:86
1,756:60	8,561 ✓	1,596:62
1,073:40	5,231	975:58
134:40	0,655	122:16
2,843:20	13,857	2,584:33
2,092:50	10,198	1,901:93
1,883:40	9,179 ✓	1,711:88
3,770:30	18,375	3,426:94
37:50	0,183	34:13
607:40	2,960	552:04
5,816:20	28,346 ✓	5,286:53
20,518:70	100,000	18,650:-

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid diken belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikenas slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och

avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1960.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages, att dikesbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanterna än 1 meter med minsta sidolutning 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till dikena, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i låg, jordfast sten 20 m. söder om punkt B av avloppet från Fallgölen, belägen på höjden + 6,10 m.
2. Kors i större jordfast sten 20 m. ostnordost om punkt 5 av avloppet från Fallgölen, belägen på höjden + 7,82 m.
3. Kors i berg 50 m. nordväst om punkt 15 av tilloppet till Fallgölen, sträckan D-E, belägen på höjden + 8,24 m.
4. Kors i jordfast sten 25 m. väster om punkt E av tilloppet till Fallgölen, sträckan D-E, belägen på höjden + 8,34 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 30 kronor 78 öre. Nämda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Underhåll av dike.

Med anledning av i protokollet § 6 framställt yrkande bestämma synemännen, att dikessträckan 23+50 - 29+21, d.v.s.

50 m. söder om punkt I söderut genom Lilla Fallsberg till gränsen mot Lilla Kvarnkärr, skall underhållas för framtiden, och skola underhållskostnaderna fördelas med 77 % på ägaren av Lilla Fallsberg och 23 % på ägaren av Lilla Kvarnkärr.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse, (se protokollet)

Underställning av detta utlåtande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 45 skall ej ske, då synemännen anse, att Fallgälen, med en areal av endast 3,09 har, ej är att betrakta som sjö i vattenlagens mening.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Stora Fallsberg den 14 februari 1950.

Joas Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Arten Davidsson

Oscar Lennström

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Fallgölens vattenavledningsföretag år 1950 i Stora Åby socken
(företagets benämning etc. samt socken och län)
av Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 4/8 1948-14/2 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 28,03 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	262	-		
2,2 % av 18,650 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	410	30		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			672	30
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			672	30

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				672	30
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde}					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor:				672	30

Särskilda anteckningar:

.....

.....

Räkningen är utställd i Stora Fallsberg den 14 februari 1950.

Ett exemplar av densamma har den 14 februari 1950 överlämnats personligen till nämndemannen Axel Samuelsson, Klockaregården, Ödeshög, enligt mottagningsbevis kvitterats av i egenskap av styrelseordförande. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: *Jens Klein*
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 20/11 1952 av *th*

KH/BE

Lantbrukaren Axel Samuelsson
Klockaregården
Ö d e s h ö g.

Ang. FALLGÖLENS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Stora
Åby socken, Östergötlands län.

Lantbruksstyrelsen har antagit kontrakt om arbetets utföran-
de och underhåll samt godkänt företaget. Statsbidraget,
4.500 kronor, tillställles Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid
äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

./. Ett av kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 7 maj 1954.

Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ericsson

