

4318-3



E 3*1354

Kungl. Landbruksstyrelsen
avdelning 1

LANDBRUKSSTYRELSEN
S-1354
DAGS NR
200 140

4318-3

Lundby invallningsföretag år 1951.

Lillkyrka socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar.

NO 67:5 Inskr. i vatten
112


NO 67:5



Lundby invallningsföretag år 1951,
avseende invallning och torrläggning av
mark inom Lundby i Lillkyrka socken, Ös-
tergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående invallning och torr-
läggning av mark inom Lundby i Lillkyrka socken
av Östergötlands län.

År 1951, den 17 april, kl. 9,30 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Eskil Ljung i Lundby för att enligt Läns-
styrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
OstgötatCorrespondenten, Linköping, och anslagits i Lillkyrka
KYRKA, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade
förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Th.Karlsson i Rännefjälla och Evert Andersson
i Fröö.

Sökande till förrättningen:

Ivar Johansson, 1/4 mtl. Lundby 2 .⁶

Övriga sakägare:

Eskil Ljung, 3/8 mtl. Lundby 2¹⁰

Emil Petersson, Öjeby.

Ragnar Rehn, Lundby, ordförande i styrelsen för "Rännefjälla -
Lundby invallningsföretag år 1943"

Karl Sjösten, Eggeby .

2.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 2 km. öster om Lillkyrka kyrka. Den i företaget ingående marken hade år 1950 uppmätts och avvägts, varjämte förslag till företagets utförande upprättats.

De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

10

~~Eskil Ljung xxx~~, Lundby 2, meddelade, att han önskade förena sig med sökanden till förrättningen. Föreningsskrivelse härom, bil.5, uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

Företaget avser utförande av följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt B på ritningarna.
2. Vallsträckan A -B-C, från " Rännefjälla - Lundby invallningsföretags vall söderut. längs rågången mot Öjeby Östergård.
3. Vallsträckan F - E - D från vägen Lundby - Öjeby norrut längs rågången mot Öjeby Västergård.
4. Avloppsdiket, sträckan B - E.

Sökandena påyrkade företagets utförande i enlighet med det upprättade och för de närvarande förevisade förslaget.

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 7.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 819	642:-	kr.	
Till förrättningsmannen:			
Lösen av förordnande	4:-	kr.	
Annons om sammanträde	10:40	"	
Ljuskopior av ritningar	5:40	"	
Lagakraftbevis	3:50	"	23;30 "
Till godemannen Th.Karlsson, Rännefjälla	12:-	kr.	
" " Evert Andersson, Fröö	15:20	"	27:20 "
Hantlangningskostnad:			
Till Ivar Johansson ..	28:-	kr.	
" Eskil Ljung	20:-	"	48:- "
Vattendomstolsavgift			25:80 "
	<u>Summa</u>		<u>766:30 kr.</u>

§ 8.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen

Lundby den 17 april 1951.

Ivar Steen

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evert Andersson *Th. Karlsson*

R e s o l u t i o n .

Bil. 1

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagande av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 2 december 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

Algot Behardt
Algot Behardt

G. A. Wallén
G. A. Wallén

Ink. till Landskansliet
Linköping

1 DEC 1949

D. Nr 74 Xih. är

10: a 188

-1 NOV. 1949

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Stämpel Fyra kronor.



Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning och torrläggning av mark inom Lundby i Lillkyrka socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Ivar Johansson, Lundby, Gistad, Tel.: Gistad 132.

Eskil Ljung, " "

Linköping den 31 oktober 1949.

Ivar Johansson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbruksingenjör Ivar Helin.

Linköping den 10 november 1949.

På Lantbruksnämndens vägnar:

A. Norrgård
(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 22 mars 1951.

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
invallning och torrläggning av
mark inom Lundby i Lillkyrka
socken hålles hos **Eskil Ljung i**
Lundby tisdagen den 17 april 1951
kl. 9,30 fm.

Linköping den 21 mars 1951.

IVAR HELIN
Lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående ~~vid~~ invallning och torrläggning av mark inom Lundby i Lillkyrka socken hålles hos Eskil Ljung i Lundby tisdagen den 17 april 1951 kl. 9,30 fm.

Linköping den 21 mars 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse har varit anslagen i laga ordning i Lillkyrka församling sönd. den 25 mars 1951, betygar:

M. K. K. K.
komminister.



Bil. 4.Förteckning

öfver nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående
sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
invallning och torrläggning av mark inom Lundby i Lillkyrka socken hos

Eskil Ljung i Lundby tisdagen den 17 april 1951 kl. 9,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Lillkyrka,		<u>Gistad.</u>
Kallelse till Th. Karlsson,	Rännefjälla,	"
" " Evert Andersson,	Fröö,	"
Meddelande till Ivar Johansson,	Lundby,	"
" " Eskil Ljung,	"	"
" " David Petersson,	Öjeby,	<u>Norsholm.</u>
" " Emil Petersson,	"	"
" " Ragnar Rehn,	Lundby,	<u>Gistad.</u>

Linköping den 21 mars 1951.

Ivar Rehn.

Lantbruksingeniör.

Förening

Undertecknad, delägare i företag, avseende invallning och
torrläggning av mark inom Lundby 2⁶ och 2¹⁰ i Lillkyrka socken, för-
klarar härmed, att jag förenar mig med sökanden till den för
företagets utförande begärda laga syneförrättningen.

Lundby den 17 april 1951.

Jövar Johansson Eskil Ljung

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Jövar Selin. Ernst Andersson Th. Karlsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						<u>Bil. A.</u>	
<u>Lillkyrka socken.</u>							
<u>Lundby 2⁶,</u>							
1/4 mtl. litt. A.							
<u>Ivar Johansson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,04	2500	3000	500	20
Äng	"	2	0,11	1300	2500	1200	132
"	"	3	0,85	300	"	2200	1870
"	"	4	2,00	500	"	2000	4000
Åker	"	5	0,10	1500	3000	1500	150
"	"	6	0,02	2400	"	600	12
<u>A-summa</u>			0,16	2,96			6184
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Åker		22	0,68			300	204
"		23	1,04			300	312
Äng		24	0,68			300	204
"		25	0,16			300	48
<u>B-summa</u>			1,72	0,84			768
<u>Totalsumma</u>			1,88	3,80			6952

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lundby 2 ¹⁰ ,								
3/8 mtl. litt. B.								
Eskil Ljung.								
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>								
Åker	mylla/lera	7	0,12		1800	3000	1200	144
Äng	"	8		0,08	2000	2500	500	40
"	"	9		0,86	1200	"	1300	1118
"	"	10		0,98	1000	1500	500	490
Åker	"	11	0,20		2400	3000	600	120
"	"	12	0,12		2100	"	900	108
"	"	13	0,04		"	"	"	36
"	"	14	0,20		"	"	"	180
"	"	15	0,22		1500	"	1500	330
Äng	"	16		2,42	100	2500	2400	5808
Åker	"	17	0,52		1500	3000	1500	780
A-summa			1,42	4,34				9154
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Åker		18	2,02				300	606
"		19	0,56				"	168
"		20	0,16				"	48
"		21	0,90				"	270
B-summa			3,64					1092
<u>Totalsumma</u>			5,06	4,34				10246

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>	Fastig- hetens hela åkerareal har			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
<u>Lillkyrka socken.</u>							
Lundby 2 ⁶ ,							
1/4 mtl. litt. A.	5	1,88	3,80	6184	768		6952
Ivar Johansson.							
Lundby 2 ¹⁰ ,							
3/8 mtl. litt. B.	10	5,06	4,34	9154	1092		10246
Eskil Ljung.							
<u>Summa</u>		6,94	8,14	15338	1860		17198

Lundby den 17 april 1951.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evert Andersson

Th. Karlsson

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
						<u>Bil. B.</u>
		<u>Vallen A-B-C.</u>				
A-B	190	Byggande av vall m ³	700	2:--		1400
		Igensåning av vall m ²	1000	0:05		50
		För oförutsett m.m. tillägges				1450
						150
	190	<u>Summa</u>				1600
		<u>Vallen D-E-F.</u>				
D-E	254	Byggande av vall m ³	900	2:--		1800
		Igensåning av vall m ²	1400	0:05		70
		För oförutsett m.m. tillägges				1870
						130
	254	<u>Summa</u>				2000
		<u>Avloppsdiket B-E.</u>				
B-11+98	194	Grävning, läggning och höljning av rörledning m	194	6:--	1164	
		12" betongrör m	194	5:50	1067	
11+98		75 cm. brunn enl. ritn. st	1		100	2331
11+98-13+6	108	Grävning m.m. m	108	5:--	540	
		9" betongrör m	108	3:50	378	
13+6		60 cm. brunn enl. ritn. st	1		80	998
13+6-14+32	126	Grävning m.m. m	126	6:--	756	
		9" betongrör m	126	3:50	441	
14+32		60 cm. brunn enl. ritn. st	1		80	1277
14+32-E	202	Grävning m.m. m	202	2:50	505	
		6" betongrör m	202	2:25	455	
E		60 cm. brunn enl. ritn. st	1		80	1040
	630	<u>Transport</u>				5646

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	630	Transport				5646
		För oförutsett m.m. tillägges				454
	630	Summa				6100
		<u>Pumpstation vid B.</u>				
		Pumphus med bassäng, intag och utlopp enl. specialkostnadsförsl.			1750	
		1 st invallningspump om 30 ⁸ /l vid 2,5 m. pumphöjd jämte flottör och elektrisk utrustning			2630	
		elektrisk ledning med montage m	400	3:--	1200	
		elektrisk installation med material			320	5900
		Summa				5900
		<u>Kapitaliserad driftskostnad.</u>				
		Årlig driftskostnad i elektrisk energi kwh	650	0:05	32:50	
		vilket kapitaliserat efter 5% motsvarar ett kapitalbelopp av				650
		Summa				650
		<u>Specialkostnadsförslag för</u> <u>pumpstation vid B.</u>				
		Grävning och rörsättning m	4	20:--	80	
		betongrör $\phi = 1,50$ m. med frakt st	5	100:--	500	
		lös innerform			100	
		betong och gjutning m ³	2	75:--	150	
		2 st U-balk NP 16 kg	60	1:--	60	
		3,5 m förlängningsrör till klaff-				
		Transport			890	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			890	
		-ventil			50	
		stenskonning vid utlopp			50	
		grävning för intagsledning			30	
		15" cementrör m	5	8:--	40	
		läggning och tätning av rör				
		samt igenfyllning			100	
		90 cm. intagsbrunn med lock			130	
		träöverbyggnad: virke och material			100	
		arbete			50	
		länshållning under arbetet			100	
		oförutsett			210	1750
		Summa				1750
		<u>Sammendrag.</u>				
		Pumpstation vid B.				5900
	190	Vallen A-B-C				1600
	254	" D-E-F				2000
	630	Avloppsdiket B- E.				6100
						15600
		Kap. driftskostnad				650
		Summa				16250
		Lundby den 17 april 1951.				
		<i>Lars Hedin</i>				
		Lantbruksingeniör.				

AKTIEBOLAGET

VADSTENA MEKANISKA VERKSTAD

Specialfabrik för tillverkning av pumpar

Telefoner: VADSTENA 209
210
211Post- och godsadress:
VADSTENATelegramadress:
VADSTENAVERKEN

POSTGIRO 288 673

Lantbruksingeniören i Östergöt-
lands län,LinköpingAtt. Ing. Wallgren

Eder ref.

Vadstena den 10.3.1951

Vår ref. FR/MR

Centrifugalpumpar

Djupbrunnspumpar

Grundvattenspumpar

Invallningspumpar

Kloakpumpar

Kondensvattenspumpar

Vattenringpumpar

Värmeledningspumpar

Specialpumpar för
olika ändamål

Med anledning av Eder förfrågan

bedja vi härmed få offerera Eder nedanstående specificerade varor med förbehåll
för omstående allmänna leveransvillkor.

Leveranstid: Maj 1951

fritt fabr. exkl. emb.

Leveranssätt:

Konditioner: enl. senare överenskommelse

Högaktningsfullt

A.-B. VADSTENA MEKANISKA VERKSTAD

å pris

- 1 vertikal invallningspump typ NVK-125 utförd med L-mått = 3,5 m och med en kap. av 1800 ml vid en total man. uppfordringshöjd av 2 m v.p. Pumpen är direktkopplad till helkapslad, mantelkyld, kortsluten 3-fasmotor av Aseas fabrikat typ MBB-11, 3 hk, 1400 v/m, 220/380 volt, 50 per, samt levereras komplett med påbyggd stångmanövrerad flottöranordning och motorskydd typ MB-315. Pumpen levereras även med klaffventil.

2630:- nto

Reservation enligt Allmänna Leveransbestämmelser.

Bil.D.

Synemännens utlåtande

angående

Lundby invallningsföretag år 1951, avseende invallning och torrläggning av mark inom Lundby i Lillkyrka socken, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Företagets ändamål och omfattning.

Det till torrläggning avsedda området ligger 2 km. öster om Lillkyrka kyrka och har på hithörande översiktskarta betecknats med röd färgläggning, samt angränsar i öster mot sockenrågängen Lillkyrka - Skärkind och i norr mot vall, tillhörig "Rå mefjälla - Lundby invallningsföretag år 1943". Från den från Gästads järnvägsstation norrut till sjön Roxen ledande Kumlaån avrinner vid högvatten en del vatten österut längs sockenrågängen till Roxen. Invallningen är avsedd att utföras mot denna sockenrågång.

Företaget skall omfatta utförande av följande arbeten:

- | | | |
|--|-----------------|--------|
| 1. Pumpstation vid punkt B på ritningarna. | | |
| 2. Vallsträckan A - B - C , | med en längd av | 190 m. |
| 3. " D - E - F, | " " " " | 254 " |
| | Summa | 444 m. |
| 4. Dikessträckan B - E, | med en längd av | 630 m. |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 49 - 55.

Iaga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Vallarna kring invallningsföretaget

Maximalt högvattenstånd utanför invallningsområdet är + 5,35 m.

Medelvattenståndet uppgår till + 3,78 "

Vallarna skola utföras med ett krönläge av + 5,50 m., en krönbredd av 0,75 m. och en sidolutning av 1:1,50.

Material till vallarna tages från vallarnas utsida på Lundby tillhörig mark, med en bankett på 2 m. mot valldiket, vars slänt mot vallarna skall vara 1:1,50. Vallarna skola besås med gräsfrö, och skola desamma utföras till sådan höjd, att de efter ett års sättning hålla de föreskrivna dimensionerna.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall utföras vid punkt B på ritningarna.

Pumphusets konstruktion framgår av hithörande ritning, blad 3.

I pumpstationen skall inmonteras en elektriskt driven pump av Vadstena mekaniska verkstads tillverkning, typ NVK-125 enligt anbud, bil.C.

Invallningsområdets nederbördsområde omfattar en areal av 30 ha.

Största förekommande vattenavrinning har beräknats till 1 sekl/ha eller för hela området 30 sekl.

Beräknad lyfthöjd = 2,50 m.

Erforderlig motorstyrka = $\frac{30 \times 2,5}{75 \times 0,35} = 3 \text{ hkr.}$

Om man beräknar, att av årsnederbörden 300 mm. skall pumpas, åtgår här-
för ett energibelopp av $\frac{0,3 \times 30 \times 10,000 \times 1,000 \times 2,4 \times 0,736}{75 \times 0,5 \times 3,600} = 650 \text{ kWh.}$

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjd-
läge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas
lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning,

som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikessträckan B - E skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka	Neder- börds- område.	Q max sekl.	I	Rördimension.
	Ha			
B - 11+98	18	18	1:1000	12" betongrör.
11+98 - 13+6	12	12	0,5:1000	9" "
13+6 - 14+32	7	7	"	9" "
14+32 - E	2	2	"	6" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras brunnar av 90 cm betongrör vid pumpstationen, 75 cm betongrör vid punkt 11+98 och 60 cm betongrör vid punkterna 13+6, 14+32 och E.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Sålunda skall ej heller ersättning utgivas för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialer längs diket.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Båtnadsuppsättning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verk-

ställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, har kostnaden för företaget, med undantag av förrättningskostnader o.dyl, beräknats till

För material och arbete	15,600:-	kr.
" kapitaliserad driftskostnad	650:-	"
	<u>Summa</u>	<u>16,250:- kr.</u>

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	15,338:-	kr.
Brukningsbåtnad	1,860:-	"
	<u>Summa</u>	<u>17,198:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Lillkyrka socken.

Lundby	6	2	, 1/4 mtl.,	litt.A.	Ivar Johansson, sökande
"	10	2	, 3/8 "	" B.	Eskil Ljung, sökande enligt vattenlagen 10:82

Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent %	Beräknad kostnad. Kr.
6,952	40,42	6,305:52
10,246	59,58	9,294:48
17,198	100,00	15,600:-

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Lundby invallningsföretag år 1951.

Arbeterna må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1951. 1961 2

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att brunnarna skola utföras på botten av plank och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande,

att all ur diket uppschaktad jord skall återfyllas på rören,

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnrören och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts.

Fixpunkt, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, har utsatts i form av en järndubb i berg 100 m. sydväst om punkt A, med överkanten belägen på höjden + 6,05 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 25 kronor 80 öre. Nämda avgift skall inbetalas till

Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Underställning av detta utlåtande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 55 skall ej ske, då företaget ej avser invallning mot sjö.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras⁶ på fastigheten Lundby 2.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Lundby den 17 april 1951.

Joar Hein

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Evert Andersson *T. H. Wikström*

1354

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Lundby invallningsföretag år 1951

Socken

Lillkyrin

Län

Östergötlands

~~Lantbrukstillsynen~~ — Förtroendeman — ~~Lantbrukstillsynen~~

Lantbrukaren Ragnar Johansson, Lundby, Gistad

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den
25.6.57 och 9.5.60Bidrag till utförandet, kr
9.000

Garantilån å 5.400

Arbetslid jml. V. L. 10:62
1.9. 1961

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid
1.11 1959Kontrakterad arbetstid förlängd till
30.9 1962Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
1.350

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr
800

Besiktning verkställd den

31 oktober 1960

Besiktning verkställd av

l:e ass. Bruno Wallgren

Företaget har utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Enligt företedda räkenskaper har företagets verkliga kostnader uppgått till 20.892:35 kronor mot beräknade 22.500 kronor.

Statsbidraget föreslås avkortas från 9.000 kronor med 650 kronor till 8.350 kronor.

Lånet föreslås avkortas från 5.400 kronor med 300 kronor till 5.100 kronor.

Länköping den 9 november 1960.

Lars Gustaver
Lars Gustaver
Lantbruksingenjör

