

4324-2

E 2★1360

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Eggeby dikningsföretag år 1952.

Norsholms kommun,

Skärkinds socken,

Östergötlands län.

Synehandlingar.

BESLUT

av
LANTBRUKSNÄMNDEN

Linköping


2/2 1953

Eggeby dikningsföretag år 1952

avseende torrläggning av mark inom Eggeby 5¹, 6¹, Eggeby 2³, Eggeby 3³, Eggeby 3², Eggeby 2², Eggeby 4¹ och Eggeby av 1¹, allt i Norsholms kommun, Skärkinds socken, av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Eggeby i Norsholms kommun, (Skärkinds socken) Östergötlands län.

År 1952, den 9 oktober kl. 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos Karl Sjösten, Eggeby, Gistad för att enligt länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga ifrågavarande förrättning.

Gode män hade kallats och meddelanden hade utsänts till samtliga av förrättningen berörda, enligt bifogade förteckning, bil. 2.

Närvarande vid sammanträdet voro:

Gode män:

Skiftesgodemannen Einar Carlsson, Halleby, Skärkind.

" Einar Eklöf, Lönebostället, Gistad.

Sökande till förrättningen:

Aron Carlsson, Eggeby, Gistad.

Karl Sjösten, " "

Erik Andersson, " "

John Johansson, " "

Erik Karlsson, " "

Övriga sakägare:

Alex. Svensson, Markeby, Gistad.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsen förordnande av förrättningsman upplästes och bifogas detta protokoll, bil. 1.

§ 2.

Inget jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken, som är belägen inom Eggeby, c:a 1,5 km. sydöst om Lillkyrka kyrka, var av förrättningsmannen uppmätt och avvägd. Upprättat utkast till förslag till företagets utförande granskades.

§ 4.

Företogs synegång, varvid hävden genomgicks. Det utröntes att vägar, som beröres av företaget äro mindre ägovägar och ^{att} ingen kostnad kan åläggas respektive vägars ägare.

§ 5.

Sökandena yrkade att få utföra företaget såsom täckt dike, och att detsamma skall omfatta sträckan A-B-C å förslagsritningen.

§ 6.

Tillerkändes Karl Sjösten 25:-- såsom ersättning för handräckning.

Meddelades att nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe lördagen den 18 oktober 1952 kl. 9.00.

Då intet vidare var att anföra avslutades dagens sammanträde.

Äggeby, Gistad den 9 oktober 1952.

Gideon Johansson
Lantbrukskonsulent:

Gode män: 0

Einar Carlsson

Einar Eriksson

År 1952, den 18 oktober, kl. 9.00, höll undertecknad ånyo sammanträde hos Karl Sjösten, Eggeby, Gistad för fullföljande av förrättningens handläggning. Skriftliga kallelser och meddelanden hade utsänts enligt närslutna förteckning, bil. 3.

Närvarande vid sammanträdet voro:

Gode män:

Skiftesgodemannen Einar Carlsson, Halleby, Skärkind.

" Einar Eklöf, Lönebostället, Gistad.

Sökande till förrättningen:

Aron Carlsson, Eggeby, Gistad.

Karl Sjösten, " " "

Erik Andersson, " " "

John Johansson, " " "

Erik Karlsson, " " "

Övriga sakägare:

Alex. Svensson, Markeby, Gistad.

§ 9.

Sedan förra sammanträdet hade förslag till företagets utförande utarbetats och genomgicks detta jämte tillhörande handlingar.

§ 10.

Sedan synemännen avgivit sitt utlåtande upplästes detta, bil. C.

§ 11.

Meddelades att förrättningskostnaderna uppgå till följande:

Räkning till Statsverket		349:80
Godemännens arvoden och resekostnader		
Einar Carlsson	45:90	
Einar Eklöf	<u>36:50</u>	82:40
Handräckning vid avvägning		25:--
Lösen av förordnande		4:--
Lösen av lagakraftbevis		<u>3:80</u>
	Kronor	<u><u>465:--</u></u>

§ 12.

Till Styrelse för företaget utsågs:

Ordförande : Karl Sjösten, Eggeby, Gistad.

Ledamöter: Aron Carlsson och Erik Andersson båda från Eggeby, Gistad.

§ 13.

Meddelades besvärshänvisning sådan denna anges i utlåtandet.

§ 14.

Då intet vidare var att anföra, avslutades förrättningen och detta

protokoll upplästes och undertecknades.

Eggeby, Gistad den 18 oktober 1952.

Gideon Joleus
Lantbrukskonsulent

Såsom gode män:

Emil Larsson

Emil Eriksson

52/48

Insändes till ~~Torrläggningssamfundet.~~
~~Adress: vederbörande innehållningssällskap.~~
 Lantbrukarnämnden, Linköping.

Till

Ink. till Landskansliet
 Linköping
 20 SEP 1948
 D. Nr 67 Siskar 188

Ink. till Egnahemsnämnden
 i Östergötlands län

16 AUG 1948

Nr 769

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~en~~^{oss} tillhörig mark inom Skärkinds socken(-nar) av Östergötlands län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Torrläggning af oss tillhörig ännu

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets 12 hektar 1000 meter omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Gistad

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Landbruksmannen Karl Sjörten
 Titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Eggeby Gistad

Eggeby, Gistad den 13 augusti 1948.

Eggeby 1:1
Eggeby Norngård 4:1
Eggeby Mellangård 3:3
Eggeby Mellangård 3:2
Eggeby Norngård 2:2

J. A. Carlsson
Erik G. Andersson
Karl Sjörten
Erik Karlsson
John Johansson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Eggeby 1:1
Eggeby-Bongård 4:1
Eggeby Mellangård 3:3
Eggeby Mellangård 3:2
Eggeby Bongård 2:2

J. A. Carlsson
Erik L. Andersson
Karl Ljrtun
Erik Karlsson
John Johansson

Lantbruks-
Torrläggingsnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbrukskonsulenten Gideon Johansson, Linköping.

Linköping den 16 sept. 1948.

På Torrläggingsnämndens vägnar:
Enligt uppdrag

[Signature]
(A. Norngård)

[Signature]
(Gideon Johansson)

Resolution.

Overlämnas till lantbrukskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa i fragevarande förrättning; skolan- de Johansson hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 21 september 1948.

På länsstyrelsens vägnar

[Signature]
Algot Beharrit

[Signature]
E. Hintze

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avloppsdike för torrläggning av mark inom Eggeby i Skärkinds socken hos Karl Sjösten, Eggeby, Gistad, torsdagen den 9 oktober 1952 kl. 10⁰⁰.

Kallelse till:

Godsägaren Einar Carlsson, Halleby gård, Skärkind.
Lantbrukaren Einar Eklof, Gistads Prästgård, Gistad.

Meddelande till:

Lantbrukaren Aron Carlsson, Eggeby, Gistad.
 Lantbrukaren Karl Sjösten, " "

" Erik Andersson, " "

" John Johansson, " "

" Erik Karlsson, " "

" Alex. Svensson, Markeby, "

Linköping den 1 oktober 1952.

Gideon Johansson
 (Gideon Johansson)

lantbrukskonsulent

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avloppsdike för torrläggning av mark inom Eggeby i Skärkinds socken hos Karl Sjösten, Eggeby, Gistad, lördagen den 18 oktober 1952 kl. 9.00 fm.

Kallelse till Godsägaren Einar Carlsson, Halleby gård,	<u>Skärkind.</u>
" " Lantbrukaren Einar Eklöf, Gistads Prästgård,	<u>Gistad.</u>
Meddelande till Lantbrukaren Aron Carlsson, Eggeby,	"
" " " Karl Sjösten, "	"
" " " Erik Andersson, "	"
" " " John Johansson, "	"
" " " Erik Karlsson, "	"
" " " Alex. Svensson, Markeby,	"

Linköping den 11 oktober 1952.


Gideon Johansson

 / Lantbrukskonsulent /

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad			
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur		
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor		
							Bil. A. S		
Gistad socken, Åkerbo kommun.									
Eggeby 5 ¹ , 6 ¹									
Ägare: Aron Carlsson									
A. Alstringsbåtnad.									
Åker	lerjord	1	0,50	1950	2600	650	325:--		
"	"	2	1,00	"	"	650	650:--		
"	"	3	0,42	1100	2800	1700	714:--		
"	"	4	0,98	2100	"	700	686:--		
"	mulljord på lera	5	0,74	1000	2600	1600	1184:--		
"	"	6	0,75	1100	"	1500	1125:--		
Lövkärr	torv på lera	7		0,21	200	400	200	42:--	
Summa			4,39	0,21				4726:--	
B. Brukningsbåtnad Dikessträckan 0+85-4+30 = 345 m å							5:--	1725:--	
Summa A- och B- båtnad								6451:--	
Eggeby 2 ³									
Ägare: Aron Carlsson									
A. Alstringsbåtnad.									
Impediment		14		0,02					
Åker	torv på lera	15	0,12		600	2000	1400	168:--	
"	mulljord på lera	16	0,14		1300	2600	1300	182:--	
"	lerjord	17	0,53		2100	2800	700	371:--	
"	"	18	0,28		2000	"	800	224:--	
Summa			1,07	0,02				945:--	
B. Brukningsbåtnad Dikessträckan 5+69-6+92 = 123 å								5:--	615:--
Summa A- och B-båtnad									1560:--
Eggeby 3 ³									
Ägare: Karl Sjösten									
Åker	lerjord	8	0,74		1100	2600	1500	1110:--	
"	"	9	0,66		1950	"	650	429:--	
"	torv på lera	10	0,17		600	2000	1400	238:--	
Summa			1,57						1777:--
Eggeby 3 ²									
Ägare: Erik Karlsson,									
Åker	torv på lera	11	0,16		800	2000	1200	192:--	
Summa									192:--
			0,16						


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Eggeby 2²</u>							
Ägare: John Johansson							
Åker torv på lera	12	0,16		600	2000	1400	224:--
Impediment	13		0,03	-	-	-	-
Summa		0,16	0,03				224:--
<u>Eggeby 4¹</u>							
Ägare: Erik Andersson					"		"
A. Alstringsbåtnad							"
Åker torv på lera	19	0,18		600	2000	1400	252:--
" lerjord	20	0,77		2100	2800	700	539:--
" "	21	0,50		2100	"	700	350:--
" "	22	0,13		1400	"	1400	182:--
" "	23	0,25		1400	"	1400	350:--
Summa		1,83					1673:--
B. Brukningsbåtnad Dikessträckan 6+92-9+12 = 220 m å 5:--							1100:--
Summa A- och B- båtnad							2773:--
<u>Eggeby av 1¹</u>							
Ägare: Alex Svensson							
Åker lerjord	24	0,20		1400	2800	1400	280:--
" "	25	1,13		2100	"	700	791:--
Summa		1,33					1071
S a m m a n d r a g.							
Eggeby 5 ¹ , 6 ¹	Aron Carlsson 1-7	4,39	0,21				6451:--
Eggeby 2 ³	Aron Carlsson 14-18	1,07	0,02				1560:--
Eggeby 3 ³	Karl Sjösten 8-10	1,57					1777:--
Eggeby 3 ²	Erik Karlsson 11	0,16					192:--
Eggeby 2 ²	John Johansson 12-13	0,16	0,03				224:--
Eggeby 4 ¹	Erik Andersson 19-23	1,83					2773:--
Eggeby av 1 ¹	Alex. Svensson 24-25	1,33					1071:--
Totalsumma		10,51	0,26				14048:--

Eggeby, Gistad den 18 oktober 1952



Lantbrukskonsulent

Gode män:




Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
A=2+50	225	Grävning för rörledning m	225	7:--	1575:--	<u>Bil. B.</u>
		Rörläggning och återfyllning m	225	3:--	675:--	
		Tillägg för rivning av bro			80:--	
		300mm betongrör m	225	5:75	1293:75	
A		Förstärkning av mynning			80:--	
1+46		Brunn 0,75 m. diam			140:--	
2+50		Brunn 0,75 m diam			130:--	
2+50-4+30	180	Grävning för rörledning m	180	4:--	720:--	
		Rörläggning och återfyllning m	180	2:50	450:--	
		300 mm betongrör m	180	5:75	1035:--	
3+80, 4+30		Brunnar 0,75 m diam. st	2	130:--	260:--	
4+30-5+69	139	Grävning för rörledning m	139	2:--	278:--	
		Rörläggning och återfyllning m	139	1:60	222:40	
		250 mm betongrör m	139	4:25	590:75	
5+69		Brunn 0,75 m diam			130:--	
5+69-6+92	123	Grävning för rörledning m	123	1:80	221:40	
		Rörläggning och återfyllning m	123	1:20	147:60	
		200 mm betongrör m	123	3:05	375:15	
6+92		Brunn 0,60 m. diam.			120:--	
6+92-9+12	220	Grävning för rörledning m	220	1:30	236:--	
		Rörläggning och återfyllning m	220	1:--	220:--	
		150 mm. tegelrör m	220	2:55	561:--	
9+12		Brunn 0,60 m. diam.			120:--	9711:05
		Tillägg för oförutsedda utgifter				488:95
	887 m	Kronor				10200:--

Eggeby, Gistad den 18 oktober 1952.

Gideon Johansson
.....
Lantbrukskonsulent

Synemännens utlåtande

angående

Eggeby dikningsföretag år 1952, avseende torrläggning av mark inom Eggeby 5¹, 6¹, Eggeby 2³, Eggeby 3³, Eggeby 3², Eggeby 2², Eggeby 4¹ och Eggeby av 1¹, allt i Norsholms kommun, (Skärkinds socken), av Östergötlands län.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta å vilket området inlagts med röd färg, beläget 1,5 km. sydost om Lillkyrka kyrka.

Det avser beredande av bättre torrläggning av 10,51 ha åker tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras utförande av 887 m avloppsdike, vilket skall utföras såsom täckt ledning.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i vattenlagens kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder emot företaget finnes icke.

Företagets vatten avrinner genom öppet dike till sjön Roxen, tillhörande Motala Ströms flodområde.

Nederbördsområdet, som på översiktskartan inlagts med blå begränsningslinje, utgör i sin helhet 30 hektar. Maximiavrinningen har beräknats vara 1,2 lit./sek. per ha. Rörledningens dimensionering framgår av följande tabell.

Läge (Delsträcka)	Nederbörds- område ha	Avrinning Q-max. lit/sek	Botten- lutning 0/00	Rördimen- sion m.m.	Föreslagen lednings av- bördningsförmåga lit/sek
A-2+50	30,0	36,0	1,2	300	36,6
2+50-4+30	20,5	24,6	1,0	300	33,6
4+30-5+69	12,5	15,0	1,0	250	20,8
5+69-6+92	9,5	11,4	2,0	200	16,0
6+92-9+12	5,5	6,6	2,0	150	7,4

Företaget skall benämnas Eggeby dikningsföretag år 1952.

Företaget skall omfatta hela den planlagda dikessträckan, vilken å hithörande karta och profilritning betecknats med A-B-C, jämte därtill hörande brunnar och andra anläggningar.

Ersättningar för mark eller intrång skall icke utgivas av detta företag. Företaget skall helt bekosta genomgång genom markvägarna vid 0+60 och 5+69 och vägbanan återställas i förut befintligt skick.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av både alstring- och brukningsbåtnad, bil. A.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, uppgår kostnaden för företagets utförande, synekostnader m.m. oberäknade, till kronor 10.200:--.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A, uppskattats till kronor 14.048:--

Då anledning att uppdelat företaget i avdelningar icke finnes, bestämma synemännen att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i förhållande till för resp. fastighet uppskattad båtnad och enligt följande kostnadsfördelningslängd:

	Båtnad	Delaktighets- tal, procent	Del i beräknad kostnad
Eggeby 5 ¹ , 6 ¹ , Aron Carlsson, sökande	6.451:--	45,92	4.683:84
Eggeby 2 ³ , " " "	1.560:--	11,11	1.133:22
Eggeby 3 ³ , Karl Sjösten, "	1.777:--	12,65	1.290:30
Eggeby 3 ² , Erik Karlsson, "	192:--	1,37	139:74
Eggeby 2 ² , John Johansson, "	224:--	1,59	162:18
Eggeby 4 ¹ , Erik Andersson, "	2.773:--	19,74	2.013:48
Eggeby av 1 ¹ , Alex. Svensson, ej sökande	1.071:--	7,62	777:24
Summa	14.048:--	100,00	10.200:--

Företaget skall underhållas i förslagsenligt skick, varvid ovanstående fördelningsgrunder skola vara gällande vid underhållskostnadernas fördelning.

Företagets arbeten må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Företaget skall vara slutfört före den 1 september 1960.

Alla arbeten skola utföras i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar och arbetsbeskrivning.

Vid utförandet skall vidare iakttagas:

att betongrören ~~skola~~ uppfylla gällande "normalbestämmelser för lantbruksrör av betong", och tegelrören skola vara av prima kvalitet,

att på profiler och i grävningsskisser angivna bottenlägen avse rörledningens undre inneryta,

att rörledningen ej täckes förrän avsyning skett,

att all uppgrävd jord därefter återfyllas på rören, vilka i övrigt täckas minst 0,5 m. djupt genom nedskottning av jord från dikesslänterna.

Två stycken fixpunkter hava inhuggits med kors å jordfasta stenar, en belägen 15 m norr om ägovägsbron vid 0+62, höjdläge 8,43 och den andra belägen 34 m. söder om punkt 8+50, höjdläge 8,58.

Vattendomstolsavgift skall av detta företag utgivas med 21:-- kr. och 7 öre, som inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, sedan denna för rättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Eggeby, Gistad den 18 oktober 1952.

Gideon Johansson
Lantbrukskonsulent

Gode män: *Einar Carlsson* *Einar Eriksson*

Eggsby d. of. ai 1952

Slutavsynad 2/4 1953

Bevis utförd 7/4 1953

för utlöst av hela lednings 960/17.312
4260 kr till stop ord. Karl Gusten
Eggsby Gusten

och lunds siste del. 1500 kr till
Iron Carlsson

Eggeby dikningsföretag
år 1952 i Skärkind socken

Uppgifter saknas angående företags utförande.

BGR/1973

