

4325-2

E 2*1361

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 FEB 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Västerlösa Löneboställes
dikningsföretag år 1952.

Norra Valkebo kommun,


Östergötlands län.

Synehandlingar.

Västerlösa Löneboställes dikningsföretag år 1952,
avseende torrläggning av mark inom Västerlösa 13¹ och
Västerlösa 1⁹ allt i Norra Valkebo kommun, Östergöt-
lands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Västerlösa 13¹ och Västerlösa 1⁹ i Norra Valkebo kommun (Västerlösa socken) Östergötlands län.

År 1952, den 10 oktober kl. 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos Karl Gustafsson, Lönebostället, Västerlösa, för att enligt länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga ifrågavarande förrättning.

Kallelser och meddelanden angående sammanträdet hade utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 2.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämnde-mannen Seth Samuelsson, Egeby, Västerlösa.

Skiftesgodemannen Erik Andersson, Västerby, Vikingstad.

Sökande till förrättningen:

Västerlösa - Björkebergs kyrkliga samfällighet genom:

Åke Wibom, enligt protokollsutdrag bil. 3.

Övriga sakägare:

Eda Lorins sterbhus, genom Sven Lorin enligt fullmakt, bil. 4.

Arrendatorn Karl Gustafsson, Lönebostället.

Vägförvaltningen i Östergötlands län genom vägmästare Gösta Svensson.

Folke Larsson, Hjulbacken, efter särskild kallelse.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättningsman upplästes och bifogas detta protokoll, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den ifrågavarande marken är belägen c:a 500 m. öster om Västerlösa kyrka. Uppmätning och avvägning av marken hade utförts av förrättningsmannen, som även uppgjort förslagsritningar till företaget, vilka granskades.

§ 4.

Företogs synegång å marken. Det påvisades att vägtrumma av 12" cementrör genom allmänna landsvägen nr 1028 vid dikets punkt 9+5 - 9+15 ligger på för litet djup, och beröres av företaget. Vägförvaltningens ombud meddelade att ^{Vägförvaltningen kommer att} utföra och bekosta ombyggnad av trumma till erforderligt djup.

§ 5.

I företagets dikesledning vid punkt B inkommer vatten från spillvattenavlopp till 5 st. bostadslägenheter, därav 3 tillhörande Västerlösa Löneboställe, 1 tillhörande Västerlösa kyrkoherdeboställe och 1 tillhörande lägenheten Hjulbacken.

Ombuden för Lönebostället och Kyrkoherdebostället, Åke Wibom samt ägaren till Hjulbacken, Folke Larsson förklarade sig godkänna en engångsavgift av 300 kr. per bostadslägenhet för rätt att få ansluta spillvattenavlopp till dikningsföretagets ledning i brunnen vid punkt B.

§ 6.

Sökanden till förrättningen och Sven Lorin framställde gemensamt yrkande att företaget skulle få utföras såsom täckt ledning i sin helhet.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens, onsdagen den 22 oktober 1952 kl. 8.00, vartill ytterligare meddelande skulle tillställas sakägarna.

§ 8.

Då intet vidare för dagen var att anföra upplästes protokollet och godkändes varjämte sammanträdet avslutades.

Västerlösa den 10 oktober 1952.

Gideon Johansson
.....

Lantbrukskonsulent:

Gode män:

Erik Andersson
.....

Folke Larsson
.....

År 1952, den 22 oktober kl. 8.00, inställde sig ånyo undertecknad förrättningsman hos Karl Gustafsson i Västerlösa Löneboställe för att fortsätta förrättningsens förhandlingar. Enligt vid föregående sammanträde, § 7 gjord bestämmelse hade sakägarna kallats genom personligt meddelande enligt förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Nämndemannen Seth Samuelsson, Egeby, Västerlösa och skiftesgodemannen Erik Andersson, Västerby, Vikingstad.

Sakägare:

Västerlösa-Björkebergs kyrkliga samfällighet genom Åke Wibom och Nils Olai.

Eda Lorins sterbhus genom Sven Lorin.

Arrendatorn Karl Gustafsson, Lönebostället.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, vilket förslag med därtill hörande handlingar och ritningar förevisades.

§ 10.

Skrivelse från förrättningsmannen till Vägförvaltningen angående trumma genom allmän väg anmäldes och bilägges detta protokoll, bil. 6.

§ 11.

Sedan synemännen avgivit sitt låtande angående förrättningen, upplästes detta, bil. C.

§ 12.

Till styrelse för företaget utsågs:

Ordförande: Arrendatorn Karl Gustafsson, Lönebostället, Västerlösa.

Ledamöter: Sven Lorin, Skattegården, Västerlösa, Åke Wibom, Hässelby, Björkeberg och Nils Olai, Marås, Västerlösa.

§ 13.

Meddelades, att förrättningskostnaderna uppgå till:

Arvodesräkning till statsverket

345:--

Ersättning till gode männen

Seth Samuelsson

34:40

Erik Andersson

34:40

68:80

Lösen av förordnande

4:7-

Lösen av laga kraftbevis

3:80

Kronor: 421:60

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Upplästes och godkändes protokollet, och då intet mera var att anföras avslutades förrättningen.

Västerlösa den 22 oktober 1952.

Gideon Joleansson
.....

Lantbrukskonsulent

Gode män:

Edh Samuelson
.....

Erik Andersson
.....

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Landskansliet
Linköping

27 MAJ 1948

D. Nr.

22 Diken. an / 48

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{oss} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Västberlösa socken(~~en~~) av Östergötlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser Tgenläggning av ett stor-

dike på c:a 650 m. samt täckdikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets av c:a 6 hektar odlad jord (mycket vattenrik)

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m. Stordiket korsar en landsväg

Närmaste järnvägsstation

Västberlösa

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Recevdator

Abel Gustafsson Lönebostället Västberlösa

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

49

Västerlösa
Abel Wibom

den

2 jan

19

48

Wibom

Hils Olav

Resolution.

Överlämnas till täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Johansson hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 28 maj 1948.

På länsstyrelsens vägnar

G. A. Wallén

Stämpel Fyra Kronor.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.

5. 1946. 10 000.

E. Hintze

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Långbostället

Pastoratet

Wästerlösa skattgård & Lavin

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Täckdikningskonsulenten Gideon Johansson, Linköping.

Linköping

den 25 maj

19 48

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Fredrik E. Andersson, Henrik Arborg

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avloppsdike för torrläggning av mark inom Västerlösa löneboställe i Västerlösa socken hos Karl Gustafsson, Lönebostället, Västerlösa, fredagen den 10 oktober 1952 kl. 10⁰⁰.

Kallelse till:

Nämndemannen Seth Samuelsson, Egeby, Västerlösa.

Skiftesgodemannen Erik Andersson, Västerby, Vikingstad.

Meddelande till:

Västerlösa-Björkebergs kyrkliga samfällighet genom

lantbrukaren Åke Wibom, Hässleby, Björkeberg.

Spannmålshandlaren Algot Th. Lorin, Västerlösa.

Lantbrukaren Sven Lorin, Västerlösa Skattegård, Västerlösa.

Lantbrukaren Karl Gustafsson, Lönebostället, Västerlösa.

Vägförvaltningen i Östergötlands län, Linköping.

Linköping den 30 september 1952.


(Gideon Johansson)
lantbrukskonsulent

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med
Västerlösa- Björkebergs kyrkliga samfällighets
fullmäktige den 29 december 1947.

§7

På arrendators begäran hade boställsstyrelsen föreslagit ett diknings
företag i norra delen av Västerlösa löneboställes ägor. Företaget avsåg bl.a.
igenläggande av öppna diken för att göra delar av den bästa jorden bättre bruks-
bar. Fullmäktige beslöt medgiva, att ansökan om statsbidrag för företagets utfö-
rande sökes å pastoratets vägnar, samt att boställsvärden: Nils Olai och Åke
Vibom skola underteckna denna ansökan.

Dag som ovan


Hans Hjalmarsson
ordförande

Justeras:

Alvar Borg

Nils Thollander

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, justeringen
kungjord i Västerlösa och Björkebergs kyrkor den 4 jan. 1947, betygar L


kyrkoherde

FULLMAKT

för Iven Lorin eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Västerlöse dönboställe och Skattejord
 i Västulösa socken av Östergötland län
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västulösa den 9 oktober 1952.

Bernt Lorin

Stigdot Larin

Stenklusdelägare i Eda Lofrens stenklus.

Bevittnas:

Eino Johansson

Elin Carlsson

F ö r t e c k n i n g

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avloppsdike för torrläggning av mark inom Västerlösa Löneboställe i Västerlösa socken, hos Karl Gustafsson, Lönebostället, Västerlösa, onsdagen den 22 oktober kl. 8.00 fm.

Kallelse till Nämndemannen Seth Samuelsson, Egeby,	<u>Västerlösa.</u>
" " Skiftesgodemannen Erik Andersson, Västerby,	<u>Vikingstad.</u>
Meddelande till Västerlösa - Björkebergs kyrkliga samfällighet genom lantbrukaren Åke Wibom, Hässleby,	<u>Björkeberg.</u>
" " Spannmålshandlaren Algot Th. Lorin,	<u>Västerlösa.</u>
" " Lantbrukaren Sven Lorin, Västerlösa Skattegård,	"
" " Lantbrukaren Karl Gustafsson, Lönebostället,	"
" " Vägförvaltningen i Östergötlands län,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 15 oktober 1952.

Gideon Johansson

(Gideon Johansson)

Lantbrukskonsulent

GJ/SV

Till

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Västerlösa Löneboställe och Västerlösa Skattegård i Norra Valkebo kommun har befunnits, att företaget kommer att beröra en trumma för allmänna landsvägen nr 1028 invid Västerlösa Löneboställes ägor c:a 1 km. Öster om vägskalet vid Västerlösa kyrka mot Rappestad.

Den nuvarande trumman är utförd av 12" betongrör och ligger för högt och därför hindrande för torrläggning av ovanför liggande åker.

Ny trumma föreslås utförd av minst 9" vägrör och med 600 mm. brunnar vid vägens båda sidor. Trummans bottenläge + 7,50 m. i nedströms och + 7,55 i uppströms mynning i förhållande till företagets jämförelseplan. Tillloppet kommer att utgöras av 6" tegelrörsledning och avloppet av 8" ledning av lantbruksrör av betong.

Arbetena med trumman utföres i Vägförvaltningens regi.

Enligt medgivande av Vägförvaltningens vid synesammanträde den 10 oktober 1952 närvarande representant, vägmästare Gösta Svensson, skall Vägförvaltningen bekosta utförande av trumman jämte uppströms brunn, medan dikningsföretaget bekostar den andra brunnen.

Undertecknad, förrättningsman, anhåller om yttrande, hu-

ruvida ovanstående förslag godkännes eller i annat fall Väg-
förvaltningens yrkande beträffande trummans utförande.

Linköping den 21 oktober 1952.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)
Lantbrukskonsulent.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag finnes från vägförvaltningens sida intet
att erinra.

Linköping den 21 oktober 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

E. Thurfjell
E. Thurfjell.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
Västerlösa socken, Norra Valkebo kommun.							
Västerlösa 13 ¹ ,							
Ägare: Västerlösa-Björkebergs kyrkliga samfällighet							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	lermylla	1	0,24	2300	3000	700	168:--
"	"	2	0,40	2300	"	700	280:--
"	"	3	1,03	2300	"	700	721:--
"	"	4	0,78	2250	"	750	585:--
"	"	5	0,90	2250	"	750	675:--
"	"	6	0,36	2400	"	600	216:--
"	"	7	0,32	2400	"	600	192:--
"	"	8	0,43	1800	3500	1700	731:--
"	"	9	0,28	2450	3000	550	154:--
"	"	10	0,03	2600	"	400	12:--
"	"	11	0,28	2800	35000	700	196:--
"	"	12	0,28	1800	3500	1700	476:--
Summa		5,33					4406:--
B. Brukningsbåtnad Sträckan 6+0-9+5 och		9+15-10+20 = 410	m å 7:--				2870:--
Summa A- och B- båtnad							7276:--
<u>Västerlösa 1⁹,</u>							
Ägare: Eda Lorins sterbhus							
<u>A. Alstingsbåtnad</u>							
Åker	lermylla	13	1,48	3100	3500	400	592:--
"	"	14	1,20	"	"	"	480:--
"	"	15	0,77	3200	"	300	231:--
"	"	16	1,35	"	"	"	405:--
Summa		4,80					1708:--
B. Brukningsbåtnad Sträckan 0+0-3+4 och		3+9 -5+1 = 496	m å 4:--				1934:--
Summa A- och B-båtnad							3692:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad		Summa
					kronor		kronor
						Bil. B.	
0+0-3+9	309	Grävning för rörledning m	290	0:30	87:--		
		" " " m	19	2:--	38:--		
		Tillägg för genomgrävn. av vägbanan			40:--		
		Rörläggning och återfyllning m	309	2:--	618:--		
		400 mm betongrör m	309	9:--	2781:--		
0+0		Gjutning av mynningsförstärkning			85:--		
1+56,3+9		Brunnar 0,75 m. diam. st	2	130:--	260:--		
3+9-5+1	192	Grävning för rörledning m	192	2:50	480:--		
		Rörläggning och återfyllning m	192	2:--	380:--		
		300 mm betongrör m	192	5:50	1056:--		
5+1		Brunnar 0,75 m. diam.			130:--		
5+1-9+5	404	Grävning för rörledning m	404	2:--	808:--		
		Rörläggning och återfyllning m	404	1:50	606:--		
		200 mm betongrör m	404	3:--	1212:--		
6+0,7+60,9+5		Brunnar 0,60 m. diam. st	3	120:--	360:--		
9+5-9+15	10	Vägtrumma och brunn vid 9+15 bekostas av vägförvaltningen	-	-	-		
9+15-10+20	105	Grävning för rörledning m	105	1:--	105:--		
		Rörläggning och återfyllning m	105	0:80	84:--		
		150 mm tegelrör m	105	2:60	273:--		
10+20		Brunn 0,60 m diam.			120:--		9523:--
		Tillägg för oförutsedda utgifter					477:--
	1020 m						10000:--

Synemännens utlåtande

angående

Västerlösa Löneboställes dikningsföretag år 1952, avseende torrläggning av mark inom Västerlösa 13¹ och Västerlösa 1⁹ allt i Norra Valkebo kommun, av Östergötlands län.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta, å vilken området inlagts med röd färg, beläget c:a 500 m. öster om Västerlösa kyrka.

Det avser beredande av bättre torrläggning och bättre bruksförhållande å ett åkerområde av 10,13 ha inom Västerlösa 13¹ och Västerlösa 1⁹.

För ändamålet erfordras utförande av 1005 m. dike genom området. Diket skall utföras såsom täckt ledning.

Företaget är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Laga hinder emot företaget ansåg synemännen icke föreligga.

Företagets dikesledning utmynnar i öppet dike, tillhörande Biskopshumpens m.fl. fastigheters dikningsföretag år 1914, och området tillhör Motala Ströms flodområde.

Företagets nederbördsområde, som på översiktskartan inlagts med blå begränsningslinje, utgör 56 hektar. Maximiavrinningen har beräknats vara 1,2 lit./sek. per ha.

Rörledningens dimensionering har beräknats på sätt, som framgår av följande tabell:

Läge (Delsträcka)	Nederbörds- område ha	Avrinning Q-max. lit/sek	Botten- lutning 0/00	Rördemen- sion m.m.	Ledningens avbördnings- förmåga lit/sek
0-1+55	56	67,2	1,5	400	89,0
1+50-3+9	50	60,0	1,5	400	89,0
3+9-5+1	39	46,8	2,4	300	52,0
5+1-6+0	20	24,0	5,0	200	25,2
6+0-7+60	18	21,6	6,0	200	27,7
7+60-9+15	14	16,8	6	200	27,7
9+15-10+20	10	12,0	10,0	150	16,7

Namn och omfattning. Företaget skall benämnas Västerlösa Löneboställes dikningsföretag år 1952.

Enligt i protokollet § 6 gjort yrkande skall företaget omfatta hela den dikessträcka, som å hithörande karta och profilritning står angiven med beteckningen A-B-C jämte därtill hörande brunnar och andra anläggningar.

Vägtrummor. Trumman genom allmänna landsvägen vid 9+5 - 9+15 skall omläggas enligt förslaget, vilket utföres av Vägförvaltningen, och enligt överenskommelse skall Vägförvaltningen bekosta trumman och till densamma ansluten uppströms brunn.

Kostnaden för genomgång av ägovägen vid punkt 3+9 åvilar dikningsföretaget.

Inga ersättningar för intrång i samband med arbetet skola utgivas av företaget.

Nedanstående fastigheter skola ha rätt att i brunn vid punkt B inkoppla ledning för spillvatten, nämligen Västerlösa Löneboställe 3 bostadslägenheter, Västerlösa kyrkoherdeboställe 1 bostadslägenhet och Hjulbacken 13³ 1 bostadslägenhet. Villkor härför skall vara, att därest WC finnes eller kommer att anordnas, skall vederbörande vara skyldig att för sin ledning anlägga effektiv reningsanordning, septik tank.

Enligt överenskommelse skall till dikningsföretaget för rätt till anslutning erläggas en engångsavgift av 300 kr. för varje bostadslägenhet.

Båtnadsuppskattning. Enligt vattenlagens bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, bil. A.

Kostnad och nytta av företaget: Enligt konstnadsförslaget, bil. B, uppgår kostnaden, synekostnader m.m. oberäknade, till kronor 10 000, från vilken summa avgår 1.500 kr. som erlägges för spillvattentillopp från 5 bostadslägenheter.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A, uppskattats till kronor 10.968:--

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna Västerlösa 13¹ och Västerlösa 1⁹ i förhållande till för var och en fastighet uppskattad båtnad enligt följande:

<u>Kostnadsfördelningslängd:</u>	<u>Uppskattad båtnad kr.</u>	<u>Delaktighet i kostnaden, procent.</u>
Västerlösa 13 ¹ , Västerlösa - Björkebergs kyrkliga samfällighet, sökande	7.276:--	66:34:--
Västerlösa 1 ⁹ , Eda Lorins sterbhus, ej sökande	3.692:--	33:66:--
<u>Summa</u>	<u>10.968</u>	<u>100.--</u>

Framtida underhåll: Företaget skall underhållas i förslagsenligt skick och skall ovanstående fördelningsprocent vara gällande även för underhålls-kostnadernas fördelning.

Särskilda bestämmelser befräffande arbetet.

Företagets arbeten må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Företaget skall vara slutfört senast den 1 september 1960.

Alla arbeten skola utföras i enlighet med härtill bifogade handlingar och därtill hörande ritningar.

Vid företagets utförande skall vidare iakttagas:

att rören skola uppfylla gällande normalbestämmelser för lantbruksrör, och tegelrör vara av prima beskaffenhet,

att på profilritning och i grävningslistor angivna bottenhöjdlägen avse rörledningens undre innersida.

att avsyning föranstaltas innan rören täckes.

att all uppschaktad jord återfyllas på rören, vilka i övrigt täckas minst 0,5 m. djupt genom nedschaktning av jord från dikesslänterna. Det ankommer på resp. jordägare att därefter helt planera igen diken.

Fixpunktbeskrivning.

Fixpunkt med höjdläge 8,47 finnes inhuggen med kors i fast berg, vars läge finnes angivet å hithörande plan-karta.

Vattendomstolsavgift skall utgivas av detta företag med 16 kronor 45 öre, som erlägges till Länsstyrelsen i Östergötlands län sedan förrättningen vunnit laga kraft.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Västerlösa den 22 oktober 1952.

Gustav Johansson
.....
Lantbrukskonsulent

Gode män:

Lars Samuelson
.....

Erik Andersson
.....

..... Västerlösa Löneboställes dikningsföretag
år 1952 i Västerlösa socken

Uppgifter saknas angående företagets utförande.

BGR/1973

