


4428 - 2

E _____ 2*1375



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


Mylinge dikningsföretag år 1952.

Åkerbo kommun.

(Östra Harg socken.)

Östergötlands län.

Synehandlingar.




Mylinge dikningsföretag år 1952.

avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Flodingstad,
Mylinge, Oppängen och Flaketorp i Åker-
bo kommun (Östra Harg socken) av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Finspång.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdike för torrläggning av mark inom
Flodingstad, Mylinge, Oppängen och Flaketorp
i Åkerbo kommun (Ostra Harg socken) av
Östergötlands län.

Ar 1952, den 7 november, kl. 9 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Alex Isaksson i Grimsberg för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidning-
en Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Östra
Hargs kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt
bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Nils Claesson i Bogetorp och Gunnar Andersson
i Bjärby.

Sökande till förrättningen:

Karl Borg,	3/4 mtl.	Mylinge	5	.
			1	
Alex Isaksson,	1/2 mtl.	"	4	,
	1/2 "	"	Östergård	3 och
			1	
		Oppängen	1	
Olof Petersson,	1/2 mtl.	Flaketorp	2	.
			1	

Övriga sakägare:

Bertil Andersson,	1/4 mtl.	Flodingstad	1	.	och
			2		
	1/4 "	"	1		
			3		

Per Eliasson, Rogestad, ordförande i styrelsen för
Rogestad vägsamfällighet.

Vägförvaltningen i Östergötlands län genom vägmästaren Evert
Dolonius.

2.

§ 1.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 2.

Företaget ligger 1 - 3 km. sydost om Östra Hargs kyrka på båda sidor om allmänna vägen 1063 Linghem - Östra Harg. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 3.

Verkställdes syngång på marken.

§ 4.

sig Bertil Andersson, Flodingstad, meddelade, att han önskade förena sig med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelse härom ^{bil. 5} uppsattes och underskrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

De närvarande påyrkade utförande som täckt ledning av den på ritningarna med 3+22 - 26+84 betecknade dikessträckan.

§ 6.

Ifrågavarande mark har tidigare varit föremål för torrläggning. Sålunda har dikessträckan 3+22 - 22+50 uppgrävts som öppet dike omkring år 1906 enligt förslag, upprättat vid den 9 juni 1905 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag.

Något statsunderstöd till detta äldre företag har ej erhållits.

§ 7.

Dikessträckan 3+22 - 10 ingår som öppet dike i " Mylinge -
- Flodingstad invallningsföretag av år 1941", vars styrelseordförande är Alex Isaksson, Grimsberg.

§ 8.

Av företaget beröres en år 1906 anlagd trumma för allmänna vägen n:o 1063 Linghem - Östra Harg vid punkt 18+60 av diket.

Vid punkt 12+35 beröres en år 1923 anlagd, Rogestad vägsamfällighet tillhörig, numera bristfällig stentrumma.

Inga andra trummor beröras av företaget på annat sätt, än att vägbanan på diket korsande vägar efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

§ 9.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas hos Joel Isaksson i Mylinge.

§ 10.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Grimsberg den 7 november 1952.

Joel Isaksson
Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Gunnar Andersson *Pär Eklund*

År 1952, den 22 december, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Joel Isaksson i Mylinge för att fortsätta förrättningshandläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 6 och 7, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Östra Hargs kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 8

4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gunnar Andersson i Bjärby och Nils Claesson i Bogetorp.

Delägare:

Bertil Andersson, Flodingstad.

Otto Toll, Mylinge, genom sonen Gösta Toll.

Karl Borg, "

Alex Isaksson, "

Joel Isaksson, arrendator av Mylinge ¹ 3, ¹ 4.

Olof Petersson, Flaketorp.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Skrivelse från förrättningsmannen till Vägförvaltningen angående företagets beröring med allmän väg, bilades protokollet som bil.9.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 14.

Till företagets styrelse valdes Joel Isaksson, Mylinge, Linghem, Tel. Linköping 710 43, ordförande, samt Karl Borg, Mylinge, och Bertil Andersson, Flodingstad, med Olof Petersson, Flaketorp, och Gösta Toll, Mylinge, som ersättare.

§ 15.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 8768	739:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
Annonser om sammanträden	42:-	kr.
Ljuskopior av ritningar	6:30	"
Lagakraftbevis	3:50	" 51:80 "
Till godemannen Gunnar Andersson, Bjärby	40:80	kr.
" " Nils Claesson, Bogetorp	28:80	" 69:60 "
Hantlangningskostnad:		
Till Karl Borg, Mylinge	32:50	kr.
" Alex Isaksson, "	25:-	"
" Olof Petersson, Flaketorp	22:50	" 80:- "
Vattendomstolsavgift	53:40	"
Summa	993:80	kr.

§ 16.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 17.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Mylinge den 22 december 1952.

Joan Helin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Andersson *Nils Claesson*



30/52
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i

Östergötlands

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Östra Flarg (Skarvåsa socken) socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser Östra dikensgräns cirka 1.200 m. samt den nedlagda
sementströmed erforderliga brunnar, så det blir fäktad ledning
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
hela sträckan ner till Mylinge - Fladingsstedsrivens utlopp börjar
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
cirka 1.200 m.

Närmaste järnvägsstation

Linköping

Meddelanden om förrättningen ställas till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Hemmansäg. Alexander Jaksen
Grimsberg.

den 20 sept. 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Alexander Jaksen för fastigheten Mylinge Österg. 3:1
Carl Borg » » Mylinge 5:1
Olof Pettersson » » Fladingsstads 2:1

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar
Helin, Linköping, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 30 oktober 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Rosenius

G.A. Wallén

Utan avgift.

7.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Euril Rahm</i>	ägare av fastigheten	<i>Ekshult, Skogsen 1: 4</i>
<i>Otto Fall</i>	» » »	<i>Mylinge Jönköping 1: 2</i>
<i>Bertil Andersson</i>	» » »	<i>Flodingsstad 1: 2</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 20 oktober 19 52.

På Lantbruksnämndens vägnar:

A. Norrgård
(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fredagen den 17 oktober 1952.

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Flodingstad n:o 1, Mylinge n:o 1, 3, 4 och 5, Oppängen n:o 1 och Flaketorp n:o 2 i Åkerbo kommun (Östra Hargs socken) hålles hos **Alex Isaksson i Grimsberg fredagen den 7 november 1952 kl. 9 fm.**

Av företaget beröres allmänna vägen n:o 1063 Lingham—Östra Harg, Rogestad vägsamfällighet, Mylinge—Ubbetorps dikningsföretag år 1949 och Mylinge—Flodingstads invallningsföretag år 1941.

Linköping den 15 oktober 1952.

IVAR HELIN

Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Flodingstad n:o 1, Mylinge n:o 1, 3, 4 och 5, Oppängen n:o 1 och Flaketorp n:o 2 i Åkerbo kommun (Östra Harg socken) hålles hos Alex. Isaks-son i Grimsberg fredagen den 7 november 1952 kl. 9 fm.

Av företaget beröres allmänna vägen nr 1063 Lingham - Östra Harg, Rogestad vägsamfällighet, Mylinge - Ubbetorps dikningsföretag år 1949 och Mylinge - Flodingstad invallningsföretag år 1941.

Linköping den 15 oktober 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i löseordning
Östra Harg förs.
den 19.10. 1952
T. Berhults
Kungörelse v. Förrättningen i Kungörelse

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammaträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdi-
ke för torrläggning av mark inom Flodingstad, Mylinge, Oppängen och Flaketorp
i Åkerbo kommun (Östra Harg socken) hos Alex Isaksson i Grimsberg fredagen den 7
november 1952 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Harg,		"
Kallelse till godemannen Nils Claesson,	Bogetorp,	<u>Östra Harg.</u>
" " " O.F. Nilsson,	Eggeby,	<u>Linghem.</u>
Meddelande till Bertil Andersson,	Flodingstad,	"
" " Otto Toll,	Mylinge,	"
" " Karl Borg,	"	"
" " Alex. Isaksson,	Grimsberg,	"
" " Olof Petersson,	Flaketorp,	"
" " Gustaf Samuelssons dödsbo,	"	" "
" " Erik Andersson,	Grindtorp,	"
" " Vägförvaltningen,	Linköping den	<u>Linköping.</u>
" " Per Eliasson,	Rogestad,	<u>Linghem.</u>

Linköping den 15 oktober 1952.

Loas Stein.

Lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknad, ägare av Flodingstad 1² och 1³, förklarar härmed, att jag förenar mig med sökandena till syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Flodingstad, Mylinge, Oppängen och Flaketorp i Åkerbo kommun (Östra Harg socken)

Grimsberg den 7 november 1952.

Artur Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ivar Heim, Nils Claessey, Gunnar Andersson

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 1 december 1952.

Kungörelse

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Flodingstad n:o 1, Mylinge n:o 1, 3, 4 och 5, Oppängen n:o 1 samt Flaketorp n:o 2 i Åkerbo kommun (Östra Harg socken) hålles hos **Joel Isaksson i Mylinge** **måndagen den 22 december 1952 kl. 10 fm.**

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping d. 27 november 1952.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör

Bes. 7Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Flodingstad n:o 1, Mylinge n:o 1, 3, 4 och 5, Oppängen n:o 1 samt Flaketorp n:o ~~XXXX~~ 2 i Åkerbo kommun (Östra Harg socken) hålles hos Joel Isaksson i Mylinge måndagen den 22 december 1952 kl. 10 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 27 november 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i löpande ordning

i G. Harg förs.

den 30.11.52

T. Björkstén
Ordförande

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Flodingstad, Mylinge, Oppängen och Flaketorp i Åkerbo kommun (Östra Harg socken) hos Joel Isaksson i Mylinge måndagen den 22 december 1952 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Harg,		"
Kallelse till godemannen Nils Claesson,	Bogetorp,	<u>Östra Harg.</u>
" " " Gunnar Andersson,	Bjärby,	<u>Länghem.</u>
Meddelande till Joel Isaksson,	Mylinge,	"

Linköping den 27 november 1952.

Isak Hedin

Lantbruksingeniör.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Flodingstad, Mylinge och Flaketorp i Åkerbo kommun (Östra Harg socken) har befunnits att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen nr 1063 Lingham-Östra Harg 1700 m. syd-sydost om Östra Hargs kyrka och vid punkt 18+60 av diket.

Den befintliga stentrumman är anlagd år 1906 och har en genomgångsöppning av 1.30 m. höjd och 0,80 m. bredd, med bottenläge +7,64 i företagets höjdsystem. (Fixpunkt, järndubb ö.k. i berg 120 m. öster om trumman på höjden +9,99.)

Ny trumma på platsen föreslås utförd av 18" vägrör av betong med brunnar av 90 cm. betongrör på båda sidor av vägen. Bottenlägen för nya trumman blir nedströms +7,31 och uppströms +7,33. Trummans till- och avlopp utgöres av 16" betongrörsledning

Jag hemställer att vägförvaltningen bekostar och utför den nya trumman med nedströms brunn, medan företaget bekostar uppströms brunn.

Vägförvaltningens ombud vid sammanträde i ärendet den 7 nov. 1952 var vägmästaren Evert Dolonius, Linköping. Nytt sammanträde är kungjort till den 22 dec. 1952 kl. 10 fm. hos Joel Isaksson i Mylinge.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen 10:52 om ovanstående förslag godkännes, eller hur arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 11 december 1952.

Joel Isaksson
Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande

Mot föreliggande förslag finns från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 15 december 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag

A. Hjelmér

A. Hjelmér

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bil.A.							
Åkerbo kommun. (Östra Harg socken.) FLODINGSTADOMRÅDET. Flodingstad 1², 1/4 mtl. litt A Bertil Andersson. B.Brukningsbåtnad. Sträckan 9+4-B = 96 m. å 5:- Summa 480							
Flodingstad 1³, 1/4 mtl. litt B Bertil Andersson. B.Brukningsbåtnad. Sträckan A-9+4 = 582 m. å 10:- " 9+4-B = 96 m. å 5:- Summa 6300							
S a m m a n d r a g f ö r F l o d i n g s t a d o m r å d e t . Fastig- hetens hela åker- areal. A-båt- nad. B-båt- nad. Summa båtnad.							
Åkerbo kommun. Flodingstad 1², 1/4 mtl. litt A Bertil Andersson. Transport 480							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport							480
Flodingstad 1 ³ ,							
1/4 mtl. litt B							6300
Bertil Andersson.							
<u>S u m m a</u>							6780
Åkerbo kommun.							
(Östra Harg socken.)							
<u>MYLINGEOMRÅDET.</u>							
Flodingstad 1 ³ ,							
1/4 mtl. litt B							
Bertil Andersson.							
B.Brukningssåtnad.							
Sträckan B-11+10		= 110 m. å 8:- kr.					880
<u>S u m m a</u>							880
Myilige 1 ² ,							
1/2 mtl. litt C							
Otto Toll.							
A.Alstringsåtnad.							
Åker mylla/lera	1	0,20		2200	3000	800	160
<u>A-summa</u>		0,20					160
B.Brukningssåtnad.							
Sträckan 11+10-11+30		= 20 m. å 5:- kr.					100
<u>B-summa</u>							100
<u>Totalsumma</u>							260

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mylinge 5¹,</u>							
3/4 mtl. litt D							
<u>Kärl Borg.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	2	0,26	2500	3000	500	130
"	"	3	0,25	2100	"	900	225
"	"	4	0,20	"	"	"	180
"	"	5	0,11	2500	"	500	55
"	"	6	0,17	"	"	"	85
"	"	7	0,21	"	"	"	105
"	"	8	0,54	2400	"	600	324
"	"	9	0,21	2500	"	500	105
"	"	10	0,21	"	"	"	105
<u>A-summa</u>		2,16					1314
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 11+30-12+32 = 102 m.		å	8:-	kr.			816
" 12+38-13+65 = 127 m.		å	8:-	"			1016
" 13+65-13+90 = 25 m.		å	1:-	"			25
B-Summa							1857
<u>Totalsumma</u>							3171
<u>Mylinge 4¹,</u>							
1/2 mtl. litt E							
<u>Alex Isaksson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	11	0,19	2700	3000	300	57
"	"	12	0,32	2100	"	900	288
"	"	13	0,10	"	"	"	90
<u>A-summa, transport</u>		0,61					435

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,61					435
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 13+65-13+90 =	25 m.	å 1:-	kr.				25
" 13+90-14+60 =	70 m.	å 8:-	"				560
" 14+60-15 =	40 m.	å 4:-	"				160
B-summa							745
<u>Totalsumma</u>							1180
 <u>Oppången 1^l,</u> 1 andel, litt F <u>Alex Isakson.</u> A. Alstringsbåtnad.							
Åker mylla/lera	14	0,45		2100	3000	900	405
" "	15	0,35		"	"	"	315
" "	16	0,43		2400	"	600	258
" "	17	0,56		"	"	"	336
" "	18	0,29		2100	"	900	261
A-summa		2,08					1575
B. Brukningsbåtnad.							
Sträckan 14+60-15 =	40 m.	å 4:-	kr.				160
" 15-15+73 =	73 m.	å 4:-	kr.				292
" 15+73-18 =	227 m.	å 8:-	kr.				1816
B-summa							2268
<u>Totalsumma</u>							3843

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mylinge Östergård 3¹,</u>							
1/2 mtl. litt G							
<u>Alex Isaksson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	19	0,14	2100	3000	900	126
"	"	20	0,32	2500	"	500	160
"	"	21	0,38	2200	"	800	304
"	"	22	0,40	2100	"	900	360
"	"	23	0,08	2700	"	300	24
"	"	24	1,20	1900	"	1100	1320
"	"	25	0,45	2500	"	500	225
"	"	26	1,11	1900	"	1100	1221
<u>A-summa</u>			4,08				3740
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 15-15+73		= 73 m.	å 4:-	kr.			292
" 18-18+56		= 56 m.	å 8:-	kr.			448
" 18+62-22+62		= 400 m.	å 8:-	kr.			3200
<u>B-summa</u>							3940
<u>Totalsumma</u>							7680
<u>Flaketorp 2¹,</u>							
1/2 mtl. litt H							
<u>Olof Pettersson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	27	0,05	2100	3000	900	45
"	"	28	0,37	2700	"	300	111
"	"	29	0,58	1500	"	1500	870
"	"	30	0,18	2100	"	900	162
Transport			1,18				1188

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		1,18					1188
Åker	mylla/lera	31	0,26		2100	3000	900	234
"	"	32	0,41		1500	"	1500	615
"	"	33	0,37		1200	"	1800	666
"	"	34	0,20		1500	"	1500	300
"	"	35	0,21		2100	"	900	189
"	"	36	0,24		2700	"	300	72
"	"	37	1,26		1900	"	1100	1386
"	"	38	0,39		1500	"	1500	585
"	"	39a	1,35		"	"	"	2025
"	"	39b	0,05		2100	"	900	45
"	"	40	0,70		1600	"	1400	980
"	"	41	0,45		2500	"	500	225
A-summa			7,07					8510
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 22+68-25+28 = 260 m.			å 8:-	kr.				2080
" 25+32-D = 152 m.			å 8:-	kr.				1216
B-summa								3296
Totalsumma								11806
S a m m a n d r a g för Mylingeområdet.								
Åkerbo kommun. (Östra Harg socken.)		Fastig- hetens ~~hela~~ åkerareal.						
Flodingstad 1 ³ ,								
1/4 mtl. litt B								
Bertil Andersson.		20					880	880
Transport							880	880

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport					880		880
Mylinge 1 ² ,							
1/2 mtl. litt C	8	0,20	160		100		260
Otto Toll.							
Mylinge 5 ¹ ,							
3/4 mtl. litt D	12	2,16	1314		1857		3171
Karl Borg.							
Mylinge 4 ¹ ,							
1/2 mtl. litt E		0,61	435		745		1180
Alex Isaksson.							
Oppängen 1 ¹ ,							
1 andel litt F	45	2,08	1575		2268		3843
Alex Isaksson.							
Mylinge Östergård 3 ¹ ,							
1/2 mtl. litt G		4,08	3740		3940		7680
Alex Isaksson.							
Flaketorp 2 ¹ ,							
1/2 mtl. litt H	19	7,07	8510		3296		11806
Olof Pettersson.							
S u m m a		16,20	15734		13086		28820

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g för hela företaget.</u>							
Flodingstadsområdet		16,20	15734	6780			6780
Mylingeområdet		16,20	15734	13146			28820
<u>S u m m a</u>		16,20	15734	19926			35600
Mylinge den 22 december 1952. <i>Nils Almqvist</i> Lantbruksingenjör. Såsom gode män: <i>Emanuel Andersson</i> <i>Nils Almqvist</i>							

Mylänge den 22 december 1952.

Love Helen

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ejnar Anderson

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Flodingstadsområdet.</u>				
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B.</u>				
A-4+72	150	Fyllning, läggning, höljning för rörledning	m 150	2:75	413	
		18" betongrör	" 150	11:-	1650	
A		Stödjemur	st 1		150	
4+30		Brunn 90 cm.	" 1		160	
4+72		Kopplingsbrunn 90 cm.	" 1		70	2443
4+72-7+55	283	Grävning m.m.	m 283	2:50	708	
		18" betongrör	" 278	11:-	3058	
5+39-5+45		Upptagande av ägobro			125	
5+86		Kopplingsbrunn 90 cm.	st 1		70	
6+50		Brunn 90 cm.	st 1		160	
7+50,7+55		Brunnar av kluvna 100 cm. betongrör	st 2	150:-	300	4421
7+55-B	245	Grävning m.m.	m 245	2:50	613	
		18" betongrör	" 245	11:-	2695	
8+50,9+4		Kopplingsbrunn 90 cm.	st 2	70:-	140	
B		Brunn 90 cm.	" 1		160	3608
						10472
		Tillägges för oförutsett m.m.				328
	<u>678</u>	<u>S u m m a</u>				<u>10800</u>
		<u>avgår:</u>				
		Årlig rensningskostnad å sträckan A-B å 25 öre/m. kapitaliserad efter 4% = ~				4200
		<u>Återstår</u>				<u>6600</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Mylingeområdet.</u>				
		<u>Avloppsdiket, sträckan B-C-D, delsträckan B-C.</u>				
B-12+32	232	Grävning, läggning, höljning för rörledning	m	232 2:50	580	
		16" betongrör	"	232 9:-	2088	
11+10, 11+30, 12+32	3	Brunnar 75 cm.	st	135:-	405	3073
12+32-12+38	6	Utfartsväg, trumman bekostas av vägsamf.			---	
12+38-	127	Grävning m.m.	m	127 2:25	286	
-13+65		16" betongrör	"	127 9:-	1143	
12+38, 13+65		Brunnar 75 cm.	st	2 135:-	270	1699
13+65-15+9	144	Grävning m.m.	m	144 2:25	324	
		16" betongrör	"	144 9:-	1296	
13+90		Brunn 75 cm.	st	1	135	
15+9		Kopplingsbrunn 75 cm.	"	1	60	1815
15+9-C	263	Grävning m.m.	m	263 2:25	592	
		16" betongrör	"	263 9:-	2367	
C		Brunn 90 cm.	st	1	160	3119
						9706
		Tillägges för oförutsett m.m.				194
	772	S u m m a				9900
		<u>Delsträckan C-D.</u>				
C-18+56	84	Grävning m.m.	m	84 2:25	189	
		16" betongrör	"	84 9:-	756	945
18+56-18+62	6	Allmän vägtrumma bekostas av vägförvaltningen			---	
18+62-22+68	406	Grävning m.m.	m	406 3:50	1421	
		16" betongrör	"	406 9:-	3654	
	496	Transport			5075	945

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport	m		5075	945
18+62		Brunn 90 cm.	st	1 160:-	160	
20+3, 21+45,		Brunnar 75 cm.	"	4 135:-	540	
22+62, 22+68						
22+48-22+60		Upptagande av ägobro			50	
22+62-22+68		" " trumma för ut-				
		fartsväg, återställande av				
		vägbanan			100	5925
22+68-25+32	264	Grävning m.m.	m	264 3:-	792	
		12" betongrör	"	264 5:50	1452	
24+10, 25+28,		Brunnar 75 cm.	st	3 135:-	405	
25+32						
25+28-25+32		Upptagande av trumma, åter-				
		ställande av vägbanan			75	2724
25+32-D	152	Grävning m.m.	m	152 2:50	380	
		8" betongrör	"	152 3:-	456	
26+3		Brunn 60 cm.	st	1 120:-	120	
D		Brunn 60 cm. m.galler 0,3 x				
		x 0,3	st	1 150:-	150	1106
						10700
		Tillägges föroförutsett m.m.				300
	912	<u>S u m m a</u>				11000
		<u>S a m m a n d r a g för Mylingeområdet.</u>				
	772	Avloppsdiket, delsträckan B-C				9900
	912	" " C-D				11000
	1684	<u>S u m m a</u>				20900

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g för hela företaget.</u>				
	678	Flodingstadsområdet				6600
	1684	Mylingeområdet				20900
	2362	<u>S u m m a</u>				27500
		<u>Sammanställning av material-och arbetskostnad.</u>				
		<u>Flodingstadsområdet.</u>				
		<u>materialkostnad:</u>				
		18" betongrör	m	673 11:-	7403	
		90 cm. brunn m.lock	st	3 90:-	270	
		100 " brunnar, kluvna brunnar- ringar	st	2 80:-	160	
		90 cm. kopplingsbrunnar				
		m.botten och äck	st	4 60:-	240	8073
		Övrig material				260
						8333
		<u>arbetskostnad:</u>				
		Grävning, läggning, hölj- ning för rörledning			1859	
		D:o för brunnar, stödjemur			280	2139
		Tillägges för oförutsett m.m.				328
						10800
		Avgår kapitaliserad renningskostnad				4200
		<u>Återstår</u>				6600
		<u>Mylingeområdet.</u>				
		<u>materialkostnad:</u>				
		16" betongrör	m	1256 9:-	11304	
		12" "	"	264 5:50	1452	
		Transport			12756	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			12756	
		8" betongrör m	152	3:-	456	
		Brunnar 90 cm. m.lock st	2	90:-	180	
		" 75 cm. " "	13	75:-	975	
		Kopplingsbrunn 75 cm. "	1		50	
		Brunn 60 cm. "	2	70:-	140	
		Järngaller "	1		30	14587
		Övrig material				510
						15097
		<u>arbetskostnad:</u>				
		Grävning, läggning, höljning				
		för rörledning			4789	
		D:o för brunnar			520	5309
		Tillägges för oförutsett m.m.				494
		<u>S u m m a</u>				20900
		Mylinge den 22 december 1952.				
		<i>Lars Helin</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Bil.C.SYNEMÄNNENS UTLÅTANDE

angående

MYLINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Flodingstad, Mylinge, Oppängen och Flaketorp i Åkerbo kommun (Östra Harg socken) av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsingen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 intagna ytlanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktsskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 - 3 km. sydost om Östra Hargs kyrka, på båda sidor om allmänna vägen n:o 1063 Länghem - Östra Harg.

Företaget har indelats i två från varandra beträffande arbetets utförande skilda områden, nämligen

- I. Flodingstadsområdet, omfattande utförande av den på hithörande plan- och profilritningar med A - B betecknade dikessträckan, med en längd av 678 m.
- II. Mylingeområdet, omfattande utförande av dikessträckan B - C - D, med en längd av

1,684 "Summa 2,362 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen, kap. 7 §§ 1 - 36.

Ifrågavarande mark har tidigare varit föremål för torrläggning.

Sälunda har dikessträckan A - B - C - 22+62 omring år 1906 utförts som öppet dike enligt förslag, upprättat vid den 9 juni 1905 avslutad synförrättning enligt 1879 års dikmingslag, och avseende torrläggning av mark inom Flaketorp, Mylinge, Eklund, Rogestad, Flodingstad och Krylinge.

Återstoden av 1905 års företag, på detta företags ritningar betecknad med O - XI, och som inrymmer vid punkt C på 1952 års ritningar, har även ingått i "Grindtorps dikmingsföretag år 1948", och i samband med utförande av detta företag igenlagts med rör.

Sträckan A - B har även som öppet dike ingått i "Mylinge - Flodingstad invallningsföretag år 1941"

De vid 1905 års förrättning utförda bestämmelserna skola upphöra att gälla, så snart här ifrågavarande förrättning vunnit laga kraft.

Inga hinder mot företagets utförande anse synomännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvigningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 136 ha.

Diket skall utföras som täckt ledning enligt efterföljande tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	I	Rördimension.	Uppdämning
	Ha	sekl.			cm
<u>Flodingstadsområdet, dikessträcken A - B.</u>					
A - 4+72	136	136	1:1000	18" betongrör.	15
4+72 - 7+50	130	130	2,5:1000	18" "	—
7+50 - 7+55	"	"	"	75 cm " , byvägstrumma.	
7+55 - B	124	124	0,8:1000	18" "	30
<u>Mylinge området, dikessträcken B - C - D.</u>					
B - 11+10	112	112	3:1000	16" betongrör.	
11+10 - 11+30	111	111	"	16" "	
11+30 - 12+32	110	110	"	16" "	
12+32 - 12+38	"	"	"	18" " Samfärd väg.	
12+38 - 13+65	107	107	4,3:1000	16" "	
13+65 - 13+90	97	97	3:1000	16" "	
13+90 - 15+9	94	94	"	16" "	
15+9 - C	90	90	"	16" "	
C - 18+56	48	48	2:1000	16" "	
18+56 - 18+62	"	"	"	18" " Allmän väg.	
18+62 - 20+3	46	46	1:1000	16" "	
20+3 - 21+45	42	42	"	16" "	
21+45 - 22+62	40	40	"	16" "	
22+62 - 22+68	"	"	"	16" "	
22+68 - 24+10	31	31	"	12" "	
24+10 - 25+28	19	19	"	12" "	
25+28 - 25+32	"	"	" "	12" "	
25+32 - 26+3	16	16	3:1000	8" "	
26+3 - D	15	15	17:1000	8" "	

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt A, brunnar av 1 m. kluvna betongrör vid punkterna 7+50 och 7+55 vid båda ändarna av 75 cm rörtrumma, som bibehålles, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 4+30, 6+50, B, C, 18+56 och 18+62, kopplingsbrunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 4+72, 5+86, 8+50 och 9+4, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 11+10, 11+30, 12+32, 12+38, 13+65, 13+90, 20+3, 21+45, 22+62, 22+68, 24+10, 25+28 och 25+32 samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 26+3 och D, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning 0,3 x 0,3 m. på uppströmssidan för ytvattnets inrinnande i brunnen.

De föreslagna dike dimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställts uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Trumma.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 1063 Lingham - Östra Harg på sträckan 18+56 - 18+62 av Mylingeområdet. På platsen befintlig sten-trumma, anlagd år 1906, har en genomgångsöppning av 1,30 m. höjd och 0,80 m. bredd, med bottenläge + 7,64.

Ny trumma skall utföras av 18" betongrör med bottenläge + 7,31 nedströms och + 7,33 uppströms, med brunnar av 90 cm betongrör vid båda trumändarna.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap. 10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil. 9 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län, varvid föreslagits, att vägförvaltningen utför och bekostar den nya trumman med nedströms brunn.

I på skrivelsen infört yttrande har Vägförvaltningen förklarat, att från dess sida intet finnes att erinra mot förestående förslag, vilket därför fastställes av synemännen.

Arbetet vid trumman skall utföras, så snart företags styrelse lämnat Vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaden lämpliga tiden.

På dikessträckan 12+32 - 12+38 inom Mylingeområdet beröres en år 1923 anlagd, Rogestad vägsamfällighet tillhörig, numera bristfällig stentrumma.

På platsen skall utföras ny trumma av 18" betongrör, med brunnar av 75 cm betongrör vid båda trumändarna.

Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 8 bestämma synemännen, att kostnaden för trumman skall påföras Rogestad vägsamfällighet, men att brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Inga andra broar eller trummar skola ingå i företags arbeten på annat sätt, än att körbanan på diket korsande trummar efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företags kostnader, med undantag för förrättningskostnader o.dyl., beräknats till:

för Flodingstadområdet 10,800:- kr.

Avgår enligt nedanstående under rubriken "Kostnadernas fördelning"

att erläggas av "Mylinge - Flodingstad invallningsföretag år 1941" 4,200:- "

Återstående kostnad 6,600:- kr.

För Mylingeområdet 20,900:- "

Summa 27,500:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Inom Flodingstadsområdet	6,780:- kr.
" Mylingeområdet	28,820:- "
<u>Summa</u>	<u>35,600:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Deltagningsskyldigheten i företaget för Vägförvaltningen i Östergötlands län och Bogestad vägsamfällighet framgår av ovanstående.

Enligt vad framgår av ovanstående ingår Flodingstadsområdets dike, sträckan A - B, med en längd av 678 m., som öppet dike i "Mylinge - Flodingstad invallningsföretag år 1941".

Genom dikets igenläggning med rör kommer invallningsföretaget att befrias från dikets underhåll, vilket underhåll i stället för framtiden skall påföras Flodingstadsområdet. Kostnaden för dylikt underhåll av det öppna diket har beräknats till 25 öre per år och löpmeter, d.v.s. för hela dikessträckan $678 \times 0:25 = 169:50$, eller, kapitaliserat efter 4 % = omkring 4,200 kr.

På grund härav skall "Mylinge - Flodingstad invallningsföretag år 1941" bidra till kostnaden för det till "Mylinge dikningsföretag år 1952" hörande Flodingstadsområdet med i ett för allt 4,200 kr., och skall betalningen av nämnda summa fördelas mellan delägarna i invallningsföretaget enligt för samma företag stadgade delaktighetsgrunder.

Ovannämnda belopp skall utbetalas till styrelsen för "Mylinge dikningsföretag år 1952", så snart ifrågavarande dikessträcka A - B utförts och godkännts.

Företagets arbets- och materialkostnader skola, med ovan nämnda undantag, särskilt fördelas inom vart och ett av de båda dikningsområdena.

Inom Flodingstadsområdet skola dylika kostnader fördelas mellan de i området ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet inom området uppskattade båtnaden.

På grund av fallbrottet vid punkt C av Mylingeområdet har detta område indelats i två avdelningar, nämligen avdelning BC, omfattande dikessträckan B - C och ägofigurerna 1 - 21, med en beräknad kostnad av 9,900 kr., en uppskattad båtnad av 9,992 kr. och en relativ kostnad av 0,99079 samt avdelning CD, omfattande dikessträckan C - D och ägofigurerna 22 - 41, med en beräknad kostnad av 11,000 kr., en uppskattad båtnad av 18,828 kr. och en relativ kostnad av 0,58424.

Om kostnaden för avdelning CD ökas med avdelningens till 400 kr. uppskattade fallkostnad, erhålles för avdelningen en relativ kostnad av $11,400/18,828 = 0,60548$.

Om kostnaden för avdelning BC minskas med samma fallkostnad, erhålles för denna avdelning en relativ kostnad av $9,500/9,992 = 0,95076$.

På grund av avdelningarnas inbördes lägen, skola sistnämnda relativa kostnader tillämpas vid kostnadsfördelningen.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningsläge för företaget.

Fastigheter och ägare.

Åkerbo kommun (Östra Harg socken)Flodingstadsområdet.

Flodingstad	² 1, 1/4 mtl., litt.A.	Bertil Andersson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen	10:82
"	³ 1, 1/4 " " B.	Bertil Andersson, <u>sökande</u> , enligt vattenlagen	10:82

SummaMylingeområdet.

Flodingstad	³ 1, 1/4 mtl. litt.B.	Bertil Andersson, <u>sökande</u> enligt vattenlagen	10:82
Mylinge	² 1, 1/2 " " C.	Otto Toll, ej sökande	
"	¹ 5, 3/4 " " D.	Karl Borg, <u>sökande</u>	
"	¹ 4, 1/2 " " E.	Alex Isaksson, <u>sökande</u>	
Oppängen	¹ 1, 1 andel, " F.	Alex Isaksson, <u>sökande</u>	
Mylinge Östergård	¹ 3, 1/2 mtl. " G.	Alex Isaksson, <u>sökande</u>	
Flaketorp	¹ 2, 1/2 " " H.	Olof Petersson, <u>sökande</u>	

Summa

Av-	Ägoflgu-Relativ	Båtnad.	Kostnad.	Summa	Deltagningskyldighet i procent		
del-	Permas				I arbets- och materi- alkostnader o.dyl.	I förrättnings- kostnader o.dyl.	
ning.	nummer.	kostnad.		kostnad.			
		Kr.	Kr.	Kr.	%	%	
		480:--		467:28	7,08	1,70	
		6,300:--		6,132:72	92,92	22,30	
		6,780:--		6,600:--	100,00		
BC		0,95076	880:--	836:67	4,00	3,04	
BC	1	"	260:--	247:20	1,18	0,90	
BC	2-10	"	3,171:--	3,014:86	14,43	10,96	
BC	11-13	"	1,180:--	1,121:90	5,37	4,08	
BC	14-18	"	3,619:--	3,440:80	16,46	12,51	
BC	19-21	"	882:--	838:57			
CD	22-26	0,60548	7,022:--	4,251:69	5,090:26	24,36	18,51
CD	27-41	"	11,806:--	7,148:31	34,20	26,00	
		28,820:--		20,900:--	100,00	100,00	

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Rensning av den nedanför punkt A belägna delen av det "Mylinge - Flodingstad invallningsföretag år 1941" tillhörande öppna avloppsdikey skall av detta företag utföras så snart så kan ske för beredande av erforderligt fall för företagets täckta ledningar.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Mylinge dikeyningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola, särskilt för varje område, av styrelsen utlännas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara utförda enligt gällande normalbestämmelser,
att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeykanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsugning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m.

under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 30 m. nordost om punkt 7+55 av dikesträckan A - B, belägen på höjden + 5,86 m.
2. Överkanten av järndubb i berg 35 m. öster om punkt C, belägen på höjden + 9,99 m.
3. Överkanten av järndubb i berg 50 m. öster om punkt D, belägen på höjden + 11,92 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 53 kronor 40 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Mylinge den 22 december 1952.

Leas Helin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Andersson *P. O. Claing*

Mylinge dikningsföretag år 1952.

xxxx Socken

Östra Hargs

Östergötlands

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Herr Joel Isaksson, Mylinge, Linghem.

L 16/4 1953

2.730:-

1/9 1962

1/11 1954

t.f. assistent S-E Philipsson

18/6 1954

F företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 19/6 1954.

Lantbruksingenjör.

