



4447 - 2

E _____ 2*1394



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv




Eldslösa dikningsföretag år 1953,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Västra och
Östra Eldslösa samt Eldslösa Rusthåll
i Mjölby stad av Östergötlands län.

Synehandlingar.

översiktskarta.



Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdiken för torrläggning av mark inom
Västra och Östra Eldslösa samt Eldslösa Rust-
håll i Mjölby stad av Östergötlands län.

Torsdagen den 24 juli 1952 kl. 9 fm. inställde sig underteek-
nad förrättningsman hos Harald Petersson i Västra Eldslösa för att
enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
och hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade för-
teckning, bil.2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gunnar Lidestam, Mjölby, och Gustaf Kolsbol,
Kolstad.

Sökande till förrättningen:

Harald Petersson, stadsäga 1120 i Mjölby stad (Västra Eldslösa)
Karl Nilsson, " ~~1120~~, 1124, ~~1125~~, 1128, 1129 ¹³¹⁰ (Östra
Eldslösa)

Övriga sakägare:

Ingvar Windolf, stadsäga 1299 (Eldslösa Rusthåll)

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 2,5 km. söder om Mjölby stad. Den i företaget
ingående marken, med dess avlopp, hade under innevarande år uppmätts
och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

2.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande som täckta ledningar av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan 0 - 9+43, på ritningarna.

2. Bidiket, " 10 - 11+75.

§ 5.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet kommo att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 6.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Västra Eldslösa den 24 juli 1952.

Ivar Hedin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Hedin
Gustaf Hedin

År 1953, den 4 mars, kl. 8,30 fm., inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Harald Petersson i Västra Eldslösa för
att fortsätta förrättningsens handläggning. Enligt i § 5 intagen
bestämmelse hade sammanträdet utlysts endast genom personliga med-
delanden till sakägarna enligt bifogade förteckning, bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Gunnar Lidestam i Mjölby och Gustaf Kolsbo i Kolstad.

Delägare:

Harald Petersson, Västra Eldslösa.

Karl Nilsson, Östra Eldslösa.

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 9.

Till företagets styrelse valdes Harald Petersson, Västra Eldslösa, Mjölby, Tel.Mjölby 85, med Karl Nilsson, Östra Eldslösa, som ersättare.

§ 10.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 8823 415:- kr.

Till godemannen Gunnar Lidestam, Mjölby 32:38 kr.

" " Gustaf Kolsbo, Kolstad 32:38 " 64:76 "

Hantlangningskostnad:

Till Harald Petersson, Västra Eldslösa 45:- kr.

" Karl Nilsson, Östra Eldslösa 32:50 " 77:50 "

Vattendomstolsavgift 20:38 "

Summa 577:64 kr.

§ 11.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Västra Eldslösa den 4 mars 1953.

Arvid Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Annafidestam *Anders*

41/50

Bil. 1.

5.

Ink. till Landskansliet
Linköping
20 SEP 1950

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
Östergötlands län
Ink. 19 JUNI 1950
Par 1 D: a 112

D. Nr 61 Diku-är-50

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Mjölby stad socken(nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser c:a 700 m dike för torrläggning av c:a 8. - has åkerjord
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Mjölby

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Harald Petersson
Västra Eldslösa Mjölby
titel, namn och fullständig adress samt telefon. tel Mjölby 85

Eldslösa, Mjölby den 17 juni 1950

Sökandes namn: Harald Petersson för fastigheten Västra Eldslösa Mjölby
Karl Nilsson » » Årsta Eldslösa

Resolution.

Överlämnas till Lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skölande Helin hit insända bevis om mottagande av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 22 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Algot Behardt

E. Hintze

Utan avgift.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Tugvar Vindolf

ägare av fastigheten

Eldslösa Rusthåll

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 2 september 19 50

På Lantbruksnämndens vägnar:

A. Norrgård
(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Västra Eldslösa, Östra Eldslösa och Eldslösa Rusthåll i Mjölby stad hos Harald Petersson i Eldslösa torsdagen den 24 juli 1952 kl. 9 fm.

Kallelse till godemännen , kronojägaren Gunnar Lidestam,	<u>Mjölby.</u>
" " " Gustaf Kolsbo, Kolstad,	"
Meddelande till Harald Petersson,	Västra Eldslösa, "
" " Karl Nilsson,	Östra " "
" " Ingvar Windolf,	Eldslösa Rusthåll, "

Linköping den 26 juni 1952.

Joan Stein.

Lantbruksingeniör.

Förteckning

över nedanstående dag av sända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Eldslösa dikningsföretag år 1953" i Mjölby stad onsdagen den 4 mars 1953 kl. 8,30 fm. hos Harald Petersson i Västra Eldslösa.

Kallelse till godemannen Gunnar Lidestam,	Östgötagatan 4,	<u>Mjölby.</u>
" " " Gustaf Kolsbo,	Kolstad,	"
Meddelande till Harald Petersson,	Västra Eldslösa,	"
" " Karl Nilsson,	Östra "	"
" " Ingvar Windolf,	Eldslösa Rusthåll,	"

Linköping den 10 februari 1953.

Leas Selin

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
							<u>Bil.A.</u>
<u>Mjölby stad.</u>							
<u>Västra Eldslösa (stads- äga 1120)litt A</u>							
<u>Harald Petersson.</u>							
<u>A.Alstringsbåtnad.</u>							
Äng	torvjord	1	0,25	300	1000	700	175
"	"	2	0,87	650	"	350	305
"	"	3	0,25	900	"	100	25
Åker	mylla/lera	4	0,15	1600	2000	400	60
"	"	5	0,30	1100	"	900	270
"	"	6	0,12	600	"	1400	168
"	"	7	0,84	700	"	1300	1092
"	"	8	0,06	1200	"	800	48
Äng	"	9	0,08	700	1000	300	24
Åker	"	15	0,35	600	2000	1400	490
"	"	16	0,24	1100	"	900	216
"	"	17	0,13	1600	"	400	52
"	"	18	0,06	500	"	1500	90
"	"	19	0,05	700	"	1300	65
"	"	20	0,03	1100	"	900	27
<u>A-summa</u>		2,33	1,45				3107
<u>B.Brukningsbåtnad.</u>							
<u>Sträckan</u> 3+72-5+58		= 186 m.	å 1:-				186
" 5+58-7+92		= 234 m.	å 5:-				1170
" 7+92-C		= 151 m.	å 1:-				151
<u>B-summa</u>							1507
<u>Totalsumma</u>							4614

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Eldslösa (stads- äga 1124) litt B</u> <u>Karl Nilsson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	torvjord	33	0,21	700	2000	1300	273
"	"	34	0,08	1800	"	200	16
"	"	35	0,37	600	"	1400	518
"	"	36	0,16	1000	"	1000	160
<u>A-summa</u>		0,82					967
<u>B. Brukningsbåtnad.</u> Sträckan 1+92-2+70 och 3+5-3+72 = 145 m. å 2:50 B-summa Totalsumma							
							363
							363
							1330
<u>Östra Eldslösa (stads- äga 1129) litt C</u> <u>Karl Nilsson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	24	0,13	1800	2000	200	26
"	torvjord	25	0,71	700	"	1300	923
"	"	26	1,14	600	"	1400	1596
"	"	27	0,71	400	"	1600	1136
"	"	30	0,03	"	"	"	48
<u>A-summa</u>		2,72					3729
<u>B. Brukningsbåtnad.</u> Sträckan 3+85-5+43 = 158 m. å 1:- " 10+13-D = 162 m. å 5:- B-summa Totalsumma							
							158
							810
							968
							4697

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Eldslösa (stads- äga 1128) litt D</u> <u>Karl Nilsson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	torvjord	28	0,03	600	2000	1400	42
"	"	29	0,10	400	"	1600	160
"	"	31	0,05	"	"	"	80
"	"	32	0,09	"	"	"	144
A-summa			0,27				426
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 2+70-3+5 =		35 m.	å 1:-				35
" 3+5-3+72 och 1+92-2+70 =		145 m.	å 2:50				363
" 3+72-3+85 =		13 m.	å 1:-				13
" B-10+13 =		13 m.	å 5:-				65
B-summa							476
Totalsumma							902
<u>Eldslösa Rusthåll (stads- äga 1299) litt E</u> <u>Ingvar Windolf.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	21	0,10	1800	2000	200	20
"	torvjord	22	0,42	1100	"	900	378
"	"	23	0,10	600	"	1400	140
A-summa			0,62				538
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan 5+43-5+58 =		15 m.	å 1:-				15
B-summa							15
Totalsumma							553

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Eldslösa (stads- äga 1310) litt F</u> <u>Karl Nilsson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mylla/lera	10	0,10		1600	2000	400	40
" "	11	0,11		800	"	1200	132
" "	12	0,06		1800	"	200	12
" "	13	0,50		1200	"	800	400
" "	14	0,54		600	"	1400	756
<u>A-summa</u>		<u>1,31</u>					<u>1340.</u>
<u>B. Brukningsbåtnad.</u> Sträckan 7+92-C = 151 m. å 1:-							
<u>B-summa</u>							<u>151</u>
<u>Totalsumma</u>							<u>1491</u>
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
<u>Mjölby stad.</u> Västra Eldslösa(stads- äga 1120)litt A Harald Petérsson.	37	2,33	1,45	3107	1507	4614	
Östra Eldslösa(stads- äga 1124)litt B Karl Nilsson.	47	0,82		967	363	1330	
Transport		3,15	1,45	4074	1870	5944	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		3,15	1,45	4074		1870	5944
Östra Eldslösa(stads- äga 1129)litt C Karl Nilsson.		2,72		3729		968	4697
Östra Eldslösa(stads- äga 1128)litt D Karl Nilsson.		0,27		426		476	902
Eldslösa Ruethåll(stads- äga 1299)litt E Ingvar Windolf.	28	0,62		538		15	553
Östra Eldslösa(stadsäga 1310) litt F Karl Nilsson.		1,31		1340		151	1491
<u>S u m m a</u>		8,07	1,45	10107		3480	13587
Västra Eldslösa den 4 mars 1953. <i>Per Stein</i> Lantbruksingeniör. Såsom gode män: <i>Gunnar Edstam</i> <i>Gunnar Edstam</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>				
A-1+92	192	Grävning, läggning, höljning f. rörledning A-0+50	m 50	5:-	250	
		0+50-1+2	" 52	11:25	585	
		1+2-1+76	" 74	11:-	814	
		1+76-1+92	" 16	10:60	170	
		15" betongrör m. frakt	" 192	8:50	1632	
A-0+40		Trärust	" 40	1:50	60	
A		Trumöga, stensättning			100	
1+92		Brunn 90 cm.	st 1		150	3761
1+92-B	48	Grävning m.m.	m 48	5:-	240	
		15" betongrör	" 48	8:50	408	
B		Brunn 90 cm.	st 1		150	798
B-3+72	132	Grävning m.m.	m 132	4:75	627	
		15" betongrör	" 132	8:50	1122	
3+10-3+40		Trärust	" 30	1:50	45	
3+72		Brunn 90 cm.	st 1		150	1944
3+72-5+58	186	Grävning m.m.	m 186	3:50	651	
		12" betongrör	" 186	5:50	1023	
3+72-5+32		Trärust	" 160	1:50	240	
5+58		Brunn 70 cm.	st 1		120	2034
5+58-7+47	189	Grävning m.m.	m 189	3:70	699	
		10" betongrör	" 189	4:25	803	
7+47		Brunn 60 cm.	st 1		100	1602
7+47-7+92	45	Grävning m.m.	m 45	3:50	158	
		10" betongrör	" 45	4:25	191	
7+92		Brunn 60 cm.	st 1		100	449
7+92-C	151	Grävning m.m.	m 151	2:50	378	
	943	Transport			378	10588

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
C	943	Transport			378	10588
		8" betongrör m	151	3:50	529	
		Brunn 60 cm. m.galler 0,3 x x 0,3 st	1		120	1027
						11615
		För oförutsett m.m.tillägges				785
	943	<u>S u m m a</u>				12400
B-D		<u>Bidiket, sträckan B-D.</u>				
	175	Grävning m.m. m	175	2:-	350	
		5" tegelrör st	600	575 1000	345	
		Trärust m	100	0:50	50	
		Brunn 60 cm. st	1		100	845
10+40-11+40		För oförutsett m.m.tillägges				55
D	175	<u>S u m m a</u>				900
A-B-C		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	943	Huvudavlopp				12400
	175	Bidike				900
	1118	<u>S u m m a</u>				13300
B-D		<u>Fördelning av material-och arbetskostnader:</u>				
		<u>materialkostnader:</u>				
		15" betongrör m	372	8:50	3162	
		12" " "	186	5:50	1023	
		10" " "	234	4:25	994	
		8" " "	151	3:50	529	
		5" tegelrör st	600	575 1000	345	
		Transport			6053	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			6053	
		Brunnar 90 cm. m.lock st	3	90:-	270	
		Brunnar 70 cm. m.lock "	1		80	
		Brunnar 60 cm. m.lock "	4	70:-	280	
		Trumöga "	1		50	6733
		Övrig material				610
						7343
		<u>arbetskostnader:</u>				
		Grävning, läggning, höljning för rörledning			4922	
		D:o för brunnar, trumöga			195	5117
		För oförutsett m.m. tillägges				840
		<u>S u m m a</u>				13300
		Västra Eldslösa den 4 mars 1953.				
		<i>Leif Heilm</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Bil.C.SYNEMÄNNENS UTLÅTANDE

angående

Eldslösa dikningsföretag år 1953, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Västra och Östra Eldslösa samt Eldslösa Rusthåll i Mjölby stad av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1953.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökan till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 2,5 km. söder om Mjölby stad genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet, sträckan A - B - C på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	943 m.
2. Bidiket, sträckan B - D,	" " " "	175 "
Summa		1,118 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes angivet med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bot-

tenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 46 ha.

Dikena skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max sek1.	I	Rördimension.
<u>Huvudavloppet, sträckan A - B - C.</u>				
A - 1+92	46	46	0,7:1000	15" betongrör.
1+92 - B	45	45	"	15" "
B - 3+72	38	38	"	15" "
3+72 - 5+58	33	33	2:1000	12" "
5+58 - 7+47	25	25	"	10" "
7+47 - 7+92	24	24	"	10" "
7+92 - 9	19	19	4,5:1000	8" "
9 - C	"	"	11,5:1000	8" "
<u>Bidilet, sträckan B - D.</u>				
B - D.	2	2	1:1000	5" tegelrör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumböga vid punkt A, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 1+92, B och 3+72, brunn av 70 cm betongrör vid punkt 5+58 samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 7+47, 7+92, C och D, varav brunnen vid punkt C skall vara försedd med en av järngaller avstängd öppning 0,20 x 0,20 m. på uppströmssidan för ytvattnets inkrinande.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektioneritningar.

Båtnadsuppsättning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synodismen verkställt uppsättning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brunningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs dikena.

Trummor.

Inga broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på dikena korsande trummor efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till 13,300:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	10,107:- kr.
Brunningsbåtnad	3,480:- "
Summa	13,587:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Fastigheter och ägare.

Mjölby stad.

Västra Eldslösa,	Stadsäga 1,120,	Litt.A.	Harald Petersson, <u>sökande</u>
Östra "	"	1124, " B.	Karl Nilsson, <u>sökande</u>
"	"	1129 " C.	Karl Nilsson, <u>sökande</u>
"	"	1128 " D.	Karl Nilsson, <u>sökande</u>
Eldslösa Rusthåll,	"	1299 " E.	Ingvar Windolf, ej sökande
Östra Eldslösa,	"	1310 " F.	Karl Nilsson, <u>sökande</u>

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Eldslösa dikningsföretag år 1953.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Uppslättad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
4,614:-	33,96	4,516:68
1,330:-	9,79	1,302:07
4,697:-	34,57	4,597:81
902:-	6,64	883:12
553:-	4,07	541:31
1,491:-	10,97	1,459:01
13,587:-	100,00	13,300:-

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1963.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

- att betongrören skola vara utförda enligt gällande normalbestämmelser,
- att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur diken uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeplanterna,
- att rören ej få täckas med jord, förrän avsugning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvatt-
nets inrinnande,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med betongrör och
att i brunnarna in- och utgående rör fastcemonteras i brunnsrören.

Fäspunkter, till ledning vid arbeternas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i sten 22 m. söder om punkt 1+2 av dikessträckan A - B, belägen på höjden + 8,22 m.
2. Kors i sten 54 m. sydväst om punkt 4+40 av dikessträckan B - C, belägen på höjden + 7,31 m.
3. Kors i sten 25 m. sydost om punkt C, belägen på höjden + 8,73 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 20 kronor 38 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Kinsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Västra Eldslösa den 4 mars 1953.

Leas Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gunnar Lidestam *Lundkvist*

Eldslösa diloningsföretag år 1953

Mjölby stad

Östergötland

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lantbrukaren Harald Petersson, Västra Eldslösa pr Mjölby

16 april 1953

5.550:-

1 november 1956

1:e assistenten B. Wallgren

23 oktober 1953

företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 3 november 1953

Lantbruksingenjör.

