

4448 - 2



E 2*1395

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Valla dikningsföretag år 1953.

Alvastra kommun.
(Svanshals socken)

Östergötlands län.

Synehandlingar.


BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
L. Köjring
16/4 1953

Valla dikningsföretag år 1953,
avseende utförande av avloppsdike för
torrläggning av mark inom Valla i Al-
vastra kommun (Svanshals socken) av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Hjo

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av
mark inom Valla i Alvastra kommun
(Svanshals och Rök socknar, av Östergöt-
lands län.

År 1952, den 10 oktober, kl. 9,30 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos Sven Gideskog i Valla för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen,
och hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade
förteckning, bil.2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Werbert Bäck i Hejla Pilgård och Arvid Andersson
i Kålstad.

Sökande till förrättningen:

Sven Gideskog, 1 mtl. Valla ¹ och 1/4 mtl. Valla ²

Övriga sakägare:

Helmer ¹
~~Gustaf~~ Axelsson, 1 mtl. Valla Kronogård 4

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Väfunno sig för Vägförvaltningen i Östergötlands län
ingenjören Lennart Englander enligt fullmakt, bil.3 och
ingenjören A.Sundberg.

2.

§ 4.

Företaget ligger 3 km. söder om Svanshals kyrka, omedelbart söder om allmänna vägen Linköping - Odeshög. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisa des.

§ 5.

Sökanden påyrkade torrläggning av sin i företaget ingående mark genom utförande som täckt ledning av dikessträckan 1+70 - 9+30 från ägotrumma på Valla Säteri genom allmänna vägen till rågången mot Valla Krongård.

§ 6.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen 2+7 - sträckan -2+18. Trumman har på 1930-talet förlängts på norra sidan av vägen omkring 2 meter. Åldern på den övriga ursprungliga delen av trumman kunde ej uppgivas.

Då dikessträckan 2+18 - 5+34 följer södra vägdiket ansågs, att Vägförvaltningen borde deltaga i företagets kostnader i mån av den genom vägdikets igenläggning uppkommande båtnaden för vägen.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Valla den 10 oktober 1952.

Leif Hedin

Lantbmsingeniör.

Såsom gode män:

Niklas Hedin David Pedersén

År 1953, den 4 mars, kl. 11,30 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Sven Gideskog i Valla för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 - 7, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Svanshals och Röks kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 8

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Arvid Andersson i Kolstad och Herbert Bäck i Hejla Pilgård.

Intressenter:

Sven Gideskog, Valla.

Helmer Axelsson, " Krongård.

Wulf Widegren, " Säteri.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Skrivelse från förrättningsmannen till vägförvaltningen angående företagets beröring med allmän väg med vägförvaltningens på skrivelsen införda yttrande bilades protokollet som bil. 4

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Sven Gideskog, Valla, Svanshals, Tel. Svanshals 103, med Helmer Axelsson, Valla Krongård, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 8824	334:-	kr.
Till förrättningsmannen för annons om sammanträde	11:52	"
Till godemannen Herbert Bäck, Hejla Pilgård	32:68	kr.
" " Ervid Andersson, Kolstad	<u>30:80</u>	" 63:48 "
Hantlangningskostnad till Sven Gideskog, Valla	<u>45:-</u>	"
	<u>Summa</u>	<u>454:- kr.</u>

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.


Valla den 4 mars 1953.

Joas Selin

Lantbruksingeniär.

Såsom gode män:

Herbert Bäck *Per-Olof Fredriksson*



1/52 Bil. 1 5.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Svaushals och Rök
Skärsten sk. socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser torrläggning av mark. Sessanförrättning
Keen frist anges vid bevarande undersökning
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Svaushals
Meddelanden om förrättningen ställas till Santbrukare Svan Gidestrog
Valla, Svaushals. Tel Svaushals 103
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Valla den 11 dec. 1951

Sökandes namn:

Sven Gidestrog

Fastighet:

för fastigheten Valla 1' och 2'

» »

» »

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar
Helin, Linköping, som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågevarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 11 februari 1952.

Carl Hamilton

Carl Hamilton

Bernt Gustafsson
Bernt Gustafsson

Utan avgift.
Lantbruksstyrelsen 3029, febr. 49., 10.000.

Vänd!

6.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Wulf E. Wiedegren	ägare av fastigheten	Valla 1' i Rök S.m
Gustaf Axelsson	» » »	Valla 4' i Svanskob:n
Vägförvaldingen	» » »	Vägdiken


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniör Ivar Helin, Linköping

Linköping den 25/1 19 52

På Lantbruksnämndens vägnar:


(A. Norrgård)


(Gideon Johansson)

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Valla i Alvastra kommun (Svanshals och Rök socknar) hos Sven Gideskog i Valla fredagen den 10 oktober 1952 kl. 9,30 fm.

Kallelse till nämndemannen Herbert Bäck,	Hejla Pilgård,	<u>Rök.</u>
" " "	Alvar Jonsson, Lilla Kullen,	<u>Svanshals.</u>
Meddelande till Gustaf Axelsson,	Valla Krongård,	"
" " Sven Gideskog,	"	"
" " Wulf Widegren,	" Säteri,	"
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 1 oktober 1952.

Ivar Stein.

Lantbruksingeniör.

FULLMAKT

för ingenjören Lennart Englander att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Valla n:r 1, 2 och 4 i Alvastra kommun (Svanshals socken), varvid även beröres Valla säteri n:r 2 i Alvastra kommun (Röks socken) och allmänna vägen n:r 1 Linköping-Ödeshög, den 10 oktober 1952 utföra och bevalka Kungl. Maj:ts och Kronans talan i vad berör ovan angivna allmänna väg.

Linköping den 6 oktober 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN


Einar G. Almquist


Wilhelm Norberg
Väggkamrerare

Bil. 4.

Till Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid synföretning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Valla i Alvastra kommun (Rök och Svanshals socknar) har befunnits, att av företaget beröras en trumma för riksvägen nr 1 Linköping-Ödeshög samt ett vägdikeytmed samma väg. Trumman är belägen 400 m norr om Valla herrgård och sträcker sig vägdiket 316 m österut utmed södra vägsanten från nämnda trumma.

När trumman anlagts, kan ej anges, men förlängdes densamma på 1930-talet, och ämnar Vägförvaltningen att förlänga den ytterligare åt nordsidan. Ur torrläggningssynpunkt ligger trumman tillräckligt djupt och har tillräcklig genomloppsarea (0,60x0,60 m). Den nya förlängningen kan lämpligen utföras med betongrör av minst 60 cm inre diameter, och bör den förlängas omkring 7 m till punkt 2 enligt förslagsritning. Kostnaden härför bör helt bestridas av Vägförvaltningen.

Vägdiket, sträckan B+C enligt förslagsritning, föreslås bli igenlagt med 12" lantbruksrör och samtidigt fördjupas c:a 50-60 cm. Enligt § 6 i förrättningsprotokollet ansågs Vägförvaltningen bära deltaga i kostnaden för företagets utförande i proportion till den genom vägdikets igenläggning uppkomna båtnaden för vägen. Med anledning av ovanstående föreslår jag, att Vägförvaltningen, om företaget kommer till stånd, förbinder sig, att bidra till kostnaderna med 2000:- kronor enligt nedanstående beräkningar. Vägförvaltningens båtnad genom att slippa utflyttning av öppet vägdike, förlängning av vägtrumma (söderut) och onläggning av sidovägstrumma har uppskattats till 2800:- kronor, under det att jordförbättringen uppskattats till 8985:-, eller tillsammans 11785:- kronor. Kostnaden för företagets utförande har beräknats till 17800:- samt förrättnings- och administrationskostnader till 600:-, eller tillsammans 8400:- kr. Vägförvaltningens bidrag skulle alltså utgöra $\frac{2800 \times 3400}{11785} = 1995,76$, vilken summa avrundas till 2000:- kr.

Vid arbetenas utförande skola gällande normalbestämmelser lända till efterrättelse.

Vid sammanträde i ärendet den 10 okt. 1952 representerades Vägförvaltningen av ingenjörerna Lennart Englander och A Sundberg.

Jag anhåller om yttrande enligt vattenlagen 10:52, huruvida ovanstående förslag godkännes, eller huru arbetena eljest lämpligen skola utföras samt om besked i bidragsfrågan.

-köping den 14 januari 1953.

Ivar Helin
(Ivar Helin)

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande:

Från vägförvaltningens sida finnes intet att erinra mot det upprättade förslaget och är vägförvaltningen villig att bidra till kostnaderna för företagets utförande med 2.000:- kronor, under förutsättning att företaget å den del det berör vägförvaltningen utföres före den 1 juli 1954. Innan likvid utbetalas skall vägdiket vara avsynat och godkänt av länets lantbruksingenjör eller av denne därtill utsedd.

Linköping den 19 januari 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Einar G. Almquist
Einar G. Almquist.

Gösta Rosén
Gösta Rosén.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 11 februari 1953.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen hållas onsdagen den 4 mars 1953 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 11,30 fm. hos Sven Gideskog i Valla. Av företaget beröres Valla n:o 1, 2 och 4 i Alvastra kommun (Svanshals socken), Valla Säteri i Rök socken samt allmänna vägen Linköping—Ödeshög.

Kl. 3 em. på Carlströms hotell i Ödeshög. Av företaget beröres Sjöstorp n:o 1, Råby n:o 1—4 och Lyckan n:o 1 i Ödeshögs kommun (socken) samt allmänna vägen Vadstena—Ödeshög.

Kl. 5 em. på Carlströms hotell i Ödeshög. Av företaget beröres Öninge n:o 2, 4, 5, 7 och 8 i Ödeshögs kommun (socken) samt Lilla Lund n:o 1 i Alvastra kommun (Västra Tollstad socken).

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 10 februari 1953.

Ivar Helin
Lantbruksingenjör

Bil. 6.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Valla n:o 1, 2 och 4 i Alvastra kommun (Svanshals socken) hålles hos Sven Gideskog i Valla onsdagen den 4 mars 1953 kl. 11,30 fm.

Av företaget beröres även Valla Säteri i Rök socken.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 10 februari 1953.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Änkedet i Valla 1953
SVANSHALS
den 15/2 1953
Stämp J. Eliason
Kyrkoherde o. Pastor i Valla församling

Bil. 7Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Valla n:o 1, 2 och 4 i Alvastra kommun (Svanshals socken) hålles hos Sven Gideskog i Valla onsdagen den 4 mars 1953 kl. 11.30 fm.

Av företaget beröres även Valla Säteri i Rök socken.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 10 februari 1953.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Röks församling

den 15 februari 1953

Alf Skerf

Ryktshörda

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Valla dikningsföretag år 1953" i Alvastra kommun (Svanshals socken) hos Sven Gideskog i Valla onsdagen den 4 mars 1953 kl. 11,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Svanshals,	<u>Svanshals.</u>
" " " " Rök,	<u>Rök.</u>
Kallelse till godemännen Herbert Bäck, Hejla Pilgård,	"
" " " " Arvid Andersson, Kålstad,	<u>Hedaslätt.</u>
Meddelande till Helmer Axelsson, Valla Krongård,	<u>Svanshals.</u>
" " Sven Gideskog,	"
" " Wulf Widegren,	" Säteri,
" " Vägförvaltningen,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 10 februari 1953.

Jens Klein.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil. A.</u>							
<u>Alvastra kommun.</u> (Svanshals socken.) <u>Valla 2¹, 1/4 mtl.</u> <u>Valla 1¹, 1 mtl. litt A</u> <u>Sven Gideskog.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,72	2700	3000	300	216
"	"	2	0,97	2100	"	900	873
"	"	3	1,28	1800	"	1200	1536
"	"	4	1,56	1600	"	1400	2184
"	"	5	1,62	2100	"	900	1458
"	"	6	0,38	2700	"	300	114
"	"	7	0,68	"	"	"	204
"	"	8	0,24	1800	"	1200	288
<u>A-summa</u>			7,45				6873
<u>B. Brukningsbåtnad.</u> <u>Sträckan 9+30-5+34 = 396 m. å 5:-</u> <u>B-summa</u> <u>Totalsumma</u>							
<u>Valla Krongård 4¹,</u> <u>1 mtl. litt B</u> <u>Herta, Helmer, Holger och</u> <u>Halvor Axelsson.</u>							
Åker	mylla/lera	9	0,12	2100	3000	900	108
"	"	10	0,08	2700	"	300	24
<u>S u m m a</u>			0,20				132

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B-C-D.</u>				
A-2	150	Rensning m	150	0:60		90
2-2+18	18	Befintlig stentrumma för- länges med betongrör av Väg- förvaltningen				
E-3+70	152	Grävning, läggning, höljning för rörledning m	152	3:50	532	
		12" lantbruksrör "	152	6:-	912	
B		90 cm. brunn m.koppling av 18" rör till trumma st	1		160	1604
3+70-3+78	8	Rivning av trumma			50	
		15(16")vägrör m	8	12:-	96	
		Läggning, återfyllning "	8	5:-	40	
3+70,3+78		70 cm. brunnar st	2	125:-	250	436
3+78-C	156	Grävning m.m. m	156	3:50	546	
		12" betongrör "	156	6:-	936	
C		70 cm. brunn st	1		125	1607
C-6+34	100	Grävning m.m. m	100	2:50	250	
		10" lantbruksrör "	100	4:50	450	
6+34		60 cm. brunn st	1		110	810
6+34-7+75	141	Grävning m.m. m	120	2:25	270	
		Sprängning m.m. "	21	30:-	630	
		9" lantbruksrör "	141	4:-	564	
7+75		60 cm. brunn st	1		110	1574
7+75-D	155	Grävning m.m. m	155	1:75	271	
		8" lantbruksrör "	155	3:50	543	
8+42,D		60 cm. brunnar st	2	110:-	220	1034
	880	Transport				7155

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	880	Transport				7155
		För oförutsett m.m. tillägges				645
	880	S u m m a				7800
		Avgår bidrag från Vägförvaltningen enl. utlåtande				2000
		S u m m a				5800
<u>Fördelning av material-och arbetskostnader.</u>						
<u>materialkostnader:</u>						
		15" vägrör	m	8 12:-	96	
		12" lantbruksrör	"	308 6:-	1848	
		10" "	"	100 4:50	450	
		9" "	"	141 4:-	564	
		8" "	"	155 3:50	543	
		Brunnar m. lock till 8 st. brunnar			525	
		Övrig material			125	4151
<u>arbetskostnad:</u>						
		Rensning av öppet dike			90	
		Grävning, läggning, höljning för rörledning			1959	
		Sprängning m.m.			630	
		Grävning och sättning av 8 st. brunnar			325	3004
		För oförutsett m.m. tillägges				645
		S u m m a				7800
Valla den 4 mars 1953.						
<i>Jens Hedin</i>						
Lantbruksingeniör.						

Bil.C.SYNEMÄNNENS UTLÅTANDE

angående

Valla dikningsföretag år 1953, avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Valla i Alvastra kommun (Svanshals socken) av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1953.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yttrande till protokollet § 5, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 3 km. söder om Svanshals kyrka, omedelbart söder om allmänna vägen Linköping - Ödeshög, genom utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B - C - D betecknade avloppsdiket, med en längd av 380 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Iaga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningen, jämförd med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningen framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 40 ha

Dikessträckan A - 2 skall utföras som öppet dike med rensning enligt anteckningar på profilritningen.

På sträckan 2 - B skall utföras landsvägstrumma.

Sträckan B - C - D skall utföras som täckt ledning enligt nedanstående tabell.

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max sekl.	I	Rördimension.
B - 3+70	23	23	1:1000	12" betongrör.
3+70 - 3+78	25	25	"	15" vägrör.
3+78 - C	21	21	"	12" betongrör.
C - 6+34	20	20	2:1000	10" "
6+34 - 7+75	18	18	3:1000	9" "
7+75 - 8+42	10	10	5:1000	8" "
8+42 - D	9	9	4:1000	8" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras brunnar av 90 cm betongrör vid punkt B, brunnar av 70 cm betongrör vid punkterna 3+70, 3+78 och C samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 6+34, 7+75, 8+42 och D.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppsättning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppsättning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brunningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs diket.

Trummar.

Av företaget beröres en trumma för riksvägen n:o 1 Linköping - Ödeshög på sträckan 2+7 - B av diket samt vägdiket, sträckan B - C. Trumman är utförd av sten med genomgångsöppning 0,60 x 0,60 m. och med bottenläge + 3,40 m. Såväl bottenläge som genomgångsöppning äro tillräckliga för ovanförliggande marks torrläggning. Trumman kommer att genom Vägförvaltningens försorg förlängas norrut omkring 7 m, och skall detta ske genom nedläggning av 60 cm betongrör. Vid trummans nuvarande södra ände utföres en brunn av 90 cm betongrör, från vilken vattnet avledes genom ett i trumman instycket 15" betongrör.

Vägdiket, sträckan B - C skall igenläggas med 12" betongrör.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap. 10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil. 4 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län. I på skrivelsen infört yttrande har Vägförvaltningen förklarat, att från dess sida intet finnes att erinra mot det upprättade förslaget, vilket därför fastställles av synemännen.

Inga andra trummar skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på diket korsande trummar efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader, o. dyl., beräknats till 7,800:- kr.

Avgår bidrag från Vägförvaltningen 2,000:- "

Återstående kostnad 5,800:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, har enligt värderingslängden, bil. A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	7,005:- kr.
Brukningbåtnad	<u>1,980:- "</u>
Summa	<u>8,985:- kr.</u>

Kostnadernas fördelning.

Blivande förändringar av landsvägstrumman skola bekostas av Vägförvaltningen.

Brunnen vid punkt B skall bekostas av däckningsföretaget.

Enligt protokollet § 6 bör Vägförvaltningen deltaga i företagets kostnader i mån av den genom vägdikets igenläggning uppkommande båtnaden för vägen. Vägförvaltningens båtnad genom att slippa utflyttning av öppet vägdike, förlängning av vägtrumman söderut och omläggning av sidovägstrumma på sträckan 3+70 - 3+78 har uppskattats till 2,800 kr., under det att torrläggningbåtnaden för Valla 1, 2, 4 uppskattats till 8,985 kr. Sammanlagda båtnaden blir sålunda 11,785 kr.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till 7,800 kr. för arbete och material samt 600 kr. för förrätnings- och administrationskostnader, eller tillsammans 8,400 kr.

Vägförvaltningens bidrag till företaget skulle alltså utgöra

$$\frac{2,800 \times 8,400}{11,785} = 1,995:76 \text{ kr. eller i runt tal } 2,000 \text{ kr.}$$

Synemännen bestämm, att nämnda summa 2,000 kr. skall utbetalas av Vägförvaltningen till företaget, så snart vägdiket, sträckan B - C avsynats och godkänts av länets lantbruksingeniör eller av denne därtill utsedd. Vägförvaltningens bidrag till företaget skall utgivas endast under förutsättning, att dikessträckan B - C utförts före den 1 juli 1954.

Företagets övriga kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget

ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtuden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Alvastra kommun (Svanshals socken)

Valla	¹ 1,	1 mtl.	} litt.A.	Sven Gideskog, <u>sökande</u>
"	¹ 2,	1/4 "	}	
Valla Krongård	¹ 4,	1 "	" B.	Herta, Helmer, Holger och Halvar Axelsson, ej sökande

 Summa

Framtida underhåll.

Landsvägstrumman och dikesträckan B - 3+78 skola för framtiden underhållas av Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Övriga dikesträckor skola underhållas efter samma grunder, som finnas angivna i ovanstående kostnadsfördelningslängd.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Valla dikebygnadsföretag år 1953.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Företagets arbeten skola utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1963.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att Betongrören skola vara utförda i enlighet med gällande normalbestämmelser,

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
8,853:-	98,53	5,714:74
132:-	1,47	85:26
8,985:-	100,00	5,800:-

att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola
täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dike-
lanterna,
att rören ej få täckas med jord, förrän avvyning av rörledningen verkställts,
att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m.
under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrin-
nande och
att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkt, till ledning vid arbetets utförande, har utsatts i form av
ett kors i berghäll 100 m. sydsydost om punkt 4, och ligger densamma på höj-
den + 6,98 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95
skall ej utgivas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras
1 1
på fastigheten Valla 1, 2.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres
genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-
domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Valla den 4 mars 1953.

Jonas Hellin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Herbert Rön

Per-Olof Juelstam

Valla dikningsföretag år 1953

Alvastre / Svenshals socken /

Östergötland

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lantbrukaren Sven Gideskog, Valla pr Svenshals

16 april 1953

2.500:-

1 november 1956

L:e assistenten B. Wallgren

5 november 1953

företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 14 november 1953

Lantbruksingenjör.

0,07
0,14
0,12
0,36

