

37.

E 1*0140

1985/12 V

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 december 1911 i och för
torrläggning af vattensjuka marker, tillhö-
rande hemmansu Skaukerstad, Mörby
och Orlanda i Skeda socken, Östergötlands

län, enligt en af Landtbruksingenjören C. A. Sylvan
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
 ett låneunderstöd af Swätsensföretio (2.050.-) —
 kronor, att utgå af 1911 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
 byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
 bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt
 bilagda protokoll af den 30 November 1910 och den 5 december 1910
 valda till Direktion,
 i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
 Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ^{jag} vi å vederbörande intressenters i
 arbetsföretaget vägnar åtaga ^{er mig} och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ^{jag} vi äro skyldiga att underkasta oss ^{mig} alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
 och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juni 1912
 och fullbordade senast den september 1913 samt odlingen vara utförd inom den
 _____, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
 arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
 väckas; skolande ^{jag} vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
 hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
 samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings^{och} afdiknings- ~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och ~~skola~~ ^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Steda den 22 April 1912
Rönneby
Mörby

Att Landtbrukaren Robert Carlsson i Mörby
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

N. J. Nilsson

Adress:

Carl Liljebräcke
Malmstads

Adress:

Med stöd af Kungl. brefvet den 15 December
1911 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 10 September 1912.

P. L. L. L.

W. W. W. W.

afskrift

19857/12

E

1-6140

Fickor den af Kungl. Maj:t den 15 decem-
ber 1911 gäldigt fastställda arbetesplanen.

Stockholm den 21 mars 1912.

Fridolf Wejvblad.

barf. musulanter.

Tidimens

Ex officio

A. Sylwan


Beaktande

angående förslag till tilläggning af
vattenbruk och tillhörande hermanen

Skankersåsa, Mörby m.fl.

Östergötlands län.

Översigtskarta.



Skala 1:100000.

Beträffande angående
förslag till förläggning
af vattenrika marker, af-
gifvet i och för odlingsläns
erhållande år 1911.

Förslaget namn.

Förslaget ifråga after förläggning af
vattenrika marker, tillhörande hee-
manen Skaukestad Marby och Arlanda
i Reda socken af Hälsinglands härad
och Östergötlands län.

Läge

Förslagsområdet är beläget
1-2 kilometer sydöst om Reda soc-
kens kyrka och är detsamma å vid-
stående öfversigtskarta utmärkt med
gul färg.

Förordnande

Sedan Kungens Befallnings-
hafvande i länet förordnat under-
tecknad på derom gjord ansökan att
i vederbörlig ordning hålla syn för uppf-
tagande af aflöpsdike från ifrågava-
rande vattenrika område, företogs un-
der sistlidet års höst nödiga förunder-
sökningar, hvarefter synföreläggningen
handlades samt afslutades den 5
sistlidne December. De handlingar
(Bilaga I) med karta (Bilaga II),
som under den nämnda laga kraft-
vunna synföreläggningens gång uppf-
rättats ligga till grund för följande
utredning.

Sakande till
länet.

Vid sammankommet den 5 Decem-
ber 1910 hafva flesta af delegaterna bestäm-

fat äre hos Kungl. Maj:t göra underdän-
 nig anhållan om bidrag ur statens od-
 lingslänsfond till företags utflorande,
 och sedan egaren af $\frac{5}{32}$ mantal Or-
 lunda, Nils Joh. Karlsson förklarar, att
 han för sin del önskar deltaga i
 förnämnda odlingslän, så äro samt-
 liga delegare i företaget att betrakta
 såsom förkände.

Afdikningsom- Afdikningsområdet utgöres så gott
rådets allmänna som uteslutande af redan odlad mark;
na beskaffenhet. endast en obetydlig del ängsmark in-
 går i företaget.

Streal.

Enligt synhandlingarna är följande
 beskrifning och håfdeförteck-
 ning utgöres hela förslagsområ-
 det af:

åker	12.88 h:ar
äng	0.40 "

eller tillsammans 13.28 h:ar

Jordbruks och
värktighet

Större delen består inom hela områ-
 det af berusylla på terra, under det att
 ängsmarken består af mylla på terra
 och är denna senare bevärd med ör-
 ra vanliga gräsarter.

Vattendrag.

För sin förläggning äro de vatten-
 sjuka markerna icke beroende af nå-
 got annat vattendrag än det aflaps-
 dike, hvarom här är fråga att uppta-
 ga. Detta dike har att afföra vattuset
 från ett nederbördsområde af i rundt
 tal 170 h:ar, och kan man för flodomså-
 den af denna storlek beräkna att hvarje

hektar vid floden lämnar 1 liter i sekunden, hvadan aflöpsdiktet ifråga vid flode har ett afflösa en vattenmängd af i rundt tal 0.17 kubm. i sekunden.

Vattenafledning

För markernas ifråga försläggning är sålunda nödigt att aflöpsdiktet A-B-C upptages, så att det erhåller en minsta bottenlutning af 1:1000, en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning af 1:15. Erhåller diket dessa dimensioner förnuftsvis att vid ett vattendjup af 0.5 meter afflösa den ofvannämnda flodvattenmängden.

Dikning

De nu befintliga afledningsdikena böra efter aflöpsdikets upptagande fördjupas och utvidgas, så att i medeltal de kunna att hålla ett djup af 1.2 meter, en bottenbredd af 0.3 meter och en dagbredd af 2.7 meter.

Odling och

fäddikning

Någon odling förekommer icke här, emellan egaren till ångmarken oss kan behålla denna till slätter; dermot för åkern fäddikas helst med rö och efter särskild uppgjord plan.

Jordförbättring

Värdet af den genom vattenafledningsarbetets utförande beräknade jordförbättringen framgår af följande tabell:

I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:	Areal		Värde	
	H.	ar	Pr.	ör
	1	2	3	4

	1	2	3	4
åker	12	88,-	5080	90
äng		40,-	188	-
Summa	13	28,-	5268	90
Genom de föreslagna arbets- teus utförande förändras sammanmanade till:				
åker (förbättrad genom förläggning)	12	88,-	8216	30
äng (" " ")		40,-	960	-
Summa	13	28,-	8476	30

Värdet af den genom företags utförande beräknade jordförbättringen uppgår alltså till 3207 kronor 40 öre

De olika länsofverenskomna jordareal och värdet af den å densamma beräknade jordförbättringen framgår af bifogade egobeskrifning.

Kostnad.

Eff här bifogade Kostnadsförslag framgår att Kostnaden för vattenafledningen i sin helhet uppgår till 2050 kronor.

Vinst

Jämföras sistnämnda Kostnadsbelopp med jordförbättringsvärdet så visar det sig att företags utförande innebär en vinst af 1157 kronor 40 öre

Deltagnings- skyldighet.

Den kvar och en jordegare åliggande skyldigheten att deltaga i kostnaden för vattenafledningsarbetets utförande är bestämd i synnerhetens laga kraftvinn

utlåtande, enligt hvilket de²ve-
kostnad² skall fördelas efter värdet²
af markens förbättring såsom när-
mare angives i värderingslängden,
der repartitionstal i procent angif-
va deltagningsskyldigheten.

Hinder för
utförandet

Som företaget icke berör någon
allmän väg, färled eller annan
allmän inrättning, så bör icke för
företagets utförande från det all-
männas sida förekomma något
så beskaffadt hinder, som oupför-
måks i Kungl. Regeringen den
31 December 1879.

Liknande före-
tag i närheten.

Bland liknande närbelägna
företag, till hvilkas utförande
Kungl. Maj:t under senare år be-
viljat bidrag ur statens odlingss-
länefond, må nämnas: förlägg-
ning af vattensjuka marker, till-
hörande Skedagården, Skeda-
prestgård och Klockareboställe
samt Johannisberg och Åkerstad
i Skeda socken af Hålsjöns hä-
rad.

Föreslagnings

På grund af hvad här blifvit an-
fördt tillåter jag mig vidtsamt
förelä om till detta företags ut-
förande må ur statens odlingsslä-
nefond beviljas ett bidrag af 2050
kroner, hvilket belopp motsvarar
den beräknade kostnaden för vat-
tenafledningsarbetets utförande.

61
Utförande.

Vad vattenafledningsarbetets utförande skall noggrant iakttagas hvad i Synemännens nunnslaga kraftvunnna uttåtande är bestämt härom och hänvisas i öfrigt till förslaget åtföljande gräfningslista

Arbetsplan.

Under förutsättning att förbandenas underdåniga anhållan om bidrag ur statens odlingslämnafond bifalles bör arbetet i sin helhet kunna utföras under lånet af två år, räknadt från och med det år under hvilket löfvet blifvit beviljadt och under detta år fördelas på följande sätt:

Under första året
upptages aflapsdiktet A-B-C å dikesträckan A-B för en beräknad kostnad af 1184.-
hvarjeante försättningskostnader utgå med 190.- 1374.-

Under andra året
upptages återstående dikesträckan B-C för en beräknad kostnad af 442.80
hvarjeante ersättningen för mark till aflapsdiktet och till jordrepslag enligt Synemännens
Överföres

² Överfördt ² 7.
Uthållande utgå med 23320 676.-
Summa kronor 2050.-

Länköping den 1 April 1911.
C. A. Sylvan
Statens landbruksingenior²

Isobeskrifning

Ugöbeskrifning
Beskrifning och värderingslängd öfver
vattenskadad mark, tillhörande nedan
stående länesökar den tillhöriga
hemman.

Jordegarens namn.	Hemmanets namn m. m.	Skat.	ar	Sk.	ar
L. P. Broidson	Skaukerstad 1/2 mtl	9	79,-	655	50
Rob. Karlson	Marley 1 "	2	26,5	624	15
A. F. Pettersson	St. kommunistubost. 3/4 "	3	61,5	885	65
Mathilda Nilson	Orlanda 15/16 "		64,-	141	60
Nils Joh. Karlson	St. 5/32 "	3	81,-	882	10
Karl Leonard Pettersson	St. 5/32 "		16,-	18	40
	Summa	13	28,-	3207	40

Linköping den 1 April 1911
 E. A. Sylvan
 Staters landtbruksgesam²

Grafiingslista

till förläggning af vattenstjuka marker
 till Skärkerstad, Mörby och Arlanda
 i Streda socknen af Hälsinglands härad
 och Östergötlands län, upprättad i
 och för odlingpläns erhållande år
 1911.

Slappsdiket	Längd af stämman - och höjden i meter	Afstånd från förgräns punkt i meter	Dikets			Stumärkingar
			öfver i meter	hällarbrädd i meter	slagbrädd i meter	
<u>A - B - C</u>	A	-	1.05	0.30	3.45	Har börjar detta diket
	I	100	1.50	0.30	4.80	
	II	100	1.50	0.30	4.80	
	III	100	1.35	0.30	4.95	Förpunkt vid III + 40 ligger
	IV	100	1.50	0.30	4.80	4.49 m. öfver jämförningsplanen
	V	100	1.30	0.30	4.20	
	B	20	1.50	0.30	4.80	
	VI	80	1.70	0.30	5.40	
	C	81	1.50	0.30	4.80	

Den ur slappsdiket upptagna jord-
 och stenmassan skall läggas minst
 en meter från diketräuten till högst
 en meters höjd öfver markytan och
 med brantare lutning mot diket
 än detsamma egen sida.

Desutom skall jord- och stenmas-
 san så uppläggas eller på lämpliga
 ställen så genomstickas, att ytvat-
 net från angränsande mark har

fril afslapp ned i diket.
Linnköping den 1 April 1911
E. A. Sylvan
Statens landtbruksingenjör²

Förstående herrskingens lillhus med
den, om tillvinn den af Kongl. Maj:ē
nådigst fastställda arkitektplaner,
intyggar

Ex officio

A. Sylvan

Bilaga I

1985/12

E 1.0140

Handlingar

angående syn för upplagande af aflöppsdikey
å egor till Skarvherstad, Mörbj och Orlanda
i Skeda socken af Hanehånds härad
och Östergötlands län.

1.
Protokoll hållet vid
sammanträde angående
syn för dikning år 1910.

Den 30 November 1910 inställde sig
understecknad, statens landbruksingenjör,
hos landbrukaren Robert Carlsson i
Mölby för att med stöd af Konung-
ens Befallningshafvandes förordnan-
de hålla syn för upptagande af af-
loppsdikey från vattensjuka marker
till Skankerstad, Mölby och Örlunda i
Skeda socken af Hanekinds härad och
Östergötlands län; och hade vederböran-
de säreigare genom särskilda kallelser
(Bilaga A) undersätkats om dagens sam-
manträde, vid hvilket följande perso-
ner voro närvarande:

Såsom säreigare: Lökanden: Robert Carl-
sson för 1 mantal Mölby;
äfriga delegare:

A. F. Pettersson såsom ar-
rendator af kommunister-
bostället $\frac{3}{4}$ mantal Möl-
by;

L. P. Arvidsson för $\frac{1}{2}$ man-
tal Skankerstad;

Karl Leonard Pettersson
för $\frac{1}{32}$ mantal Örlunda;

Nils Johan Karlsson för
 $\frac{1}{32}$ mantal Örlunda; och

Mathilda Nilsson för
 $\frac{1}{16}$ mantal Örlunda ge-

namn J. J. Andersson i
Arlanda enligt fullmakt.
(Bilaga B)

Såsom konsistorieombud: Domkyrkosys-
lomannen C. Nordsjö
enligt domkapitlets förord-
nande (Bilaga C).

Såsom godmän: landbrukarna E. An-
derson i Sundsholm
och O. Johansson i Man-
nebo.

§1.

Upplästes det för försättningsman-
nen utfärdade förordnandet, hvilket ha-
de följande lydelse: (Bilaga D.)

§2.

På försättningsmannens fråga, om
sakegarna hade någon jäfsanmärsk-
ning att framställa emot synemännen,
svarades nej, och förefanns i öfrigt
intet lagå hinder för denna försättnings
vidare handläggning.

§3.

Tramlades för sakegarna ett af
försättningsmannen efter föregående
undersökning uppsättadt konceptför-
slag till afloppsdikeyts ifråga uppta-
gande.

§4.

Bestöto sakegarna att tillsätta
en arbetsdirektion bestående af en ledamot
och två suppleanter, och utsågs till le-
damot landbrukaren Robert Carlsson.

i Mörby och till suppleanter landt-
brukarna A. F. Pettersson i Mörby och
N. J. Karlsson i Fredriksberg och upp-
drogs åt Herr Robert Karlsson att om-
besöka dikningsarbetets utförande enligt
nu uppsättadt förslag.

§ 5.

Da intet vidare förekom, tillkänna-
gaf förrättningsmannen att synemän-
nen härefter skulle företaga jöddupp-
skattningen, samt att nästa sammankä-
de komme att hållas i Skeda sockensku-
ga Måndagen den 5 instundande Decem-
ber kl. tolf på dagen.

Ort och dag som ofvann.

På Embetets vägnar.

C. A. Sylvan.

Biträdande godemän.

J. E. Andersson. J. O. Johansson.

Den 5 December 1910 sammankädde
förestående synemän på i föregående pa-
ragraf utsatt plats och tid i och för
slutbehandling af denna förrättning, och
hade vid sammankädet följande per-
soner infunnit sig:

Robert Karlsson i Mörby.

A. F. Pettersson i D.

L. P. Arvidson i Fredriksberg.

K. L. Pettersson i Orlanda.

Mathilda Nilsson i Orlanda.

genom J. E. Andersson enligt

fullmakt (Bilag. B.) och

domkyrkosysslomannen
O. Nordsjö i Linköping.
§6.

Efter verkställd jörduppskattning hade synmännen upprättat en värdesingsbärgd, hvilken nu blef jemte en särskild kostnadsfördelningsskäl för sakegarna uppläst och framlagd.

§7.

Tom sakegarna icke hade något särskildt att andraga och synmännen ansågo sig hafva utredt alla vid synen anhängiggjorda frågor, afgåbo de följande utlåtande: (Bilaga E.)

§8.

Enär sakegarna önskade att till afdikningens utförande erhålla bidrag ur statens odlingslånefond, ingingo de följande förklaring: (Bilaga F.)

§9.

Att emottaga handlingar och kartor rörande denna förklaring och att de samma hos sig förvara utsågs landtbrukaren Robert Karlsson i Mölby, adress Skedaborg.

§10.

Da intet vidare förklaring tillkännagaf förklaringsmannen att den med denna förklaring missnöjde, som synförklaringen icke sökt och icke är att anse såsom sökande, må för talans bevarande derom göra skriftlig

5.

anmälan hos Konungens Befallnings-
hafvande i länet före klockan tolf å
sektionde dagen härfter samt att om så-
dan anmälan göres eller om sökanderna
själfva vilja klandra försättningen sko-
la de för talans bevarande instämma
de som missnöje anmält och saken i of-
rigt till Hanekinds Häradssätt inom tre
månader från denna dag räknadt, hvil-
ket efter försättningen förklarades vara af-
slutad.

Ort och dag som ofvan.

På Embetets vägnar:

C. A. Sylvan

Biträdande godemän:

J. E. Andersson. J. O. Johansson.

Bilaga A.

Kallelser.

Bilaga B.

Fulmakt för arrendatorn J. E. An-
derson från Arunda Skeda s:n att vid
sammanträdet den 30 November 1910 in-
för Landbruksingenjören C. A. Sylvan, För
upptagande af afloppsdikeyn från vatten-
syka marker till Fredriksberg, Mörby och
Arunda samt allt framgent under fö-
retagets gång för min talan hållandes
jag för giltigt hvad mitt ombud häruti
lagligen gör och låter.

Or-

lunda Skedaborg den 29 November 1910.
Mathilda Nilsson

Egenhändiga namnteckningen intygas af:
J. Karlsson

adv. Orlunda, Skedaborg. E. Andersson.
Bilaga C.

Herr Konsistorieamanuensen A. Gustavsson, eller den han i sitt ställe anmodar, förordnas härmed att vid sammanträde hos landbrukaren Robert Carlsson i Mörby onsdagen den 30 November 1910 kl. 9 f. m., angående synförsättning för vattenafledning, berörande, bland andra hemman och lägenheter, kommunisterbostället $\frac{3}{4}$ mantal Mörby i Skeda socken, så ock där så erfordras under förrättningens fortgång såsom konsistorieombud bevaka boställets rätt och bästa, godkännande domkapitlet, som iuväntas redogörelse för förrättningens utgång, ombudets laga åtgärdes. Linköpings domkapitel den 24 November 1910.

Ad mandatum:
Otto Holmström.

Överlätes på herr domkyrkosysselman
nen O. Nordsjö. Linköping den 29 november 1910.

A. Gustavsson.

Bilaga D.

Konungens Befallnings-

7.
hafvandes i Östergötlands
län resolution på en af
Rob. Carlsson i Mörby,
Skedaborg, här gjord an-
sökning om förordnande
för behörig försättningsman
att enligt gällande lag
om dikning m. m. den
20 juni 1879 hålla syn
för upptagande af af-
loppsdikey från vatten-
rika marker, tillhöande
hemmanen Skeddorp, Å-
kerstad, Skankersstad, Mör-
by och Orlanda i Skeda so-
ken af Hanekinds härad;
Gifven Linköpings stadt i
landskansliet den 6 april
1910.

Konungens Befallningshafvande,
som tagit ansökningsen i öfvervägande,
finnet skäligt att, med bifall till den-
samma härigenom förordna Landtbruks-
ingenjören C. A. Sylvan att, därest laga
hinder i öfrigt icke möter, ifrågasättande
försättning i laga ordning verkställa,
skolande ett exemplar af detta förord-
nande tillställas Sylvan, som har att
om dess mottagande hit insända bevis.
Ar och dag som ofvan.

På Landshöfdingeämbetets vägnar:

C. O. de Frise.

Johan Lindby.

Bilaga E.

Utlåtande

af förrättningsmannen och gode männen vid syn, afseende upptagande af afloppsdikey från vattensjuka marker till Skankerstad, Möby och Ölunda i Skeda socken af Hanekeinds härad och Östergötlands län, år 1910.

Den lagliga utredning, som sökanden med förrättningen afser, gäller upptagandet af ett afloppsdikey, som lages sin början i gränsen mellan hemmanen Möby och Ölunda och som fortsättes i denna gräns i hufvudsakligen nordlig riktning, hvarefter det viker af mot väster och framgår först i gränsen mellan hemmanen Möby och Skankerstad och vidare in på Möby hemmans egor, des nödigt fall för ifrågasatt markers försläggning erhålles.

Sedan å marken företagits nödiga undersökningar och mätningar, upprättades närlagda förslag till dikets ifråga upptagande, och affattades samtidigt å karta all den mark, som för sin försläggning anses vara beroende af samma dikets fördjupning och utvidgning.

Afloppsdikeyt, som å plankartan är uppdraget med dubbla röda linier, är be-tecknadt med A-B-C och är öfver- det samma upprättad profilritning med sektioner.

Vid bestämmande af afloppsdikeyts dimensioner hafva synmännen hufvud-

9.

sakligen lagit hänsyn till markens affall,
beskaffenhet och behof af forsläggning,
enär den vattenmängd diket har att af-
föra är relativt obetydlig. Dimensioner-
na äro i melemått angifna såväl å
profilritningen öfver afloppet som i hit-
höjande gräfningslista.

Beträffande ersättning för skada
och intrång, som af dikningen kan kom-
ma att orsakas, så få synemännen med
stöd af 6§ i gällande lag om dikning m.
m. den 20 juni 1879 bestämma:

1. att för mark, som åtgår till diket
utvidgning skall markegasen för hvarje
ar erhålla en ersättning af sex kro-
nor;

2. att för mark, som åtgår till uppläg-
gande af den ur diket upptagna jord-
och stenmassan skall markegasen för
hvarje ar, som täckes af dylikt upplag,
erhålla en ersättning af fyra kronor;
samt

3. att dessa ersättningar skola utgå
med de belopp, som finnas angifna i
den af synemännen uppsättade kostnads-
fördelningslängden, och hvilka belopp sko-
la markegarna tillgodoräknas vid dik-
ningskostnadernas slutliga fördelning.

Den i företaget ingående marken är
af oss uppskattad i enlighet med be-
stämmelserna i 40 och 41 §§ dikningslagen,
och är med ledning häraf uppsattad
en värderingslängd i hvilken för hvar-

je egofigur angifves dennas såväl nuvarande värde som förbättringsvärde, och är efter summan af förbättringsvärdet för hvarje hemman eller hemmansdel infördt ett upartitionstal, hvilket angifver hvar och en jordegares andel i kostnaderna för afloppsdikeys upptagande och framtida underhåll.

Hvad i öfrigt angår dikningsarbetets utförande m. m., så få synemännena med stöd af 438 i åberopade dikningslag bestämma:

1. att afloppsdikey A-B-C skall på delegarnas i företaget gemensamma bekostnad enligt ofvan angifven delningsgrund upptagas och för framtiden underhållas i fullkomlig öfverensstämmelse med det nu af förrättningsmännen upprättade förslaget till samma dikeys upptagande;

2. att afloppsdikey skall vara upptaget och dikningsarbetet i sin helhet utfördt inom två år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, och må dikningsarbetet laga sin början omedelbart efter denna förrättnings afslutande.

3. att den i företaget upptagna egovägsbrumman skall på delegarnas gemensamma bekostnad ombyggas, men underhållas af den eller dem, som besjona sig af densamma;

- / att den ur diket upptagna jord- och stenmassan skall så uppläggas som närmare är angivet i den till förslaget hörande gräfningslistan;
- / att det aflöpsdiket framgår i gränsskillnad, skall hvardera sågrannen afstå mark till halfva diket och skall den ur diket upptagna jord- och stenmassan alltid uppläggas på den jordegares markområde, från hvilket den blifvit upptagen; samt
- / att kostnaderna för denna försättning skola af delegaterna i företaget gäldas enligt förut angifven delningsgrund, men nu, om så skulle utfordras, af sökanden förskjutas.

Slutligen få synemännen förklara, att med denna försättning afses sådan dikning, som omförmåles i första kapitlet af gällande dikningslag.

Skeda den 5 December 1910.

C. A. Sylvan.

Biträdande godemän:

J. E. Andersson. P. O. Johansson.

Bilaga F

Förening

ingången vid lagligen utsatt sammanträde i Skeda sockensluga angående syn för dikning år 1910.

Emellan undertecknade jordegare och ombud, är i öfverensstämmelse med 36 och 37 §§ i gällande lag om dik-

ning m. m. den 20 juni 1879 följande öfverenskommelse träffad:

1) Förbinda vi oss att tillsammans med sökanden till denna förrättning ingå med i afdikningsförelaget och att på gemensam bekostnad upptaga och för framtiden underhålla afloppsdikey A-B-C i fullkomlig öfverensstämmelse med det nu af landbruksingeniör Sylvan upprättade förslaget till detta dikeys upptagande;

2) Grunden för deltagandet i kostnaden för afloppsdikeys upptagande och underhåll skall blifva värdet af den förbättring som synemännen nu i laga ordning äsatt våra marker och som uttryckes genom i den nu upprättade värderingslängden infödda repartitionstal;

3) Afdikningsarbetet i sin helhet skall vara fullbordadt senast två år efter det denna förrättning vunnit laga kraft;

4) Uppdraga vi åt den vid föra sammanträdet utsedda arbetsdirektionen:

a) att hos Kungl. Maj:t göra underdånig anhängan om bidrag ur statens odlingslånefond till förelagets utförande i enlighet med nu upprättade förslag;

b) att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande inom ofvannestämmd tid och i enlighet med plan;

som kan af Kungl. Maj: & godkännas;

c) att uppbära och kvittera det statslån, som sålunda på vissa bestämda tider till utförandet kan erhållas;

d) att ombesörja afdikningsarbetets utförande och därvid, om så anses nödigt, tillkalla sakkundig person för arbetets kontrollering;

e) att å våra vägnar upptaga lån till försättningskostnadernas bestridande och arbetets bedrivande intill dess statslånet utfaller;

f) att på delegarna utdebitera och af dem uppbära de penningemedel, som kunna erfordras för afloppsdikeys upptagande och underhåll; samt

g) att öfver alla inkomster och utgifter föra ordentliga med verifikationes försedda räkenskaper med hvad mera som kan erfordras för verkställigheten af förelaget i sin helhet.

5) Till sådan systeman, som omförmäles i 74 § dikningslagen utse vi landbrukaren Robert Karlsson å Mörby och medgifva vi honom rätt till ersättning för resor och behöfliga utgifter.

Skeda den 5 December 1910.

L. P. Arvidson.

Rob. Carlson.

A. F. Pettersson.

Mathilda Nilsson

Olof Nordström

genom J. J. Andersson.

§ konsistorieombud.

C. L. Petergen.

Allt före-

stående jordegare och ombud frivilligt
ingått och egenhändigt undertecknat den-
na förening, intyga:

C. A. Sylvan. J. E. Anderson. P. O. Johansson.

Vidvinnens

Ex officio

A. Sylvan

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Öfversködt															
84	åker, lammulla på lera			02.50												
85	de, de, de			02.-					16-							
	Summa							12 88-			40-					

Skeda den 5 December 1910

C. A. Sylvan
Statens lantbr. ingenjör

Vidare
Ex officio
C. A. Sylvan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20.	Öfverfördt																	
	<u>Orlunda</u>																	
	<u>5/16 mantal Ma-</u>																	
	<u>thilda Nilsson</u>																	
53	åker	34-				380 -	129	20			240 -	81	60					
54	åker	30-				64 420 -	126 -	255	20	200 -	60 -	141	60	442				
	<u>5/32 mantal Nils</u>																	
	<u>Joh. Karlsson</u>																	
55-60	åker	1 08-				370 -	399	60			280 -	302	40					
61-63-65	åker	39-				320 -	126	40			330 -	130	35					
64	åker	44-				480 -	211	20			170 -	74	80					
66	åker	11-				390 -	40	90			280 -	30	80					
67	åker	11-				400 -	46	-			250 -	28	75					
68-72	åker	1 -5				450 -	452	25			200 -	201	-					
73-76	åker	38-				440 -	167	20			180 -	68	40					
77-80	åker	28-	3	81-	460 -	131	10	15	74	45	160 -	45	60	882	10	27	50	
	<u>5/32 mantal Karl</u>																	
	<u>Leonard Pettersson</u>																	
81-84	åker	14-				480 -	67	20			120 -	16	80					
85	åker	02-				16-520 -	10	40	77	60	80	1	60	18	40	057		
	<u>Summa</u>					13 28-			5268	90				3207	40	100-		

Skeda den 5 December 1910

C. A. Sylvan.
 Biträdande godemän:
 J. E. Andersson. P. O. Johansson.

Vidimeras

Ex officio

C. A. Sylvan

Gräfningslista
 för upptagande af afloppsdike från vattensjuka
 marker till Skankerstad, Mörby och Oslunda i
 Skeda socken af Hanekinds härad och Östergöt-
 lands län, upprättad vid laga syn år 1910.

Afloppsdiket	Lage- och profilteckning	Stånd- och höjdhöjnings- mått i meter	Dikets			Anmärkningar.
			djups mål	breddens mål	högstens mål	
<u>A-B-C</u>	<u>A</u>	-	1.05	0.30	3.45	Här börjar detta dike
	I	100	1.50	0.30	4.80	
	II	100	1.50	0.30	4.80	
	III	100	1.55	0.30	4.95	Förpunkt vid III+40 ligger
	IV	100	1.50	0.30	4.80	4.49 m. öfver jämförelseplanet.
	V	100	1.30	0.30	4.20	
	<u>B</u>	20	1.50	0.30	4.80	
	VI	80	1.70	0.30	5.40	
	<u>C</u>	81	1.50	0.30	4.80	

Den ur afloppsdiket upptagna jord-
 och stenmassan skall läggas minst en me-
 ter från dikeskanten till högst en meters höjd
 öfver markytan och ej med brantare lut-
 ning mot diket än dettas egen sida.

Desutom skall jord- och stenmassan
 så uppläggas eller på lämpliga ställen så
 genomstickas att yfvalet från angränsan-
 de mark har fritt aflopp ned i diket.

Skeda den 5 December 1910.

C. A. Sylvan.

Statens landbruksingenjör.

Vidimans

Ex officio

C. A. Sylvan

Kostnadsfördelningslängd
 för upptagande af afloppsdike från vattensjue-
 ka marker till Skankerstad, Mörby och Or-
 lunda i Skeda socken af Harekinds härad och
 Östergötlands län, upprättad vid laga syn år
 1910.

Jordegårens namn.	Hemmanets namn m. m.	Repartitionstal i procent	Belägg i delning kostnaderna med		Belägg i fördelning kostnaderna med		Behållet i ersättning för mark till afloppsdi- ke och utensyftlag.		Behållet i ersättning för mark till jord- och utensyftlag.	
			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
L. P. Arvidsson.	Skankerstad 1/2 mantal	20.44	380	18	35	86	30	60	46	80
Robert Karlsson.	Mörby 1 "	19.46	361	96	34	14	49	20	73	-
Kommunistsboställe all. A. F. Pettersson.	De 3/4 "	27.61	513	55	48	44	-	-	-	-
Mathilda Nilsson.	Orlunda 15/16 "	4.42	82	21	7	75	-	-	-	-
N. J. Karlsson.	De 5/32 "	27.50	511	50	48	25	9	60	24	-
H. L. Pettersson.	De 5/32 "	0.57	10	60	1	-	-	-	-	-
Summa		100.-	1860	-	175	44	89	40	143	80

Skeda den 5 December 1910.
 C. A. Sylvan
 Biträdande godemän:
 J. E. Andersson. J. O. Johansson.
 Vidimeras
 Ex officio
 C. A. Sylvan

Åsperisjö

Att missnöje i de härstädes an-
mäls mot uti förestående parti.
Hall orförmälda synförrättning
betygs. Linbryngs stett i lands-
Kanslet den 1 April 1911.

(Stämpel)

Ex officio

C. O. de Fries

Vidmaras

Ex officio

A. Syman



Godkändt d. 4 / 12 19¹³

4574
17.

Bevis

✓
om verkställd afsyning å öfverläggning af vattenmjukt markes,
förläggande hemmanen Skankerstad, Närke och
Orunda i Skeda socken,

Östergötlands län.

✓
Planen fastställd den

15 December 1911

Ändring däri medgifven af

✓
Statsbidrag: ^{anslag} lån ur 1911 års

odlings- fond,

Nr: Tröskusenfundio (2050.-)

✓
Kontrakt om arbetets utförande antaget den

10 September 1912

✓
Fastställd arbetstid till

1 September 1913

Förlängd arbetstid till

medgifven af

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget

Verklig kostnad enl. af mig granskade, afslutade
ej afslutade räkenskaper

Lösen 1.50

Lpf. 0.50

Nr: 2.-

Vid af undertecknad den 31 Okt 1913 verkställd slutbesiktning af ofvan
angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbets-
planen med undantag däraf att.....

och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Norrköping den 5 November 1913

Blomberg
Distriktsingeniör.

I ritu. finns i ark. 24

2.27/13
Lr.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hvarvid till ansökningen skall fogas

~~dets~~ detta afsyningsbevis,

~~dets utdrag af räkenskaperna och, i händelse arbetet bifvit utfördt på entreprenad,~~
entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares påskrift om verkställd
granskning med ledning af företedda verifikationer, samt i öfrigt till riktigheten
bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,
~~hvilkas namn och adresser uppgifvas.~~

1985/12

Till
Kungl. Tåg- och Vattenbyggnadstyrelsen.

Med åfverlämnande af:

✓ Kontrakt om arbetets utförande i två
re exemplar.

✓ Låseskots förbindelse för Kontraktets
fullgörande.

✓ Betyrket Kopier af gillad ritning och be-
stätkta afskrifter af därtill hörande
handlingar i hvilka senare är intaget
protokoll utvisande hvilken person
som är behörig att å intressenternas
företaget vägnar afseuta Kontrakt
m.m.

Hand
Chr

Samt

✓ Bevis om vattenafledningsarbetets

2
utförande med förslag till länsmedlems
lyftande, ant äfven de tårsläggning
af vattenisjuka markar, tillhörande
hemmanen i Rauterstad, Märby och
Orlunda i Skeda socken af Östergöt-
lands län, får undertecknad, som
blifvit utsedd till arbetsledare, vård samt
anhålla att af det beviljade bidraget
ur odlingplånsfonden i Kungl. Stats-
Räntanset få uppbära 1600 kronor.

Märby, Skedaborg den 30 April 1912.
Rob. Carlsson

1985/12

På begäran af arbetsdirektionen för
tillämpning af vattenlovens mätare, till-
hörande Himmelska Skanserstad, Möl-
by och Orlanda i Skeda socken af Öst-
götlands län, har undertecknad Huvud-
kontor för nämnda vattenafledningsar-
be, och får jag med afledning till
dels intyga:

att afloppsdiakt A-B-C är uppta-
get i öfverensstämmelse med af Huvud-

Maj: i nämnda fastställd arbetsplan;
dels föreslå:

att af tre förslag i fråga beviljas bidrag
en statens odlingslångfund det må
tillåtas arbetsdirektionen att nu ge-
nas på upptäta 1600 Kronor, samt
att återstående delen af lånet eller 450
Kronor må i Huvud. Statskontoret
inrätta, intill dess vattenaflednings-
och afledningsarbetet i sin helhet blif-
vit vederbörligen afseende och godkännt.

Linköping den 26 April 1912

H. Sylvan
Statens landbr. ingenjör

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-
sen.

1985/12

10 f. Rente. ant
'Ans. R. utfrnt'

Härmed får jag värdsamt
öfversända en till Kungl. Statskontoret
ställd, af vederbörlig skyld förbindelse
åtföljd, rekvisition till förut utfallande
del af det af Kungl. Maj:t beviljade od-
lingslånet till Skankrustad m. fl. hem-
man i Skeda socken under värdsam-
anhållan, att Kungl. Styrelsen bekrä-
fta efter godkännande af Kontraktet
angående företaget öfversända rekvi-
sitionen till Kungl. Statskontoret.
Hälsn., Skeddary den 30 April 1912.
Rob. Carlsson.