

4706-2

E _____ 2*1408

LANTBRUKSSTYRELSEN

3. OKT. 1953

DIALE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Adlerskogs

dikningsföretag år 1953.

Västra Kinda kommun.
(Västra Eneby socken.)

Östergötlands län.


Synehandlingar.

Adlerskogs dikningsföretag år 1953,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Adlerskog och
Rangkulla i Västra Kinda kommun (Västra
Eneby socken) av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Vimmerby.

Ö V E R S I K T S K A R T A



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av
mark inom Adlerskog och Rangkulla i
Västra Kinda kommun (Västra Eneby socken)
av Östergötlands län.

År 1953, den 16 mars, kl. 9,30 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Sven Alskog i Adlerskog för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen, och
hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteck-
ning, bil.2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Göte Andersson i Axhult och ~~Gunnar~~ Bröthlin i
Hägna.

Sökande till förrättningen:

Ture Alskog, Laura Svensson och Augusta Svensson, tillsammans
ägare av 3 1/2 mtl. Adlerskog ¹,
genom Sven Alskog, Adlerskog, enligt fullmakter, bil.3 - 5.

Övriga sakägare:

Kisa och Västra Eneby församlingars pastorat, ägare av
3/4 mtl. Rangkulla ¹ 2, genom Hugo Andersson, Killingevid,
enligt fullmakt, bil.6.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

2.

§ 3.

Företaget ligger 1 km. väster om Västra Eneby kyrka, på båda sidor om allmänna vägen Kölefors - Västra Eneby.

Den i företaget ingående marken, med dess avlopp, hade år 1952 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade torrläggning av den till Adlerskog hörande, i företaget ingående marken genom utförande av följande avlopp:

1. Avloppsdiket, sträckan A - B - C - D - E - F.
2. " " G - H - I - K.

Sträckan A - B - C skulle utföras som öppet dike.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 668 Kölefors - Västra Eneby vid punkt 19+80. Enligt bilagda intyg, bil. M hade trumman anlagts under åren 1913 - 1917, vid vilken tid ovanförliggande mark utgjordes av åker.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens måndagen den 4 maj 1953 kl. 10 fm.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Adlerskog den 16 mars 1953.

Jan Pelin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Göte Andersson Gunnar Bråcklin

År 1953, den 4 maj, kl.10 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Sven Alskog i Adlerskog för att
fortsätta förrättningsens handläggning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Göte Andersson i Axhult och Gunnar Bröthlin
i Hägna.

Delägare:

Sven Alskog, Adlerskog, för egen del och för Ture Alskog, Laura
Svensson och Augusta Svensson enligt fullmakter, bil.3 - 5.
Kisa och Västra Eneby församlingars pastorat, ägare av Rangkulla
¹
2, genom Gunnar Karlsson, Tjustad, och Hugo Andersson, Killinge-
vid, enligt protokollsutdrag, bil. 9.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget
med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Skrivelse från förrättningsmannen till Vägförvaltningen
angående företagets beröring med allmän väg med Vägförvaltningens
på skrivelsen införda yttrande, bilades protokollet som, bil.8.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Sven Alskog, Adlerskog,
Västra Eneby, tel. Västra Eneby 74,
med Hugo Andersson, Killingevid, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 8848	589:-	kr.
Till godemannen Göte Andersson, Axhult	48:-	kr.
" " Gunnar Bröthlin, Hägna	42:80	" 90:80 "
Hantlangningskostnad till Sven Alskog, Adlerskog	130:-	"
Vattendomstolsavgift	40:88	"
Summa	850:68	kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Adlerskog den 4 maj 1953.

Lars Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Göte Andersson Gunnar Bröthlin

LÄNSSTYRELSEN

I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 4
1953

5.

Besl. 1.

Till Lantbruksingenjören

Ivar Helin

Linköping

På ansökning av Sven Alskog, Adlerskog,
Västra Eneby, m.fl.
förrordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande fastigheterna
Adlerskog 1^l och Rangkulla 2^l i Västra Kinda
kommun (V. Eneby socken).

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköpings slott i landskansliet den 3 mars
1953.

På länsstyrelsens vägnar:



E. Hintze



Lennart Almén

Utan avgift.

Rick

4/53

6

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. 12 FEB 1953

Landskansliet

10: a 314

III M 4 53

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig-
oss</sup> tillhörig mark inom Follersskog i V. Kinda kommun (V. Eneby) socken(-nar) av Östergötlands län. Förrättningen avser dikning, omfattande c:a 2 1/2 ha

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kisa

Meddelanden om förrättningen ställas till Sören Follerskog, Follersskog
V. Eneby, tel 74 V. Eneby
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Follersskog den 28 november 1952.

Sökandes namn:

Fastighet:

Ture Follerskog för fastigheten
Sören Follerskog » » } Follersskog 1'
Augustin Svensson » » }

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

V Enckby portrat

ägare av fastigheten

Rangkulle 2

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 2 februari 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Adlerskog och Rangkulla i Västra Kinda kommun (Västra Eneby socken) hos Sven Alskog i Adlerskog måndagen den 16 mars 1953 kl. 9,30 fm.

Kallelse till godemannen Göte Andersson,	Axhult,	<u>Kisa.</u>
" " "	Gunnar Bröthlin, Hägna,	<u>Kölefors.</u>
Meddelande till folkskolläraren Ture Alskog,	Oskarsgatan 15,	<u>Nynäshamn.</u>
" " Sjuksköterskan Laura Svensson,	Lasarettet,	<u>Örnsköldsvik.</u>
" " fröken G. Svensson,	Adlerskog,	<u>Västra Eneby.</u>
" " Sven Alskog,	"	"
" " Stiftelsenämnden,		<u>Linköping.</u>
" " Kyrkoherde Julius Elander,		<u>Kisa.</u>
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 9 mars 1953.

Sven Alskog
Lantbruksingeniör.

Bil. 3.

Härmed befullmäktigas herr Sven Alskog, Adlerskog, att föra min talan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Adlerskog och Mangkulla i Västra Kinda kommun (västra Lneby socken) av Östergötlands län, hållande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter.

Örnsköldsvik den $\frac{13}{3}$ mars 1953.

Sven Alskog

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Marianne Nordén

Anna-Lena Lundberg

Nygatan 58 Örnsköldsvik.

Härmed befullmäktigas herr Sven Alskog, Adlerskog, att föra min talan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Adlerskog och Rangkulla i Västra Kinda kommun (Västra Eneby socken) av Östergötlands län, hållande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter.

Oskarsgatan 15, Nynäshamn, den mars 1953.

Sven Alskog.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Olof Njunström
Riktor
Nynäshamn

Gustaf Olsson
Gymn. dir.
Nynäshamn

Bl. 5.

Ärmed befullmäktigad Herr Sven Blom,
 Bollstorp, att för min talan vid synfö-
 rklaring enligt vattenlagen angående utlände-
 re avloppsdiken för tilläggning av mark
 inom Bollstorp och Rönneby i Västerås
 kommun (Väster Ensky socken) av Västerås
 län, tillkomme jag för giltigt och oinbjudet lag-
 ligen gill och lita.

Bollstorp, V. Ensky den 15 mars 1953.

Augusta Svensson

Egenhändig sammanfattning av uttalen:

Gerd Stenmar.

Erik Stenmar.

Sollersborg. Vä. Ensky.

Prot. 6Meddelande.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Adlerskog och Rangkulla i Västra Kinds kommun (Västra Eneby socken) hålles hos Sven Alskog i Adlerskog måndagen den 16 mars 1953 kl. 9.30 fm.

Av företaget beröres allmänna vägen n:o 668 Kålefors -
- Västra Eneby.

Linköping den 9 mars 1953.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

*Härmed förordas att Ivar Helin
billsigast till närvara vid eventuella
syneförrättningar.*

Kisa den 11. 3. 1953

*J. Olander
Byrå.*



Intyg.

Int. 7

13.

På begäran av godsarvedatam Flen Ålskog
Ådelskogs gods Västtra-lueby socken, om ett uttalande
när allm. vägar Flöphy hyggas - allm. vägar vid
Kölefors hyggdes, så för underteknad härmed meddelar
följande. Underteknad hade nämnda väghyggnad
på entreprenad, årenämnda väghyggnad påhållades
i november månad år 1913 och slutfördes på hösten år 1914
som då avsynades och godkändes.

vilket härmed intygas

Kida den 11 mars 1953

J. H. Rydell

Bil. 8

Till

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Adlerskog i Västra Eneby socken av Västra Kinda kommun har befunnits, att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:r 668 Kölefors - Västra Eneby cirka 1,5 km väster om Västra Eneby kyrka och vid 19+80 enligt förslagsritning.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma med 0.90 x 1.0 m genomgångsöppning och bottenläge +12.05 m i företagets höjdsystem, som fastslagits bl.a. genom en fixpunkt belägen cirka 50 m öster om trumman och cirka 25 m söder om landsvägens mitt. Fixpunkten utgöres av i berg inhuggen dubb i kors och har höjden +16.24 m. Trumman, som uppgives vara anlagd i samband med vägens tillkomst åren 1913 - 1917, är i bra skick. Vid denna tidpunkt utgjordes ovanför trumman liggande mark av åker.

För torrläggning av ovannämnda marker föreslås rörtrumma med 15" inre diameter, bottenläge +11.40 m och lutning 1:1000. Den föreslås läggas cirka 5 m väster om den gamla trumman där vägbanan ligger på höjden +14.80 m. Uppströms och nedströms trumman skola anbringas brunnar av 0.70 m:s betongrör.

Jag hemställer att Vägförvaltningen utför och bekostar den nya trumman jämte nedströms brunn.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52, huruvida ovanstående förslag godkännes eller hur arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 21 mars 1953.

Leif Steen.

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot förestående förslag finnes från Vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 21 mars 1953.

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér

(A. Hjelmér)

§ 2.

Herrn Gunnar Karlsson och
Herrn Andersson från P. Olander
församling som representerar
för kyrkorådet att
i kyrkorådet närmare
eftersom kyrkorådet
beslutar att mark inom
Andersson och Karlsson
P. Olander, samt vid sammanträdet.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bil.A.</u>							
Västra Kinda kommun. (Västra Eneby socken.)							
<u>RAGNKULLAOMRÅDET.</u>							
<u>Ragnkulla 2¹,</u>							
3/4 mtl. litt A							
<u>Kisa-V. Eneby församlingares</u>							
<u>pastorat.</u>							
arr. C.V. Petersson.							
Åker	lera	1	0,19	2000	~~3000~~ 2300	300	57
"	"	2	0,11	"	~~3000~~ 2300	"	33
"	"	3	0,14	1600	~~3000~~ 2400	800	112
"	"	4	0,49	1200	~~3000~~ 2400	1200	588
S u m m a			0,93				790
Adlerskog 1 ¹ ,							
3 1/2 mtl. litt B							
<u>Ture Alskog, Laura Svensson</u>							
<u>Augusta Svensson.</u>							
arr. Sven Alskog.							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	lera	5	0,54	900	3000	2100	1134
"	"	6	0,28	"	"	"	588
A-somma, transport			0,82				1722
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,82					1722
Sträckan C-D = 150 m. á 10:-							1500
B-summa							1500
Totalsumma							3222
<u>S a m m a n d r a g för Rangkullaområdet.</u>							
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
Rangkulla 2 ¹ , 3/4 mtl. litt A Kisa-V. Eneby förs. past.	13	0,93		790			790
Adlerskog 1 ¹ , 3 1/2 mtl. litt B Ture Alskog, Laura Svensson Augusta Svensson.	56	0,82		1722	1500		3222
<u>S u m m a</u>		1,75		2512	1500		4012
<u>OMRÅDE GÖGÖLSCÅRDEN.</u>							
Adlerskog 1 ¹ , 3 1/2 mtl. litt B Ture Alskog, Laura Svensson Augusta Svensson. arr. Sven Alskog. A. Alstringsbåtnad							
Åker lera	7	0,33		1200	3000	1800	594
" "	8	0,15		1800	"	1200	180
Transport		0,48					774


Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,48					774
Åker	lera	9	0,15		1200	3000	1800	270
"	"	10	0,21		1600	"	1400	294
"	"	11	0,22		2400	"	600	132
"	"	12	0,17		"	"	"	102
"	"	13	0,13		"	"	"	78
	A-summa		1,36					1650
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
	Sträckan D-6+12	= 262 m.	å 10:-					2620
"	6+12-6+70	= 58 m.	å 1:-					58
"	6+70-F	= 230 m.	å 10:-					2300
	B-summa							4978
	Totalsumma							6628
<u>OMRÅDE LÅNGÅNGARNA.</u>								
<u>Adlerskog 1^l,</u>								
3 1/2 mtl. litt B								
<u>Ture Alskog, Laura Svensson.</u>								
<u>Augusta Svensson.</u>								
arr. Sven Alskog.								
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>								
Åker	lera	14	0,09		1500	3000	1500	135
"	"	15	0,32		2100	"	900	288
"	"	16	0,38		1800	"	1200	456
"	"	17	0,27		2100	"	900	243
"	"	18	0,06		1200	"	1800	108
"	"	19	0,34		2000	"	1000	340
	Transport		1,46					1570

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		1,46					1570
Åker	dy/lera	20	0,52		400	2000	1600	832
"	lera	21	0,23		2400	3000	600	138
"	dy/lera	22	0,20		500	2000	1500	300
"	"	23	0,11		400	"	1600	176
"	"	24	0,05		300	"	1700	85
"	"	25	0,34		"	"	"	578
"	"	26	0,21		400	"	1600	336
"	lera	27	0,16		2000	3000	1000	160
"	"	28	0,20		1900	"	1100	220
"	"	29	0,45		500	"	2500	1125
"	"	30	0,52		600	"	2400	1248
"	"	31	0,67		1800	"	1200	804
"	"	32	0,20		2400	"	600	120
"	"	33	0,24		2100	"	900	216
"	"	34	0,10		400	2000	1600	160
"	"	35	0,13		0,43	"	"	208
"	"	36	0,68		300	"	1700	1156
Skogsmark		37		0,09	200	500	300	27
"		38		0,20	300	"	200	40
"		39		0,17	200	"	300	51
A-summa			6,47	0,46				9550
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan H-16		= 84 m.	8:-					672
" 16-17+42		= 142 m.	1:-					142
" 17+42-I		= 229 m.	8:-					1832
" 19+84-23		= 316 m.	8:-					2528
B-transport								5174

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
B-transport							5174
Sträckan 23-26+93 = 393 m. å 1:-							393
" 26+93-28+68 = 175 m. å 8:-							1400
" 28+68-K = 97 m. å 1:-							97
B-summa							7064
Totalsumma							16614
<u>S a m m a n d r a g för hela företaget.</u>							
				A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
RANGKULLAOMRÅDET		1,75		2512	1500	4012	
OMRÅDE GOGÖLSGÅRDET		1,36		1650	4978	6628	
OMRÅDE LÅNGÅNGARNA		6,47	0,46	9550	7064	16614	
<u>S u m m a</u>		<u>9,58</u>	<u>0,46</u>	<u>13712</u>	<u>13542</u>	<u>27254</u>	
Adlerskog den 4 maj 1953.							
<i>Jonas Stein.</i>							
lantbruksingeniör.							
Såsom gode män:							
<i>Göte Andersson</i>							
<i>Gunvor Bråthlin</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>Rangkullaområdet.</u>				
		<u>Avloppsdiket, sträckan A-B-C-D.</u>				
A-B	80	Rensning				100
B-C	170	Lera, ngt. sten m ³	180	3:-		540
C-D	150	50 cm. lantbruksrör m	150	13:-	1950	
		Grävning f.rörledning förens läggning, höljning	150	3:-	450	
C		Stödjemur enl. ritn. st	1		100	
2+30		Kopplingsbrunn 90 cm. "	1		90	
D		Brunn 90 cm. "	1		160	2750
						3390
		Jorderästtning enl. bil. C				154
		För oförutsett m.m. tillägges				306
	<u>400</u>	<u>S u m m a</u>				<u>3850</u>
		<u>OMRÅDE GOGÖLSGÅRDET.</u>				
		<u>Avloppsdiket, sträckan D-E-F.</u>				
D-5+30	180	50 cm. lantbruksrör m	180	13:-	2340	
		Grävning m.m. "	180	3:50	630	
5+30		Brunn 90 cm. st	1		160	3130
5+30-E	100	50 cm. lantbruksrör m	100	13:-	1300	
		Grävning m.m. "	100	3:-	300	
E		Brunn 90 cm. m. galler st	1		180	1780
E-F	270	6" lantbruksrör m	270	2:50	675	
		Grävning m.m. "	265	1:50	398	
		Grävning m.m. genom väg "	5	8:-	40	
F		Brunn 60 cm. st	1		110	1223
	<u>550</u>	<u>Transport</u>				<u>6133</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	550	Transport				6133
		För oförutsett m.m. tillägges				367
	550	<u>S u m m a</u>				6500
		<u>OMRÅDE LÅNGÄNGARNA.</u>				
		<u>Avloppsdiket, sträckan G-H-I-K.</u>				
G-H	16	Lera m ³	5	4:-		20
H-16	84	12" lantbruksrör m	84	5:75	483	
		Grävning m.m.	"	84 1:75	147	
H		Stödjemur st	1		60	690
16-18+17	217	12" lantbruksrör m	217	5:75	1248	
		Sprängning i berg "	6	20:-	120	
		Grävning m.m.	"	12 3:-	36	
		Grävning, stämpling m.m.	"	130 9:-	1170	
		Grävning, stämpling m.m.	"	75 7:-	525	
18+17		Brunn 70 cm. st	1		140	3239
18+17-I	154	12" lantbruksrör m	154	5:75	886	
		Grävning, stämpling m.m.	"	154 7:-	1078	
19+35		Brunn 70 cm. st	1		140	
I		Brunn 70 cm. utföres av väg- förvaltningen				2104
I-19+83	12	Allmän väg, ny trumma av 15" betongrör utföres av Vägför- valtningen				
19+83		Brunn 70 cm. st	1		140	140
19+83-21+40	157	12" lantbruksrör m	157	5:75	903	
		Grävning m.m.	"	157 5:-	785	
21+40		Brunn 70 cm. st	1		140	1828
	640	Transport				8021

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	640	Transport				8021
21+40-23	160	12" lantbruksrör	m	160 5:75	920	
		Grävning m.m.	"	160 4:-	640	
23		Brunn 70 cm.	st	1	140	1700
23-24	100	12" lantbruksrör	m	100 5:75	575	
		Grävning m.m.	"	100 4:-	400	
24		Brunn 70 cm.	st	1	140	1115
24-26+93	293	9" lantbruksrör	m	293 3:50	1026	
		Grävning m.m.	"	293 3:25	952	
26+93		Brunn 60 cm.	st	1	110	2088
26+93-28+68	175	9" lantbruksrör	m	175 3:50	613	
		Grävning m.m.	"	175 3:25	569	
28+68		Brunn 60 cm.	st	1	110	1292
28+68-K	97	6" lantbruksrör	m	97 2:50	243	
		Grävning m.m.	"	97 3:25	315	
K		Brunn 60 cm.	st	1	110	668
						14884
		För oförutsett m.m. tillägges				1116
	1465	Summa				16000
S a m m a n d r a g för hela företaget.						
A-B-C-D	400	RANGKULLAOMRÅDET			3850	
D-E-F	550	OMRÅDE GOGJISGÅRDET			6500	
G-H-I-K	1465	OMRÅDE LÅNGÅNGARNA			16000	26350
	2415	Summa				26350
Adlerskog den 4 maj 1953.						
 Lantbruksingeniör.						

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	$\frac{m^2}{27}$	$\frac{10}{27} \frac{ore}{m^3}$	kronor	$\frac{m^3}{27}$		kronor	kronor
<u>RANGKULLAOMRÅDET.</u>						<u>Bil.C.</u>	
Rangkulla 2 ¹ , 3/4 mtl. litt A							
Kisa-V.Eneby förs.pastorat	1	10:-	10	180	0:80	144	<u>154</u>
<u>S u m m a</u>							<u>154</u>
Adlerskog den 4 maj 1953. <i>Joan Stein</i> Lantbruksingeniör. Såsom gode män: <i>Göte Andersson</i> <i>Summaröretskinn</i>							

Bil.D.

Synemännens utlåtande

angående

Adlerskogs dikningsföretag år 1953, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Adlerskog och Rangkulla i Västra Kinda kommun (Västra Eneby socken) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1953.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkanden till protokollet § 4, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km. väster om Västra Eneby kyrka, på båda sidor om allmänna vägen Kålefors - Västra Eneby.

På grund av fallförhållandena inom företaget samt den vattenskadade markens belägenhet har företaget indelats i tre från varandra beträffande arbetenas utförande skiljda områden, nämligen:

- I. Rangkullaområdet, omfattande utförande av det på hithörande plan- och profilritningar med A - B - C - D betecknade dikessträckan,
med en längd av 400 m.
 - II. Gögölgärdet: OMFATTANDE UTFÖRANDE av dikessträckan
D - E - F med en längd av 550 "
 - III. Långängarna, omfattande utförande av dikessträckan
G - H - I - K med en längd av 1,465 "
- Summa 2,415 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde nr 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdlägen över jämförelseplanet finnas utsatta med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikessträckan A - B - C skall utföras som öppet dike med bottenbredd 0,50 m. och sidelutning 1:1,25.

På sträckan G - H skall utföras rensning enligt på profilritningen införda beteckningar.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell.

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	I	Rördimension.
	Ha	sekl.		
<u>Rankullaområdet. Dikessträckan C - D.</u>				
C - 2+30	225	225	2,5:1000	50 cm betongrör.
2+30 - 3	215	215	"	50 cm "
3 - D	"	"	5:1000	50 cm "
<u>Gegölsgårdet. Dikessträckan D - E - F.</u>				
D - 5+30	215	215	5:1000	50 cm betongrör.
5+30 - E	210	210	9:1000	50 cm "
E - 7+50	13	13	26:1000	6" "
7+50 - 8+70	"	"	37:1000	6" "
8+70 - F	"	"	23:1000	6" "

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	I	Rördimension.
	Ha	sekl.		
<u>Långängarna.</u> Dikessträckan H - I - K.				
H - 15+50	40	40	5:1000	12" betongrör.
15+50 - 16	38	38	34:1000	12" "
16 - 18+17	"	"	1:1000	12" "
18+17 - 19+35	35	35	"	12" "
19+35 - I	"	"	"	12" "
I - 19+83	34	34	"	15" " Allmän väg.
19+83 - 21+40	30	30	"	12" "
21+40 - 23	28	28	"	12" "
23 - 24	26	26	"	12" "
24 - 26+93	15	15	1,5:1000	9" "
26+93 - 28+68	10	10	"	9" "
28+68 - K	7	7	2:1000	6" "

I enlighet med upprättade ritningar skola följande stödjemurar och brunnar utföras:

Inom Rangkullaområdet.

Stödjemur vid punkt C samt kopplingsbrunn av 90 cm betongrör vid punkt 2+30.

Inom Gogölagårdet.

Brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 5+30 och E, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning 50 x 50 cm, samt brunn av 60 cm betongrör vid punkt F.

Inom Långängarna.

Stödjemur vid punkt H, brunnar av 70 cm betongrör vid punkterna 18+17, 19+35, I, 19+83, 21+40, 23 och 24 samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna

26+93, 28+68 och K.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställts uppskattning av den genom företags utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Trummar.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 668 Kålefors - Västra Eneby på sträckan I - 19+83 av diket i Hångångarna. På platsen befintlig stentrumma, enligt intyg, bil. 7 till protokollet, anlagd åren 1913 - 1917, har 0,90 x 1,0 m. genomgångsöppning och bottenläge + 12,05 m. i företags höjdsystem.

Ny trumma av 15" betongrör skall utföras vid sidan av nuvarande trumman, med bottenläge + 11,40 m. samt med brunnar av 0,70 m. betongrör vid båda trummandarna.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap. 10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil. 8 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län, varvid föreslagits, att Vägförvaltningen utför och bekostar den nya trumman jämte nedströms brunn.

I på skrivelsen infört yttrande har Vägförvaltningen förklarat, att från dess sida intet finnes att erinra mot förestående förslag, vilket därför fastställas av synmännen.

Arbetet vid trumman skall utföras, så snart företags styrelse lämnat Vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaden lämpliga tiden.

Den vid punkt 1+12 på dikesträckan B - C belägna trumman av 18" betong-

rör skall bibehållas i sitt nuvarande skick.

Ersättningar.

Ersättning skall utgivas för mark till dike och jordupplag på dikessträckan A - B - C i Rangkullaområdet med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp. Ersättning har beräknats för mark till dike efter jordvärdet före företagets utförande samt för jordupplag efter visst pris per m.³

Ersättningen skall utbetalas genom avdrag från ersättningsstagarens andel i kostnaderna för Rangkullaområdet.

Vid framtida rensningar skall jordersättning ej utgivas.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till:

För Rangkullaområdet	3,850:- kr.
" Gögölgårdet	6,500:- "
" Långängarna	16,000:- "
<u>Summa</u>	<u>26,350:- kr.</u>

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

	Alstrings- båtnad. Kr.	Bruknings- båtnad. Kr.	Summa båtnad. Kr.
Inom Rangkullaområdet	2,512:-	1,500:-	4,012:-
" Gögölgårdet	1,650:-	4,978:-	6,628:-
" Långängarna	9,550:-	7,064:-	16,614:-
<u>Summa</u>	<u>13,712:-</u>	<u>13,542:-</u>	<u>27,254:-</u>

Kostnadernas fördelning.

Arbets- och materialkostnader skola särskilt fördelas inom vart och ett av de tre avdelningsområdena.

Inom varje område skola dylika kostnader fördelas mellan de i området ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet inom området uppskattade båtnaden.

Förärrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Västra Kinds kommun. (Västra Eneby socken)Ranglaullaområdet.

Ranglaulla	¹ 2, 3/4 mtl., litt.A.	Kisa - Västra Eneby församlingens pastorat, ej sölande
Adlerskog	¹ 1, 3 1/2 " " B.	Ture Alskog, Laura Svensson och Augusta Svensson, sölande

Summa _____

Gögölsområdet.

Adlerskog	¹ 1, 3 1/2 mtl. litt.B.	Ture Alskog, Laura Svensson och Augusta Svensson, sölande
-----------	---------------------------------------	--

Summa _____

Uppskattad. båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagningskyldighet i procent	
		I arbets- och materi- alkostnader o. dyl. %	I förrätnings- kostnader o. dyl. %
790:-	758:07	19,69	2,88
3,222:-	3,091:93	80,31	11,73
4,012:-	3,850:-	100,00	
6,628:-	6,500:-	100,00	24,67
6,628:-	6,500:-	100,00	39,28

Fastigheter och ägare.

Transp.

Ingångarna.

Adlerskog ¹ 1, 3 1/2 mtl., litt.B. Ture Alskog, Laura Svensson och Augusta Svensson,
sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Slätter av i det öppna diket växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

All dämning i diken är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid det öppna diket belägen mark är skyldig tillse, att övervakning på diket slätter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försunliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Adlerskogs dikningsföretag år 1953.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagningskyldighet i procent.	
		I arbets- och materi- alkostnader, o.dyl. %	I förrättnings- kostnader, o.dyl. %
			39,28
16,614:-	16,000:-	100,00	60,72
16,614:-	16,200:-	100,00	100,00

samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola, särskilt för varje område, av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1963.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande det öppna diket, att jordbankarna, som ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter i lutning 1:1, omedelbart efter upplästandet skola förses med öppningar 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diket, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages, att betongrören skola vara utförda i enlighet med gällande normalbestämmelser, att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikens upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller betonggjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Förpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i berg 50 m. öster om punkt 2+80 i Ranglaullaområdet, belägen på höjden + 8,00 m.
2. Överkanten av järndubb i kors i jordfast sten 2 m. väster om punkt 6+54 i Gögölgårdet, belägen på höjden + 6,92 m.
3. Överkanten av järndubb i kors i berg 10 m. norr om punkt 15+78 i Långängarna och 4 m. väster om tegdike, belägen på höjden + 13,07 m.
4. Överkanten av järndubb i kors i berg 50 m. öster om punkt 19+90 i Långängarna och 25 m. söder om landsvägens mitt, belägen på höjden + 16,24 m.
5. Överkanten av järndubb i kors i jordfast sten 30 m. väster om punkt 27+60 i Långängarna och omedelbart intill åkerkant, belägen på höjden + 16,13 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 40 kronor 88 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Adlerskogs gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Adlerskrog den 4 maj 1953.

Ivar Heier.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Göte Andersson Gunnar Bröthlin

RAPPORT över verkställd besikning			
Företagets namn Adlerskog dilningsföretag år 1953			
Socken Västra Eneby		Län Östergötlands	
Ordf. i styrelsen — ~~Företagsstyrelsen~~ Sven Alskog, Adlerskog pr Västra Eneby			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 13 maj 1953	Bidrag till utförandet, kr 10.550:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1 sept. 1963	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1 november 1956	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.270:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besikning verkställd den 30 november 1956		Besikning verkställd av L:ö ass. B. Wallgren	

Vid verkställd besikning har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Linköping den 3 december 1956.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

