

5033-1

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

E _____ 1*1422

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Lårstads dikningsföretag år 1953

V. Stenby socken
Aska kommun
Östergötlands län

Synehandlingar

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-

Bidr.

 den 17/6 1953.
NÄMNDEN

~~X~~

LANTBRUKS-

Bidr.

 den / 19.....
STYRELSEN

Län

Arbetets utförande godkänt
den 17/11 1954


utan

ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Lårstads dikningsföretag år 1953

avseende utförande av avloppsdike för torrläggning
av mark inom Lårstad 2¹ och Kälvsten 1¹ i V. Stenby
socken, Aska kommun av Östergötlands län.

Synehandlingar



Skala 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdike för torrläggning av mark vid Lårstad i V. Stenby socken av Aska kommun, Östergötlands län.

År 1953 den 13 april kl. 10⁰⁰ f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Gunnar Westberg, Lårstad, Fågelsta, för att enligt länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga ifrågavarande förrättning. Kallelser och meddelande angående sammanträdet hade utsänts enligt förteckningen, bil. 2.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Hjalmar Larsson, Appelby, Fågelsta, och
K.E. Gustavsson, Sunds Södergård, Fågelsta.

Sökanden till förrättningen:

Gunnar Westberg, Lårstad, Fågelsta.

Övriga sakägare:

Disponent Karl Ström, Motala, som ombud för Vinnerstads och V. Stenby pastorat och för Stiftsnämnden enligt styrkt behörighet, bil. 3 och 4.

Arrendatorn av Kälvsten l¹ Harald Kälvesten,
Vägförvaltningen genom vägmästare C.E. Johansson, Vadstena..

§ 1.

Ansökan om förrättningen och länsstyrelsens förordnande av förrättningsman upplästes och bifogas detta protokoll, bil. 1..

§ 2.

På förfrågan förklarades att intet jäv var att anföra mot någon av syne-
männen.

§ 3.

Det ifrågavarande markområdet, som är beläget strax sydväst om V. Stenby kyrka, hade av förrättningsmannen uppmäts och avvägts, varjämte utkast till företagets utförande uppgjorts, vilket granskades.

§ 4.

Företogs synegång på marken, varvid hävden genomgicks och markvärden noterades. Det framgick, att trumman vid punkt A genom allmänna landsvägen Sjökulmä-Vadstena icke beröres av förrättningen, men vägmästare Johansson meddelade, att vägförvaltningen kommer att förlänga trumman åt södra sidan genom inläggande av två nya betongrör.

Det upplystes, att spillvattenavlopp från skolhus och lärarbostäder skall ändras så, att det ej införes i dikningsföretagets rörledning.

Det påvisades, att trumman vid punkt C genom allmänna landsvägen Fågelsta-Motala ligger för grunt och är av sådan beskaffenhet, att kostnaden för dess ombyggande bör åvila vägens ägare, vilket godkändes av vägförvaltningens ombud.

§ 5.

Sökanden till förrättningen yrkade, att företaget måtte få utföras i sin helhet och sålunda omfatta dikessträckan A-B-C enligt förslaget.

§ 6.

Sakägarna medgävo, att ersättning för intrång vid arbetets utförande icke bör fastställas för företaget.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde skall hållas på samma ställe som dagens fredagen den 24 april 1953 kl. 17⁰⁰, vartill kallelser kommer att tillställas sakägarna per post.

§ 8.

Då intet vidare var för dagen att anföra, avslutades sammanträdet, och protokollet upplästes.

Lärstad den 13 april 1953.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)
Lantbrukskonsulent

Hjalmar Larsson *Yrjö Gustafsson*
Gode män.

År 1953, den 24 april kl. 17.⁰⁰, inställde sig ånyo undertecknad
förrättningsman hos Gunnar Westberg, Lårstad, Fågelsta, för att fort-
sätta förrättningens förhandlingar. Tid och plats hade kunngjorts vid
förra sammanträdet och kallelser utsänts enligt förteckning, bil. 5

Till sammanträdet hade infunnit sig :

Gode män:

Skiftesgodemännen Hjalmar Larsson, Appelby, Fågelsta, och
K.E.Gustavsson, Sunds Södergård, Fågelsta.

Sökanden till förrättningen:

Gunnar Westberg, Lårstad, Fågelsta.

Övriga sakägare:

Disponent Karl Ström, Motala, som ombud för Vinnerstads och V.Stenby
pastorat och för Stiftsnämnden enligt styrkt behörighet, bil. 3 och 4.
Arrendatorn av Kälvsten l¹ Harald Kälvesten.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande
utarbetats, vilket förslag med tillhörande handlingar och ritningar
visades.

§ 10.

Skrivelse till Vägförvaltningen angående allmänna vägars beröring av
företaget föredrogs och bilogas detta protokoll, bil. 6.

§ 11.

Sedan synemännen avgivit sitt utlåtande angående företaget, upp-
lästes detta, bil. C.

§ 12.

Till styrelse för företaget utsågs:
Gunnar Westberg, Lårstad, Fågelsta, tel. V.Stenby 34, och
Harald Kälvesten, Nyckelby Storgård, Fågelsta, den förstnämnde såsom ord-
förande.

§ 13.

Meddelades att förrättningskostnaderna uppgå till :
Arvodesräkning till statsverket 221.16
Godemännens traktaments- och reseersättning:
Hjalmar Larsson 34:40
K.E.Gustavsson 32:80 67:20
Lösen av förordnande 4:--
Kronor 292:36

§ 14.

Meddelades , att missnöje med förrättningen kan anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag .

§ 15.

Då intet vidare var att anföras avslutades förrättningen och upplästes dagens protokoll.

Lårstad, Fågelsta, den 24 april 1953.

Gideon Johansson
.....
Lantbrukskonsulent.

Hjalmar Larsson
.....

H. G. Gustafsson
.....

G o d e m ä n .

1.
Lantbruks-
Insändes till Torrläggningnämnden.
Adress: ~~nederbörande hushållningsställe~~.

Linköping.

3.
Ink. till Lantbrukarnämnden
i Östergötlands län

28 OKT. 1948

1157

74/48-5
Ink. till Lantbrukarkansliet
Linköping
22 DEC 1948
D. Nr 93 Akrv. är. /48

Till

2.
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Västra Stenby socken(-~~mar~~) av Östergötlands län.

(Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida.) Företaget avser igentäggning av öppna diken vilka äro i behov av upprensning samt för

Här uppgives så fullständigt som möjligt företaget beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företaget att ena bättre ordning. Kreslan är c:a 8 ha.
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbrukare Gunnar Westberg Lärestad Engelsta

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. Vä Stenby 34

Lärestad

den 24/10

1948

Gunnar Westberg

2.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Lärstad Åstergård 21
Hälsjöens prästgård

Gunnar Westberg
Västra Stenby Pastorat

4. Lantbruks-
Förvaltningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Gideon Johansson, Linköping.

Linköping den 23 november 1948.

Lantbruks-
På Förvaltningsnämndens vägnar:

(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

6.
Resolution.

Överlämnas till lantbrukskonsulenten Gideon Johansson, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Johansson hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 27 december 1948.

På länsstyrelsens vägnar

Algot Rehardt

Algot Rehardt

G.A. Wallén
G.A. Wallén

Stämpel Fyra kronor.

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avloppsdike för torrläggning av mark inom Lårstad 2¹ i V. Stenby socken hos Gunnar Westberg, Lårstad, måndagen den 13 april 1953 kl. 10, ⁰⁰.

Såsom gode män:

Hjalmar Larsson, Appelby,

Fågelsta.

K.E. Gustavsson, Sunds Södergård,

Fågelsta.Sakägare:

Gunnar Westberg, Lårstad,

Fågelsta.

Karl Ström, Stegeborgsgatan 2,


Motala.

för Vinnerstad och Västra Stenby pastorat

Vägförvaltningen i Östergötlands län,

Linköping.Lantbrukare Harald Kälvesten, Nyckelby Storgård, Fågelsta.

Linköping den 1 april 1953.


(Gideon Johansson)
Lantbrukskonsulent

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: _____
FROM: _____

SUBJECT: _____
DATE: _____

RE: _____
BY: _____

APPROVED: _____

DATE: _____

BY: _____

FOR: _____

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med kyrkorådet för Motala, Vinnerstads
och Västra Stenby kyrkliga samfällighet
den 18 december 1951.

Närvarande : hrr Hoppe, Nygren, Ström, Arvidsson, Hedegård, Wätter-
stam, Fransson, Brask, Holmberg, Eklund och fröken Holmqvist.

§ I

Att justera dagens protokoll utsågos hrr Brask och Wätterstam.

§ 5

Till pastoratsombud att efter kallelse tjänstgöra i boställsnämnden
utsågs kyrkvärden Karl Ström med hr Folke Wätterstam som suppleant.

Motala dag som ovan

Carl Hoppe

/Elis Fransson

Justerat: Axel Brask

Folke Wätterstam

Rätt utdraget betygar:

Folke Wätterstam

t.f. Sekr.

Kyrkovärd Karl Ström, Motala.

...in ...
...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...

...

...

...

STIFTSNÄMNDEN

I

LINKÖPING

389,

Till Disponenten Karl Ström,

Stegborgsgatan 2, M o t a l a.

Sedan telefonledes till stiftsnämnden från lantbruksingenjörskontoret i Linköping anmäls att sammanträde under förrättning för torrläggning av mark tillhörande bland andra fastigheter prästbostället Kälvesten 1¹ i Västra Stenby socken utsatts att hållas måndagen den 13 april 1953 med början klockan 10 i Lärstad, förordnar stiftsnämnden Eder att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Linköping den 10 april 1953.

På stiftsnämndens vägnar: .


Halvard Widegren.

F ö r t e c k n i n g

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avloppsdike för torrläggning av mark inom Lårstad 2¹ i V. Stenby socken hos Gunnar Westberg, Lårstad, fredagen den 24 april kl. 17⁰⁰.

Kallelser till:Såsom gode män:

Hjalmar Larsson, Appelby, Fågelsta.

K.E. Gustavsson, Sunds Södergård, Fågelsta.

Meddelanden till:Sakägare:

Gunnar Westberg, Lårstad, Fågelsta.

Karl Ström, Stegeborgsgatan 2, Motala, för Vinnerstads och V. Stenby pastorat och för Stiftsnämnden.

Harald Kälvesten, Nyckelby Storgård, Fågelsta.

Vägförvaltningen i Östergötlands län, Linköping.

Linköping den 16 april 1953.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)
Lantbrukskonsulent

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1155 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

ADMISSIONS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LINKÖPING

GJ/SV

Till

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Lårstad 2¹ och Kälvesten 1¹ i Västra Stenby socken av Aska kommun har befunnits, att företaget kommer att beröra en trumma för allmänna landsvägen nr 986 invid Lårstad Östergårds ägor c:a 200 m. norr om nämnda gård.

Den nuvarande trumman är utförd av natursten och ligger för högt och därför hindrande för torrläggning av ovanför liggande åker.

Ny trumma föreslås utförd av minst 9" vägrör och med 600 mm. brunnar vid vägens båda sidor samt med 8 m. mellan brunnarna. Trummans bottenläge + 8,02 m. i nedströms och + 8,07 i uppströms mynning i förhållande till företagets jämförelseplan. Avloppet kommer att utgöras av 6" ledning av lantbruksrör av betong.

Dikningsföretagets slutpunkt nedströms blir vid brotrumman genom allmänna landsvägen nr 980 strax väster om Västra Stenby kyrka. Brotrumman beröres icke av företaget i annat avseende än att anslutning göres medelst en brunn 1 m. i diameter och som utföres på dikningsföretagets bekostnad. För att brunnens läge skall bli på lämpligt avstånd från vägkanten föreslås, att vägtrumman förlänges c:a 2 m. åt södra sidan.

Arbetena med trummorna utföres i Vägförvaltningens regi.

Enligt medgivande av Vägförvaltningens vid synesammanträde

den 13 april 1953 närvarande representant, vägmästare C.E. Johansson, skall Vägförvaltningen bekosta utförande av trumman till väg nr 986 jämte uppströms brunn, medan dikningsföretaget bekostar den andra brunnen, varjämte vägförvaltningen skall bekosta förlängning av trumman till väg nr 980.

Undertecknad, förrättningsman, anhåller om yttrande, huruvida ovanstående förslag godkännes eller i annat fall Vägförvaltningens ytkande beträffande utförandet.

Linköping den 23 april 1953.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

Lantbrukskonsulent.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag finnes från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 23 april 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér
A. Hjelmér.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Västra Stenby socken, Aska kommun.							
Lårstad 2 ¹ . Ägare: Gunnar Westberg.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	1	0,58		1.700	3.000	1.300	754:--
" "	2	1,24		2.100	"	900	1.116:--
" "	3	0,82		2.100	"	900	738:--
" "	4	0,98		2.100	"	900	882:--
" "	5	0,42		1.950	"	1.050	441:--
" "	6	0,32		2.400	"	600	192:--
" lermylla	7	0,30		1.800	"	1.200	360:--
" "	8	0,62		1.800	"	1.200	744:--
" "	9	0,62		2.250	"	750	465:--
Summa alstringsbåtnad		5,90					5.692:--
B. Brukningsbåtnad.							
Dikessträckan 2+39 - 7+62, 523 m							2.615:--
Summa brukningsbåtnad							2.615:--
Summa alstrings- och brukningsbåtnad							8.307:--
Kälvsten 1 ¹ . Ägare: Vinnerstads och V. Stenby och V. Stenby pastorat.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, lermylla	10	0,24		2.300	3.000	700	168:--
Odlingsmark, lövkärr	11		0,08	600	1.000	400	32:--
Summa alstringsbåtnad		0,24	0,08				200:--
B. Brukningsbåtnad.							
Dikessträckan 0+44 - 2+34, 190 m							1.140:--
Summa brukningsbåtnad							1.140:--
Summa alstrings- och brukningsbåtnad							1.340:--
Vänd.							

Lårstad den 24 april 1953.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0,42-2+39	197	Grävning för rörledning m.	197	1:60	315:20	
		Rörläggning och täckning "	197	2:--	394:--	
		Ledningsrör, 300 mm lantbr.rör "	197	5:75	1.132:75	
0+42		Brunn, 1,00 m diam.			160:--	
2+39		Brunn, 0,80 m diam.			130:--	2.131:95
2+39-2+85	46	Grävning för rörledning m.	46	2:--	92:--	
		Rörläggning och täckning "	46	2:--	92:--	
		Ledningsrör, 300 mm lantbr.rör "	46	5:75	264:50	
2+85		Brunn, 0,80 m diam.			130:--	
2+85-6+20	335	Grävning för rörledning m.	335	2:--	670:--	
		Rörläggning och täckning "	335	1:60	536:--	
		Ledningsrör, 200 mm lantbr.rör "	335	3:10	1.038:50	
3+ 90, 6+20		Brunnar, 0,80 m diam. st.	2	130:--	260:--	
6+20-7+62	142	Grävning för rörledning m.	142	1:20	170:40	
		Rörläggning och täckning "	142	1:--	142:--	
		Ledningsrör, 150 mm betongrör "	142	2:70	383:40	
7+62		Brunn, 0,60 m diam.			120:--	3.898:80
7+62-7+70	8	Vägtrumma av 9" betongrör samt brunn vid 7+69 bekostas av vägförvaltningen				
		Tillägg för oförutsett c:a 5 %				309:25
	728	Summa				6.340:--

Linköping den 24 april 1953.

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)
Lantbrukskonsulent

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Lårstads dikningsföretag år 1953 avseende utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Lårstad 2¹ och Kälvsten 1¹ i V. Stenby socken, Aska kommun av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1953.

Företagets läge och omfattning.

Företaget är, som framgår av bifogade översiktskarta, å vilket området inlagts med röd färg, beläget c:a 200 meter sydväst om V. Stenby kyrka.

Det avser beredande av bättre torrläggning och brukningsmöjligheter av ett område om 6,14 ha åker och 0,08 ha odlingsmark, tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras utförande av 728 meter avloppsdiken, vilka utföras såsom täckt ledning.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i vattenlagens kap. 7 §§ 1 - 36.

Laga hinder emot företaget anse synemännen icke föreligga.

Hydrografiska förhållanden. Vattnet för företaget avbördas genom öppet dike, utmynnande i Motalaviken av sjön Vättern.

Företagets nederbördsområde, som på översiktskartan inlagts med blå begränsningslinje, omfattar 40 hektar. Maximiavrinningen har beräknats vara 1,2 lit./sek. per ha, vilket blir för hela området 48 lit./sek.

Rörens dimensionering har beräknats på sätt som framgår av följande tabell:

Läge (Delsträcka)	Nederbörds- område ha	Avrinning Q-max. lit/sek	Botten- lutning o/oo	Rör- dimension mm	Föreslagen lednings av- bördnings- förmåga lit/sek
A-2+39	40,0	48,0	2,0	300	47,5
2+39-2+85	35,0	42,0	2,0	300	47,5
2+85-3+90	20,5	24,6	7,5	200	31,0
3+90-6+20	12,0	14,4	6,0	200	27,7
6+20-7+62	4,0	4,8	6,0	150	13,1

Namn. Företaget skall benämnas Lårstads dikningsföretag år 1953.

Omfattning. Med bifall till sökandens yrkande medgiva synemännen, att företaget må utföras, och skall detsamma omfatta den i förslaget upptagna dikessträckan, vilken å hithörande karta och profilritning betecknats med

A-B-C.

Vägtrummor. Trumman genom allmänna landsvägen nedom punkt 0+42, som är i gott skick, beröres ej av företaget. Dock skall vägförvaltningen enligt överenskommelse på egen bekostnad förlänga denna trumma c:a 2 meter uppströms (åt söder). Brunnen för företagets anslutning till trumman bekostas av diktning-företaget.

Trumman genom allmänna landsvägen vid punkt 7+62 till 7+70 skall om-läggas enligt förslaget, vilket utföres av vägförvaltningen, och enligt överenskommelse skall vägförvaltningen bekosta trumman och till densamma ansluten uppströms brunn.

Ersättningar m.m. Ersättningar för intrång skall icke utgivas av detta företag. Då diket utföres täckt, skall markbroar ej förekomma.

Båtnadsuppskattning. Enligt vattenlagens bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, vilken består av både alstrings- och brukningsbåtnad, bil. A.

Kostnad och nytta av företaget. Enligt kostnadsförslaget, bil. B, uppgår kostnaden, synekostnaderna oberäknade till kronor 6.340:--. Den genom företaget utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil. A, uppskattats till kronor 9.647:--.

Kostnadernas fördelning.

Då företagen undersökning visat, att ingen anledning finnes att uppdelat företaget i avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader förutom de, som skola bestridas av vägförvaltningen, skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i förhållande till för var och en fastighet uppskattad båtnad enligt följande kostnadsfördelning.

Fastighet o. ägare	Båtnad kronor	Delaktig- hetstal i procent	Del i beräknad kostnad kronor
Lårstad 2 ¹ , Gunnar Westberg, <u>sökande</u>	8.307:--	86,11	5.459:37
Kälvsten 1 ¹ , Vinnerstads och V. Stenby pastorat <u>ej sökande</u>	1.340:--	13,89	880:63
Summa	9.647	100,00	6.340:--

Framtida underhåll. Företaget skall underhållas i förslagsenligt skick och skall ovanstående fördelningsprocent vara gällande även för underhålls-kostnadernas fördelning.

Tid för företagets utförande.

Arbetena med företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga

kraft. Företaget skall vara utfört före den 1 september 1960.

Särskilda föreskrifter.

Alla arbeten skola utföras i enlighet med härtill bifogade handlingar och därtill hörande ritningar.

Vid företagets utförande skall vidare iakttagas:

att rören skola uppfylla gällande normalbestämmelser för lantbruksrör,
att på profilritning och i grävningslistor angivna bottenhöjdlägen avse rör-
 ledningens undre inneryta,
att avsyning föranstaltas, innan rören täckes,
att all uppschaktad jord återfylls på rören, vilka i övrigt täckas minst 0,5
 m. djupt genom nedschaktning av jord från dikesslänterna. Det ankommer på resp.
 jordägare att därefter helt planera igen dikena.

Fixpunktbeskrivning.

Fixpunkt med höjdläge 6,05 finnes utmärkt med kors i jordfast sten, vilkens
 läge utsatts å plankarta och profil.

Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift skall icke utgivas av detta företag.

Aktförvaring.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skola förvaras hos styrel-
 sens ordförande.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt kan anföras
 genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendom-
 stol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Lärstad, Fågelsta den 24 april 1953.

Gideon Johansson
 Lantbrukskonsulent

Hjelmblad *H. B. Gustafson*
 G o d e m ä n

Lärstads d.g. nr 1953

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 17/6 1953

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den 17/11 1954

Arbetets utförande godkänt

den 17/11 1954 utan

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Forten 1. p. m. 1933

Ställigt stöd beviljat av

1933/10/13

STYRELSEN

1933/10/13

STYRELSEN

Arbets utvärdering

1933/10/13

STYRELSEN

1933/10/13

STYRELSEN

Arbets utvärdering

1933/10/13

STYRELSEN

Lårstad dikningsföretag
år 1953 i Västra Stenby socken

Uppgifter saknas angående företags utförande.

BGR/1973

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 10 1964
PHYSICS DEPARTMENT
CHICAGO, ILLINOIS 60637

