

5699-3

E 3*1437

8 MAJ 1953

BK 9/1953

Kungl. Lantbrukstyreans
arkiv

Farsbo		DIARIE Nr
invallningsföretag år 1953.		SAK Nr
Västra Kinda kommun.		
(Kisa socken.)		
Östergötlands län.		
Synehandlingar.		
N067.4		

Dom B 10/1954

BUD 9/1953

Farsbo

Söderbygdens vattendomstols dom.

meddelad i domstolens kansli i Stockholm
den 1 november 1954.

Målet: Underställning av utlåtan-
de angående Farsbo invallningsföretag
år 1953 i Kisa socken, Östergötlands
län.

Statens lantbruksingenjör i Östergötlands län

Ivar Holin har med biträde av gode män handlagt och den 10
mars 1953 avslutat en synförrättning enligt vattenlagen
angående invallning mot sjön Nedre Fällingen för torrlägg-
ning av mark till Farsbo 1⁴ och 2¹ i Kisa socken. Utlå-
tandet över det därvid till utförande medgivna företaget,
Farsbo invallningsföretag år 1953, har underställts vatten-
domstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Någon erinran mot utlåtet har icke framställts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtet med hänsyn
till allmänna intressen och enskild rätt, har icke funnit
anledning till anmärkning mot detsamma och fastställer där-
för utlåtet till efterrättelse.

Sökanden till förrättningen, Kurt Andersson i Farsbo, Kisa, förpliktas att till vattendomsstolens kansli gälla sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen, ävensom övriga kostnader för företaget i och för detta mål. För slutlig fördelning av dessa kostnader mellan delägarna i företaget skola - därest företaget kommer till utförande - gälla de grunder som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

PA vattendomsstolens vägnar:

Anten Tsch...

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 10 december 1954.

Ex officio:

Ruth Greijer
(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 15 november 1954 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 29 november 1954 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vade-talan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.




BUD 9/1953

Farsbo invallningsföretag år 1953,
avseende invallning mot sjön Nedre Föll-
ingen och torrläggning av mark inom Fars-
bo i Västra Kinda kommun (Kisa socken) av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
invallning mot sjön Nedre Föllingen
och terrläggning av mark inom Farsbo
och Näset i Kisa socken av Ostergöt-
lands län.

År 1951, den 24 oktober, kl. 3 em. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Kurt Andersson i Farsbo för att enligt Länssty-
relsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen, och hade med-
delanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning, bil.2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ragnar Andersson i Gästgivaregården och Thor Be-
berg i Kjettesterp.

Sökande till förrättningen:

Kurt Andersson, numera ägare av Farsbo 2¹ (Förre ägare: B.R.Gyllenram)

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 3 km. västsydväst om Kisa, mellan sjön
Nedre Föllingen och allmänna vägen Kisa - Björndal. Den i företaget
ingående marken hade under innevarande år uppmätts och avvägs.
De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Ifrågavarande marker hava tidigare varit föremål för terr-
läggning. Sålunda har omkring år 1917 anlagts vall mot Nedre Föl-
lingen och uppsatts en snäckpump. Sedan vallen vid inträffade höga

2.

vattenstånd i sjön visat sig vara för låg, och då pumpverket numera förslitits, har här ifrågavarande förrättning begärts.

Företaget avser sålunda utförande av ny vall i sträckningen 0 - 1+90, pumpstation vid punkt 1 samt erforderliga täckta ledningar inom invallningsområdet.

§ 5.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet kunde att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet, på de närvarandes begäran, utlysas endast genom personliga meddelanden till sakägarna.

§ 6.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Farsbo den 24 oktober 1951.

Joan Helin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ragnar Andersson *Thor Boberg*

År 1953, den 10 mars, kl. 10 fm., inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Kurt Andersson i Farsbo för att
fortsätta förrättingens handläggning, ■ Enligt i § 5 intagen
bestämmelse hade tiden för sammanträdet utlysts endast genom
personliga meddelanden till sakägarna enligt bifogade förteck-
ning, bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ragnar Andersson i Gästgivaregården och Thor
Boberg i Kjettestorp.

Delägare:

Kurt Andersson, Farsbo.

Gunnar Nysten, Kvarntorp, numera ägare av Farsbo 1⁴.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 9.

Till företags styrelse valdes Kurt Andersson, Farsbo, Kisa, Tel.Kisa 659.

med Gunnar Nysten, Kvarntorp, som ersättare.

§ 10.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 8830	1,181:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Lagakraftbevis	<u>4:-</u>	" 8:- "
Till godemannen Ragnar Andersson, Gästgi- varegården	31:84	kr.
Till godemannen Thor Boberg, Kjettestorp	<u>31:84</u>	" 63:68 "
Vattendomstolsavgift	<u>55:99</u>	"
	<u>Summa</u>	<u>1,308:67</u> kr.

§ 11.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syre förrättningen.

Farsbo den 10 mars 1953.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Augustus Lundberg

Ivar Balberg

Bil. 1
Ink. till Landskansliet
Linköping

24 JULI 1946

D. Nr

57 Diken nr 47

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Kisa socken(-nar) av Östergötlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser istandsättande av äldre invallningsdamm ca 180 m lång, upprepning av dike utefter denna, fördjupning eller nygravning av huvuddike ca 900 m långt, upprepning av andra diken, event. täckning av åkerareal på Farsbo och Tomestorp, som beröres av arbetet är ca 24 hektar. Den åkerareal som skall torrläggas, avloppens längd o. d., om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m. Allmänna vägar eller andra färleder beröres ej.

Närmaste järnvägsstation Kisa

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Direktör B.R. Gyllenram,
Box 157, Linköping. Telefon "Armaturbolaget"

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kisa den 3.7. 1947

Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa i-frågavarande förrättning skolandet Helin hit insända bevis om förordnandets emottagande. Linköpings slott i landskansliet den 29 juli 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Stårck

G.A. Wallén



Stämpel Fyra kronor

Länsstyrelsens formulär K. 95.

5. 1946. 10 000.

(Vänd)

7.

Ägare:

Direktör B.R. Gyllenram

Direktör B. R. Gyllenram

lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping

Linköping den 22 juli 1947 xox

På Torrlägningsnämndens vägnar:
Enligt uppdrag:

Pa Torrläggningssamfundens vägnar:
Enligt uppdrag:
Hj. Rosenbäck

Förteckning

öfver nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande invallning mot sjön Nedre Föllingen och torrläggning av mark inom Farsbo och Niset i Kisa socken hos Kurt Andersson i Farsbo onsdagen den 24 oktober 1951 kl. 3 em.

Kallelse till godemannen Ragnar Andersson,	Gästgivaregården,	<u>Kisa.</u>
" " " Thor Boberg,	Kjettestorp,	"
Meddelande till Kurt Andersson,	Farsbo,	"
" " fru Maria Nysten,	"	"

Linköping den 28 september 1951.

Ivar Stein.

Lantbruksingeniör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde
 vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande
 "Farsbo invallningsföretag år 1953" i Västra Kinda kommun (Kisa socken)
 hos Kurt Andersson i Farsbo tisdagen den 10 mars 1953 kl. 9,30 fm.

Kallelse till godemannen Ragnar Andersson,	Gästgivaregården,	<u>Kisa.</u>
" " " Thor Boberg,	Kjettestorp,	"
Meddelande till Kurt Andersson,	Farsbo,	"
" " fru Maria Nysten,	"	"

Linköping den 28 februari 1953.

Joak Selin.
 Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bil. A.							
Västra Kinda kommun. (Kisa socken) Farsbo 1 ⁴ , avst. litt A Gunnar Nysten.							
Tomt och trädgård, mylla	1	0,05		300	3000	2700	135
" " "	2	0,12		1200	"	1800	216
Äng "	3		0,14	200	2000	"	252
S u m m a		0,17	0,14				603
Farsbo 2 ¹ , 1 mtl. litt B Kurt Andersson. A. Alstringsbåtnad.							
Åker mylla/lera	4	0,23		100	3000	2900	667
" "	5	0,21		"	"	"	609
" "	6	0,93		900	"	2100	1953
" "	7	0,20		100	"	2900	580
" "	8	0,25		"	"	"	725
" "	9	0,14		"	"	"	406
" "	10	0,65		300	"	2700	1755
" "	11	0,98		"	"	"	2646
" "	12	0,59		1800	"	1200	708
" "	13	0,80		1200	"	1800	1440
Transport		4,98					11489

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		4,98					11489
Åker	mylla/lera	14	0,98		2100	3000	900	882
"	"	15	0,32		2400	"	600	192
"	"	16	0,88		1500	"	1500	1320
"	"	17	0,17		900	"	2100	357
"	"	18	0,17		1500	"	1500	255
"	"	19	0,82		100	"	2900	2378
"	"	20	0,40		"	"	"	1160
"	"	21	1,-		2100	"	900	900
"	"	22	0,12		100	"	2900	348
"	"	23	0,11		"	"	"	319
"	"	24	0,70		600	"	2400	1680
"	"	25	0,20		"	"	"	480
Äng	"	26		0,35	200	1000	800	280
Åker	"	27	0,91		1200	3000	1800	1638
"	"	28	0,68		"	"	"	1224
"	"	29	1,48		600	"	2400	3552
"	"	30	1,23		900	"	2100	2583
"	"	31	0,24		1500	"	1500	360
"	"	32	0,30		"	"	"	450
A-båtnad			15,69	0,35				31847
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 2-5+50(B-C-D) = 350 m.			å 9:-					3150
" 8-9+92(C-F) = 192 m.			å 9:-					1728
B-båtnad								4878
Totalsumma								36725

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
	Fastig- hetens hela åker- areal.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
<u>Västra Kinda kommun.</u>							
(Kisa socken)							
Farsbo 1 ⁴ ,							
avst. litt A	/	0,17	0,14	603		603	
Gunnar Nysten.							
Farsbo 2 ¹ ,							
1 mtl. litt B	29	15,69	0,35	31847	4878	36725	
Kurt Andersson.							
<u>S u m m a</u>		15,86	0,49	32450	4878	37328	
Farsbo den 10 mars 1953.							
<i>Joas Helin</i>							
Lantbruksingeniör.							
Såsom gode män:							
<i>Ragnar Andersson</i> <i>Per Boberg</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
A-C	210	<u>Vallen, sträckan A-B-C.</u> Avtorvning för vall, byggande av vall med kärna samt vallens igensåning Oförutsett m.m.	1300	3:-	<u>3900</u>	<u>3900</u> <u>400</u>
	<u>210</u>	<u>S u m m a</u>				<u>4300</u>
B-2+25		<u>Diket, sträckan B-D-E.</u> Grävning för ledning, rust, Rörens läggning, fogtätning och överfyllning m	25	15:-	375	
		50 cm. betongrör, avlopps-" brunn enl. ritning och specialkostnadsförslag	25	24:-	600	
2+25					<u>2100</u>	<u>3075</u>
2+25-D	195	Grävning m.m. m	175	9:-	1575	
		Sprängning, läggning, grusning och fyllning m	20	35:-	700	
		50 cm. lantbruksrör "	195	15:-	2925	
3+50, D		100 cm. brunnar st	2	175:-	<u>350</u>	<u>5550</u>
D-E	130	Grävning m.m. m	130	7:-	<u>910</u>	
		16" lantbruksrör "	130	8:25	1073	
E		90 cm. brunn m.galler			<u>150</u>	<u>2133</u>
		Oförutsett m.m.				<u>742</u>
	<u>325</u>	<u>S u m m a</u>				<u>11500</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
D-F 8+50,F	192	<u>Diket, sträckan D-F.</u>				
		Grävning m.m. m	192	6:-	1152	
		16" lantbrukerör "	192	8:25	1584	
		75 cm. brunnar m. galler vid F st	2	120:-	240	2976
		Oförutsett m.m.				524
	<u>192</u>	<u>S u m m a</u>				<u>3500</u>
<u>Pumpstation vid B .</u>						
		Pumpstation med bassäng och utlopp i betong enl. ritning och specialkostnadsförslag			6000	
		Invallningspump om 120 3/1 enl. anbud			5900	11900
		Elektrisk instalation			400	
		Hantlangning vid montage			200	
		Pumpning under arbetet			200	800
		<u>S u m m a</u>				<u>12700</u>
<u>Kapitaliserad driftskostnad.</u>						
		Årlig driftskostnad i elektrisk energi kWh	3000	0,05	150	
		Kapitaliserat efter 5%, motsvarande ett kapital be- lopp av				3000
		<u>S u m m a</u>				<u>3000</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	210	Vallen, sträckan A-B-C			4300	
	325	Diket, sträckan B-D-E			11500	
	192	" " D-F			3500	
		Pumpstation vid B			<u>12700</u>	32000
		Kapitaliserad driftskostnad				<u>3000</u>
	<u>727</u>	<u>S u m m a</u>				<u>35000</u>
		<u>Specialkostnadsförslag för</u> <u>intag med slussventil vid 2+25.</u>				
		Grävning			100	
		Formning			150	
		Rustbädd			50	
		Betong, gjutning m ³	3	180:-	540	
		Armeringsjärn			100	
		Slusslucka			1000	
		Montering av d:o			100	
		Oförutsett m.m.			<u>60</u>	2100
		<u>S u m m a</u>				<u>2100</u>
		<u>Pumpstation med utlopp:</u>				
		Grundgrävning m ³	15	10:-	150	
		Spåntning m.virke m ²	40	18:-	720	
		Formning m. virke "	35	10:-	350	
		Pålning m. pålar st	5	30:-	<u>150</u>	1370
		Betong, armering, gjutning m ³	11	180:-	1980	
		Armeringsjärn kg	450	1:-	450	
		U-balk NP/3 "	90	1:-	<u>90</u>	2520
		Transport				3890

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				3890
		Trappsteg av järn st	7	3:-	21	
		12" betongrör f.flottörbrunn			35	
		Durkplåt			50	106
		<u>Huset:</u> virke			600	
		eternit, rödfärg, spik m.m.			250	
		arbete			400	1250
		<u>Utloppet:</u> grävning			40	
		rustbädd			50	
		formning			150	
		betong m ³	1,5	180:-	270	
		u-balk NP 10 kg	70	1:-	70	580
		Oförutsett m.m.				174
		<u>S u m m a</u>				6000
		<u>Kostnads uppdelning.</u>				
		<u>materialkostnader.:</u>				
		50 cm. avloppsrör m	25	24:-	600	
		50 cm. lantbruksrör "	195	15:-	2925	
		16" "	322	8:25	2657	
		100 cm. brunnar m.lock st	2	130:-	260	
		90 cm. brunnar m.lock "	1		110	
		75 cm. brunnar m.lock "	2	90:-	180	6732
		<u>arbetskostnader:</u>				
		Vallbyggnad, grävning, lägg- ning, igenfyllning m.m. m			8802	
		Tillägg för oförutsett			1666	10468
		Bruhn vid 2+25			2100	
		Pumpstation vid B			12700	14800
		<u>S u m m a</u>				32000
						Pars-

16.
bo den 10 mars 1953.

Ivar Selin,
Lantbruksingeniör.



AB VADSTENA MEKANISKA VERKSTAD

Specialfabrik för tillverkning av pumpar

TEL. VADSTENA 209, 210, 211 • POST- OCH GODSADRESS: VADSTENA • TELEGRAMADRESS: VADSTENAVERKEN • POSTGIRO 28 86 73
BANK: ÖSTERGÖTLANDS ENSK. BANK AB, VADSTENA

CENTRIFUGALPUMPAR
DJUPBRUNNSPUMPAR
GRUNDVATTENPUMPAR
INVALLNINGSPUMPAR
KLOAKVATTENPUMPAR
KOLYPUMPAR
KONDENSVATTENPUMPAR
MJÖLKPUMPAR
VATTENRINGPUMPAR
VÄRMELEDNINGSPUMPAR
SPECIALPUMPAR

Lantbruksingenjören i
Östergötlands län

Linköping

EDER(YOUR) REF.

VÅR(OUR) REF.

VADSTENA (SWEDEN) DEN

F.Renfalk/C-n

20 febr. 1953

Med anledning av Eder förfrågan

bedja vi härmed få offerera Eder nedanstående specificerade varor med förbehåll enligt omstående allmänna leveransvillkor.

Answering your esteemed inquiry mentioned above we have much pleasure in offering you the following items as per our general conditions of contract of which a copy enclosed.

Leveranstid: ca 4 månader
Time of delivery

Leveranssätt: fritt leveransplatsen
Terms of delivery

Konditioner: 1/3 vid order och
Payment 2/3 vid leverans

Reservation enligt bif. allmänna
leveransbestämmelser.

Leveransdagens priser gälla

Högaktningsfullt

AB VADSTENA MEKANISKA VERKSTAD

à pris

Farsbo invallning i Västra Kinda kommun

1 st Vertikal invallningspump typ IP-4 för sluten uppställning i enlighet med bifogade prospekt samt utförd med L-mått ca 3,5 m. Pumpen lämnar en kapacitet av ca 120 sek/lit. vid en uppföringshöjd av 2,8 m v.p.

Pumpen är direktkopplad till vent., kapslad, kortsluten 3-fasmotor av Aseas fab. typ MKE-14, 8 hk 1400 v/m, 380/660 volt, 50 per.

Följande utrustning medlevereras:

- 1 st 450 mm klaffventil för utloppet
- 1 " 400 " utloppsrör med flänsar 400/450 mm, längd ca 2,5 m
- 1 " komplett linmanövrerad flottöranordning
- 1 " automatisk stjärntriangelomkopplare med termiska överströmsreläer och nollspännings-utlösning
- 1 " 600 mm slusslucka typ SL 6

5900:- nto

1000:- nto

I priset ingår montering av pumpen (dock ej elektrisk inkoppling av motor) under förutsättning att vår montör får fri hantlangning samt kost och logi och att för monteringen erforderlig materiel hålles av beställaren.

Bil.: Prospekt
Allm. lev.bestämmelser

LEVERANSBESTÄMMELSER

1. Offerten är baserad på de vid dess avgivande gällande arbetslönerna och råvarupriserna samt andra kostnader för arbetets utförande. Därest genom force majeure, såsom krig och därigenom uppkommande onormala förhållanden, arbetsinställelse, brist på arbetskraft, eldsolycka, maskinskada, råvarubrist, åtgärder från staten eller annan händelse, varöfver vi icke råda, höjning skett av arbetslönerna, råvarupriser eller andra framställningskostnader, förbehålla vi oss rätt att höja priset i proportion härtill. Försenas eller hindras leveransen genom här ovan nämnd omständighet, förbehålla vi oss rätt till motsvarande förlängning av leveranstiden eller att häva avtalet samt fritaga oss från ansvar för utebliven eller försenad leverans.

2. Förslag, ritningar och anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, varför anbudstagaren ej äger rätt att utan särskilt tillstånd använda eller delgiva tredje man desamma, ej heller får han begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller.

3. Där ej annat angives, är offert icke bindande längre än åtta dagar. I fråga om leveranstiden sker offerten under förbehåll, att icke innan antagande svar ingått, anbudsgivaren mottagit annan order av sådan art och omfång, att han icke längre finner sig kunna stå fast vid erbjudandet.

4. Ordererkännande från leverantören, som beställaren icke omgående framställt anmärkning emot, anses till alla delar godkänt och skall därmed vara bestämmande för affären. Detta gäller även om ordererkännandet i fråga om detaljer avviker från själva ordern, vad som avhandlats vid offertens avgivande eller eljest under förhandlingarna.

5. Vid försäljning för leverans under viss tidrymd skall, om icke annat är skriftligen avtalat, leveransen lika fördelas över hela tidrymden i ur leverantörens synpunkt lämpligt avpassade poster.

6. Specifikationer skola lämnas i god tid och, om ej annat är avtalat, i varje fall senast fyra veckor, innan leverans skall ske. Skall leveransen fördelas över viss tidrymd och är icke annat överenskommet, har beställaren alltså att lämna specifikationer succesivt senast fyra veckor före varje delleverans.

Lämnas specifikation icke i rätt tid, är leverantören berättigad att häva köpet i vad det svarar mot den försenade eller uteblivna specifikationen eller göra den förskjutning av leveranstiden, som han finner påkallad av sina vid specifikationstillfället rådande leveransförhållanden. Vill leverantören helt eller delvis häva köpet, skall han meddela köparen detta inom en månad efter den avtalsbestämda specifikationstiden.

7. Vid eventuell överspecifikation är leverantören, även utan särskild överenskomme härom, berättigad att, därest han önskar leverera den motsvarande överkvantiteten, härfor debitera antingen kontraktspriset eller det vid tiden för specifikationens ingång gällande priset, även om detta är högre. Detta gäller automatiskt, även om icke vid ifrågavarande specifikations notering särskild anmärkning gjorts eller överenskommelse härom träffats.

8. Om leverantören på grund av försenad eller utebliven specifikation eller annan av beställaren beroende omständighet ser sig nödsakad, att helt eller delvis häva köpet, skall leverantören äga rätt till skadestånd lägst med det belopp, varmed vid den tid, då hävningen ägde rum, köpeskillingen för kvantiteten i fråga må hava överstigit priset å samma kvantitet. Har icke före köpets hävande specifikation lämnats av beställaren resp. kan ej sådant material av leverantören rimligen för dagen försälas, skall prisdifferensen bestämmas med hänsyn till priset å material av närmast jämförlig kvalitet, som leverantören vid ifrågavarande tillfälle kunnat mottförsälja.

9. Inträffar eldsvåda, vattenflod, vattenbrist eller annat naturhinder, uppror, krig, mobilisering eller annat statsinsgripande, strejk, lockout eller blockad av varje slag, olyckshändelse vid fabriken, materialbrist eller transportsvårigheter eller annan händelse utanför säljarens kontroll, som inverkar på den avtalade leveransens fullgörande, är säljaren berättigad till förlängning av leveranstiden i den utsträckning, som på grund av sådan inträffad omständighet kan finnas nödig, såvida icke säljaren ser sig nödsakad på grund av den inträffade händelsen helt eller delvis annullera avtalet, vilket dock i så fall skall inom 30 dagar efter händesens inträffande meddelas köparen.

Dylik annullering får dock icke ske, därest den nödvändiga förlängningen av leveranstiden är av kortare varaktighet.

Skulle å andra sidan leveranstidens förlängning bli av så lång varaktighet, att det kan för köparen vara orimligt därefter mottaga godset, är även köparen berättigad till annullering. Meddelande härom skall lämnas säljaren omedelbart efter erhållet besked om den senare tidpunkt, då, med hänsyn till inträffat hinder, godset kan väntas bli levererat. Dock är köparen skyldig fullfölja köpet beträffande vara, som framskridit så långt i tillverkningen, att säljaren ej anser sig kunna använda den för annan inläggande eller inkommande beställning.

Säljaren fritager sig i fall av hinder av ovan angiven art från varje slag av ersättning, som icke blivit särskilt avtalad.

10. Som leveransdag anses den dag, varan avgått från fabriken.

11. Finnes i beställarens order icke uppgift om det ändamål, för vilket materialet är avsett, eller eljest några kvalitetsbestämmelser, anses order gälla vanlig handelskvalitet.

12. Visas levererad vara hava varit behäftad med fel vid leveransen från fabriken, är leverantören skyldig och berättigad att återtaga och ersätta den kostnadsfritt men har eljest icke skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd av någon som helst art.

13. Anmärkning mot levererad kvantitet lämnas utan avseende, om den ej göres inom åtta dagar efter varans mottagande och för leverantören godtagbart bevis för anmärkningens riktighet samtidigt prästeras.

Anmärkningar mot kvalitet, toleranser etc. skola göras omedelbart efter felets upptäckande, och i varje fall så snart felet kunnat upptäckas genom en handelsmässig undersökning.

14. Alla transporter ske på beställarens risk. Detta gäller även om priset avtalats fob, fraktfritt, cif, fritt levererat, franco eller dylikt. Skulle vara helt eller delvis förkomma under transporten, är leverantören sålunda ej ansvarig därför. Likaså fritager sig leverantören för allt ansvar för skada inkl. rost, som åsamkas material under transporten eller vid varans omlastning eller lossning och icke visas hava uppstått på grund av vårdslöshet vid lastningen vid verket eller leverantören tillhörigt lager.

Önskas delsändning eller är delsändning eller annat försändelsesätt än det avtalade nödvändigt för att tillmötesgå beställarens uttryckta önskemål att erhålla varan tidigare än i avtalet förutsatts, har beställaren att betala eventuellt uppkommande extra fraktkostnader, även om frakten eljest skall betalas av leverantören.

15. Vid försäljning fraktfritt skall beställaren hava skyldighet att utlagga frakten, och avdrages fraktbeloppet å resp. fakturor.

16. Emballage, som finnes erforderligt eller särskilt begäres, debiteras extra till självkostnadspris och återtages icke.

17. Även om faktura betalas tidigare än på förfallodagen, får kassarabatt under inga förhållanden tagas, om den icke är i köpeavtalet uttryckligen överenskommen. Ej heller får förhöjd kassarabatt avdragas, därför att faktura betalas tidigare än överenskommit.

Å till betalning förfallet belopp äger leverantören rätt från förfallodagen debitera 6% ränta, tills full betalning sker.

Även om reklamation framställs, måste överenskommen betalningstid innehållas.

Bil.D.SYNEMÄNNENS UTLÅTANDE

angående

Farsbo invallningsföretag år 1953, avseende invallning mot sjön Nedre Föllingen och torrläggning av mark inom Farsbo i Västra Kilda kommun (Kisa socken), avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1953.

Företagets ändamål och omfattning.

Det till torrläggning avsedda området ligger vid norra stranden av Nedre Föllingen, 2,5 - 3,5 km. västsydväst om Kisa samhälle. Området har på bifogade översiktskarta betecknats med röd färgläggning.

Företaget skall omfatta utförande av följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt B på hithörande plan- och profilritningar.
2. Vallsträckan A - B - C , med en längd av 210 m.
3. Avloppsdiket, sträckan B - D - E, med en längd av 325 m.
4. " " D - F, " " " " 192 "

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 49-55.

Iaga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Vallen mot Nedre Föllingen.

Karaktäristiska vattenstånd i sjön äro:

H.v.y. max + 8,00 m.

M.v.y. + 6,50 "

Vallen skall utföras med ett krönläge av + 8,50 m., krönbredd minst 1 m. samt sidolutning 1:2 mot sjön och 1:1,50 på insidan.

Om material till vallen toges på insidan skall banketten mellan vallbas

och valldike vara 3 m., varvid valldiket utföres med sidolutning 1:1,50 på den mot vällen vettande sidan. Om vallmaterialet tages på sjösidan, skall banketten vara 2 m. och valldikets sidolutning 1:1,50.

Grästorven skall bortgagas under vällen enligt enligt på vallsnittsritningarna införda beteckningar, och skall vällen utföras till sådan höjd, att den efter ett års sättning håller de föreskrivna dimensionerna.

Pumpstationen.

Företagets pumpstation skall utföras vid punkt B på hithörande ritningar, i huvudsaklig överensstämmelse med ritning, blad 3.

Pumphuset utföres av betong. I pumphuset finnes flottörbrunn av 12" betongrör. I pumphuset inmonteras en elektriskt driven turbinpump i pumpschakt av plåt, utförd i huvudsaklig överensstämmelse med från Aktiebolaget Vadstena Mekaniska Verkstad infordrat anbud, bil. C.

Elektrisk ledning finnes frandragen till pumpstationen.

Invallningsområdets nederbördsområde, vars gräns på hithörande översiktskarta betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 120 ha. Största förekommande avrinning har beräknats till 1 sek/ha eller för hela området 120 sek.

$$\text{Maximilyfthöjd} = 8 - 5,20 = 2,80 \text{ m.}$$

$$\text{Medellyfthöjd} = 6,50 - 5,00 = 1,50 \text{ m.}$$

$$\text{Erforderlig motorstyrka: } \frac{120 \times 2,80}{75 \times 0,6} = 8 \text{ hkr.}$$

$$\text{Om man beräknar, att av årsnederbörden 300 mm skola pumpas, åtgår här för ett energibelopp av } \frac{0,3 \times 120 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,5 \times 0,736}{75 \times 0,6 \times 3,600} = 3,000 \text{ kWh.}$$

Beträffande pumpstationens och pumpens konstruktion och uppsättning hänvisas till bifogade pumpstationsritning, blad 3, samt från Aktiebolaget Vadstena Mekaniska Verkstad infordrat anbud på anläggningen, bil. C.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med planarten, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Dikena skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max sekl.	I	Rördimension.
<u>Avloppsdiket, sträckan B - D - E.</u>				
B 7 2+25	120	120	2:1000	50 cm väg- och avloppsrör.
2+25 - 3+50	114	114	1:1000	50 cm lantbruksrör.
3+50 - D	110	110	"	50 cm "
D - E	40	40	"	16" "
<u>Avloppsdiket, sträckan D - F.</u>				
D - F	70	70	5:1000	16" lantbruksingeniör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras brunn av 1,25 x 1 m. vid punkt 2225, brunnar av 1 m. betongrör vid punkterna 3+50 och D, brunn av 90 cm betongrör vid punkt E samt brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 8+50 och F, den senare försedd med av järngaller avstängd öppning 0,30 x 0,30 m. på uppströmssidan för ytvattnets inrinande.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Inga trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körban på dikena korsande trummor efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, har kostnaden för företaget, med undantag av förrätningskostnader o.dyl., beräknats till:

Kostnad för vall	4,300:-	kr.
" " pumpstation	12,700:-	"
" " avloppsdiken	15,000:-	"
Summa arbets- och materialkostnad	32,000:-	kr.
Kapitaliserad driftkostnad	3,000:-	"
Summa	35,000:-	kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	32,450:-	kr.
Brukningsbåtnad	4,878:-	"
Summa	37,328:-	kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheter i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Västra Kinds kommun (Kisa socken)

Farsbo ⁴ 1, avst. litt.A. ~~Nysten~~ Nysten, ej sökande

" ¹ 2, 1 mtl. " B. Kurt Andersson, sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunders, om gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Farsbo invallningsföretag år 1953.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma styrelsen till den 1 september 1963.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

- att betongrören skola utföras i enlighet med gällande normalbestämmelser,
- att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören,

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
605:-	1,61	515:20
36,725:-	98,39	31,484:80
37,328:-	100,00	32,000:-

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning, 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets in-
rinnande och

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts
samt att i brunnarna in- och utgående rör fastmonteras i brunnrören.

Firpunkt, till ledning vid arbetenas utförande, har utsatts i form av
söder
ett kors i berg 30 m. ~~hög~~ om punkt D, och belägen på höjden + 8,00 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95
skall utgivas av företaget med 55 kronor 99 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län,
så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Underställning.

Då företaget avser invallning mot sjö, skall detta utlåtande enligt be-
stämmelser i vattenlagen kap. 7 § 45 och 55 underställas Söderbygdens vatten-
domstols prövning.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på
1
fastigheten Farsbo 2 .

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vatten-
domstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Farsbo den 10 mars 1953.

Leas Helin.

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Ragnar Gustafsson

Peter Gustafsson

cu

RAPPORT över verkställd besiktning		avsyning	
Företagets namn Farsbo invallningsföretag år 1953			
Socken Kisa		Län Östergötlands	
Ord förvald — Förtroendeman — ~~Ände intressent~~ Kurt Andersson, Farsbo, Kisa			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 17 mars 1955	Bidrag till utförandet, kr 13.300	Bidrag till rensning, kr ---	Lån, kr ---
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 13.300	av bidrag till rensning, kr ---	av lån, kr ---
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1 sept. 1963	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1 sept. 1955	Kontrakterad arbetsid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställdes av **l:e assistent B. Wallgren**

den **11 sept. 1953**, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Linköping den 16 april 1955.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

