

5865-1
E 1-1440

LANDBRUKSSTYRELSEN

21 SEP 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

H A N D L I N G A R

rörande

DRÖGSHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Nykils socken

Östergötlands län

upprättade vid syneförrättning enligt

vattenlagen år 1954 av

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

Innehåller 16 pag. sidor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bil. 1.	Ansökan	" 3 - 4
Bil. 2.	Förordnande	" 5
Bil. 3.	Förteckning över kallelser	" 6
Bil. 4.	Fullmakt	" 7
Bil. 5.	Skrivelse till och från Vägförvaltningen	" 8
Bil. 6.	Föreningsskrivelse	" 9 - 10
Bil. A.	Kostnadsförslag	" 11
	Översiktskarta	" 12
Bil. B.	Utlåtande	" 13 - 15
Bil. C.	Kostnadsfördelningslängd	" 16

Till handlingarna höra 1 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark tillhörande Drögshult i Nykils socken, Östergötlands län.

Den 8 oktober 1954 hos Ansgar Åkhe, Drögshult.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna förrättning, hade sammanträde med intressenterna utsetts att hållas förestående dag klockan 10.00 hos Ansgar Åkhe, Drögshult, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Hans Estberg, ägare av Drögshult 1³²,

Ansgar Åkhe, ägare av Drögshult 1¹¹ B,

Arrendator Wales Nyquist såsom ombud för fruarna Britta Dahlqvist och Barbro Hansson, ägare av Drögshult 1⁴, enligt fullmakt bilaga 4,

såsom övrig sakägare:

Harry Nilsson, ägare av Drögshult 1⁵.

Gode män hade icke kallats att närvara vid sammanträdet.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta samt profil- och sektionsritningar över avloppet. Redogörelse lämnades för dikningsförslaget.

§ 4.

Träffades överenskommelse angående bland annat fördelningen av kostnaderna för dikningens utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 6, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 5.

Beslöts att inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

§ 6.

Bestämdes att trumman för enskilda vägen vid 7+15 skulle ersättas med en trumma av betongkulvertar, inre diam. = 1,00 m. Kostnaderna för den nya trumman skulle bestridas av vägintressenterna.

§ 7.

Till styresman för företaget valdes Hans Estberg, Drögshult, Ulrika, vilken fick i uppdrag
att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företagets utförande,
att underteckna kontrakt med lantbruksnämnden samt
att för företagets räkning utkvittera eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att förrättningen komme att avslutas genom avgivande av förrättningsmannens utlåtande på lantbruksingenjörskontoret i Linköping den 11 december 1954.

§ 9.

Då intet vidare förekom, genomgicks protokollet och avslutades sammanträdet.

Drögshult den 8 oktober 1954.

§ 10.

Den 11 december 1954 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret.

Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Syneförrättningen avslutades.

Linköping den 11 december 1954.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. 22 OKT. 1953

Lan.

III M 60 53

41/53 Bilaga 1.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

1033
10.12.1953
Dnr 10.12.1953

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Södra Valkebo

Nykil socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser Benämning av dike omfattande en areal av c:a 15 ha och en längd av c:a 800 meter.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Rindö

Meddelanden om förrättningen ställas till

Gröghult, Wästra

Lantbrukare Progar Åker
del Gröghult 2

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gröghult

den

22. 7

1953

Sökandes namn:

Sten Estberg
Progar Åker
Lune Hansson

för fastigheten

» »

» »

Fastighet:

Gröghult Norrgård
Uppgård
Vergård

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Värförvaltningen svarar för registrering av
Lantbrukarnas i allmänhet vägen i Rindö-
Rindö.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingeniör E. A. Öfverholm, Linköping

Linköping den 21 september 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

(A. Norrgård)

Gideon Johansson...
(Gideon Johansson)

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 60
1953

Lantbruksing. E.A. Öfverholm

Linköping

På ansökning av lantbrukaren Ansgar
Åkhe, Drögshult, Ulrika, m.fl.
förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Drögshult
Uppgård m.fl. fastigheter i Södra Vakebo
kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 24 oktober 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Hintze
D. H:son Forsberg

F ö r t e c k n i n g

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Ansgar Åkhe, Drögshult, fredagen den 8 oktober 1954 klockan 10.00 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av mark tillhörande Drögshult i Nykils socken, vilka kallelser avsänts den 1 oktober 1954 till:

Lantbrukaren Hans Estberg, Drögshult,

Ulrika

" Ansgar Åkhe, "

"

Fr. Britta V. Dahlqvist, Lagerbrinksgatan 2 D,

Göteborg


Lantbrukaren Sune Hansson, Drögshult,

Ulrika

Lisa och Harry Nilsson, "

"

Linköping den 1 oktober 1954.


Lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Herr Wales Nyquist
 (namn)
 Drögshult, Nergård, Ulrika
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Drögshult 1⁴, 1¹¹ B, och 1³²

i Nykils socken
 Södra Valkebo kommun av Östergötlands län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 4 oktober 1954

Pella Dahlqvist

Balbo Hansson

Bevittnas:

Lene Klansson
 (namn)

Kristinehöjdsgatan 8
 Göteborg S (adress)

Lilla Kinnarson
 (namn)

Kristinehöjdsgatan 8
 Göteborg S (adress)



Vägförvaltningen i Östergötlands län,
Linköping.

Ang. "Drögshults dikningsföretag år 1954".

Av förrättning för torrläggning av mark i Drögshult, Nykils socken beröres allmänna vägen nr 588 på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Den befintliga vägtrumman är av sten och i dåligt skick. Rörtrumman föreslås utförd av 120 cm betongkulvert och flyttad till vägkorsningen 30 m öster om gamla trumman. Den nya trumman bör bekostas och utföras av Vägförvaltningen.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande.

Linköping den 11 maj 1954.


Ernst Överholm
lantbruksingenjör


Vägförvaltningens yttrande.


Mot föreliggande förslag finns från vägförvaltningens sida intet att erinra.

Linköping den 12 juli 1954

VÄGFORVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag:


E. Thurffjell


/Wilhelm Thörnqvist

Förening ingången under synförrättning
enligt vattenlagen för förbättrad avdik-
ning av mark tillhörande

Drögshult

1 Nykils

socken,

Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dikningsföretag i onlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1954 upprättat förslag.
2. Grunden för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall vara följande:

Drögshult	1 ³²	deltagare med	20 %
- " -	1 ^{" B}	" "	40 %
- " -	1 ⁴	" "	40 %

3. Efter denna grund upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal även förrättningskostnaderna fördelas.
4. Arbetet skall vara färdigt till avsynning senast under hösten år 195⁷.
5. Företagets styresman befullmäktiga vi till följande uppdrag:
att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företaget,
att direkt statsbidrag beviljas, med lantbruksnämnden ingå kontrakt angående företagets utförande,
att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag,
att verkställa erforderliga utdebiteringar,
att föra räkenskaper över företagets medel,
att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan angivna tid.

Drögshult pr Ulrika den 8 oktober 1954.

Paul-Erik

Amgar Sklar

Wales Nyquist

för Drögshult 1³²

för - " - 1^{" B}

för - " - 1⁴

Förstämde


forming vitreous.

~~James~~ *Frederick*

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
1+65 - 2+40	75	<u>Öppet dike</u> Renaning				100:--
2+40 - 13+14	1074	Grävning				
		dyjord	m ³ 900	2:--	1.800:--	
		pinnmo	" 140	5:--	700:--	
		pinnmo	" 225	8:--	1.800:--	4.300:--
		Utplanering eller borttransport av jordbankar				
		dyjord	m ³ 900	—:60	540:--	
		pinnmo	" 140	1:50	210:--	
		pinnmo	" 225	2:40	540:--	1.290:--
7+15		Trumma av betongkulvertar, d = 1,00 m, för enskild väg utföres och bekostas av väginressenterna.				
9+85 - 9+95		Trumma av betongkulvertar, d = 1,20 m, för allmän väg utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
		För arbetsledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges ca 15 %				5.690:--
	<u>1149</u>					<u>810:--</u>
			Summa			6.500:--
Linköping den 11 december 1954.  Ernst Öfverholm lantbruksingenjör						

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Drögshult i Nykils socken, Östergötlands län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen den 24 oktober 1953 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, utfördes fältundersökningar under sommaren 1954 och hölls den 8 oktober 1954 ett sammanträde med sälgarna, varvid intet laga hinder mot förrättningen kunde utrönas.

Avloppet ifråga var föremål för syneförrättning år 1908 med dåvarande lantbruksingenjören C.A. Sylvan såsom förrättningsman. Då de av avloppet beroende markerna äro organogena, ha de genom förmultning nedbrutits i sådan omfattning, att den kostnadsfördelning som då fastställdes nu icke kan anses lämplig.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Vättern - Motalaströms nederbördsområde nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med röd färg. Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har givits den omfattning som intressenterna yrkat. Sålunda avser företaget fördjupning och vidgning av öppet dike på sträckan 1+65 - 13+14 = 1.149 sträckmeter.

3. Vattenmängd och dimensionering.

Sträcka	Vattensamlings- område	Bottenlutning	Bottenbredd	Släntlutning
	hektar		meter	
1+65 - 6+50	260	0,3:1000	0,50	1:1,5
- 9+00	260	"	0,50	1:1
- 9+95	260	1,6:1000	0,50	"
-11+50	100	"	0,50	"
-13+14	100	"	0,50	1:1,5

4. Allmänna intressen.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen nr 588 på sätt som framgår av bilagda skrivelse till Vägförvaltningen, bilaga 5. Vägförvaltningen har å skrivelsen antecknat, att den intet har att erinra mot förslaget. Sålunda skall Vägförvaltningen utföra och bekosta en ny trumma av betongkulvertar, d = 1,20 m, i vägkorsningen 30 meter öster om den befintliga trumman.

Det åligger dikningsföretagets styresman att i god tid till vägmästaren i vägmästareområdet meddela när arbetena ifråga lämpligen böra utföras.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i detta företag. Erforderlig ny trumma för enskilda vägen vid 7+15 skall utföras och bekostas av väginträsenterna. Trumman bör utföras av betongkulvertar med minst 1,00 meters inre diameter.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga A, uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 6.500 kronor, inberäknat omkring 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnaden genom dikningens utförande har överslagsvis uppskattats till 8.100 kronor.

Kostnaderna skola fördelas efter den grund som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 6, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande. Kostnadsfördelningslängden, bilaga C, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Förrätningskostnaderna skola fördelas efter samma procenttal som dikningskostnaderna.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1957,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt
att de till ledning vid företagets utförande och underhåll anbragta fixpunk-
 terna ej må rubbas.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrlägg-
 ningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna
 rensningar. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som dik-
 ningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna vald
 styresman, vilken ^{det} bl.a. åligger:

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras
 i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel, samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande
 och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Drögshults dikningsföretag år 1954".

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra
 talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till
 Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvä-
 ren skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill.
 Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
 sökandet.


15. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot
 synförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vatten-
 domstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
 ägande dom är stadgad.

Linköping den 11 december 1954.

På tjänstens vägnar:


 Ernst Öfverholm
 Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. =	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Drögshult</u>					
1 ³² , Hans Estberg	S		1.300	20	
1 ¹¹ B, Ansgar Åkhe	S		2.600	40	
1 ⁴ , Britta Dahlgvist }	S		2.600	40	
1 ⁴ , Barbro Hansson }					
Summa			6.500	100	
<u>Förrättningskostnader</u>					
Arvode till statsverket			226		
Hantlangning m.m.			74		
Summa			300		
Linköping den 11 december 1954.					
 Ernst Öfverholm Lantbruksingenjör					

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Drögshults dikningsföretag år 1954			
Socken Myrils	Län Östergötlands		
~~Ordföranden~~ — Förtroendeman — ~~Erde intressent~~			
Lantbrukaren Hans Eotberg, Drögshult, Ulrika			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 16/12 1954 o. 5/9 1955	Bidrag till utförandet, kr 1.220		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.220	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetslid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 nov. 1957	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställdes av **e.o. lantbruksingenjör K. Dahlgren**

den **1 november 1955**, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i
enlighet med det upprättade förslaget, varför det godkännes.

Linköping den 8 november 1955.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

