

5836-2
E 2-1441

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 SEP. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

H A N D L I N G A R
rörande

FRISTAD - ALVESTADS

DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Skärkinds socken av

Östergötlands län, upprättade
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen åren 1953, 1954 av:

Ernst Öfverholm,
lantbruksingenjör.

Innehåller 27 pag. sidor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 3
Bil. 1-2	Ansökan och förordnanden	" 4 - 6
Bil. 3	Kungörelse	" 7
Bil. 4	Förteckning över underrättelser ang. ett första sammanträde	" 8
Bil. 5	Skrivelse ang. allmän väg	" 9 - 10
Bil. 6	Förteckning över underrättelser ang. slutsammanträde	" 11
Bil. 7	Fullmakt	" 12
Bil. A	Arbetsbeskrivning	" 13 - 15
Bil. B	Kostnadsförslag	" 16 - 18
Bil. C	Värderingslängd	" 19 - 20
Bil. D	Översiktskarta	" 21
Bil. E	Utlåtande	" 22 - 26
Bil. F	Kostnadsfördelningslängd	" 27

Till handlingarna höra 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Fristad och Alvestad i Skärkinds socken, Norsholms kommun, Östergötlands län.

Den 13 november 1953.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9,30 hos lantbrukaren Knut Sandberg, Fristad, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen Carl-Axel Svensson, Kätterstad, Skärkind, och Olle Andersson, Alvestads gård, Kimstad, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig,
såsom sökande:

Knut Sandberg, ägare av Fristad 2¹,

Helmer Svensson jämväl såsom ombud för sin syster Carin Svensson, tillsammans ägare av Alvestad 2:1, 3:1,

såsom övriga sakägare:

Olaus Törnquist, Fröö, Norsholm, ordförande i styrelsen för Fröö-Hässelstads dikningsföretag år 1952,

Thure Isaksson, Hässelstad 1², 1³, 1⁴, 2¹,

Sven Johansson, Alvestad 1¹,

Vägmästare E. Dolonius, Linköping, såsom ombud för Vägförvaltningen i Östergötlands län.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna och profilritningar över det avlopp som ansetts böra ingå i dikningsplanen. Äganderättsförhållandena kontrollerades.

§ 4.

Vägmästare Dolonius meddelade, att vägförvaltningen åtog sig att inköpa och bekosta erforderliga rör till rörledning på sträckan 0+11 - 2+71, om arbetet med rörledningens läggning och dikets ifyllning utfördes och bekostades av dikningsföretaget. Vägförvaltningen ville dock förbehålla sig nyttjanderätten till den mark som nu upptages av det befintliga diket utefter vägen.

Vägförvaltningen utför och bekostar en halvcylinderformig samlingsbrunn av 1,00 meters betongrör uppströms allmänna vägen Gistad - Söderköping under förutsättning att dikningsföretaget utför och bekostar en brunn nedströms vägen på enahanda sätt. Härigenom skulle trummans djup helt kunna utnyttjas.

§ 5.

Sökandena enades om att var och en av dem skulle svara för kostnaderna för dikningen på sin mark.


§ 6.

Meddelade förrättningsmannen att syneförrättningen komme att avslutas vid ett nytt sammanträde, vartill sakägarna skriftligen komme att kallas.

Till nästa sammanträde skulle godemännen icke behöva infinna

sig.

Fristad den 13 november 1953.


Lantbruksingenjör.

Den 27 april 1954.

Till sammanträdet hade förrättningsmannen och följande sakägare infunnit sig:

Knut Sandberg, Fristad,

Helmer Svensson, Alvestad, jämväl såsom ombud för Carin Svensson, enligt fullmakt, bilaga 7.

§ 7.

Förrättningsmannen förklarade dikningsförslaget och redogjorde för de beräknade kostnaderna samt för båtnadsberäkningen och kostnadsfördelningen.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga A, och utlåtandet, bilaga E.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Till styrelse för företaget valdes Knut Sandberg, Fristad, Norsholm, och Helmer Svensson, Alvestad, Skärkind, med den först nämnde såsom ordförande, sammankallande och aktförvarare.

§ 11.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag att söka statsbidrag till företagets utförande och befullmäktigades att för företagets räkning underteckna kontrakt med den bidragsbeviljande myndigheten och utkvittera bidraget.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes syneprotokollet.

Fristad den 27 april 1954.



Till Länsstyrelsen i

Östergötlands län.

Ink. till landskansliet

Linköping

19 JUN 1952

D. Nr 16 Dikn. år/52

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Tristad, Hålsjöstad 5 delad, 5 käckind socken(-nar) av Östergötlands län. Förrättningen avser fördjupning och igensläggning av asloppsvägar

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Alla vägar Gistad - Söderköping beröres
Närmaste järnvägsstation Uvskolmen

Meddelanden om förrättningen ställas till

Knut Sandberg
Tristad, Uvskolmen, Tel Uvskolmen 56037

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tristad

den 26 - 5

1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Knut Sandberg
Helmer Thunsson

för fastigheten

» »

» »

Tristad
Ålrestad 2'-3'

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin
Linköping som härigenom förordnas att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om
mottagande av detta förordnande. Linköpings slott
i landskansliet den 20 juni 1952

Carl Hamilton

E. Hintze

Utan avgift.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Thure Isaksson	ägare	av fastigheten	Hesselstad
Mathias Lethman	»	»	67 Hesselstad
Per Lethman	»	»	67 Hesselstad

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 9 juni 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

(A. Norrgård)

(Gideon Johansson)

III M 43 53.
Östergötlands läns
Landskansli
15 juli 1953

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Till förrättningsman för i nedanstående förteckning intagna
förrättningar föreslås lantbruksingenjör E. Öfverholm, Linköping,
istället för f.d. lantbruksingenjör Ivar Helin.

Förrätt- nings- nummer	Länsstyrelsens D.N:r	Berörda fastig- heter	Kommun /socken/	Sökande
1.	2.	3.	4.	5.

846	16 Dikn.är/52	Fristad	Norsholm Knut Sand- (Skärkind)berg m.fl.	
-----	---------------	---------	---	--

Linköping den 29 juni 1953.

för Lantbruksnämnden

A. Norrgård

Gideon Johansson.

Till

Lantbruksingenjören
E. Öfverholm,
Storgatan 51,
Linköping.

Med antledigande av f.d. lantbruksingenjören Ivar Helin, Lin-
köping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden
beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärenden, förordnar läns-
styrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap.
vattenlagen i samma ärenden.

Linköpings slott i landskansliet den 16 juli 1953.

Carl Hamilton

E. Hintze.

Rätt avskrivet betygar:

LANTBRUKSINGENJÖREN

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Storgatan 51

LINKÖPING

Tel 267 32

Pastorsämbetet i

Skärkind

Skärkind.KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kårantorp, Fristad, Hässelstad och Alvestad i Skärkind socken, Norsholm kommun hålles hos Knut Sandberg, Fristad, Norsholm fredagen den 13 november 1953 klockan 9,30. Av företaget beröres även ett äldre företag, Frööhässelstad dikningsföretag år 1952 och allmänna vägarna Gistad-Söderköping nr 140 och Fristad-Västerby nr 792.

Linköping den 3 november 1953.

Ernst Öfverholm.

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga
ordning i

Skärkinds förs.

d. 8 / 11 1953.

betyg:


På Skärkind d. 11 / 11 1953
Jörgen Gustafsson
bete.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelse, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kårantorp, Fristad, Hässelstad, Alvestad i Skärkind socken, Norsholms kommun hos lantbrukare Knut Sandberg, Fristad, Norsholm, fredagen den 13 november 1953 klockan 9,30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Skärkind,	Skärkind.
Kallelse till godemannen Carl-Axel Svensson, Kät- terstad,	Skärkind.
" " " Olle Andersson, Alvestad,	Kimstad.
Meddelande till Olaus Törnquist, Fröö,	Norsholm.
" " Knut Sandberg, Fristad,	Norsholm.
" " Thure Isaksson, Hässelstad,	Norsholm.
" " Hjalmer Svensson, Alvestad,	Skärkind.
" " fröken Carin Svensson, "	Skärkind.
" " Sven Johansson, Alvestad.	Skärkind.
" " vägförvaltningen,	Linköping.

Linköping den 3 november 1953.


Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Fristad och Alvestad i Skärkinds socken har befunnits att företaget berör allmänna vägarna nr 792 Skärkinds vägskäl - Västerby och nr 140 Gistad-Söderköping.

Beträffande väg nr 792 kommer västra vägdiket att läggas igen med betongrör, från trumman 1800 m söder om Västerby och vidare 260 m söderut från trumman räknat, med följande rördimensioner: 0+11 - 1+00 16" och 1+00 - 2+71 12" betongrör.


På väg nr 140 beröres en trumma 200 m öster om Skärkinds vägskäl vid punkt 6+94 - 7+3 av föreslaget dike. Den befintliga stentrumman har för ovanförliggande mark tillräckligt djup och för den framrinnande vattenmängden tillräcklig dimension, varför den kan bibehållas i sitt nuvarande skick. Den på båda sidor om trumman föreslagna rörledningen anslutes till trumman medelst brunnar av kluvna betongrör med 1.00 m inre diameter. Till- och avloppet för trumman utgöres av resp. 16" och 12" betongrör.

Vägförvaltningens ombud vid sammanträdet i ärendet den 13 november 1953, vägmästare E. Dolonius, Linköping, förklarade att vägförvaltningen åtog sig att bekosta erforderliga rör för rörledningen på sträckan 0+11 - 2+71. Företaget svarar för rörens läggning och den uppgrävda jordens återfyllning. Vägförvaltningen skulle bekosta och utföra uppströms anslutningsbrunn vid trumman 6+94 - 7+3, medan företaget svarar för nedströms.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen 10:52 om ovanstående förslag godkännes eller hur

arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 17 februari 1954.


Ernst Överholm
Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot föreliggande förslag finns från vägförvaltningens sida intet att erinra. Området för vägdiket förblir vägmark i den utsträckning, som erfordras för utläggning av vägsänt, breddning av vägen och utförande av ev. erforderligt ytvattendike.

Linköping den 19 februari 1954
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Enligt uppdrag


A. Hjelmén.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren Knut Sandberg, Fristad, tisdagen den 27 april 1954 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av marker tillhörande Fristad och Alvestad i Skärkinds socken, vilka underrättelser den 14 april 1954 avsänts till:

Knut Sandberg, Fristad,	Norsholm,
Helmer Svensson, Alvestad,	Skärkind,
fröken Carin Svensson, Alvestad,	"

Linköping den 14 april 1954.



Lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Helmer Svensson, Alvestad eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Fristad och Alvestad
i Skärkinds socken av Östergötlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Alvestad

den

28 april19 54Carin Svensson

Bevittnas:

Göran CarlssonChristina Fredriksson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i utlåtandet skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningsnabbarna.

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till rörets inre underkant,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnet person ersättas med en ny sådan,

att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna

arbetsbeskrivning.

Fristad den 27 april 1954.


Lantbruksingenjör.

FIXPUNKTSBESKRIVNING.


Fixpunkt = + 6.20 m, överkant av järndubb inhuggen i sten cirka
74 m vänster punkt 0+11.

Fixpunkt = + 11.23 m, kors inhugget i större sten i vägkant cirka
70 m höger punkt 4+50.

Fixpunkt = + 12.03 m, kors inhugget i berg cirka 55 m höger punkt
12+60.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+11-6+94	683	Huvudavloppet, sträckan 0+11-6+94.				
0+11-1		16" betongrör (bekostas av vägförvaltningen)	89			
1-2+71		12" betongrör d:o	171			
2+71-3+50		12" betongrör m	79	5:-	395	
3+50-5+67		16" betongrör "	217	7:75	1682	
5+67-6+94		12" betongrör "	127	5:-	635	2712
0+11-1		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	89	3:-	267	
1-2+71		d:o d:o m	171	2:75	470	
2+71-3+66		d:o d:o "	95	2:25	214	
3+66-4+6		Sprängning d:o d:o "	40	25:-	1000	
4+6-5+67		Grävning d:o d:o "	161	3:25	523	
5+67-6+94		d:o d:o "	127	2:25	286	2760
0+11		Stödjehäll vid utlopps- röret st	1			75
3+50		75 cm kopplingsbrunn "	1		50	
4+50,5+67		75 cm brunn "	2	140:-	280	
6+94		1.- m brunn av på längden kluvna betongrör st	1		100	430
						5977
		För arbetsledning och oför- utsedda utgifter tillägges c:a 15%				923
		Summa				6900
7+3-13+48	645	Huvudavloppet, sträckan 7+3-13+48.				
7+3-8+37		16" betongrör m	134	7:75	1039	
8+37-10		12" betongrör "	163	5:-	815	
10-10+62		10" betongrör "	62	4:-	248	
10+62-13+48		8" betongrör "	286	3:-	858	2960
		Överföres				2960

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2960
7+3-8+37		Grävning, läggning och åter- fyllning m	134	2:-	268	
8+37-10		d:o d:o "	163	2:50	408	
10-10+62		d:o d:o "	62	2:25	140	
10+62-11		d:o d:o "	38	1:50	57	
11-11+43		d:o d:o "	43	3:50	150	
11+43-12+15		d:o d:o "	72	1:50	108	
12+15-13+48		d:o d:o "	133	1:25	166	
12+11-12+15		Upptagande av ägobro			50	1347
7+3		Brunn av på längden klavna 1.0 m betongrör, bekostas av vägförvaltningen				
8+37,10		75 cm brunnar st	2	140:-	280	
10+62,12+15 13+48		60 cm brunnar "	3	120:-	360	640
						4947
		För arbetsledning och oför- utsedda utgifter tillägges c:a 15%				753
		Summa				5700
		<u>Sammandrag.</u>				
0+11-6+94	683	Huvudavloppet				6900
7+3-13+48	645	"				5700
	1328	Summa				12600


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammanställning av företagets</u> <u>material- och arbetskostnad.</u>				
		16" betongrör	m	89	bekostas av vägförvalt-	
		12" betongrör	"	171	ningen.	
		16" betongrör	"	351	7:75	2721
		12" betongrör	"	369	5:-	1845
		10" betongrör	"	62	4:-	248
		8" betongrör	"	286	3:-	858
						5672
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m		3057	
		1288				
		Sprängning 40	"		1000	
		Upptagande av ägobro			50	4107
		Stödjehäll			75	
		Brunn av kluvna l.o m betong- rör, bekostas av vägför- valtningen				
		d:o d:o, bekostas av före- taget			100	
		75 cm kopplingsbrunn	st	1	50	
		75 cm brunn	"	4	140:-	560
		60 cm brunn	"	3	120:-	360
						1145
		<u>Summa kronor</u>				10924
Fristad den 27 april 1954.						
 Lantbruksingenjör.						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skärkind socken.</u>							
<u>Fristad 2¹.</u>							
<u>Knut Sandberg.</u>							
Åker lera på lera	1	0.43		3800	4000	200	86
" "	2	0.09		3900	4000	100	18
" "	3	2.32		3700	4000	300	696
" "	4	3.08		3000	4000	1000	3080
Summa		5.92					3880
<u>Alvestad 2¹.</u>							
<u>Helmer Svensson och</u>							
<u>Carin Svensson.</u>							
Åker lera på lera	5	1.12		3900	4000	100	112
" "	6	4.50		3000	4000	1000	4500
" "	7	4.69		3000	4000	1000	4690
" "	8	0.93		3700	4000	300	279
" "	9	0.82		3800	4000	200	164
" "	10	1.78		3800	4000	200	356
Summa		13.84					10101
<u>Alvestad 3¹.</u>							
<u>Helmer Svensson och</u>							
<u>Carin Svensson.</u>							
Åker lera på lera	11	0.82		3800	4000	200	164
" "	12	0.35		3800	400 0	200	70
Summa		1.17					234

1914-1915 = 2010-2011

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Fristad och Alvestad i Skärkinds socken, Östergötlands län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 20 juni 1952 förordnade länsstyrelsen i Östergötlands län lantbruksingenjören Ivar Helin att verkställa ifrågavarande syneförrättning. I oktober 1953 företogs fältundersökningar. Sedan länsstyrelsen den 16 juli 1953 förordnat undertecknad förrättningsman att i stället för Helin verkställa förrättningen hölls den 13 november 1953 ett sammanträde med sakägarna, varvid intet laga hinder mot förrättningen kunde utrönas.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Vättern - Motalaströms nederbördsområde nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med röd färg och vattensamlingsområdet begränsats med en blå linje. Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Syneförrättningen har givits den omfattning som sökandena yrkat.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppet har upprättats profilritning, som angiver förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer

finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits och beskrivas dessa i arbetsbeskrivningen, bilaga A, varjämte de angivits på plan- och profilritningarna.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid 1 48 ha

6+94 37 "

8+37 31 "

10 24 "

10+62 20 "

12+15 17 "

13+48 10 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin korrigerade formel, varvid K^1 satts = 70, och under antagande av en avrinning av 1,25 sekundliter per hektar.

5. Allmänna intressen.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägarna nr 792

Skärkinds vägsål - Västerby och nr 140 Gistad - Söderköping, därigenom att västra vägdiket för väg nr 792 kommer att läggas igen med betongrör, från trumman 1800 m söder om Västerby och vidare 260 m söderut från trumman räknat, med följande rördimensioner:

0+11 - 1+00 16" och 1+00 - 2+71 12" betongrör, beträffande väg nr 140 anslutes företaget till den 200 m öster om Skärkinds vägsål befintliga stentrumman som bibehålles i oförändrat skick. I skrivelse, bilaga 5, till vägförvaltningen i länet ha närmare uppgifter lämnats härom. Vägförvaltningen har å skrivelsen antecknat, att den intet har att erinra mot för-

slaget med förbehållet att området för vägdiket skall förbli vägmark i den utsträckning, som erfordras för utläggning av vägslänt, breddning av vägen och utförande av ev. erforderligt ytvattendike. Vägförvaltningen skall sålunda bekosta rören för rörledningen i vägdiket väg nr 792 samt utföra och bekosta uppströms anslutningsbrunn av kluvna betongrör med 1,0 m inre diameter vid trumman väg nr 140. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vägmästaren i vägmästareområdet meddela när de arbeten som beröra vägarna lämpligen böra utföras.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i detta företag.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 12.600 kronor, inberäknat omkring 15 procents tillägg för arbetets tallsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen, och har enligt bilaga C befunnits belöpa sig till 14.215 kronor. Kostnaderna för dikningens utförande fördelas enligt § 5 i syneprotokollet så, att delägarna var för sig betala dikningen på egen mark.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga F, visar vars och ens deltagningsskyldighet i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor och angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas efter procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Linköping med 21:- kronor. Härav belöper sig kronor 5:73 på Fristad 2¹ och kronor 15:27 på Alvestad 2¹,3¹.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja det-
samma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna
i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där-
för lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna
mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt
i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att till rörledningar och brunnar skola användas rör av full-
god kvalitet,
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att onödig skada uppstår,
att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-
bart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1958,
samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande er-
nådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden
underhållas genom regelbunden rensning. Var och en svarar
för kostnaden för underhållet av diket på sin mark.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna vald styrelse, vilken det bl. a. åligger:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Fristad - Alvestads dikningsföretag år 1954."

15. Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Fristad den 27 april 1954.

På tjänstens vägnar:


Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Skärkind socken.</u>					
<u>Fristad 2¹.</u>					
Knut Sandberg,	S	6.900		54.76	
<u>Alvestad 2¹.</u>					
<u>Alvestad 3¹.</u>					
Helmer Svensson och	S				
Carin Svensson,	S	5.700		45.24	
<u>Summa</u>		12.600		100.00	
Fristad den 27 april 1954.					
 Lantbruksingenjör.					
<u>Förrättningskostnader.</u>					
Ersättning till statsverket			550:-		
Arvode och ersättningar till gode männen			54:44		
Hantlangningskostnader			110:-		
Lagakraftbevis			4:-		
<u>Kronor</u>			718:44		

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Fristad - Alvestads dielmingsföretag år 1954

Socken

Skärkind

Län

Östergötlands

~~Östergötlands~~ - Förtroendeman - ~~Industrihuset~~

Knut Sandberg, Fristad pr Norsholm

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 9 juni 1954	Bidrag till utförandet, kr 4.420:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.420:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1 sept 1958	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 november 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställdes av 1:e assistenten B. Wallgren

den 14 september 1954, har befunnits att

företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 9 oktober 1954

Lantbruksingenjör.

