

DENNA FÖRRÄTTNING HAR VARIT FÖREMÅL FÖR ÄNDRINGSFÖRSLAG

ORIGINAL -

FÖRSLAG

Länsbokstav <i>E</i>	Df vf if <i>Df</i>	Laga syn <i>X</i>	Ej laga syn	Täckdikning
Förrättningens namn/Fastighet <i>Luntans df 1954</i>				
Jordregistersocken <i>Viby mfl</i>				
Arkivnr <i>2 * 1444</i>		Diarienummer		Cregnr
Arkivplats <i>LS-arkivet</i>				
Anmärkning				

ÄNDRINGS -

FÖRSLAG

Länsbokstav <i>E</i>	Df vf if	Laga syn	Ej laga syn <i>X</i>	Täckdikning
Förrättningens namn/Fastighet <i>Ändringsförslag år 1981 till Luntans df 1954</i>				
Jordregistersocken <i>Viby mfl</i>				
Arkivnummer <i>D 24/81</i>		Diarienummer <i>270 833/81</i>		Cregnr <i>—</i>
Arkivplats <i>Överenskommele föräkttningsark.</i>				
Anmärkning				

E

2*1444

Arkiv nr.

5869

Företagets namn:

Luntan

Län:

Östergötland

Återfinnes i serie E XIII

Statligt stöd beviljat år

Bidrag

☐

Lån

☐

Saknas vid inv feb 1959

1444

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Luntans dikningsföretag år 1954.			
Socken		Län	
Viby och Västerlösa		Östergötlands	
~~Östergötlands~~ — Förläggare — ~~Östergötlands~~			
Lantbrukaren Bertil Järnbrand, Luntan, Sjögestad.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
16/12 1954	15.530:- (A 574)		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	5.530:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
1 nov. 1957		1 nov. 1957	

Vid besiktning, som verkställts av **ingenjören Stig Jacobsson**
den **3 maj 1956**, har befunnits att **företaget blivit utfört i överens-**
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Linköping den 5 maj 1956.

Lantbruksingenjör

H A N D L I N G A R

rörande

LUNTANS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Västerlösa och Viby socknar,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen
åren 1953-54 av
Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Innehåller 22 pag sidor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sid.
Syneprotokoll	1 - 2
Bilaga 1. Ansökan	3
" 2. Förordnande	4
" 3. Förteckning över kallelser ang. sammanträde	5
" 4. Föreningsskrivelse	5 - 6
" A. Arbets- och fixpunktsbeskrivning	7 - 8
" B. Kostnadsförslag	9 - 11
" C. Sammanställning över arbets- och materialkostnader	12
" D. Värderingslängd	13 - 16
Översiktskarta	17
" E. Utlåtande	18 - 21
" F. Kostnadsfördelningslängd	22

Till handlingarna höra 3 blad ritningar.

Protokoll för vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Spärringetorp i Västerlösa socken samt Alkarp, Skorteby, Luntan och Kärr i Viby socken, Östergötlands län.

Den 12 oktober 1954.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas förestående dag klockan 9,30 hos Helmer Pettersson, Luntan, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Carl Axelsson, ägare av Spärringetorp 1³,
Harry Egelstig, ägare av Alkarp 1⁶, 2⁶, 3⁶,
Tage Johansson, ägare av Luntan 1³,
Helmer Pettersson, ägare av Luntan 2¹,
Erik Nilsson, ägare av Luntan 4¹,

såsom övriga sakägare:

Elis Björnell, ägare av Spärringe 16³,
Ture Andersson, ägare av Spärringetorp 1³,
Östen Johansson, ägare av Skorteby 2⁴,
Gunnar Johansson, ägare av Luntan 1²,
Bertil Järnbrand, ägare av Luntan 3¹.

Gode män hade icke kallats att närvara vid förrättningen.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de av förrättningen berörda markerna och profilritningar över avloppen. Ett preliminärtdikningsförslag genomgicks.

§ 4.

Ägarna av markerna utefter sträckan A - 9+80 yrkade att kostnaden för ut-

planering av jordupplagen utefter det öppna avloppet skulle inräknas i kostnadsförslaget.

§ 5.

Ingicks förening angående bland annat fördelningen av företagets kostnader. Föreningsskrivelsen, bilaga 4, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 6.

Till styrelse för företaget valdes Bertil Järnbrand, Helmer Pettersson och Erik Nilsson med den förstnämnde såsom ordförande och aktförvarare. Samtliga styrelseledamöternas adress: Luntan, Sjögestad.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att förrättningen komme att avslutas genom avgivande av förrättningsmannens utlåtande den 15 oktober 1954 på lantbruksingenjörskontoret i Linköping.

§ 8.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Luntan den 12 oktober 1954.

Ernst Öfverholm.

§ 9.

Den 15 december 1954 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret.

Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Syneförrättningen avslutades.

Linköping den 15 december 1954.

Ernst Öfverholm

Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 11 aug 1952
Dnr ID:a 197

Ink. till Landskansliet
Linköping
20 sept 1952
D.N:r 28 Dikn.är/52

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående igenläggning med rör av vissa delar av avloppsdike, utfört enligt förslag, upprättat vid den 29 november 1917 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag för torrläggning av mark inom Sperringetorp i Norra Valkebo kommun (Västerlösa socken) samt Alkarp, Skorteby, Luntan, Kårarp och Kärrens utjord i Vifolka kommun (Viby socken)

Av företaget väntas komma att beröras:

Ture Andersson,	Ramstorpsgratan 14,	<u>Linköping.</u>	
Karl Axelsson,	Dörestad,	<u>Västerlösa.</u>	
Harry Egelstig,	Alkarp,	<u>Mantorp.</u>	
Tage Johansson,	Luntan,	<u>Sjöggestad.</u>	
Östen Johansson,	Skorteby,	<u>Västerlösa.</u>	
A.P. Johanssons sterbhus,	Luntan,	<u>Sjöggestad.</u>	
Albin Johansson,	Adolfshem, Luntan,	"	
Helmer Petersson,	Luntan Berget,	"	Tel. Linköping 120 74.
Erik Nilsson,	"	"	
Bertil Järnbrand,	"	"	

Luntan Berget den 4 juli 1952.

Carl Axelsson	Harry Egelstig
Tage Johansson	Erik Nilsson
Axel Helmer Petterson	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 15 september 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

A. Norrgård

Gideon Johansson

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagande av detta förordnande. Linköpings slott

i landskansliet den 23 september 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Hintze

Bernt Gustafsson

Utan avgift.

Bilaga 2.

III M 43 53.

Till

Lantbruksingenjören E. Öfverholm,

Storgatan 51

Linköping.

Med entledigande av f.d. lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, från honom av länsstyrelsen tidigare meddelade förordnanden beträffande de i bifogade skrivelse angivna ärendena, förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen i samma ärenden. Linköpings slott i landskansliet den 16 juli 1953.

Carl Hamilton

E. Hintze

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Till förrättningsman för i nedanstående förteckning intagna förrättningar föreslås lantbruksingenjör E. Öfverholm, Linköping, istället för f.d. lantbruksingenjör Ivar Helin.

Förrätt- nings- nummer	Länsstyrelsens D.N:r	Berörda fastigheter	Kommun /socken/	Sökande
1.	2.	3.	4.	5.
859	28 Dikn.är.-52	Sperringetorp (Luntan)	N.Valkebo, Vifolka (Västerlösa, Viby)	Carl Axelsson m.fl.

Linköping den 29 juni 1953.

För Lantbruksnämnden

A. Norrgård

Gideon Johansson

Rätt avskrivet betygar:

Ernst Öfverholm

Förteckning

Över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren Helmer Pettersson, Luntan, tisdagen den 12 oktober 1954 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av marker tillhörande Spärringe och Spärringetorp i Västerlösa socken och Alkarp, Skorteby, Luntan och Kärr i Viby socken, vilka kallelser den 5 oktober 1954 avsänts till:

Lantbrukaren Elis Björnell,	Alkarp,	Mantorp,
Herr Ture Andersson	Ramstorpsgratan 14,	Linköping,
Lantbrukaren Carl Axelsson,	Dörestad,	Västerlösa,
" Harry Egelstig,	Alkarp,	Mantorp,
" Tage Johansson,	Viby Postgård,	"
" Östen Johansson,	Kärr,	Västerlösa,
" Gunnar Johansson,	Luntan,	Sjögestad,
" Helmer Pettersson,	Luntan,	"
" Erik Nilsson,	Luntan,	"
" Bertil Järnbrand,	Luntan,	"

Linköping den 5 oktober 1954.

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

- - - - -

Bilaga 4.

Förening ingången under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark tillhörande Spärringe och Spärringetorp i Västerlösa socken samt Alkarp, Skorteby, Luntan och Kärr i Viby socken, Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande:

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1954 upprättat förslag.
2. Grunden för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall vara följande:

Ture Andersson, Spärringetorp 1 ² ,	svarar för sträckan 0 - 1+26,
Carl Axelsson, Spärringetorp 1 ³ ,	för sträckan 1+26 - 4+80,
Harry Egelstig, Alkarp 1 ⁶ , 2 ⁶ , 3 ⁶ ,	för sträckan 4+80 - 6+85,
Tage Johansson, Skorteby 2 ⁵ ,	för hälften av kostnaderna för sträckan 6+85 - 9+80,
Tage Johansson, Luntan 1 ³ ,	för sträckorna 11+62 - 13+77, 40 - 42+36 av dike 1 samt för hälften av kostnaderna för sträckan 9+80 - 11+62,
Östen Johansson, Skorteby 2 ⁴ ,	för hälften av kostnaderna för sträckan 6+85 - 11+62 samt för hela dike 2,

- Gunnar Johansson, Luntan 1², för sträckan 13+77 - 15+50 och sträckan 42+36 - 45+17 av dike 1,
- Helmer Pettersson, Luntan 2¹ och Kärr 1¹ för sträckan 16+27 - 21+41 och för hälften av kostnaderna för sträckan 21+41 - 22+41,
- Erik Nilsson, Luntan 4¹, för sträckan 22+41 - 25+15 samt för hälften av kostnaderna för sträckorna 21+41 - 22+41, 25+15 - 25+71 och dike 3,
- Bertil Järnbrand, Luntan 3¹, för sträckan 15+50 - 16+27 och för hälften av kostnaderna för sträckan 25+15 - 25+71.

3. Efter denna grund upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal även förrättningskostnaderna fördelas.

4. Arbetet skall vara färdigt för avsyning senast under hösten år 1957.

5. Ordföranden i företagets styrelse befullmäktiga vi till följande uppdrag: att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företaget, att, därest statsbidrag beviljas, med lantbruksnämnden ingå kontrakt angående företagets utförande,

att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag,

att verkställa erforderliga utdebiteringar,

att föra räkenskaper över företagets medel,

att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan föreskriven tid.

Luntan den 12 oktober 1954.

Ture Andersson

Carl Axelsson

Harry Egelstig

Tage Johansson

Östen Johansson

Gunnar Johansson

A.H. Petterson

Erik Nilsson

Bertil Järnbrand

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

Ernst Öfverholm

- - - - -

A r b e t s b e s k r i v n i n g

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i utlåtandet skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Linköping den 15 december 1954. .

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Fixpunktbeskrivning

Fixpunkt = + 6,00, kors inhugget i berg 60 m vänster punkt 1+60.

Fixpunkt = + 6,84, kors inhugget i berg 12 m vänster punkt 9+50.

Fixpunkt = + 9,21, överkant av ögla, fäste för stag till kraftledningsstolpe
85 m vänster punkt 17.

Fixpunkt = +11,21 kors inhugget i berg 200 m sydväst punkt 25+71.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 15+50	1550	Huvudavloppet A - B, delsträckan 0 - 15+50				
0 - 9+80		Lera m ³	1770	2:50		4425:--
9+80 - 9+86		60 cm betongrör (vägrör) m	6	38:--	228:--	
9+86 - 11+62		50 " " (lantbruksrör) m	176	13:--	2288:--	
11+62 - 15+50		16" " m	388	8:--	3104:--	5620:--
9+80 - 9+86		Omläggning av ägovägstrumma			200:--	
11+62 - 11+66		Upptagning av ägobro			100:--	
15+44 - 15+48		" " "			100:--	400:--
9+86 - 11+62		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyll- ning m	176	4:50	792:--	
11+62 - 12+85		D:o m	123	3:--	369:--	
12+85 - 15+50		D:o m	265	2:25	596:--	1757:--
9+86		Brunn 1,20 m st	1		250:--	
11+62		" 0,90 " st	1		175:--	
12+85, 13+77, 15+50		" 0,75 " st	3	150:--	450:--	875:--
						13077:--
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				1957:--
		Utkörning av jordbankar m ³	1770	--:80		1416:--
		Summa				16450:--
15+50 - 25+71	1021	Delsträckan 15+50 - 25+71				
15+50 - 16+27		16" betongrör (lantbruksrör) m	960	8:--	7680:--	
16+32 - 25+15		16" " (muffrör) m	5	14:--	70:--	
16+27 - 16+32		8" " (lantbruksrör) "	56	3:--	168:--	7918:--
25+15 - 25+71		Omläggning av vägtrumma			300:--	
16+27 - 16+32		Upptagning av ägobro			75:--	
19+18 - 19+23		" " "			100:--	
20+46 - 20+50		" " "			100:--	575:--
23+81 - 23+85		Grävning, läggning och återfyll- ning m	250	3:25	813:--	
15+50 - 18		D:o m	715	3:--	2145:--	
18 - 25+15		D:o m	56	1:50	84:--	3042:--
25+15 - 25+71		Brunnar 0,75 m st	6	150:--	900:--	
16+32, 18+84, 21+41, 22+41, 23+85, 25+15		" 0,60 m st	1		130:--	
25+ 71		Kopplingsbrunn 75 cm st	1		80:--	1110:--
19+16		Överföres				12645:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				12645:--
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				1905:--
		Summa				14550:--
40 - 45+17	517	<u>Bidike 1</u>				
40 - 41+50		10" betongrör	m	150	4:--	600:--
41+50 - 43+45		8" "	m	195	3:--	585:--
43+45 - 45+17		5" tegelrör	st	590	-:55	325:--
40 - 41+50		Grävning, läggning och återfyll- ning	m	150	2:50	375:--
41+50 - 43+45		D:o	m	195	3:--	585:--
43+45 - 45+17		D:o	m	172	2:50	430:--
40 - 40+4		Upptagning av ägobro				100:--
45+13 - 45+17		" " "				75:--
41+50, 42+36, 43+45, 45+17		Brunnar 0,60 m	st	4	130:--	520:--
						3595:--
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				545:--
		Summa				4140:--
50 - 52+21	221	<u>Bidike 2</u>				
50 - 51+43		8" betongrör	m	143	3:--	429:--
51+43 - 52+21		6" tegelrör	st	270	-:73	197:--
50 - 51+43		Grävning, läggning och återfyll- ning	m	143	6:--	858:--
51+43 - 52+21		D:o	m	78	3:--	234:--
51+43 - 52+21		Brunnar, 0,60 m	st	2	130:--	260:--
						1978:--
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				292:--
		Summa				2270:--
30 - 30+75	75	<u>Bidike 3</u>				
30 - 30+75		6" tegelrör	st	260	-:73	190:--
		Grävning, läggning och återfyll- ning	m	75	3:--	225:--
30+75		Brunn 0,60 m	st	1		130:--
						545:--
		För arbetsledning och oförutsett tillägges c:a 15 %				85:--
		Summa				630:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
S a m m a n d r a g						
1550		Huvudavloppet, delstr.	0 - 15+50		16.450:--	
1021		" "	15+50 - 25+71		14.550:--	31.000:--
517		Bidike	1			4.140:--
221		"	2			2.270:--
75		"	3			630:--
3384			Summa			38.040:--
Linköping den 15 december 1954. Ernst Öfverholm Lantbruksingenjör						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västerlösa socken</u>							
<u>Spärringetorp 1³,</u>							
<u>Carl Axelsson</u>							
Åker, mylla/ lera	1	1,75		2900	~~4000~~ 3800	900	1575
	2	2,52			4000	600	1512
Summa		4,27					3087
<u>Viby socken</u>							
<u>Alkarp 2⁶, 1/8 mtl</u>							
<u>Alkarp 3⁶, 1/8 "</u>							
<u>Harry Egelstig</u>							
Åker, mylla/ lera	3	0,31			4000	900	279
" " "	4	1,00			4000	1500	1500
Summa		1,31					1779
<u>Alkarp 1⁶,</u>							
<u>Harry Egelstig</u>							
Åker, mylla/ lera	5	0,44			4000	700	308
" " "	6	0,20			4000	600	120
Summa		0,64					428
<u>Skorteby 2⁴,</u>							
<u>Östen Johansson</u>							
Åker, mylla/ lera	7	2,56			4000	2100	5376
" " "	8	2,30			4000	1600	3680
Summa		4,86					9056
<u>Skorteby 2⁵,</u>							
<u>Tage Johansson</u>							
Åker, mylla/ lera	9	2,08			4000	1000	2080
Summa		2,08					2080
<u>Luntan Storgård 1³,</u>							
<u>Tage Johansson</u>							
Åker, mylla/ lera	10	4,06			4000	1200	4872
" " "	11	0,59			4000	700	413
" " "	12	2,80			4000	1400	3920
" " "	13	2,48			4000	1000	2480
Summa		9,93					11685


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Luntan Storgård 1²,</u>							
<u>Gunnar Johansson</u>							
Åker, mylla/ lera	14	1,21			4000	400	484
" " "	15	1,30			4000	400	520
Äng, " "	16		0,06		1000	100	6
" " "	17		0,08		1000	100	8
Åker " "	18	1,01			4000	2200	2222
" " "	19	0,65			4000	2300	1495
" " "	20	0,88			4000	1000	880
" " "	21	1,04			4000	1100	1144
Summa:		6,09	0,14				6759
<u>Kärr 1¹,</u>							
<u>Helmer Pettersson</u>							
Åker, mylla/ lera	22	1,49			4000	800	1192
" " "	23	2,80			4000	800	2240
Summa		4,29					3432
<u>Luntan Berget 2¹,</u>							
<u>Helmer Pettersson</u>							
Åker, mylla/ lera	24	1,64			4000	200	328
" " "	25	8,45			4000	1100	9295
Summa		10,09					9623
<u>Luntan Frälsegård 4¹,</u>							
<u>Erik Nilsson</u>							
Åker, mylla/ lera	26	1,31			4000	800	1048
" " "	27	0,65			4000	300	195
" " "	28	2,23			4000	1500	3345
" " "	29	3,02			4000	1300	3926
Summa		7,21					8514
<u>Luntan Lillgård 3¹,</u>							
<u>Bertil Järnbrand</u>							
Åker, mylla/ lera	30	2,50			4000	800	2000
Summa		2,50					2000
<u>Spärringetorp 1²,</u>							
<u>Ture Andersson</u>							
Åker, mylla/ lera	31	1,10				600	660
Summa		1,10					660

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	~~kronor~~	kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>						%	
<u>Västerlösa socken</u>							
Spärringetorp 1 ³ , Carl Axelsson		4,27				5,22	3087
<u>Viby socken</u>							
Alkarp 2 ⁶ , 1/8 } " 3 ⁶ , 1/8 }		1,31				3,01	1779
Harry Egelstig							
Alkarp 1 ⁶ , Harry Egelstig		0,64				0,72	428
Skorteby 2 ⁴ , Östen Johansson		4,86				15,32	9056
Skorteby 2 ⁵ , Tage Johansson		2,08				3,52	2080
Luntan Storgård 1 ³ , Tage Johansson		9,93				19,77	11685
Luntan Storgård 1 ² , Gunnar Johansson		6,09	0,14			11,44	6759
Kärr 1 ¹ , Helmer Pettersson		4,29				5,81	3432
Luntan Berget 2 ¹ , Helmer Pettersson		10,09				16,28	9623
Luntan Frälsegård 4 ¹ , Erik Nilsson		7,21				14,41	8514
Luntan Lillgård 3 ¹ , Bertil Järnbrand		2,50				3,38	2000
Spärringetorp 1 ² , Ture Andersson		1,10				1,12	660
Summa		54,37	0,14			100,00	59103

Kartblad: Linköping.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Spärringetorp, Alkarp, Skorteby, Luntan och Kärr i Västerlösa och Viby socknar, Östergötlands län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 23 september 1952 förordnade länsstyrelsen i Östergötlands län lantbruksingenjören Ivar Helin att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan länsstyrelsen den 16 juli 1953 förordnat undertecknad förrättningsman att i stället för Helin, vilken pensionerats, verkställa förrättningen, hölls den 12 oktober 1954 ett sammanträde med sakägarna, varvid intet laga hinder mot förrättningen kunde utrönas.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Vättern - Motalaströms nederbördsområde nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med röd färg. Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har givits den omfattning som intressenterna yrkat.

3. Plankarta och profilritning.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledning betecknas med röd linje och brun med röd ring. Öppet avloppsdike, som föreslås till fördjupning och breddning, betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits och beskrivas dessa på plan- och profilritningarna samt i fixpunktbeskrivningen, bilaga A.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vid punkt	Vattensamlings- områdets storlek hektar	Antagen normal flodvattenav- rinning seklit.
<u>3+38</u>	150	188
<u>4+80</u>	143	180
<u>9+86</u>	127	159
11+62	109	136

Vid punkt	Vattensamlings- områdets stor- lek hektar	Antagen normal flodvatten- avrinning seklit.
12+85	104	130
13+77	95	119
15+50	84	105
16+32	81	101
18+84	76	95
19+16	71	89
21+41	63	79
22+41	54	67
23+85	46	58
25+15	40	50
25+71	6	8
41+50	14	18
42+36	11	14
43+45	9	11
45+17	5	6
51+43	8	10
52+21	3	4
30+75	4	5

Rörledningarnas dimensioner ha beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid K^1 satts = 70, och under antagande av en avrinning av 1,25 sekundliter per hektar.

5. Allmänna intressen beröras icke av denna syneförrättning.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i detta företag.

7. Ersättningar.

För skador på växande gröda utefter öppna avloppet A - 9+80 skola ersättningar utgå efter värdering av två av företagets styrelse tillkallade, i jordbruk kunniga personer. Krav på sådan ersättning skall för att vinna beaktande framställas till styrelsen senast en månad efter det skadan vållats.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 38.040 kronor, inberäknat omkring 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande har enligt bilaga D uppskattats till sammanlagt 59.103 kronor.

Kostnaderna för dikningen, vilken omfattar diken A - B, 1, 2 och 3 skola fördelas efter de grunder som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 4, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga F, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn nr 5.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Linköping med kronor 88:65, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna i företaget med en krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i värderingslängdens sammandrag angivna båtnad.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga försträkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 november 1957,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt

att de till ledning vid företagets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må rubbas.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör grundligt rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas efter fördelningstalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar

över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare, att genom vakt eller stängsel skydda det öppna avloppet från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna vald styresman, vilken det bl.a. åligger:
att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel, samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Luntans dikningsföretag år 1954".

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Linköping den 15 december 1954.

På tjänstens vägnar:

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Säk. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Västerlösa socken</u>					
Spärringetorp 1 ² , Ture Andersson			440	1,16	
Spärringetorp 1 ³ , Carl Axelsson	S		1980	5,20	
<u>Viby socken</u>					
Alkarp 1 ⁶ , 2 ⁶ , 3 ⁶ , Harry Egelstig	S		1430	3,76	
Skorteby 2 ⁵ , Tage Johansson	S		1325	3,48	
Luntan 1 ³ , Tage Johansson	S		7490	19,69	
Skorteby 2 ⁴ , Östen Johansson			5855	15,39	
Luntan 1 ² , Gunnar Johansson			4340	11,41	
Luntan 2 ¹ , Kärr 1 ¹ , Helmer Pettersson	S		8460	22,24	
Luntan 4 ¹ , Erik Nilsson	S		5500	14,46	
Luntan 3 ¹ , Bertil Järnbrand			1220	3,21	
Summa			38040	100,00	
Linköping den 15 december 1954. Ernst Öfverholm Lantbruksingenjör					

Från syneförrättningens originalakter - 24 pag. sidor - rätt avskrivet
intygar.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ernst Öfverholm', written over a horizontal line.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör