

161



Könst. Lantbruksstyrelsens
Kulturskolska byrås arkiv

E 2*1577

12/10/67. Svartau x

"Valltorps dikningsföretag
av år 1928"

Appuna och Bjälbo socknar

Östergötlands län.



Handlingar

Rörande tomteäggning av vattenraskade marker till

Valla, Valltorp och Övertorp
uti Espenåda och Bjäbo socknar, Ö-
stergötlands län; upprättade vid Cyne-
förmåttning enligt Vattenlagen år
1928 av

G. Hegeborn/
Statens & Landhushållningsingenjör.

Tomtehallen 45 skivorna och paginerade sidor.
Lantull för 2 blad ritningar.

2.

Protokoll, fört vid sam-
manträde för Rymsför-
rättning enl. Vattenlagen.

På 1928 den 6 december kl. 10 in-
ställde sig underskrevet, statens o. Lantbruks-
ingenjör, hos Lantbrukaren A. H. Larsson
i Valltorp uti Rypunka socken för att på
grund av Kammarens Befallnings ha-
vandes med en intagna förordnande
(Bil 1) och i enlighet med bestämmel-
serna i Vattenlagen handteggade Ryms-
förrättning rörande tomläggning
av vattenkadare marker till hem-
manen Valla, Valltorp och Övertorp uti
Rypunka och Bjälbo socknar, Öster-
götlands län, och hade vederbörligt
sakägare genom särskilda kallaren
(Bil 2-4) underrättats om förrät-
tingens företagna samma dag med
anledning varav följande personer
till stärels kommit:

Såsom förrättningsordförande:

A. H. Larsson

Öriga sakägare

Rubens Ruskron Valla

Einar Pettersson ^{Bjälbo} enl. Jull. (Bil 5).

Såsom biträdande godsmän:

Anten Karlsson Ramstad

Seth Odén, Rypunka,

vika båda förklarade sig hava av-
lagt förskriven godsmänsed

§1.

Det för underskrifnas förvä-
ningarna utfärdade förordnandet
jämför ansökan därmed upplästes och
bilades detta protokoll (Bil.).

§2.

Jär mot synemånen an-
fördes ike och kunde ej bekrä-
den utvärnas.

§3.

Något laga hinder mot
förväntningens handläggning eller
mot företagets genomförande an-
sigs ej förefinnas.

§4.

Förväntningsmannen fö-
retade den i koncept upprättade
plan kartan jämför tillhörande pro-
fil över det vätebrukade områ-
det samt redogjorde för detta.

§5.

Förväntningsmannen
yrkade på nuvarande avloppst skub-
le upptagas till sådana dimensioner
som erfordras för att möjliggöra
fullständig täckning av kaus
i företaget ingående marker samt
att samtliga krostassar härifrån skulle
friskas på berörda jordägare i
män av uppskattat nyttan enligt
gällande vätebruk.

§6.

4.

Desutom öfver förrättnings-
öranden, en ersättning skall beräk-
nas och gäldas för såväl mark, som
älgår till avloppets breddning som
för jordupplag.

§ 7.

Syrenämnen och sakägarna
förfogade sig härefter ut till avvik-
ningsområdet för besiktning av de
vattenskadade markerna, varvid för-
tog i lag föreskriven jorduppskats-
ning.

§ 8.

Härefter fortsattes samman-
trädet inomhus, varvid förrättnings-
mannen meddelade, att nytt sam-
manträde kommer att hållas i sam-
ma ställe som detta torsdagen den
19 December 1920 kl. 10.

§ 9.

På intet vidare förkom, upp-
lästes dagens protokoll, som godkän-
des, varefter sammanträdet förklar-
ades avslutat.

Ort och dag som ovan:

På tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens c. Kantgruppingeniör

Anten Karlsson S. Ethelén

Biträde Fredrik

År 1928 den 19 december kl. 10 in-
ställd sig ämns frunt angivna syne-
män hos Lantbrukaren N. H. Larsson i
Valltorp för fortsatt handläggning
av förevarande syneförvärtning, varvid
följande sakägare och ombud till-
stades komma:

Såsom förvärtningsöskande:

N. H. Larsson

Övriga sakägare och ombud:

Anters Andersson, Valla

~~Einar Pettersson~~ för David Pettersson, Bjälbo

§ 10.

Förvärtningsmannen före-
ställde de i koncept upprättade rit-
ningarna samt redogjorde i huvud-
sak för det upprättade avdricknings-
förslaget med tillhörande hand-
lingar, som delvis upplästes.

§ 11.

På förvärtningsöskandes
öskande beades sakägarna om
att vid dagens sammanträde ut-
se en arbetsstyrelse för företaget,
och valdes härtil N. H. Larsson

§ 12.

Lantbrukaren N. H. Larsson
Valltorp pr. Bjälbo utsågs att emot-
taga och förvara till företaget
hörande handlingar och rit-
ningar jämlikt 10 kap. 74 § vat-
tenlagen

§13.

Synermännen avlämnade sina
avsesräkningar, varvid här skulle
antecknas, att dagavsecul.
lantbrukspingens talan 3:48 be-
räknats för 9 dagar.

§14

De Synermännen ansågo sig
hava utrett samtliga till för-
taget hörande frågor, afgävo
de sitt utlåtande (Bil F), som
upplästes.

§15

Dagens protokoll upplästes
och godkändes, varefter Syneförrät-
ningen förklarades avslutad.

Ort och dag som van:

P. Gårstens vägnar:

J. Högström

Statens c. Lantbrukspingens
Anton Karlsson Seth Odén
Birkåsens Jönsson

Anskrift

Bil 1.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i Östergötlands län. Landskansliet.

R e s o l u t i o n.

N:r 8 D.D.
1928.

Överlämnas till statens extra lantbruksingeniör G.

Hegethorn, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågakvarande förrättning; skolan Hegethorn hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 2 april 1928.

Eric Trolle

V. E. von der Lancken

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Länsstyrelsen i Linköping.

Genom skrivelse den 16 dennes har Ni anhållit, att Kungl.

Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande transporterande på annan förrättningsman av för statens lantbruksingeniör K. Elfström utfärdade förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

8.
4) Valltorp m.fl.lägenheter i Appuna socken samt Övertorp i

Bjälbo socken,

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrå-
gavarande förordnanden synes böra transporteras på e. lantbruksin-
geniören G. Hegethorn, Linköping.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjäm-
te. Stockholm den 22 mars 1928.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i Östergötlands län. Landskansliet.

Resolution.

N:r 8 D.D. Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som be-
1928.
hagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed och remiss-
handlingarne hit inkomma. Linköpings slott i landskansliet
den 16 mars 1928.

På tjänstens vägnar:

V. E. von der Lancken

Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Härmed får jag värdsamt anhålla, att bifogade och nedan
angivna 8 st. förordnanden för syneförrättning enligt vattenlagen
måtte efter infördt yttrande från Kungl. Lantbrukstyrelsen ö-
verföras på annan förrättningsman, och får jag för min del härtill
förorda e. lantbruksingeniör G. Hegethorn. Linköping.

Förrättningens namn.

Förrättningsökande.

N:o 12 D.D. Valltorp
1927

A. H. Larsson

Linköping den 29 februari 1928.

Karl Elfström

Vidimeras ex officio:
G. Hegethorn

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Östergötlands län.

Landskansliet.

120

R e s o l u t i o n .N:r 12 D.D.
1927.

Överlämnas till statens lantbruksingeniör K. Elfström, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Elfström hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 19 augusti 1927.

N:r 1145

På länsstyrelsens vägnar:



bet av fsk

Stämpel 1 FEM kronor.

6550



Till


Länsstyrelsen i Linköping.

Genom resolution den 1 augusti 1927 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Valltorp m.fl. lägenheter uti Appuna socken samt Övertorp uti Bjälbo socken av Östergötlands län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för lantbruksingenjören K. Elfström.

./.

Av Eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte. Stockholm den 8 augusti 1927.


föredragande.



Östergötland

8/8 27 12.
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Östergötlands län.

Landskansliet.



14789

2-8124

Inkom till

Östergötlands län

2 AUG. 1927

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som be-
hagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed och re-
misshandlingarne hit inkomma. Linköpings slott i lands-
kansliet den 1 augusti 1927.

På tjänstens vägnar:

Smith - H -
Skiv. t. Linköping
Linköping
Elfström

N:r 12 D.D.
1927.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Östergötlands län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt 10 kap. i gällande Vattenlag handlägga syneförrättning avseende sådan torrläggning genom avdikning ~~av~~ av mark, som omförmäles i 7 kap. av samma lag genom upprensning och breddning av avloppsdike genom och från vattenscade marker till ^{m. fl. lägenheter} ~~lägen-~~ ^{iti} ~~heterna~~ Valltorp, Valla och Mellangården i Appuna socken samt Övertorp i ^{uti} Bjälbo socken jämte de fastigheter, som möjligen kunna beröras av företaget.

Valltorp, Bjälbo den 30 juli 1927.


(A. V. Larsson)



Bil 2.

K a l l e l s e .

Agmon Anders Andersson Valla.....

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Godeägare A.H. Larsson i Valltorp torsdagen den 6 december 1928 kl. 10 angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Valla, Valltorp och Övertorp uti Appunda och Bjälbo socknar, Östergötlands län.

Linköping den 26 november 1928.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Anna Lind 28 Nov
..... den 1928.

A. Andersson.....



Bil 3.

K a l l e l s e.

Godägare H. H. Larsson, Valltorp.....

varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstådeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Godägare A.H. Larsson i Valltorp torsdagen den 6 december 1928 kl. 10 angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Valla, Valltorp och Övertorp uti Appunda och Bjälbo socknar, Östergötlands län.

Linköping den 26 november 1928.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Antagna den 28 nov 1928.

R. J. Persson



Bil 4.

K a l l e l s e .

Riksdagman David Pettersen Bjälbo

.....
varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos Godsägare A.H. Larsson i Valltorp torsdagen den 6 december 1928 kl. 10 angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt Vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning genom avdikning av vattenskadade marker till hemmanen Valla, Valltorp och Övertorp uti Appunda och Bjälbo socknar, Östergötlands län.

Linköping den 26 november 1928.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens e. Lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Bjälbo den *29 Nov* 1928.

David Pettersen
.....

Bil 5.

Fruktat för min son Einar Pettersson
att, vid Sammanträde i Måkestads den 6 Dec 1928 angä-
-ande förläggning af mark luthising bland annat hemma-
net Öfverborgs, för min kalen och godkännes härmed
dessa min auktoris åtgärder.

Jäcks den 30 Nov 1928

David Pettersson

Revisors

Juan Norden

Breta Tapper

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Beskrivning och Skovförteckning. Seesat Vårkringslängh äro vattenkastare marken, som för lättnad genom upplagande av avlopp. för bebyggelsen Valla, Valltorp och Övertorp uti Appuna och Bjälbo socknen, Östergötlands län; upprättad vid synförrättning enl. vattenlagen af 1928.									

1	2	3	4	5	6	7
Locken och Lennars namn	Agalltorn	Henkel	Regulernummer	Agalltorn nummer	Agalltorn namn Agalltorn m. m.	R - Åker
<u>Skpuna socken</u> Valla Norrgård	Ba	1	1'	1 2 3 4	Anders Andersson betesmark - - - -	
					<u>Summa</u>	
D ₂ Sötergård	Ac	1/6	24	5 6 7	Samman betesmark - -	
					<u>Summa</u>	
D ₂ D ₂	Ac	1/6	23	8 9	R. H. Larsson Åker -	65 55
					<u>Summa</u>	120
D ₂ D ₂	Ac	2/3	22		Samman	

8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
- k - e - a - l									j - a - g - d - e									Reparitions des											
Big le- termark o dyl.									jör. andik- vingen									efta andik- vingen											
									pr. pr. hæ. ágopign									pr. pr. ág. hæ. jigar											
									Hr. Hr. öre									Hr. Hr. öre											
59									320 188 80									400 236 -											
1 54									200 308 -									400 616 -											
72									200 144 -									400 288 -											
2 13									240 511 20									400 852 -											
4 98									1152 -									1992 -											
59									360 212 40									400 236 -											
67									360 241 20									400 268 -											
1 36									240 326 40									400 544 -											
2 62									780 -									1048 -											
									1260 819 -									1400 910 -											
									980 539 -									1400 770 -											
									1358 -									1680 -											

1	2	3	4	5	6	7
				10	betermark	
				11	"	
				12	"	
				13	"	
				14	åker	1 14
				15	"	53
				16	"	3 25
				17	"	2 13
				18	"	1 54
					<u>Summa</u>	8 59
Valltorp	C	1	1'		Summa	
				19	åker	63
				20	"	2 09
				21	betermark	
				22	"	
				23	"	
					<u>Summa</u>	2 72
<u>Bjälbo socken</u>						
Övertorp Vå-	B	1	1'		David Pettersson	
tergård				24	åker	13
				25	"	15
					<u>Summa</u>	28

8			9			10			11	12			13	14	15			16		17
29									160	46	40			400	116	-		69	60	
16									160	25	60			400	64	-		38	40	
158									240	379	20			400	632	-		252	80	
32									240	76	80			400	128	-		51	20	
									840	957	60			1400	1596	-		638	40	
									1260	667	80			1400	742	-		74	20	
									1050	3412	50			1400	4550	-		1137	50	
									1120	2385	60			1400	2982	-		596	40	
									1260	1940	40			1400	2156	-		215	60	
235									9891	90				12966	-		3074	10		
									1260	793	80			1400	882	-		88	20	
									1260	2633	40			1400	2926	-		292	60	
46									360	165	60			400	184	-		18	40	
45									360	162	-			400	180	-		18	-	
24									360	86	40			400	96	-		9	60	
115									3841	20				4268	-		426	80		
									1260	163	80			1400	182	-		18	20	
									1260	189	-			1400	210	-		21	-	
									352	80				392	-		39	20		

1	2	3	4	5	6	7
					<u>Samman -</u>	
<u>Äppuna socken</u>						
Valla Norrgård	Ba	1	1'	1-4	Anders Andersson	
D ^e Södergård	Fc	1/6	2 ⁺	5-7	Deusamane	
D ^e D ^e	Fb	1/6	2 ³	8-9	N. H. Larsson	1 20
D ^e D ^e	Fa	2/3	2 ²	10-18	Deusamane	8 59
Valltröps	C	1	1'	19-23	Deusamane	2 72
<u>Bjälbo socken</u>						
Övertöps Väster- gård	B	1	1'	24-25	David Pettersson	28
					<u>Summa</u>	<u>12 79</u>

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>drag-</u>									
4 98				1152 -			1992 -	840 -	16.90
2 62				780 -			1048 -	268 -	5.39
				1358 -			1680 -	322 -	6.48
2 35				9891 90			12966 -	3074 10	61.85
1 15				3841 20			4268 -	426 80	8.59
				352 80			392 -	39 20	0.79
11 10				17375 90			22346 -	4970 10	100.00

Valltorp den 19 december 1928.

År tjänstens vägnar:

A. Thegethorn

Status c. Vaktbrukningsman

Anten Karlsson

Seth Odén

Biträdande Jödemän

</

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Anmärkningar
	M — e — t — e — r						
Tryp.	650						
6+75	25	1.90	0.50	6.20	1:1.5	↑ 0.5:1.000 ↓	
7	25	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.85	"	6.05	"		
8	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
9	50	1.50	"	5-	"		Tripp II = 8.83 m.
+50	50	1.85	"	6.05	"		
10	50	1.70	"	5.60	"		
+50	50	1.90	"	6.20	"		
11	50	1.40	"	4.70	"		Bottenlängd vid 11 = 5.70 m.
S:a	1100						

Vid arbetets utgörande skall iakttagas:

att de upplagda jordmassorna ej läggas närmare diken än 1.0 meter,

att jordvallarna ej ges brutare lutning än 1:1.0,

att dessa genomgåes vid alla tillstötande diken och svackor samt minst äro 50¹/₂ meter på det att ytvattnet må frikt kunna rinna,

att under arbetets gång sämning må vara tillätet, och ej så att väsende gräda därav skadas,

L.L.A. 8.27131

Läge

Längd

Djup

Botten-
bredd

Dag-
bredd

Sido-
lutning

Anmärkningar

M — e — t — e — r

att djupssiffrorna angiva djupen från
avvägningspälarnas övertakt till blivande
botten och angivna dagbredder blivande
dekets bredd mot horisontellt i höjd
med avvägningspälarnas övertakt,

att till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll fixpunkter blivit anbragta,
vilkas lägen såväl i plan som profil
framgå av de upprättade ritningarna.

att fixpunkterna ej med vid laga ansvar
pubbas.

Valltorps den 19 December 1928

P. Gustens vägnar:

G. Hegdthorn

Staten & Kantbruksingenjör

Bill C.

L.L.A. 8.27121.

L.L.A. 8.27121

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
Kostnadsförslag för anläggning av vattens karare marker till Valltorp m. fl. hemman uti Appuna och Bjäl- bo socknar, Östergötlands län, upprättat vid öfningsföreläsning af vattenbyggen år 1928								
Avloppet A-B-								
0-2+50	250	Vera	m ³ 800	0.80	640	-	640	-
2+50-7	450	Do	" 1550	0.90	1395	-		
2+55		Ryters av cementrör med 0.9 m. inre diam. samt med frontmurar av betong enl. ritning			250	-	1645	-
7-11	400	Vera med ugt sten	m ³ 1000	1.25	1250	-	1250	-
		Ersättning för markitgång och jordskott af särskild längd för afgränsad fält, arbe- tets ledning m.m. C: a 10%					470	-
							395	-
Summa							4400	-
Valltorp den 19 december 1928. Å Gärstems vägnar. P. Hegerthorn Status c. Vattenbyggnadsingenjör								

Bil D.

Ersättningslängd.

tillhörande "Valltorps bekänningsföretag" av år 1928
 uti Appuna och Bjälbo socknar, Östergötlands län,
 upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1928

Communs			Namn	Förägar- namn	Ersättning		
Apotekare	Wäntel	Regiter n:n			att givas här utmärkt	här utmärkt utbetalat	här utmärkt utbetalat
					Mr.	Mr.	Mr.
Aa	2/3	2 ^a	Valla Löfsgård	A. H. Carlsson	170	120	290
C	1	1 ^a	Valltorps	Jensanne	80	65	145
B	1	1 ^a	Övertorps Västergård	David Petersson	20	15	35
				Summa	270	200	470

Valltorps den 19 December 1928
 Å Gärnstens vägnar:

G. Hegestrom

Staten & Vattenbruksinspektion

Antan Karlsson Seth Odén
 Biträdnare J. J. J. J.

Bil E.

Kostnads fördelingslämning
tillhörande

"Valltorps dikevingsföretag av år 1928"
uti Appuna och Bjälbo socknar, Öster-
götlands län, upprättad vid synpo-
sättning enl. vattenlagen år 1928.

Hemmanens			namn	fordigares namn	Skrifvarens förtecknad
Apotikerna	Mantel	Registernummer			
Ba	1	1'	Valla Norgård	Anders Andersson	
Ac	1/6	2 ⁴	De Södergård	Samman	
Ab	1/6	2 ³	De De	N. H. Larsson	sök
Aa	2/3	22	De De	Samman	u
C	1	1'	Valltorp	Samman	u
B	1	1'	Övertorp Västergård	David Pettersson	
				<u>Summa</u>	

Pril. F.

Utlåtande

av syrnämnen angående ut-
dikning av vattenkadade mar-
ker till hemmanen Valla Vall-
torp och Övertorp uti ^{Östergötlands län} Kppunda och
Bjälbo socknar, Östergötlands län;
avgivet vid syneförrättningen
vattenlagen år 1928.

Åaga binder.

Ejvrt förrättningens
haukläggande eller förtagets
genomförande har nägert
laga binder ike blivt an-
fört, ej heller kunnat av sy-
nemännen utöras.

Dikning eller vattenavledning.

Syrnämnen anse fört-
taget vara ad häuföra till
"dikning", varom stadgas i 7
kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Förtagets upfattning m.m.

Prigavrande förtag
avon ad benda möjligket till
fullständig tvärläggning av de
i förtaget ingående vatten-
kadade markerna och erford-
ras för detta ändamål, ad det
befintliga avloppschicket
fördjupas och förstöras.
På grund av förrätt-
ningsöskandes yrkande har

Lärfri upprättats föreliggande
förslag, som avser upptagande
av avloppet A-B, som öppet
lika.

På bithörande utmät-
ta plankarta har upptagits av
den mark, som för sin torr-
läggning avses vara beredd
eller vilken härrör av den
förelagda dikeningen och
återfinnas över nämnda mark
fullständig beskrivning i
upprättat och bifogat ägbe-
skrivning- och värderingslängd
(Bil. A.)


Vattenmängd och dimensioner:

Det nederbördsområde, vars
vatten skall avledas genom det
till upptagande ^{förelagda} avloppet, är me-
delst en streckad blå linje
markerat i vidtänkt översikt-
karta och har beräknats till
sammanslagt 4 km².

Med hänsyn härtill
samt till i förslaget ingående
åkermarks behov av avlopp för
möjlighet till fullständig töck-
dikning har avloppet dimension-
erats på sätt, som närmare
framgår av till förelagt hörande
profilritning och grävningstabell.

I den senare (Bil. B) finnes
djup och dagbredder för avloppet

Översiktskarta.



Skala 1:10000.



Särskilt angiva i metermått.

Uppskattning av bätnaden.

Föruttränande av den bätnad, som markerna, vilka i afseende på detta förslag skola utgöras en samfällighet, tillskyndas genom den nu föreslagna dikningen, hava bymenämnen jämlikt bestäm- melsema i 10 kap. 60 p Vattenla- gen uppskattat deras blivande värde efter förslaget genomför- rande, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaf- fenhets, men däremot ej till densamma mer eller mindre goda brukning och därigenom uppkommande större eller mindre växtkraft.

Markernas nuvarande värde har däremot beräknats och ansetts som en produkt av deras värde i fullt tillämpligt skick och den grad av för- rumpling, som de nu lida av.

I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med be- räkning av van angivna upp- skattning, är för varje ägofi- gur angivet den i förslaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt förbättringsvärdet. Samma längd sammandrag

återfinnas för varje särskild fastighet summan av ovan angivna värden jämte repartitionstal, som i procent angiva varje fastighetsägarers andel i kostnaderna för dikningsföretagets gemensamma utgifter samt företagets framtida underhåll.

Kostnadsfördelning.

Tenlighet med bestämmelserna om uppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § Vattenlagen har upprättats särskild och här bifogad kostnadsfördelningsskiz (Bil E).

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § Vattenlagen och med beaktande av framtänt yrkande bestämma styrelsen, att ersättning skall utgå såväl för mark som åtgär till avloppets uppsugande, som för jordupplag.

De här för utgående ersättningarna skola tillgodoräknas jordägarna vid dikningskostnadernas slutliga fördelning och återfinnas i bilaga D, där ersättningsbeloppen finnas särskilt ut-

räknade för varje fästighet.

Bror och trummar.

För förtagets genomförande utföras anläggning av en ägare vid pkt. 2⁵⁵, vartill särskild ritning upprättats.

Da vederbörande ägare inte förlämnat sig önska ombesörja arbetet här för, skall detta samma sakas utföras som bekräftas av de rikande gemensamt.

Framtida underhållet av ovan nämnda bror skall bekräftas av ägaren.

Förtagets utförande och framtida underhåll.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma styrelsen: att förtaget skall därvid öfver den viss följande delarna, utföras i överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan som porfibreringar.

att arbetena skola utföras på delägarnas gemensamma bekostnad enligt fört angiven delningsgrund såsom den finnes i kostnadsförklaringslängden särskilt uträknat för varje fästighet, att anläggningen skall under-

hallas i förslagsenligt skick
efter samma grunder, som van
tränings,

ad ersättning för skada och intrång
skan gäldas enligt upprättad
ersättningslängd (Bil. D.).

ad de uppgrävda jordmassorna
förslas till lika godhet och
mängd i båda sidor om av-
loppet samt i öfrigt i en-
lighet med bestämmelserna
i bilaga B,

ad vidtagande av åtgärder som
försvärar eller fördyrar före-
tagets framtida underhåll,
varken får göras eller talas
ens på vederbörandes egen mark.

Gör någon sig skyld-
ig härtill äger arbetssty-
relsen förståndiga konom-
ar ganska bota skadan.

Med hänskan kan må skadan
värderas av tvänne ojäviga
personer och sedan skötas
på den försumliga bepostnas,

ad i profileringen och i gräv-
ningstabellen angivna höjd-
lägen i bottenlinjen i förhållan-
de till det vid avgräningen
använda horisontalplanet
samt fastställda slänter
skola gälla framför angivna
djupciffror och dagbedrör,

an arbetena må utlämnas på
entreprenad och påbörjas på
samt denna synförrättning
varmit laga kraft samt vara
fullbordade i sin helhet
före den 1 september 1933,

an erforderlig rensning av avlopps-
pet skall verkställas minst
var 3^{de} år eller på annat på-
dan finnes av behovet påkal-
lat varit varje delägare i fö-
retaget åger vitvara.

an arbetet skall ställas un-
der ledning och tillsyn av
den vid lagens samman-
tråk av delägarna valda an-
betsstyrelsen.

Företagets Namn.

Företaget skall benäm-
nas "Valltorps dikevingsföretag
av år 1928".

Synförrättningens kostnader m.m.

Kostnaderna för denna
synförrättning skola jämvikt
10 kap. 79 och 80 §§ Vattenlagen gäl-
das av delägarna i företaget ge-
mensamt efter de i kostnadsför-
delningskånsken angivna re-
partitionsstelen men skola, om
så erfordras, av örkansen om
förskjutas.

Den varje delägare ålig-
gande andelen i förrättningen

Postnaserna finnes uträknad i
Postnasförklaringslängden (Bil E).

Någon vattensmestols av-
gift skall för ifrågavarande fö-
retag icke utgå.

Besvärshänvisning.

Slutligen för Synnemän-
nen meddela, att den som med
denna synförfattning icke är
nöjd, äger att mot densamma
föra talan vid Söderbygdens vat-
tensmestol, adress Stockholm,
inom sextio dagar från denna
dag räknat, varvid särskilt bör
iakttagas, vad i 11 kap. 85 § vatten-
lagen är stadgat rörande besvär
ingivande.

Valltorp den 19 december 1928

P. Jänsstens vägnar:

P. Högström

Ståleus & Vantorpssjöingeniör
Antan Karlsson Seth Odén
Biståndande Jönsman.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				169 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	1 90
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)	4400		440	8 90
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36			6 —	
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01	1 50	1 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	6	0,25	1 50	3 —
		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00	27 —	27 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	/	12,00	12 —	12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	/	12,00	12 —	12 —
		Översiktskarta § 41			4 —	
		Skulärbeskrifning	1/2	12,00	6 —	
						10 —
		Summa kronor				258 55
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 95 ar ägofigurer st.	25	0,10	2 50	
		har 2389	0,08	1 91		
				4 41		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 10	
		Överföres			5 51	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 51	7 -
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	80	0,02	1 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	10 36
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 -	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			7 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.	40	3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		17 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	140	0,75	30 -	30 -
		Översiktskarta i d.o, § 41			4 -	
		<i>Bindning</i>			2 50	6 50
		Summa kronor				71 66
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 50
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				43 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				30 -
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				82 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				258 55
		Lösen för kopior och avskrift				71 66
		Övriga förrättningskostnader				82 70
		Summa kronor				412 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gästings häradsrätt.

Valltorp den 19 dec. 1928

G. Hegehorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Att sakägarna erhållit en m

Anten Karlsson

Seth Aden

Kronor kvitteras:

den 19.....